Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Спорт басқармасының «Спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Спорт басқармасының «Спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 15551654-1
Конкурстың атауы:	Тұрғын емес үй-жайлардың сәндік-әрлеу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 80642868-ОК1
Лоттың атауы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433310.100.000000
Жұмыстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	76495125
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	76495125
Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Тапсырыс беруші: Алматы қаласы спорт басқармасының спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты. Жеткізу орны: Абылай хан даңғылы, 56. Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім берілген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн. Сатып алу пәні: сәндік-әрлеу жұмыстары. Сәндік-әрлеу жұмыстары-бұл ғимараттар мен үй-жайлардың беттеріне эстетикалық тартымдылық пен аяқталған көрініс беруге бағытталған қорытынды құрылыс жұмыстарының жиынтығы. Олар қорғаныс және сәндік функцияны орындайды, соның ішінде гипс, қаптау, бояу, түсқағаз қою, еден төсеу және кескіндеме сияқты жұмыс түрлері. Сәндік-әрлеу жұмыстарының негізгі түрлері * Сылақ жұмыстары: қабырғаларды сылау немесе желімдеу үшін тегістеу және дайындау, сондай-ақ сәндік текстуралы сылақтарды (мысалы, тас немесе мәрмәр астына) жағу. * Бояу жұмыстары: бетті дайындау (праймер, шпаклевка, тегістеу) және қабырғаларды, төбелерді және басқа элементтерді бояу. * Түсқағаз жұмыстары: сәндік жабын жасау үшін түсқағазды немесе синтетикалық пленкаларды желімдеу. • Каптау жұмыстары: беттерді плиткалармен (керамика, тас), сәндік панельдермен немесе басқа материалдармен қаптау. * Еден құрылғысы: әрлеу жабындарын төсеу (ламинат, паркет, линолеум) және оларды өңдеу. * Көркем және сәндік жұмыстар: қабырғаларды көркем бояу, Мозаика және витраждар, қалыптау элементтерін (гипсокартон карниздері, розеткалар) жасау және орнату сияқты күрделі жұмыстар. * Басқа жұмыстар: есіктерді, терезелерді, тақтайшаларды, розеткаларды, жарықтандыру құрылғыларын орнату және сантехниканы қосу. Жұмыс көлемі: 1 қабатты дәліз тақтайшалар ағаштан және пластмассадан жасалған. Бөлшектеу метр 267 өздігінен кесетін бұрандалардағы поливинилхлоридті тақтайшаларды орнату метр 267 тот баспайтын болаттан жасалған қысқыш тақтайшаны бекіту 267 линолеум және релин едендері. Жабынды бөлшектеу минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм м2 422, қоспасы құрғақ - ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 445, су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 таза үй-жайларға арналған еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз бір компонентті бекітетін кг 51, линолеумнан жасалған едендерді құрғатып жабу құрылғысы, жабынның м2 түйіспелерінде панельдерді Дәнекерлеумен 323, Линолеум негізсіз поливинилхлорид ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныс қабаты 0,7 мм, 34-43 типті LG Hausys DURABLE шаршы метр 323, қабырғалар. Жер мен ормандардан майлы, перхлорвинилді бояудан қолмен тазалау 400 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен сылауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) 400 шаршы метр, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сылау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сылау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111м2 нормасына сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен шайқау-тазалау ш. м 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта аяқталатын беттің м2 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сылау, бояуға дайындалған беттің м2 төбесін бір уақытта сылау 323, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сылау, бір уақытта сылау 1115-0302-0113 М нормасына келесі қабатқа қосыңыз2 боялған бетінің 323, 1 қабатты шкафтар қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен ормандардан қолмен тазалау 430 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта қабырғаларды сырлау 1500 бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 боялған бетінің нормасына 1500 қосу, төбенің бетінен шайқау-тазалау шаршы метр 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау әрленген бетінің м2 бір рет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0113 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 422, 2 қабатты дәліз тақтайшалар ағаштан және пластмассадан жасалған. Бөлшектеу метр 267, М плинтустардың өздігінен кесетін бұрандаларында поливинилхлоридті плинтустардың құрылғысы 267, тот баспайтын болаттан жасалған клипс плинтусына арналған бекіту дана 267, линолеум және релиннен жасалған едендер. Ш. м 323 жабынды бөлшектеу, минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм ш. м 422, қоспасы құрғақ - ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 200, су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 таза үй-жайларға арналған еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз бір компонентті бекітетін кг 53, линолеумнан жасалған едендерді құрғатып жабу құрылғысы, жабынның м2 түйіспелерінде панельдерді Дәнекерлеумен 323, Линолеум негізсіз поливинилхлорид ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныс қабаты 0,7 мм, 34-43 типті LG Hausys DURABLE шаршы метр 323, қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жерден және шаршы метр ормандарынан қолмен тазалау. М 400, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан жасалған ерітіндімен сылауға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта бояу бетінің м2 боялған бетінің м2 боялған бетінің 803, ұрып-соғу-бояумен тазалау төбенің беті шаршы метр 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындық бір уақытта м2 әрленетін бет 150, Бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен бояу, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 323, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен бояу, бір уақытта боялған беттің 1115-0302-0113 нормасына келесі қабатқа 323, 2 қабатты қабырға кабинеттерін қосыңыз. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен ормандардан қолмен тазалау 430 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта қабырғаларды сырлау боялған беттің м2 1500, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 боялған беттің нормасына 1500 қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0111 м2 боялған беті 422, ағаш және пластмасса материалдардан жасалған тақтайшалар. Бөлшектеу м 267 , құрылыс қоқысы Т 0,2937, өздігінен кесетін бұрандалардағы поливинилхлоридті плинтустардың құрылғысы М плинтустар 267, тот баспайтын болаттан жасалған клипс плинтусына арналған бекіту дана 267, линолеум және релиннен жасалған едендер. М2 323 жабынын бөлшектеу, құрылыс қоқысы Т 1,5181, минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм м2 422, Құрғақ - цемент қоспасы, ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 445,74 түпкілікті тегістеуге арналған құйылатын еден . Су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 бекітетін бір компонентті еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз Таза Үй-жайлар үшін кг 51,68. Линолеумнан жасалған едендерді жабу құрылғысы құрғақ, жабынның м2 түйіскен жеріндегі панельдерді Дәнекерлеумен 323, поливинилхлоридті линолеум негізсіз ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныш қабаты 0,7 мм, 34-43 типті сынып LG HAUSYS DURABLE м2 323, қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 400 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен соғу-тазалау м2 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 323. 3 қабат. Кабинеттер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан м2 430 жерден және ормандардан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан жасалған ерітіндімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,замазка, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің м2 қабырғасын бір уақытта 1500, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормасына бір уақытта қосу 1500, төбенің бетінен ұру-тазалау м2 205, құрғақ ерітіндімен бояуға дайындау бетон төбенің беткі қоспалары бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің м2 төбесін бір уақытта 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің 1115-0302-0113 м2 нормасына келесі қабатқа бір уақытта қосу 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа 1115-0302-0113 нормасына бір уақытта қосу боялған беттің м2 323 . 4 қабат дәліз. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 400 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 323, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бет 323. 4 қабат кабинеттер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 430 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау боялған беттің м2 қабырғасын бір уақытта 1500. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 сырланатын беттің нормасына 1500 қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бетінің нормасы 422. Жертөле дәлізі. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан м2 80 жерден және ормандардан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш , тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 80, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 190. бояуға дайындалған беттің акрилді су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 190, Төбенің бетінен ұру-тазалау м2 27, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 27, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 52, акрил бояумен сырлау бояуға дайындалған беттің су негізіндегі құрамы бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0113 м2 боялған беттің нормасына 52 қосылады. Жертөле кеңселер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 480 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 480, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 нормаға 970 сырланатын беттің қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 216, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 216, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 440, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бетінің нормасы 440. Қабырғалардың көркем сүреті 100 м2. М2 50 қабырға принтерімен басып шығару. Ішкі қабырғаларды бөлшектеу 30 м2 . GKL М2 60 ішкі қабырғаларын орнату.Ішкі есіктерді бөлшектеу 26 дана, ішкі есіктерді монтаждау 26 жиынтық (тұтқа, топса , тақтайшалар және т.б.).), Есіктердің еңісі 130 метр, плиткаларды бөлшектеу м2 153, плиткаларды монтаждау м2 153 60Х60. Ванна бөлмесінің плиткаларын бөлшектеу м2 200 (Еден Қабырға), ванна бөлмесінің плиткаларын монтаждау м2 200 (Еден Қабырға), дәретхананы бөлшектеу және монтаждау 6 дана, бөлшектеу имонтаж раковина 6 дана, армстронг м2 бөлшектеу және монтаждау 215. Битум жұмысы шатыр материалын 2 қабатқа төсеу м2 100, қоқыс шығару 10 тонна. Әлеуетті өнім берушінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстары болуы тиіс. Жұмыс мердігердің тәуелділігімен жүзеге асырылады: оның материалдарынан, оның күштері мен құралдарынан. Әлеуетті мердігер оларға берілген материалдар мен жабдықтардың тиісінше сапасыздығы үшін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған материалдар мен жабдықтарды бергені үшін жауапты болады. Әлеуетті мердігер жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланатын материалдар мен жабдықтар: - тиісті (жоғары) сапада және мемлекеттік немесе халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс: - санитариялық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы стандарттарға, талаптарға, Қазақстан Республикасының нормалары мен қағидаларына сәйкес келуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен барлық қажетті материалдарды (сапа, түс, дизайн және т.б.) келісуі керек. және нақтылау шаршы метр жұмыс көлемі. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар. Нормативтік еңбек сыйымдылығына және объектіні жөндеу үзақтығына сәйкес біліктілігі бойынша қызметкерлердің толық болуын растайтын құжаттармен қамтамасыз ету. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Жұмыс, қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді өзіне алады, сондай-ақ Тапсырыс беруші жұмыс бойынша қолданылатын материалдарды келіседі және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруы тиіс. ҚР ҚНжЕ, ҚР МК және ҚР аумағында қолданылатын заңнаманың өзге де нормаларына сәйкес жұмыстар жүргізуі тиіс. Әлеуетті өнім берушінің сапасыз және пайдаланылған материалдарды қолдануын болдырмау үшін әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімге Армстронг төбелік панельдеріне, лак-бояу сулы-дисперсиялық эмульсияларға, сәндік сылаққа, қабырғалар мен төбелерге арналған бояуға, жалпы пайдаланымдағы екі қабатты терезелер мен терезе жақтауларына, ішкі есіктерге, плиткалар мен плиткаларға сәйкестік сертификаттарын бере ұсынады. Фарфор плиткалары, үстінде линолеум. Жұмыстарды жүргізу кезінде өнім беруші жақын маңдағы аумақтардың тәртібі мен тазалығына, жөнделетін объектінің тапсырылғанға дейін сақталуына толық жауапты болады. Барлық жұмыстарды орындағаннан кейін жеткізуші 12 ай мерзімге орындалған жұмыстарға кепілдік беруге міндетті. Жеткізуші құрылыс қоқыстарын дереу және өз қаражаты үшін, өз күшімен және техникасымен әкетуге міндетті. Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды тіркеуге тиіс: объектінің ерекшелігін ескере отырып, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндеттемелер мен іс-шаралар туралы хат; жұмыс жүргізу кестесі. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге қабылдау (жұмыс) комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап орындалған жұмысқа 12 ай кепілдік мерзімі бойынша міндеттеме беруге міндетті және егер кепілдік пайдалану кезеңінде объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. ТӨЛЕМНІҢ АЛДЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТАР: 1. Орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қағаз жеткізгіште қабылдау және тапсыру актісі 2 данада және Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы ұсынылған. 2. Электрондық шот-фактура; 3. Фотосуреттер қосымшасымен көрсетілген қызметтер бойынша толық есеп

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Техникалық сипаттама Тапсырыс беруші: Алматы қаласы спорт басқармасының спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты. Жеткізу орны: Абылай хан даңғылы, 56. Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім берілген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн. Сатып алу пәні: сәндік-әрлеу жұмыстары. Сәндік-әрлеу жұмыстары-бұл ғимараттар мен үй-жайлардың беттеріне эстетикалық тартымдылық пен аяқталған көрініс беруге бағытталған қорытынды құрылыс жұмыстарының жиынтығы. Олар қорғаныс және сәндік функцияны орындайды, соның ішінде гипс, қаптау, бояу, тұсқағаз қою, еден төсеу және кескіндеме сияқты жұмыс түрлері. Сәндік-әрлеу жұмыстарының негізгі түрлері * Сылақ жұмыстары: қабырғаларды сырлау немесе желімдеу үшін тегістеу және дайындау, сондай-ақ сәндік текстуралы сылақтарды (мысалы, тас немесе мәрмәр астына) жағу. * Бояу жұмыстары: бетті дайындау (праймер, шпаклевка, тегістеу) және қабырғаларды, төбелерді және басқа элементтерді бояу. * Тұсқағаз жұмыстары: сәндік жабын жасау үшін тұсқағазды немесе синтетикалық пленкаларды желімдеу. • Қаптау жұмыстары: беттерді плиткалармен (керамика, тас), сәндік панельдермен немесе басқа материалдармен қаптау. * Еден құрылғысы: әрлеу жабындарын төсеу (ламинат, паркет, линолеум) және оларды өңдеу. * Көркем және сәндік жұмыстар: қабырғаларды көркем бояу, Мозаика және витраждар, қалыптау элементтерін (гипсокартон карниздері, розеткалар) жасау және орнату сияқты күрделі жұмыстар. * Басқа жұмыстар: есіктерді, терезелерді, тақтайшаларды, розеткаларды, жарықтандыру құрылғыларын орнату және сантехниканы қосу. Жұмыс көлемі: 1 қабатты дәліз тақтайшалар ағаштан және пластмассадан жасалған. Бөлшектеу метр 267 өздігінен кесетін бұрандалардағы поливинилхлоридті тақтайшаларды орнату метр 267 тот баспайтын болаттан жасалған қысқыш тақтайшаны бекіту 267 линолеум және релин едендері. Жабынды бөлшектеу минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм м2 422, қоспасы құрғақ - ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 445, су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 таза үй-жайларға арналған еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз бір компонентті бекітетін кг 51, линолеумнан жасалған едендерді құрғатып жабу құрылғысы, жабынның м2 түйіспелерінде панельдерді Дәнекерлеумен 323, Линолеум негізсіз поливинилхлорид ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныс қабаты 0,7 мм, 34-43 типті LG Hausys DURABLE шаршы метр 323, қабырғалар. Жер мен ормандардан майлы, перхлорвинилді бояудан қолмен тазалау 400 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) 400 шаршы метр, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111м2 нормасына сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен шайқау-тазалау ш. м 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта аяқталатын беттің м2 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің м2 төбесін бір уақытта сырлау 323, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта сырлау 1115-0302-0113 М нормасына келесі қабатқа қосыңыз2 боялған бетінің 323, 1 қабатты шкафтар қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен ормандардан қолмен тазалау 430 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта қабырғаларды сырлау 1500 бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 боялған бетінің нормасына 1500 қосу, төбенің бетінен шайқау-тазалау шаршы метр 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау әрленген бетінің м2 бір рет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бояу, бір уақытта боялған бетінің м2 төбесі 422. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0113 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 422, 2 қабатты дәліз тақтайшалар ағаштан және пластмассадан жасалған. Бөлшектеу метр 267, М плинтустардың өздігінен кесетін бұрандаларында поливинилхлоридті плинтустардың құрылғысы 267, тот баспайтын болаттан жасалған клипс плинтусына арналған бекіту дана 267, линолеум және релиннен жасалған едендер. Ш. м 323 жабынды бөлшектеу, минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм ш. м 422, қоспасы құрғақ - ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 200, су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 таза үй-жайларға арналған еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз бір компонентті бекітетін кг 53, линолеумнан жасалған едендерді құрғатып жабу құрылғысы, жабынның м2 түйіспелерінде панельдерді Дәнекерлеумен 323, Линолеум негізсіз поливинилхлорид ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныс қабаты 0,7 мм, 34-43 типті LG Hausys DURABLE шаршы метр 323, қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жерден және шаршы метр ормандарынан қолмен тазалау. М 400, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан жасалған ерітіндімен сырлауға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта бояу бетінің м2 боялған бетінің м2 боялған бетінің 803, ұрып-соғу-бояумен тазалау төбенің беті шаршы метр 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындық бір уақытта м2 әрленетін бет 150, Бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен бояу, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 323, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен бояу, бір уақытта боялған беттің 1115-0302-0113 нормасына келесі қабатқа 323, 2 қабатты қабырға кабинеттерін қосыңыз. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен ормандардан қолмен тазалау 430 шаршы метр, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта қабырғаларды сырлау боялған беттің м2 1500, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 боялған беттің нормасына 1500 қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған беті 422, ағаш және пластмасса материалдардан жасалған тақтайшалар. Бөлшектеу м 267 , құрылыс қоқысы Т 0,2937, өздігінен кесетін бұрандалардағы поливинилхлоридті плинтустардың құрылғысы М плинтустар 267, тот баспайтын болаттан жасалған клипс плинтусына арналған бекіту дана 267, линолеум және релиннен жасалған едендер. М2 323 жабынын бөлшектеу, құрылыс қоқысы Т 1,5181, минералды толтырғышсыз полимерлі құйылатын полиуретанды еден құрылғысы, жабынның қалыңдығы 1 мм м2 422, Құрғақ - цемент қоспасы, ҚР СТ 1168-2006 М200 кг 445,74 түпкілікті тегістеуге арналған құйылатын еден . Су негізіндегі праймер ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 бекітетін бір компонентті еріткіштерсіз және жұмсартқыштарсыз Таза Үй-жайлар үшін кг 51,68. Линолеумнан жасалған едендерді жабу құрылғысы құрғақ, жабынның м2 түйіскен жеріндегі панельдерді Дәнекерлеумен 323, поливинилхлоридті линолеум негізсіз ГОСТ 14632-79 коммерциялық гетерогенді, қалыңдығы 2 мм және қорғаныш қабаты 0,7 мм, 34-43 типті сынып LG HAUSYS DURABLE м2 323, қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 400 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен соғу-тазалау м2 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 323. 3 қабат. Кабинеттер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан м2 430 жерден және ормандардан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің құрғақ қоспаларынан жасалған ерітіндімен бояуға дайындау(тазалау, шаңсыздандыру, праймер,замазка, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 430, Бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің м2 қабырғасын бір уақытта 1500, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормасына бір уақытта қосу 1500, төбенің бетінен ұру-тазалау м2 205, құрғақ ерітіндімен бояуға дайындау бетон төбенің беткі қоспалары бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің м2 төбесін бір уақытта 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бояуға дайындалған беттің 1115-0302-0113 м2 нормасына келесі қабатқа бір уақытта қосу 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа 1115-0302-0113 нормасына бір уақытта қосу боялған беттің м2 323 . 4 қабат дәліз. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 400 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен бояуға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 әрленетін бетінің 400, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 803. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 803, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 150, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 150, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 323, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бет 323. 4 қабат кабинеттер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 430 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 430, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 1500. бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 сырланатын беттің нормасына 1500 қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 205, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларының ерітіндісімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 205, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 422, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бетінің нормасы 422. Жертөле дәлізі. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан м2 80 жерден және ормандардан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш , тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 80, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау 190. бояуға дайындалған беттің акрилді су-эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0111 м2 нормаға сырланатын бетті қосу 190, Төбенің бетінен ұру-тазалау м2 27, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 27, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесін сырлау 52, акрил бояумен сырлау бояуға дайындалған беттің су негізіндегі құрамы бір уақытта келесі қабатқа 1115-0302-0113 м2 боялған беттің нормасына 52 қосылады. Жертөле кеңселер. Қабырғалар. Майлы, перхлорвинилді бояудан жер мен м2 480 ормандарынан қолмен тазалау, құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен сыланған қабырға бетінің ерітіндісімен сырлауға дайындау (тазалау, шаңсыздандыру, праймер, толтырғыш, тегістеу) м2 аяқталатын бетінің 480, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен бір уақытта м2 қабырғаларын сырлау бояуға дайындалған беттің акрил су-эмульсиялық құрамымен сырлау, келесі қабатқа бір уақытта 1115-0302-0111 м2 нормаға 970 сырланатын бетті қосу, Төбенің бетінен шайқау-тазалау м2 216, бетон төбенің бетінің құрғақ қоспаларынан ерітіндімен бояуға дайындау бір уақытта м2 әрленетін бет 216, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта боялған беттің м2 төбесі 440, бояуға дайындалған беттің акрил су эмульсиялық құрамымен сырлау, бір уақытта қосу келесі қабатта 1115-0302-0113 м2 боялған бетінің нормасы 440. Қабырғалардың көркем суреті 100 м2. М2 50 қабырға принтерімен басып шығару. Ішкі қабырғаларды бөлшектеу 30 м2 . GKL М2 60 ішкі қабырғаларын орнату.Ішкі есіктерді бөлшектеу 26 дана, ішкі есіктерді монтаждау 26 жиынтық (тұтқа, топса , тақтайшалар және т.б.).), Есіктердің еңісі 130 метр, плиткаларды бөлшектеу м2 153, плиткаларды монтаждау м2 153 60Х60. Ванна бөлмесінің плиткаларын бөлшектеу м2 200 (Еден Қабырға), ванна бөлмесінің плиткаларын монтаждау м2 200 (Еден Қабырға), дәретхананы бөлшектеу және монтаждау 6 дана, бөлшектеу имонтаж раковина 6 дана, армстронг м2 бөлшектеу және монтаждау 215. Битум жұмысы шатыр материалын 2 қабатқа төсеу м2 100, қоқыс шығару 10 тонна. Әлеуетті өнім берушінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстары болуы тиіс. Жұмыс мердігердің тәуелділігімен жүзеге асырылады: оның материалдарынан, оның күштері мен құралдарынан. Әлеуетті мердігер оларға берілген материалдар мен жабдықтардың тиісінше сапасыздығы үшін, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған материалдар мен жабдықтарды бергені үшін жауапты болады. Әлеуетті мердігер жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланатын материалдар мен жабдықтар: - тиісті (жоғары) сапада және мемлекеттік немесе халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс: - санитариялық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы стандарттарға, талаптарға, Қазақстан Республикасының нормалары мен қағидаларына сәйкес келуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен барлық қажетті материалдарды (сапа, түс, дизайн және т.б.) келісуі керек. және нақтылау шаршы метр жұмыс көлемі. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар. Нормативтік еңбек сыйымдылығына және объектіні жөндеу ұзақтығына сәйкес біліктілігі бойынша қызметкерлердің толық болуын растайтын құжаттармен қамтамасыз ету. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Жұмыс, қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді өзіне алады, сондай-ақ Тапсырыс беруші жұмыс бойынша қолданылатын материалдарды келіседі және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруы тиіс. ҚР ҚНжЕ, ҚР МК және ҚР аумағында қолданылатын заңнаманың өзге де нормаларына сәйкес жұмыстар жүргізуі тиіс. Әлеуетті өнім берушінің сапасыз және пайдаланылған материалдарды қолдануын болдырмау үшін әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімге Армстронг төбелік панельдеріне, лак-бояу сулы-дисперсиялық эмульсияларға, сәндік сылаққа, қабырғалар мен төбелерге арналған бояуға, жалпы пайдаланымдағы екі қабатты терезелер мен терезе жақтауларына, ішкі есіктерге, плиткалар мен плиткаларға сәйкестік сертификаттарын бірге ұсынады. Фарфор плиткалары, үстінде линолеум. Жұмыстарды жүргізу кезінде өнім беруші жақын маңдағы аумақтардың тәртібі мен тазалығына, жөнделетін объектінің тапсырылғанға дейін сақталуына толық жауапты болады. Барлық жұмыстарды орындағаннан кейін жеткізуші 12 ай мерзімге орындалған жұмыстарға кепілдік беруге міндетті. Жеткізуші құрылыс қоқыстарын дереу және өз қаражаты үшін, өз күшімен және техникасымен әкетуге міндетті. Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды тіркеуге тиіс: объектінің ерекшелігін ескере отырып, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндеттемелер мен іс-шаралар туралы хат; жұмыс жүргізу кестесі. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге қабылдау (жұмыс) комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап орындалған жұмысқа 12 ай кепілдік мерзімі бойынша міндеттеме беруге міндетті және егер кепілдік пайдалану кезеңінде объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. ТӨЛЕМНІҢ АЛДЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТАР: 1. Орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қағаз жеткізгіште қабылдау және тапсыру актісі 2 данада және Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы ұсынылған. 2. Электрондық шот-фактура; 3. Фотосуреттер қосымшасымен көрсетілген қызметтер бойынша толық есеп

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное казенное предприятие «Специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей» Управления спорта города Алматы
Наименование организатора	Государственное коммунальное казенное предприятие «Специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей» Управления спорта города Алматы
№ конкурса:	№ 15551654-1
Наименование конкурса:	Декоративно-отделочные работы нежилых помещений
Номер лота:	№ 80642868-ОК1
Наименование лота:	Работы декоративно-отделочные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433310.100.000000
Наименование работы:	Работы декоративно-отделочные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	76495125
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	76495125
Срок выполнения работы:	По заявке заказчика в течений 30 календарных дней
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Заказчик: Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей Управления спорта г. Алматы. Место поставки: пр.Абылай хана 56. Срок поставки: 30 календарных дней с момента заявки от заказчика. Предмет закупки: Декоративно-отделочные работы. Декоративно-отделочные работы — это комплекс заключительных строительных работ, направленных на придание поверхностям зданий и помещений эстетической привлекательности и завершённого вида. Они выполняют как защитную, так и декоративную функцию, включая такие виды работ, как штукатурка, облицовка, покраска, оклейка обоями, укладка полов и роспись. Основные виды декоративно-отделочных работ • Штукатурные работы: выравнивание и подготовка стен под покраску или оклейку, а также нанесение декоративных фактурных штукатурок (например, под камень или мрамор). • Малярные работы: подготовка поверхности (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка) и окраска стен, потолков и других элементов. • Обойные работы: поклейка обоев или синтетических пленок для создания декоративного покрытия. • Облицовочные работы: облицовка поверхностей плиткой (керамической, каменной), декоративными панелями или другими материалами. • Устройство полов: укладка финишных покрытий (ламинат, паркет, линолеум) и их обработка. • Художественно-декоративные работы: более сложные работы, такие как художественная роспись стен, мозаичные и витражные работы, изготовление и монтаж лепных элементов (гипсокартонных карнизов, розеток). • Другие работы: установка дверей, окон, плинтусов, розеток, осветительных приборов и подключение сантехники. Объем работы: 1этаж коридор Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка метр 267 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах метр 267 Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали 267 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм м2 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 445, Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 51, Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE кв.м 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) кв.м 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323, 1этаж кабинеты Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, 2этаж коридор Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка метр 267, Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах м плинтусов 267, Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали шт 267, Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия кв.м 323, Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм кв.м 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 200, Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 53, Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE кв.м 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв. М 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 окрашиваемой поверхности 323, 2этаж кабинеты Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка м 267, Мусор строительный т 0,2937 , Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах м плинтусов 267, Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали шт. 267, Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 323, Мусор строительный т 1,5181, Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм м2 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 445,74 . Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 51,68. Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE м2 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323. 3 этаж. Кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1 500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205,Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323 . 4 этаж коридор. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323. 4 этаж кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422. Подвал коридор. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 80, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 80 , Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 190, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 190, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 27, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 27, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 52, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 52. Подвал кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 480, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 480, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 970, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 970, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 216, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 216, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 440, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 440. Художественная роспись стен 100 м2. Печать настенным принтером стен м2 50. Демонтаж межкомнатных стен 30 м2 . Монтаж межкомнаных стен из ГКЛ м2 60.Демонтаж межкомнатных дверей 26 шт, монтаж межкомнатных дверей 26 комплект (ручка, топса , наличники итд.), Откос дверей 130 метр,Демонтаж кафель м2 153, монтаж кафель м2 153 60Х60. Демонтаж кафель санузла м2 200 (пол стена), Монтаж кафель санузла м2 200 (пол стена), Демонтаж и монтаж унитаз 6шт, Демонтаж имонтаж раковина 6 шт, Демонтаж и монтаж армстронг м2 215. Битумная работа укладка руберойда в 2 слоя м2 100, Вывоз мусора 10 тонна. Потенциальный поставщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупах работ. Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Потенциальный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Материалы и оборудование, используемые при производстве Работ потенциальным подрядчиком, должны быть: - Надлежащего (высокого) качества и соответствовать государственным или международным стандартам: - Отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республик Казахстан. Потенциальный поставщик должен до начала работ согласовать с заказчиком все необходимые материалы (качество, цвет, дизайн и.т.д.). и уточнить кв.м объем работ. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СНИПа, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. Требования и условия, предъявляемые к выполнению работ. Согласно нормативной трудоемкости и продолжительности ремонта объекта обеспечить полное наличие работников по квалификации с подтверждающими документами. При этом потенциальный поставщик принимает на себя все обязанности по работе, обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и т.д., также согласовать Заказчиком применяемые материалы по работе и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации. Должен производит работы согласно СНиПам РК, ГК РК и иными нормами законодательства, действующего на территории РК. Во избежание применения потенциальным поставщиком не качественных и материалов в бывшем в употреблении, потенциальный поставщик предоставляет вместе конкурсной заявке сертификаты соответствия на потолочные панели Армстронг, на лакокрасочные водно-дисперсионные эмульсии, на декоративную штукатурку, на краску для стен и потолков, на стеклопакеты общего пользования и оконные рамы, на межкомнатные двери, на кафельные и керамогранитные плитки, на линолеум. При производстве работ поставщик несет полную ответственность за порядок и чистоту близлежащей территорий, сохранность ремонтируемого объекта до сдачи. После выполнения всех работ поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 12 месяцев. Строительный мусор поставщик обязан вывозить немедленно и за свои средства, своими силами и техникой. Потенциальный поставщик должен прикрепить следующие документы: Письмо об обязательствах и мероприятиях по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды с учетом специфики объекта; График производство работ. Потенциальный поставщик обязан предоставить Заказчику обязательство по гарантийному сроку 12 месяцев на выполненную работу с даты подписания акта приемочной (рабочей) комиссии и если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОПЛАТЕ: 1. Акт приемки и сдачи выполненных работ/оказанных услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах и предоставленные посредством портала государственных закупок. 2. Электронная счет фактура; 3. Подробный отчет по оказанным услугам с приложением фотографий

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация Заказчик: Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей Управления спорта г. Алматы. Место поставки: пр.Абылай хана 56. Срок поставки: 30 календарных дней с момента заявки от заказчика. Предмет закупки: Декоративно-отделочные работы. Декоративно-отделочные работы — это комплекс заключительных строительных работ, направленных на придание поверхностям зданий и помещений эстетической привлекательности и завершённого вида. Они выполняют как защитную, так и декоративную функцию, включая такие виды работ, как штукатурка, облицовка, покраска, оклейка обоями, укладка полов и роспись. Основные виды декоративно-отделочных работ • Штукатурные работы: выравнивание и подготовка стен под покраску или оклейку, а также нанесение декоративных фактурных штукатурок (например, под камень или мрамор). • Малярные работы: подготовка поверхности (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка) и окраска стен, потолков и других элементов. • Обойные работы: поклейка обоев или синтетических пленок для создания декоративного покрытия. • Облицовочные работы: облицовка поверхностей плиткой (керамической, каменной), декоративными панелями или другими материалами. • Устройство полов: укладка финишных покрытий (ламинат, паркет, линолеум) и их обработка. • Художественно-декоративные работы: более сложные работы, такие как художественная роспись стен, мозаичные и витражные работы, изготовление и монтаж лепных элементов (гипсокартонных карнизов, розеток). • Другие работы: установка дверей, окон, плинтусов, розеток, осветительных приборов и подключение сантехники. Объем работы: 1этаж коридор Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка метр 267 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах метр 267 Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали 267 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм м2 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 445, Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 51, Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE кв.м 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) кв.м 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323, 1этаж кабинеты Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, 2этаж коридор Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка метр 267, Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах м плинтусов 267, Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали шт 267, Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия кв.м 323, Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм кв.м 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 200, Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 53, Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE кв.м 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв. М 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка кв.м 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 окрашиваемой поверхности 323, 2этаж кабинеты Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов кв.м 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка м 267, Мусор строительный т 0,2937 , Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах м плинтусов 267, Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали шт. 267, Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 323, Мусор строительный т 1,5181, Устройство пола полимерного наливного полиуретанового без минерального наполнителя, толщина покрытия 1 мм м2 422, Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200 кг 445,74 . Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений кг 51,68. Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках м2 покрытия 323, Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE м2 323, Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323. 3 этаж. Кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1 500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205,Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323 . 4 этаж коридор. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 400, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 400, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 803, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 803, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 150, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 150, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 323, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 323. 4 этаж кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 430, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 430, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 1500, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 1500, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 205, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 205, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 422, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 422. Подвал коридор. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 80, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 80 , Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 190, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 190, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 27, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 27, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 52, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 52. Подвал кабинеты. Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов м2 480, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей(Очистка, обеспыливание, грунтовка,шпатлевка, шлифование) м2 отделываемой поверхности 480, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены м2 окрашиваемой поверхности 970, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 м2 окрашиваемой поверхности 970, Отбивка-очистка с поверхности потолка м2 216, Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз м2 отделываемой поверхности 216, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка м2 окрашиваемой поверхности 440, Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113 м2 окрашиваемой поверхности 440. Художественная роспись стен 100 м2. Печать настенным принтером стен м2 50. Демонтаж межкомнатных стен 30 м2 . Монтаж межкомнаных стен из ГКЛ м2 60.Демонтаж межкомнатных дверей 26 шт, монтаж межкомнатных дверей 26 комплект (ручка, топса , наличники итд.), Откос дверей 130 метр,Демонтаж кафель м2 153, монтаж кафель м2 153 60Х60. Демонтаж кафель санузла м2 200 (пол стена), Монтаж кафель санузла м2 200 (пол стена), Демонтаж и монтаж унитаз 6шт, Демонтаж имонтаж раковина 6 шт, Демонтаж и монтаж армстронг м2 215. Битумная работа укладка руберойда в 2 слоя м2 100, Вывоз мусора 10 тонна. Потенциальный поставщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупах работ. Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Потенциальный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Материалы и оборудование, используемые при производстве Работ потенциальным подрядчиком, должны быть: - Надлежащего (высокого) качества и соответствовать государственным или международным стандартам: - Отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республик Казахстан. Потенциальный поставщик должен до начала работ согласовать с заказчиком все необходимые материалы (качество, цвет, дизайн и.т.д.). и уточнить кв.м объем работ. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СНИПа, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК. Требования и условия, предъявляемые к выполнению работ. Согласно нормативной трудоемкости и продолжительности ремонта объекта обеспечить полное наличие работников по квалификации с подтверждающими документами. При этом потенциальный поставщик принимает на себя все обязанности по работе, обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и т.д., также согласовать Заказчиком применяемые материалы по работе и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации. Должен производит работы согласно СНиПам РК, ГК РК и иными нормами законодательства, действующего на территории РК. Во избежание применения потенциальным поставщиком не качественных и материалов в бывшем в употреблении, потенциальный поставщик предоставляет вместе конкурсной заявке сертификаты соответствия на потолочные панели Армстронг, на лакокрасочные водно-дисперсионные эмульсии, на декоративную штукатурку, на краску для стен и потолков, на стеклопакеты общего пользования и оконные рамы, на межкомнатные двери, на кафельные и керамогранитные плитки, на линолеум. При производстве работ поставщик несет полную ответственность за порядок и чистоту близлежащей территорий, сохранность ремонтируемого объекта до сдачи. После выполнения всех работ поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 12 месяцев. Строительный мусор поставщик обязан вывозить немедленно и за свои средства, своими силами и техникой. Потенциальный поставщик должен прикрепить следующие документы: Письмо об обязательствах и мероприятиях по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды с учетом специфики объекта; График производство работ. Потенциальный поставщик обязан предоставить Заказчику обязательство по гарантийному сроку 12 месяцев на выполненную работу с даты подписания акта приемочной (рабочей) комиссии и если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОПЛАТЕ: 1. Акт приемки и сдачи выполненных работ/оказанных услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах и предоставленные посредством портала государственных закупок. 2. Электронная счет фактура; 3. Подробный отчет по оказанным услугам с приложением фотографий