1	2		4	5	6	7	8	9
4	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**38,0000**		**78,96**	**3000,39**	**59,1 993,45**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	2,402	696,32	1672,28	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0114	761,14	8,68	
		Итого оплата труда:				**44,24**	**1680,96**	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0114	1392,53	15,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0114	761,14	8,68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**15,87**	
		Итого прямые затраты:				**44,43**	**1688,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,57	2681,60	
		НР второго уровня	%	3,6		2,54	96,54	
		Накладные расходы	%	--		28,68	1089,98	
		Сметная прибыль	%	8		5,85	222,25	
5	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**143,0000**		**72,39**	**10351,69**	**59,1 3436,73**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	8,351	696,32	5815,11	
		Итого оплата труда:				**40,67**	**5815,11**	
		Итого прямые затраты:				**40,67**	**5815,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,70	9251,84	
		НР второго уровня	%	3,6		2,33	333,07	
		Накладные расходы	%	--		26,36	3769,79	
		Сметная прибыль	%	8		5,36	766,79	
6	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**1150,0000**		**119,70**	**137653,10**	**59,1 45673,41**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0964	110,86	696,32	77194,04	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,115	761,14	87,53	
		Итого оплата труда:				**67,20**	**77281,57**	
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,115	1392,53	160,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,115	761,14	87,53	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**160,14**	
		Итого прямые затраты:				**67,26**	**77354,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				106,98	123027,58	
		НР второго уровня	%	3,6		3,85	4428,99	
		Накладные расходы	%	--		43,57	50102,40	
		Сметная прибыль	%	8		8,87	10196,53	

1	2		4	5	6	7	8	9
55	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**к м**	**0,9270**		**239001,55**	**221554,44**	
		Итого прямые затраты:	**к м**			**213607,85**	**198014,48**	
		НР второго уровня	%	3,6		7689,88	7128,52	
		Накладные расходы	%	--		7689,88	7128,52	
		Сметная прибыль	%	8		17703,82	16411,44	
59	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка и зачистка борозд	**м борозд**	**800,0000**		**294,49**	**235590,47**	**50,8** **59110,5**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,1348	107,84	820,18	88448,21	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	32,48	859,33	27911,04	
		Итого оплата труда:				**145,45**	**116359,25**	
22. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	32,48	1906,07	61909,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	32,48	859,33	27911,04	
22. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	64,96	16,80	1091,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**78,75**	**63000,48**	
		Итого прямые затраты:				**189,31**	**151448,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				263,20	210559,19	
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	7580,13	
		Накладные расходы	%	--		83,36	66690,63	
		Сметная прибыль	%	8		21,81	17451,15	
60	**12-030101-1401 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором /борозд/** Состав работ: 1. Расчистка и промывка поврежденных мест водой 2. Заделка трещин цементным раствором 3. Очистка поверхности стен от раствора	**м трещин**	**600,0000**		**621,92**	**373153,83**	**59,1** **116349,51**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,41	246	800,28	196868,88	
		Итого оплата труда:				**328,11**	**196868,88**	
23. 2	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,2	15406,82	18488,18	
23. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	60	30,00	1800,00	
		Итого материалов:				**33,81**	**20288,18**	
		Итого прямые затраты:				**361,93**	**217157,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				555,84	333506,57	
		НР второго уровня	%	3,6		20,01	12006,24	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		213,93	128355,74	
		Сметная прибыль	%	8		46,07	27641,02	
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (Добавить)						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 3. Проемы						
10	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы дверных и оконных проемов. Разборка** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 6. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	**м откоса**	**183,7800**		**297,72**	**54715,80**	**59,8** **18189,65**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,25368	46,621	648,44	30231,12	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,231563	804,78	186,36	
		Итого оплата труда:				**165,51**	**30417,48**	
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0014	0,257292	8,96	2,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00063	0,115781	3161,68	366,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,115781	1152,61	133,45	
24. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	1,342	18,64	25,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00063	0,115781	1800,99	208,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00063	0,115781	859,33	99,49	
		Итого эксплуатация машин:				**2,62**	**481,52**	
		Итого прямые затраты:				**167,12**	**30712,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				266,09	48902,29	
		НР второго уровня	%	3,6		9,58	1760,48	
		Накладные расходы	%	--		108,55	19950,13	
		Сметная прибыль	%	8		22,05	4053,02	
11	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок	**м2**	**35,7600**		**1209,74**	**43260,32**	**59,1** **14362,29**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	33,961	715,57	24301,67	
		Итого оплата труда:				**679,58**	**24301,67**	
25. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	1,252	--	--	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**679,58**	**24301,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1081,21	38663,95	
		НР второго уровня	%	3,6		38,92	1391,90	
		Накладные расходы	%	--		440,55	15754,19	
		Сметная прибыль	%	8		89,61	3204,47	

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

12	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**508,0000**		**981,60**	**498652,82**	**59,1** **161790,71**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	377,444	702,74	265245,00	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	10,109	842,06	8512,56	
		Итого оплата труда:				**538,89**	**273757,55**	
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	8,331	1906,07	15879,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	8,331	859,33	7159,08	
26. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	16,662	16,80	279,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,778	1392,53	2475,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,778	761,14	1353,31	
		Итого эксплуатация машин:				**36,68**	**18635,70**	
26. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	22,403	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**558,82**	**283880,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				877,31	445671,41	
		НР второго уровня	%	3,6		31,58	16044,17	
		Накладные расходы	%	--		350,07	177834,88	
		Сметная прибыль	%	8		72,71	36937,25	
13	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля	**м2 потолка**	**16,0000**		**928,14**	**14850,22**	**59,8** **4937,57**

1	2		4	5	6	7	8	9
		8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты						
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,78232	12,517	656,14	8213,03	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0544	804,78	43,78	
		Итого оплата труда:				**516,05**	**8256,81**	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0272	3161,68	86,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0272	1152,61	31,35	
27. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,4512	18,64	8,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0272	1800,99	48,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0272	859,33	23,37	
27. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,04	178,13	7,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,1264	13,62	1,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7,61**	**121,79**	
		Итого прямые затраты:				**520,93**	**8334,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,53	13272,40	
		НР второго уровня	%	3,6		29,86	477,81	
		Накладные расходы	%	--		338,46	5415,38	
		Сметная прибыль	%	8		68,75	1100,02	
14	**11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки пластиковые. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени** Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин 3. Вставка стекла	**м2**	**22,5000**		**2996,41**	**67419,30**	**60,9 22278,88**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	1,788	40,23	898,47	36145,45	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01736	0,3906	1119,50	437,28	
		Итого оплата труда:				**1625,90**	**36582,72**	
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0154	0,3465	3161,68	1095,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,3465	1152,61	399,38	
28. 4	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3073	6,914	94,99	656,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00196	0,0441	1800,99	79,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00196	0,0441	859,33	37,90	
		Итого эксплуатация машин:				**81,41**	**1831,73**	
		Итого прямые затраты:				**1687,87**	**37977,18**	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2678,05	60256,06	
		НР второго уровня	%	3,6		96,41	2169,22	
		Накладные расходы	%	--		1086,58	24448,10	
		Сметная прибыль	%	8		221,96	4994,02	
15	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и потолков. Очистка вручную** Состав работ:	**м2**	**2031,6300**		**220,64**	**448257,10**	**59,1 148819,89**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	361,63	696,32	251810,30	
		Итого оплата труда:				**123,94**	**251810,30**	
		Итого прямые затраты:				**123,94**	**251810,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,20	400630,19	
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	14422,69	
		Накладные расходы	%	--		80,35	163242,57	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	33204,23	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электроосещение и электрооборудование						
16	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**1700,0000**		**379,24**	**644713,67**	**42,8 98162,25**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	272	839,43	228324,96	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,02	1005,97	1026,09	
		Итого оплата труда:				**134,91**	**229351,05**	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,51	3345,48	1706,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,51	1152,61	587,83	
30. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,51	2301,06	1173,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,51	859,33	438,26	
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2879,74**	
30. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	42,5	301,17	12799,73	
30. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,17	19878,42	3379,33	
30. 7	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	22,1	173,09	3825,29	
30. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	5,27	2673,62	14089,98	
30. 9	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	14,11	357,84	5049,12	
30.10	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	204	32,64	6658,56	
30.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	476	216,24	102930,24	
30.12	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	51	1699,32	86665,32	

1	2		4	5	6	7	8	9
30.13	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	2,04	905,76	1847,75	
30.14	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	83,3	115,26	9601,16	
		Итого материалов:				**145,20**	**246846,47**	
		Итого прямые затраты:				**281,21**	**478051,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,95	576213,42	
		НР второго уровня	%	3,6		12,20	20743,68	
		Накладные расходы	%	--		69,94	118905,93	
		Сметная прибыль	%	8		28,09	47756,57	
17	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,8240**		**137086,24**	**112959,06**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122520,95**	**100957,26**	
		НР второго уровня	%	3,6		4410,75	3634,46	
		Накладные расходы	%	--		4410,75	3634,46	
		Сметная прибыль	%	8		10154,54	8367,34	
18	**11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка гнезд и отверстий	**шт.**	**200,0000**		**803,39**	**160678,26**	**50,8** **40100,81**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,3621	72,42	820,18	59397,44	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1137	22,74	859,33	19541,16	
		Итого оплата труда:				**394,69**	**78938,60**	
32. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1137	22,74	1906,07	43344,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1137	22,74	859,33	19541,16	
32. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2274	45,48	16,80	764,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**44108,10**	
		Итого прямые затраты:				**517,53**	**103505,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				718,03	143606,34	
		НР второго уровня	%	3,6		25,85	5169,83	
		Накладные расходы	%	--		226,35	45270,64	
		Сметная прибыль	%	8		59,51	11902,09	
19	**11-460301-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления	**отверстие**	**50,0000**		**836,25**	**41812,25**	**50,8** **11328,2**

1	2		4	5	6	7	8	9
		4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка						
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	16,85	859,33	14479,71	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	9,1	859,33	7819,90	
		Итого оплата труда:				**445,99**	**22299,61**	
33. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	8,2	1174,51	9630,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	8,2	859,33	7046,51	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,9	1800,99	1620,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,9	859,33	773,40	
		Итого эксплуатация машин:				**225,04**	**11251,87**	
33. 5	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	1,26	240,72	303,31	
33. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	0,2215	30,00	6,64	
		Итого материалов:				**6,20**	**309,95**	
		Итого прямые затраты:				**520,83**	**26041,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				747,39	37369,74	
		НР второго уровня	%	3,6		26,91	1345,31	
		Накладные расходы	%	--		253,47	12673,51	
		Сметная прибыль	%	8		61,94	3097,20	
20	**12-190101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	**отверстие**	**20,0000**		**625,97**	**12519,41**	**59,1** **4156,4**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,505	10,1	696,32	7032,83	
		Итого оплата труда:				**351,64**	**7032,83**	
34. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0006	0,012	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**351,64**	**7032,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,46	11189,24	
		НР второго уровня	%	3,6		20,14	402,81	
		Накладные расходы	%	--		227,96	4559,22	
		Сметная прибыль	%	8		46,37	927,36	
21	**12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	**отверстие**	**30,0000**		**1483,74**	**44512,09**	**59,1** **14777,87**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,197	35,91	696,32	25004,85	
		Итого оплата труда:				**833,50**	**25004,85**	
35. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0015	0,045	--	--	
		Итого материалов:				--	--	

1	2		4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**833,50**	**25004,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1326,09	39782,72	
		НР второго уровня	%	3,6		47,74	1432,18	
		Накладные расходы	%	--		540,33	16210,04	
		Сметная прибыль	%	8		109,91	3297,19	
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**4335626,71**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2838049,67**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**194181,53**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**95835,29**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1303395,52**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1645692,88**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5981319,60**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**215327,51**	
		ИТОГО:	Тенге				**6196647,11**	
		Сметная прибыль	Тенге				**495731,77**	
		ИТОГО по акту:	Тенге				**6692378,87**	
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора:	Тенге	0,826496527			**5531228**	
		НДС 12%	Тенге				**663747**	
		ИТОГО С НДС:	Тенге				**6194975**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХСОПРОВОЖДЕНИЕ