1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				1523,17	3046,35	
		Итого прямые затраты:				2606,30	5212,61	
		Накладные расходы	%	--		747,89	1495,78	
		Сметная прибыль	%	8		268,34	536,67	
49	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 600х600 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2036,76**	**2036,76**	**60,4** 631,34
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением						
		Итого оплата труда:				1045,26	1045,26	
		Итого эксплуатация машин:				49,15	49,15	
		Итого материалов:				105,88	105,88	
		Итого прямые затраты:				1189,01	1189,01	
		Накладные расходы	%	--		696,87	696,87	
		Сметная прибыль	%	8		150,87	150,87	
50	ПРАЙС лист	**Вентрешетка металлическая, жалюзийная, открывающиеся с навесным замком для дизель генератора**	**шт**	**1,0000**		**14985,00**	**14985,00**	
		Итого прямые затраты:				13392,86	13392,86	
		Накладные расходы	%	--		482,14	482,14	
		Сметная прибыль	%	8		1110,00	1110,00	
51	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	**Гильза из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,8000**		3138,05	**2510,44**	**60,4** 325,98
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества						
		Итого оплата труда:				674,63	539,71	
		Итого эксплуатация машин:				60,50	48,40	
		Итого материалов:				1685,84	1348,67	
		Итого прямые затраты:				2397,16	1917,72	
		Накладные расходы	%	--		508,45	406,76	
		Сметная прибыль	%	8		232,15	185,96	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Санитарно-технические работы

РАЗДЕЛ 2. Водопровод. Канализация

1	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**25,0000**		**4991,98**	**124799,60**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,59**	**111539,75**	
		Накладные расходы	%	--		160,62	4015,43	
		Сметная прибыль	%	8		369,78	9244,41	

1	2	3	4	6	7	8	9
2	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители для душа. Установка**	шт.	1,0000	1272,76	1272,76	60,4 417,82
		Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам					
		Итого оплата труда:			691,76	691,76	
		Итого эксплуатация машин:			0,11	0,11	
		Итого материалов:			27,83	27,83	
		Итого прямые затраты:			719,71	719,71	
		Накладные расходы	%	--	458,77	458,77	
		Сметная прибыль	%	8	94,28	94,28	
3	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	9,5000	1804,59	17143,64	60,4 1948,78
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:			339,63	3226,46	
		Итого эксплуатация машин:			16,52	156,92	
		Итого материалов:			1058,17	10052,62	
		Итого прямые затраты:			1407,72	13373,36	
		Накладные расходы	%	--	263,20	2500,38	
		Сметная прибыль	%	8	133,67	1269,90	
4	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	89,0000	3670,13	326641,18	60,4 96791,42
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:			1800,57	160250,69	
		Итого эксплуатация машин:			394,04	35069,54	
		Итого материалов:			128,28	11416,67	
		Итого прямые затраты:			2192,63	195144,43	
		Накладные расходы	%	--	1205,63	107301,11	
		Сметная прибыль	%	8	271,86	24195,64	
5	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	30,0000	1429,45	42883,53	60,4 10784,2
		Состав работ:					

2		3	4		6	7	8	9
		1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода						
		Итого оплата труда:				595,15	17854,64	
		Итого эксплуатация машин:				1,06	31,92	
		Итого материалов:				322,24	9667,19	
		Итого прямые затраты:				918,10	27542,99	
		Накладные расходы	%		--	405,47	12163,98	
		Сметная прибыль	%		8	105,89	3176,56	
6	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопрово		5,0000	2052,13	10260,66	60,4 1724,96
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода						
		Итого оплата труда:				571,18	2855,89	
		Итого эксплуатация машин:				2,57	12,86	
		Итого материалов:				916,18	4580,90	
		Итого прямые затраты:				1489,10	7445,52	
		Накладные расходы	%		--	411,02	2055,09	
		Сметная прибыль	%		8	152,01	760,05	
7	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок		24,8000	930,61	23079,02	60,4 4232,27
		Состав работ: 1. Подсоединение гибких подводок к штуцерам водоразборной арматуры вручную с доверткой накидных гаек ключом						
		Итого оплата труда:				282,54	7007,07	
		Итого материалов:				378,53	9387,54	
		Итого прямые затраты:				661,07	16394,62	
		Накладные расходы	%		--	200,60	4974,84	
		Сметная прибыль	%		8	68,93	1709,56	
8	23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны поворотные, DN 20**	шт.		70,0000	1590,01	111300,48	
		Итого прямые затраты:	шт.			1421,07	99474,90	
		Накладные расходы	%		--	51,16	3581,10	
		Сметная прибыль	%		8	117,78	8244,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы по ОВ						
9	12-150102-1101 РСНБ РК 2015	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг Прочистка и промывка**	**прибор**	**8,0000**		**4071,93**	**32575,42**	**59,1** **10626,35**
		Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов 3. Прочистка и промывка 4. Установка приборов на место 5. Присоединение приборов к трубопроводу 6. Выверка приборов после установки						
		Итого оплата труда:				2247,54	17980,29	
		Итого материалов:				63,46	507,67	
		Итого прямые затраты:				2310,99	18487,96	
		Накладные расходы	%	--		1459,31	11674,47	
		Сметная прибыль	%	8		301,62	2412,99	
10	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**240,0000**		**691,19**	**165886,52**	**60,4** **46293,23**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества						
		Итого оплата труда:				319,35	76644,42	
		Итого эксплуатация машин:				157,62	37827,82	
		Итого прямые затраты:				424,87	101967,99	
		Накладные расходы	%	--		215,13	51630,63	
		Сметная прибыль	%	8		51,20	12287,89	
11	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**27,5000**		**1389,38**	**38207,97**	**60,4** **4968,58**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества						
		Итого оплата труда:				299,13	8226,12	
		Итого эксплуатация машин:				14,44	397,12	
		Итого материалов:				753,14	20711,35	
		Итого прямые затраты:				1061,08	29179,83	
		Накладные расходы	%	--		225,38	6197,92	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8	102,92	2830,22	
12	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**240,0000**	**1501,97**	**360473,96**	60,4 43362,12
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:			**299,13**	**71791,58**	
		Итого эксплуатация машин:			14,44	3465,78	
		Итого материалов:			**853,77**	**204905,02**	
		Итого прямые затраты:			**1161,72**	**278811,81**	
		Накладные расходы	%	--	229,00	54960,38	
		Сметная прибыль	%	8	111,26	26701,77	
13	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**55,0000**	**1380,16**	**75908,85**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1233,52**	**67843,60**	
		Накладные расходы	%	--	44,41	2442,37	
		Сметная прибыль	%	8	102,23	5622,88	
14	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**110,0000**	**1817,53**	**199928,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1624,42**	**178686,20**	
		Накладные расходы	%	--	58,48	6432,70	
		Сметная прибыль	%	8	134,63	14809,51	
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**214,6500**	**1125,16**	**241516,04**	54,8 69141,7
		Состав работ:					
		Итого оплата труда:			**587,80**	126170,99	
		Итого эксплуатация машин:			0,85	182,33	
		Итого материалов:			**95,27**	20449,75	
		Итого прямые затраты:			**683,50**	146713,48	
		Накладные расходы	%	--	358,32	76912,49	
		Сметная прибыль	%	8	83,35	17890,08	
16	12-150102-1402 РСНБ РК 2015	**Кран маевского. Смена**	**шт.**	**55,0000**	**584,84**	32166,22	59,1 10341,68
		Состав работ:					

1	2		4	5	6	7	8	9
		1. Снятие старого крана						
		2. Подготовка нового крана к установке						
		3. Установка нового крана						
		Итого оплата труда:				**318,16**	**17498,61**	
		Итого материалов:				**16,51**	**908,30**	
		Итого прямые затраты:				**334,67**	**18406,91**	
		Накладные расходы	%	--		206,85	11376,63	
		Сметная прибыль	%	8		43,32	2382,68	
17	23-040905-1814 **РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	55,0000		**254,60**	**14003,06**	
		Итого прямые затраты:	шт.			227,55	12515,25	
		Накладные расходы	%	--		8,19	450,55	
		Сметная прибыль	%	8		18,86	1037,26	
18	12-190101-0101 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	15,0000		625,97	9389,56	59,1 3117,3
		Состав работ:						
		1. Пробивка отверстий шлямбуром						
		Итого оплата труда:				351,64	5274,62	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				351,64	5274,62	
		Накладные расходы	%	--		227,96	3419,41	
		Сметная прибыль	%	8		46,37	695,52	
19	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	отверстие	15,0000		1184,92	17773,75	59,1 5310,96
		Состав работ:						
		1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов						
		2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов						
		Итого оплата труда:				599,09	8986,40	
		Итого эксплуатация машин:				0,70	10,44	
		Итого материалов:				105,55	1583,21	
		Итого прямые затраты:				704,96	10574,34	
		Накладные расходы	%	--		392,19	5882,83	
		Сметная прибыль	%	8		87,77	1316,57	
20	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытие. Пробивка отверстий100х100**	отверстие	59,0000		867,21	51165,36	50,8 12776,57
		Состав работ:						
		1. Разметка мест пробивки						
		2. Пробивка отверстий						
		Итого оплата труда:				**426,28**	**25150,73**	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:			237,42	14007,52	
		Итого прямые затраты:			**558,52**	**32952,52**	
		Накладные расходы	%	--	244,45	14422,82	
		Сметная прибыль	%	8	64,24	3790,03	
21	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1180**	**90811,59**	**10715,77**	**50,8** 2399,63
		Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд					
		Итого оплата труда:			40031,21	4723,68	
		Итого эксплуатация машин:			447,44	52,80	
		Итого материалов:			20554,68	2425,45	
		Итого прямые затраты:			60827,08	7177,60	
		Накладные расходы	%	--	23257,72	2744,41	
		Сметная прибыль	%	8	6726,78	793,76	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электросвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы

1	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише или на стене**	**шт.**	**7,0000**	**3282,70**	**22978,87**	**42,8** 5306,75
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках					
		Итого оплата труда:			1771,28	12398,96	
		Итого эксплуатация машин:			3,13	21,93	
		Итого материалов:			**401,39**	**2809,74**	
		Итого прямые затраты:			2175,80	15230,63	
		Накладные расходы	%	--	863,73	6046,10	
		Сметная прибыль	%	8	243,16	1702,14	
2	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**	**4444,00**	**8888,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		3971,83	7943,66	
		Накладные расходы	%	--	142,99	285,97	
		Сметная прибыль	%	8	329,19	658,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**		**3,0000**	**5790,51**	**17371,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			5175,27	15525,81	
		Накладные расходы	%		--	186,31	558,93	
		Сметная прибыль	%		8	428,93	1286,78	
4	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**		**2,0000**	**4213,51**	**8427,02**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			3765,83	7531,66	
		Накладные расходы	%		--	135,57	271,14	
		Сметная прибыль	%		8	312,11	624,22	
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**2,0000**	2400,81	4801,62	42,8 727,34
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение						
		Итого оплата труда:				849,70	1699,40	
		Итого эксплуатация машин:				18,79	37,59	
		Итого материалов:				913,56	1827,12	
		Итого прямые затраты:				1782,05	3564,11	
		Накладные расходы	%		--	440,92	881,84	
		Сметная прибыль	%		8	177,84	355,68	
6	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**11,0000**	4154,19	**45696,11**	42,8 8095,5
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение						
		Итого оплата труда:				1719,52	18914,71	
		Итого эксплуатация машин:				80,51	885,62	
		Итого материалов:				1196,95	13166,42	
		Итого прямые затраты:				2976,86	32745,45	
		Накладные расходы	%		--	869,62	9565,77	
		Сметная прибыль	%		8	307,72	3384,90	

	2	3	4	5	6	7	8	9
110	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		427,80	2566,82	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			382,35	2294,10	
		Сметная прибыль	%	--		13,76	82,59	
			%	8		31,69	190,14	
8	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		427,80	2566,82	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			382,35	2294,10	
		Сметная прибыль	%	--		13,76	82,59	
			%	8		31,69	190,14	
9	23-070204-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000		427,80	3422,43	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			382,35	3058,80	
		Сметная прибыль	%	--		13,76	110,12	
			%	8		31,69	253,51	
10	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000		1327,11	3981,34	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			1186,11	3558,33	
		Сметная прибыль	%	--		42,70	128,10	
			%	8		98,30	294,91	
11	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		1327,11	5308,46	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			1186,11	4744,44	
		Сметная прибыль	%	--		42,70	170,80	
			%	8		98,30	393,22	

	2	3	4	6	7	8	9
12	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1327,11	1327,11	
		Итого прямые затраты:	шт.		1186,11	1186,11	
		Накладные расходы	%	--	42,70	42,70	
		Сметная прибыль	%	8	98,30	98,30	
13	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	1394,45	2788,90	
		Итого прямые затраты:	шт.		1246,29	2492,58	
		Накладные расходы	%	--	44,87	89,73	
		Сметная прибыль	%	8	103,29	206,59	
14	23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1653,51	1653,51	
		Итого прямые затраты:	шт.		1477,83	1477,83	
		Накладные расходы	%	--	53,20	53,20	
		Сметная прибыль	%	8	122,48	122,48	
15	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	3,0000	5721,04	17163,13	42,8 3222,26
		Итого оплата труда:			2509,55	7528,65	
		Итого эксплуатация машин:			75,26	225,78	
		Итого материалов:			1474,41	4423,24	
		Итого прямые затраты:			4039,10	12117,30	
		Накладные расходы	%	--	1258,16	3774,49	
		Сметная прибыль	%	8	423,78	1271,34	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель 3Р32А 380V	шт	3,0000	6993,00	20979,00	
		Итого прямые затраты:			6250,00	18750,00	
		Накладные расходы	%	--	225,00	675,00	
		Сметная прибыль	%	8	518,00	1554,00	
17	13-100405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	6,0000	1146,90	6881,41	40,6 1775,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ:						
		Итого оплата труда:				**729,05**	**4374,30**	
		Итого прямые затраты:				**729,05**	**4374,30**	
		Накладные расходы	%	--		332,90	1997,38	
		Сметная прибыль	%	8		84,96	509,73	
18	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кнопка "Пуск-Стоп"**	**шт**	**6,0000**		**1998,00**	**11988,00**	
		Итого прямые затраты:				**1785,71**	**10714,29**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	385,71	
		Сметная прибыль	%	8		148,00	888,00	
19	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**95,0000**		**1890,10**	**179559,77**	**42,8**
		Состав работ:						**38384,28**
		1. Установка штырей						
		2. Установка светильников						
		3. Ввертывание ламп						
		4. Присоединение						
		5. Опробование на зажигание						
		Итого оплата труда:				**944,03**	**89682,90**	
		Итого эксплуатация машин:				**418,37**	**39745,06**	
		Итого материалов:				**193,78**	**18409,15**	
		Итого прямые затраты:				**1285,24**	**122097,42**	
		Накладные расходы	%	--		464,86	44161,62	
		Сметная прибыль	%	8		140,01	13300,72	
20	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**106,0000**		**576,02**	**61058,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**514,82**	**54570,92**	
		Накладные расходы	%	--		18,53	1964,55	
		Сметная прибыль	%	8		42,67	4522,84	
21	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**46,0000**		**506,36**	**23315,48**	**42,8**
		Состав работ:						**5944,25**
		1. Установка коробок						
		2. Установка приборов						
		3. Присоединение						
		4. Опробование на зажигание						
		Итого оплата труда:				**301,92**	**13888,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**103,90**	
		Итого материалов:				**20,41**	**938,68**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				323,78	14893,98	
		Накладные расходы	%	--		145,53	6694,42	
		Сметная прибыль	%	8		37,55	1727,07	
22	23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка монтажная модели К-201**	**шт.**	**29,0000**		**35,80**	**1038,32**	
		Итого прямые затраты:	шт.			32,00	928,00	
		Накладные расходы	%	--		1,15	33,41	
		Сметная прибыль	%	8		2,65	76,91	
23	123-070202-0108	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, размерами 250 мм х 250 мм х 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2304,29**	**2304,29**	
		Итого прямые затраты:				**2059,46**	**2059,46**	
		Накладные расходы	%	--		74,14	74,14	
		Сметная прибыль	%	8		170,69	170,69	
24	23-080206-1903 РСНБ РК 2015	Кабель канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и **колоннам с креплением скобами**	м	14,3000		606,79	8677,10	42,8 1749,6
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки						
		Итого оплата труда:				**285,86**	4087,86	
		Итого эксплуатация машин:				29,90	427,50	
		Итого материалов:				113,06	1616,78	
		Итого прямые затраты:				**419,97**	6005,56	
		Накладные расходы	%	--		141,87	2028,79	
		Сметная прибыль	%	8		44,95	642,75	
25	23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	**м**	11,2000		**282,05**	3158,93	
		Итого прямые затраты:	**м**			**252,08**	2823,30	
		Накладные расходы	%	--		9,07	101,64	
		Сметная прибыль	%	8		20,89	233,99	
26	23-061710-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	**м**	3,1000		**523,99**	1624,38	
		Итого прямые затраты:	**м**			**468,32**	**1451,79**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		16,86	52,26	
		Сметная прибыль	%	8		38,81	120,32	
27	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распростран яющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0270		639877,50	17276,69	
		Итого прямые затраты:	км			571891,09	15441,06	
		Накладные расходы	%	--		20588,08	555,83	
		Сметная прибыль	%	8		47398,33	1279,76	
28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	256,0000		435,41	111466,19	42,8
		Состав работ:						20476,92
		1. Заготовка труб						
		2. Прокладка						
		3. Установка коробок						
		4. Затягивание проволоки						
		Итого оплата труда:				186,89	47843,26	
		Итого эксплуатация машин:				10,70	2739,01	
		Итого материалов:				113,79	29130,38	
		Итого прямые затраты:				309,16	79146,09	
		Накладные расходы	%	--		94,00	24063,34	
		Сметная прибыль	%	8		32,25	8256,75	
29	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	35,0000		546,14	19114,92	42,8
		Состав работ:						3746,11
		1. Заготовка труб						
		2. Прокладка						
		3. Установка коробок						
		4. Затягивание проволоки						
		Итого оплата труда:				250,07	8752,59	
		Итого эксплуатация машин:				23,41	819,36	
		Итого материалов:				114,24	3998,29	
		Итого прямые затраты:				381,98	13337,86	
		Накладные расходы	%	--		124,60	4361,13	
		Сметная прибыль	%	8		40,45	1415,92	
30	123-010504-0103	**Трубы из ПВХ диаметром 25 мм**	м	256,0000		44,60	11417,23	
		Итого прямые затраты:				39,86	10204,16	
		Накладные расходы	%	--		1,43	367,35	
		Сметная прибыль	%	8		3,30	845,72	
31	123-010504-0104	**Трубы из ПВХ диаметром 32 мм**	м	35,0000		66,33	2321,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				59,28	2074,80	
		Накладные расходы	%	--		2,13	74,69	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	171,96	
32	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0400		903421,42	36136,86	
		Итого прямые затраты:	км			807433,70	32297,35	
		Накладные расходы	%	--		29067,61	1162,70	
		Сметная прибыль	%	8		66920,11	2676,80	
33	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4400		2390820,57	1051961,05	
		Итого прямые затраты:	км			2136798,02	940191,13	
		Накладные расходы	%	--		76924,73	33846,88	
		Сметная прибыль	%	8		177097,82	77923,04	
34	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	1420,0000		379,24	538525,54	42,8 81994,35
		Итого оплата труда:				134,91	191575,58	
		Итого эксплуатация машин:				1,69	2405,43	
		Итого материалов:				145,20	206189,41	
		Итого прямые затраты:				281,21	399313,33	
		Накладные расходы	%	--		69,94	99321,43	
		Сметная прибыль	%	8		28,09	39890,78	
35	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6826		149400,44	101980,74	
		Итого прямые затраты:	км			133526,78	91145,38	
		Накладные расходы	%	--		4806,96	3281,23	
		Сметная прибыль	%	8		11066,70	7554,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,1260	363351,59	45782,30	
		Итого прямые затраты:	км			324745,81	40917,97	
		Накладные расходы	%		--	11690,85	1473,05	
		Сметная прибыль	%		8	26914,93	3391,28	
37	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,0550	1470578,41	80881,81	
		Итого прямые затраты:	км			1314330,77	72288,19	
		Накладные расходы	%		--	47315,91	2602,37	
		Сметная прибыль	%		8	108931,73	5991,25	
38	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром 25 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. **Сверление электроперфоратором**	отверстие		14,0000	75,14	1051,94	59,1 345,74
		Состав работ:						
		1. Разметка мест сверления						
		2. Сверление отверстий						
		Итого оплата труда:				41,79	585,01	
		Итого эксплуатация машин:				0,67	9,42	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				42,46	594,43	
		Накладные расходы	%		--	27,11	379,59	
		Сметная прибыль	%		8	5,57	77,92	
39	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром 25 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (1,5 кирпича). **Сверление электроперфоратором**	отверстие		6,0000	75,14	450,83	59,1 148,18
		Состав работ:						
		1. Разметка мест сверления						
		2. Сверление отверстий						
		Итого оплата труда:				41,79	250,72	
		Итого эксплуатация машин:				0,67	4,04	
		Итого материалов:				0,00	0,00	
		Итого прямые затраты:				42,46	254,76	
		Накладные расходы	%		--	27,11	162,68	
		Сметная прибыль	%		8	5,57	33,39	
40	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие		6,0000	144,53	867,17	59,1 285,01
		Состав работ:						
		1. Разметка мест сверления						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Сверление отверстий						
		Итого оплата труда:				**80,38**	**482,26**	
		Итого эксплуатация машин:				1,29	7,76	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**81,67**	**490,02**	
		Накладные расходы	%	--		52,15	312,92	
		Сметная прибыль	%	8		10,71	64,24	
41	11-460301-0106 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**9,0000**		**985,77**	**8871,92**	**50,8** 2392,67
		Состав работ:						
		1. Разметка мест сверления отверстий						
		2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям						
		3. Опускание привода со сверлом к месту сверления						
		4. Сверление отверстий						
		5. Подъем привода со сверлом						
		6. Удаление и уборка керна						
		7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм						
		8. Смена сверл						
		9. Перестановка станка						
		Итого оплата труда:				523,33	4709,99	
		Итого эксплуатация машин:				259,10	2331,88	
		Итого материалов:				14,07	126,61	
		Итого прямые затраты:				615,18	5536,61	
		Накладные расходы	%	--		297,57	2678,13	
		Сметная прибыль	%	8		73,02	657,18	
42	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд диаметром 80мм (под монтаж распредкоробок, розеток и выключателей)**	шт.	217,0000		803,39	174335,91	**50,8** 43509,38
		Состав работ:						
		1. Разметка мест пробивки						
		2. Пробивка гнезд и отверстий						
		Итого оплата труда:				394,69	85648,38	
		Итого эксплуатация машин:				220,54	47857,28	
		Итого прямые затраты:				517,53	112303,50	
		Накладные расходы	%	--		226,35	49118,64	
		Сметная прибыль	%	8		59,51	12913,77	
43	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд диаметром 100мм**	шт.	80,0000		803,39	64271,30	**50,8** 16040,32
		Состав работ:						
		1. Разметка мест пробивки						
		2. Пробивка гнезд и отверстий						

2		3	4		6	7	8	9
		Итого оплата труда:				394,69	31575,44	
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**17643,24**	
		Итого прямые затраты:				**517,53**	**41402,21**	
		Накладные расходы	%	--		226,35	18108,25	
		Сметная прибыль	%	8		59,51	4760,84	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Дизель-генератор

1	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка**	**км трубопрово**	**0,0060**		**1619758,21**	**9718,55**	**62,1** 1093,82
		Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность						
		Итого оплата труда:				**293565,07**	**1761,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**2295,64**	**13,77**	
		Итого материалов:				970452,24	5822,71	
		Итого прямые затраты:				**1265356,43**	**7592,14**	
		Накладные расходы	%	--		234419,68	1406,52	
		Сметная прибыль	%	8		119982,09	719,89	
2	21-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	0,2160		44802,45	9677,33	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			40042,23	8649,12	
		Накладные расходы	%	--		1441,52	311,37	
		Сметная прибыль	%	8		3318,70	716,84	
3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	28,0000		445,72	12480,03	**42,3** 1821,04
		Состав работ: 1. Устройство постели						
		Итого оплата труда:				151,96	4254,76	
		Итого эксплуатация машин:				281,76	7889,35	
		Итого прямые затраты:				**333,32**	**9333,02**	
		Накладные расходы	%	--		79,38	2222,58	
		Сметная прибыль	%	8		33,02	924,45	
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	5,2500		1403,49	7368,32	

1	2	3	4	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м3		1254,37	6585,44	
		Накладные расходы	%	--	45,16	237,08	
		Сметная прибыль	%	8	103,96	545,80	
5	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**38,0000**	**298,54**	**11344,67**	42,8 / **2063,6**
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие лебедки					
		2. Установка и снятие барабана					
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи					
		4. Установка и снятие роликов					
		5. Прокладка кабеля					
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки					
		7. Маркировка					
		Итого оплата труда:			126,88	4821,50	
		Итого эксплуатация машин:			93,74	3562,15	
		Итого материалов:			24,25	921,55	
		Итого прямые затраты:			212,52	8075,71	
		Накладные расходы	%	--	63,91	2428,62	
		Сметная прибыль	%	8	22,11	840,35	
6	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабе ля**	**38,0000**	**771,02**	**29298,69**	42,8 / **3418,38**
		Состав работ:					
		1. Установка и снятие лебедки					
		2. Установка и снятие барабана					
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи					
		4. Установка и снятие роликов					
		5. Прокладка кабеля					
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля					
		7. Маркировка					
		Итого оплата труда:			**210,17**	**7986,63**	
		Итого эксплуатация машин:			**294,15**	**11177,86**	
		Итого материалов:			**184,69**	**7018,15**	
		Итого прямые затраты:			**599,14**	**22767,63**	
		Накладные расходы	%	--	114,76	4360,97	
		Сметная прибыль	%	8	57,11	2170,37	
7	23-060140-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распрост раняющие горение,с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0660**	**993898,70**	**65637,31**	
		Итого прямые затраты:	км		885197,88	58417,46	
		Накладные расходы	%	--	31978,73	2110,60	

	2	3	4	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8	73622,13	4859,06	
8	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Прокладка кабеля 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м кабеля	46,0000	892,10	41036,47	42,8 7370,77
		Итого оплата труда:			374,38	17221,44	
		Итого эксплуатация машин:			18,44	848,26	
		Итого материалов:			249,29	11467,29	
		Итого прямые затраты:			637,08	29305,60	
		Накладные расходы	%	--	188,94	8691,12	
		Сметная прибыль	%	8	66,08	3039,74	
9	13-080205-0801 РСНБ РК 2015	**Провод - три в линии сечением до 70 мм2. Подвешивание на планках с роликами по тросу** Состав работ: 1. Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода 2. Прозвонка 3. Установка планок с роликами на растяжку 4. Подвеска троса	м линии	25,0000	2093,38	52334,38	42,8 9928,56
		Итого оплата труда:			927,90	23197,58	
		Итого эксплуатация машин:			717,52	17937,95	
		Итого материалов:			30,89	772,31	
		Итого прямые затраты:			1473,81	36845,33	
		Накладные расходы	%	--	464,50	11612,42	
		Сметная прибыль	%	8	155,06	3876,52	
10	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0731	467807,77	34210,78	
		Итого прямые затраты:	км		418103,61	30575,92	
		Накладные расходы	%	--	15051,73	1100,73	
		Сметная прибыль	%	8	34652,43	2534,13	
11	21-050310-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)**	10 м	2,5000	1975,48	4938,71	
		Итого прямые затраты:	10 м		1765,59	4413,98	
		Накладные расходы	%	--	63,56	158,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге				10695310,01	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2711738,32	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				318679,61	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				134387,85	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7406646,33	
		- перевозка грузов	Тенге				10693,54	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1573504,07	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12268814,08	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				432765,43	
		ИТОГО:	Тенге				12701579,50	
		Сметная прибыль	Тенге				996322,18	
		ИТОГО по акту:	Тенге				13697901,69	
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора:	Тенге	0,826496527			11072021	
		НДС 12%	Тенге				1328643	
		ИТОГО С НДС	Тенге				12400664	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХСОПРОВОЖДЕНИЕ: