РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Лицензия 06 ГСЛ №20006828

ТОО «МастИнжПроект»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наименование стройки:

«Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области»

ПРИЛОЖЕНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень оборудования и материалов отсутствующих в сметной нормативной базе 2024 года и включенных по прайс-листам.

Директор **Сагингалиев А.Ж.**

Главный инженер проекта **Абдулрахманов М.Р.**

г.Актобе

Утверждаю:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района»

_____ Агыраев К.

« 14 » марта 2024г

Перечень
на оборудование, материалы и изделия, отсутствующие в сборнике сметных цен
по объекту «Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области»

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед.изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС без НДС)	Поставщик (дистрибью-тор) страна происхожления	№ прайслиста	Год, квартал КП
					В валюте	В тенге				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Принятый вариант										
Пожарная сигнализация										
1	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	Модуль сопряжения МС-ТЛ (бывший УОО-ТЛ)	шт	1		70 500	с НДС	ТОО "Эгида Group"	2	4кв 2024г
2	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	ИЗ-1 ПРОТ.R3 Изолятор шлейфа	шт	1		6 800	с НДС	ТОО "Эгида Group"	2	4кв 2024г
3	Дюбель шуруп 6х40	Крепеж- Дюбель шуруп 6х40мм (серый)	шт	1074		20	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г

Система связи										
4	IP-телефон Grandstream GXP1400	IP-телефон Grandstream GXP1400	шт	1		25 000	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
5	IP-АТС Grandstream UCM6202	IP-АТС Grandstream UCM6202	шт	1		220 000	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
6	Коннектор RJ-45	Коннектор RJ-45 UTP5e (100 шт в упаковке) RJ-45	шт	72		40	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
7	Оптический коннектор (адаптер) cat 5e, 4x2x0,5	Оптический Адаптер - SM-Simplex-SC/APC	шт	2		130	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
Видеонаблюдение										
8	Бут (колпачек), изолирующий на RJ-45	Колпачки изолирующие gля RJ-45 (100 шт в упаковке)RJ-45-BT	шт	24		35	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
9	Скоба металл. Однолапковая d-14-15	Скоба металлическая однолапковая d14-15мм	шт	60		20	с НДС	ТОО "Ruba Technology"	3	4кв 2024г
Освещение										
10	Независимый расцепитель РН-47	Независимый расцепитель РН-47	шт	3		7 200	с НДС	Эл.тех.центр "220 VOLT" ИП Ашимова М.К.	4	4кв 2024г
11	Блок аварийного питания БАП 12	Блок аварийного питания БАП12-3,0	шт	11		22 800	с НДС	Эл.тех.центр "220 VOLT" ИП Ашимова М.К.	4	4кв 2024г
Наружные сети электроснабжения										
12	Муфта концевая термоусаживающаяся (внутренняя) 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	Муфта 1КВТпН-3х(35-50) с НБ	шт	1		15 100	с НДС	Эл.тех.центр "220 VOLT" ИП Ашимова М.К.	4	4кв 2024г
Внутреннее газоснабжение										

13	Сигнализатор автоматического контроля загазованности Ду 20 САКЗ-20	САКЗ Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 нд	шт	1		23 200	с НДС	ТОО «Аквагаз»	6	1кв 2025г
14	Счетчик газовый мембранный G-4	Счетчик газовый G4. Монтажный комплект М30*2 DN20	шт	1		16 500	с НДС	ТОО «Аквагаз»	6	1кв 2025г
Наружные сети газоснабжения										
15	Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм	Переходник полиэтиленовый ПЭ-сталь d.110/108	шт	3		17 500	с НДС	ТОО "Snabluxor-SL"	7	4кв 2024г
Перечень оборудования для противопожарной										
16	Бочка для воды емк. 200л	Бочка для воды емк. 200л	шт	1		9 600	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
17	Багор пожарный	Багор пожарный	шт	2		2 935	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
18	Ведра емкостью 12л	Ведро пожарное	шт	1		2 050	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
19	Лом	Лом пожарный (легкий)	шт	1		2 215	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
20	Лопата штыковая	Лопата штыковая	шт	1		3 015	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
21	Лопата совковая	Лопата совковая	шт	1		2 975	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
22	Плотное полотно (войлок, брезент, асбестоволокно) 1х1 м	Полотно противопожарное ПП-600 (1,5*2,0)	шт	1		3 675	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
23	Топор	Топор пожарный для щита	шт	1		5 385	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
24	Ящик с песком 3м3	Ящик для песка 0,1 S006 (500*500*400) Тайник KZ	шт	1		22 520	с НДС	ТОО«FERROOM NS»	8	4кв 2024г
Вентиляция										

25	Кондиционер настенный типа "сплит-система" AVA ACTN-12TG потребляемая мощность при охлаждении 1,095кВт, мощность при охлаждении 3.52 кВт	Кондиционер AVA ACTN-12TG (+инст. к-т)	шт	1		134 990	с НДС	АО «Technodom Operator»	9	1кв 2025г
26	Приточная установка L=200м³/ч, р=180Па, в комплекте клапан воздушный Ø125мм, фильтр ФВК-125, калорифер электрический ЭНК 160/4,5 мощностью 4.5кВт, вентилятор канальный К125/1 эл. мощностью 0.076кВт, шумоглушитель ГТК-125-600 Ø125мм;	B1 v1. Установка: LM DUCT R 160 /ST.09 /G.1 /FBP.E22.2E /G.1 /VO.1 (L = 200 м3/ч, P сети = 250 Па) В составе: Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09. Хомут быстросъемный G.1. Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E22.2E. Хомут быстросъемный G.1. Клапан обратный VO.1. Комплект автоматики: LM PRUF /IS.25. Калорифер электрический ЭНК 160/4,5 мощностью 4.5кВт	шт	1		362 612	с НДС	ТОО «СантВентСервис»	10	1кв 2025г
27	Канальный вентилятор LM DUCT R 160 / ST.09 / G.1 / FBP. E22.2E/ G.1 / VO.1 L=200 м3/час, P=200 Па, N=0.17 кВт.	B1 v1. Установка: LM DUCT R 160 /ST.09 /G.1 /FBP.E22.2E /G.1 /VO.1 (L = 200 м3/ч, P сети = 250 Па)	шт	1		242 612	с НДС	ТОО «СантВентСервис»	10	1кв 2025г
28	Кронштейн ККП-1600	Кронштейн ККП-1600	шт	2		3 500	с НДС	ТОО«Инженерные системы АСТИВ»	11	1кв 2025г
29	Запорное устройство	Запорное устройство	шт	1		68 816	с НДС	ТОО«Инженерные системы АСТИВ»	11	1кв 2025г

Директор ТОО «МастИнжПроект» **Сагингалиев А.Ж.**

ГИП **Абдулрахманов М.Р.**