«Шымкент қаласында Бұхар көшесін күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
10.09.2025 ж. № 19-0287/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Мерей-Саулет Лтд» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0287/25 от 10.09.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт улицы Бухар в городе Шымкент»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мерей-Саулет Лтд»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт улицы Бухар в городе Шымкент».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.07.2025 г. № 130940007729/250065/00 (65)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Мерей-Саулет Лтд», лицензия от 28.02.2013 г. №13003847 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 07.08.2025 года;

постановление акимата города Шымкент № 687 от 18.02.2025 года о принудительнov отчуждении земельных участков для государственных нужд в целях проведения капитального ремонта улицы Бухар в городе Шымкент;

титульный лист проекта размещений от 2024 года, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по городу Шымкент;

дефектный акт, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 08.09.2024 года;

акт обследования улицы Бухар города Шымкент, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 12.09.2024 года;

техническое обследование улицы Бухар города Шымкент от 12.09.2024 года, выполненное ТОО «Kz Project Group». Свидетельство об аккредитации № KZ71VWC00217373 от 29.08.2024 года;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» № 32-06-03/1077 от 03.06.2025 года о том, что финансирование капитального ремонт улицы Бухар в городе Шымкент предусмотрено по программе развития транспортной инфраструктуры из местного бюджета, начало строительства предусмотрено на сентябрь 2025 года;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» № 32/4881 от 28.08.2025 года об отсутствии скотомогильников и очаги сибирской язвы по трассе улицы Бухар;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №32-06-03/1204 от 08.01.2025 года о том, что расстояние перевозки грунта для подпорной стенки из карьера составляет 10,2 км;

протокол дозиметрического контроля гамма-фона №39/ГФ от 14.08.2025 года, составленный ТОО «Sinan Engineering»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада №3 9/РАД от 14.08.2025 года, составленный ТОО «Sinan Engineering»;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «ГЕО-Инженерные Изыскания» в 2025 году;

топографическая съемка, выполненная ТОО «ГЕО-Инженерные Изыскания» в 2024 году.

Технические условия:

№ 1325 от 27.10.2023 года на водоснабжение и канализацию, выданные ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент;

№ 11-гор-2023-00008287 от 27.10.2023 года на перенос газопровода, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ»;

№ 18-07-41-2905 от 31.10.2023 года на подключения к сетям электроснабжения, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование № KZ43VQR00045848 от 22.08.2025 года, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» по части промышленной безопасности.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Шымкент, мкр. Казыгурт, улица Бухар
Сейсмичность района: 7 баллов
Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Айнабаев М.Т.	KZ69VJE00023205	Соответствует
3	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
5	Электроснабжение	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Оспанов Д.А.	KZ93VJE00075638	Соответствует
7	Искусственные сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

8	Наружные сети водопровода и канализации	Ерменбеков Н.Б.	KZ42VJE00023206	Соответствует
9	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
10	Генеральный план	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина улицы	км	0,62	0,62
2	Количество полос движения	шт	2	2
3	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
4	Ширина земляного полотна	м	8,9	8,9
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
7	Вид покрытия		Мелкозернистый асфальтобетон	Мелкозернистый асфальтобетон
8	Категории дороги		Улица местного значения в жилой застройке	Улица местного значения в жилой застройке
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	678,435	658,393
9.1	СМР	млн. тенге	567,859	540,778
9.2	оборудование	млн. тенге	4,135	4,135
9.3	прочие затраты	млн. тенге	106,441	113,480

10	в ценах по годам строительства			
10.1	в ценах 2025 года	млн. тенге	410,170	393,701
10.2	в ценах 2026 года	млн. тенге	268,265	264,692
11	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт улицы Бухар в городе Шымкент» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласында Бұхар көшесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Оспанов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерменбеков Н.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Айнабаев М.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону