1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц0108-599-1	Щиток осветительный встраиваемый, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
77	С151803-619 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	120,71	--	121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	48,94	--	98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	79,00	--	395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С151801-160 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	684,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ /3 шт./								
83	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
84	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250 220/36	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
176	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических	92	150,81	10,52	13874	968	5754	0,32	29
		м		53,78	4,13	4948	380	108	0,02	2
177	С151803-63 примен.	Лотки лестничные "L5 Combitech", L-3м, высота-50мм, ширина-400мм, исп.1	7	583,00	--	4081	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	С151803-63 примен.	Лотки неперфорированные "S5 Combitech", L-2м, высота-50мм, ширина-400мм, исп.1	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С151803-63 примен.	Крышка, L-2м, высота-15мм, ширина-400мм	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С151803-76 примен.	Лоток проволочный, исп.1, ширина основания-200мм, длина секции-3м, высота борта 50мм	8	466,00	--	3728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С151803-75 примен.	Лоток проволочный, исп.1, ширина основания-100мм, длина секции-3м, высота борта 50мм	15	339,00	--	5085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шпилька М8х1000 мм	130	7,05	--	917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м П-образный	20	170,10	15,30	3402	306	361	0,09	2
		м		15,80	3,20	316	64	95	0,02	--
184	С151803-61 примен.	П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, L-2000мм	10	244,00	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Стандарный анкер с болтом М8	130	11,01	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М8	240	7,11	--	1706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен.	Шайба кузовная, DIN 9021, M8	240	0,45	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С151803-72 примен.	Прижим кабельного лотка	0,06	10100,00	--	606	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С151803-68 примен.	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	120	45,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151803-69 примен.	Безвинтовое крепление для проволочного лотка	46	79,00	--	3634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134093		12917		
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.4 /1 шт./								
196	Ц0108-572-3	Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
197	С151803-610 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	104,40	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	48,94	--	98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	С151801-160 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	684,00	--	2736	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
207	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	280,57	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	32,62	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ								
211	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	135	175,20	75,70	23652	10220	11966	0,44	59
		м		72,70	20,60	9815	2781	95	0,12	16
212	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	2	9709,03	--	19418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 29м DeviflexDTIP-18	1	8064,76	--	8065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 52м DeviflexDTIP-18	1	11979,69	--	11980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3131,95	--	12528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Лента монтажная Devifast	15	125,28	--	1879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	3914,93	--	3915	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			87579		12460		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО				221672		25377		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Лок смета № 2-6-3								
1	5544-8	Стул 400x400xh-регулируется шт.	15	2258,00 --	-- --	33870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	5552-9	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970h ШН 1050 компл.	2	19780,00 --	-- --	39560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400x520x1800, замок ключевой шт.	20	15480,00 --	-- --	309600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	5302-1	Диван кож.зам.1500x600x550h шт.	2	18598,00 --	-- --	37196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	5102-34	Стол рабочий 1200x600x750h ШS 0152 шт.	3	10105,00 --	-- --	30315 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	5302-4	Стол обеденный 1500x580x750h MS 0055 шт.	2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100x620x750 /ЛДСП/ шт.	8	10105,00 --	-- --	80840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	5101-65	Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460 ША 5013 шт.	7	1613,00 --	-- --	11291 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	5102-22	Стеллаж универсальный 1000x400x2000h шт.	12	11288,00 --	-- --	135456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	5101-24	Кресло офисное, кож.зам. 500x500xh, регулируется шт.	1	6665,00 --	-- --	6665 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/ компл.	9	57760,00 --	-- --	519840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	1204-151	Стол компьютерный 800x500x750 ШS 0143 шт.	7	6665,00 --	-- --	46655 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	5101-119	Парта ученическая 1200x600x755	9	6665,00	--	59985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5102-40	Стул ученический для парты 400x400x500	18	1613,00	--	29034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	8101-25	Кресло для зрительного зала, блочные по 2 кресла 500x400/1000x500h	200	5160,00	--	1032000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x1970 ШС 3048	15	12079,00	--	181185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970 ШС 3049	13	8626,00	--	112138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-74	Стеллаж библиотечный демонстрационный 800x380x1970 ШС 3050	2	3655,00	--	7310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	1132-6	Ширма двухстворчатая 1300x1864h	2	5000,00	--	10000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-187	Зеркало 1200x1200h	2	2901,00	--	5802	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	8101-135	Компьютер переносной Ноутбук 350x250	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
26	5103-A07004	Проектор	1	39475,00	--	39475	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	5101-27	Навесное крепление для мультимедийного проектора	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	прайс п.310 ТОО "Эл Си Трейд"	Интерактивная доска 1085x1035	1	48936,65	--	48937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	5302-141	Зеркало 600x800h	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	8101-132	Сканер-принтер-плотер	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5101-169	Весы товарные механические, предел взвешивания 150 кг 570x640x180h НПВ 150	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5539-4	Шкаф канцелярский 600x340x1830h КН 1091	4	17200,00	--	68800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5537-2	Скамья для гардеробной 1000x350x450	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 275кг 800x400x1850h СК-8/4	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	5101-172	Подтоварник, мех.нагрузка на подставку 300 кг 1000x600x280	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5302-103	Стол производственный с бортом 1000x600x920 ПРПС-10/6-430	14	8600,00	--	120400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 500мм, объем выпны 2x245л 1600x800x870/920/h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/800Н	4	12896,00	--	51584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	5101-135	Машина для очистки картофеля, производительность 300кг/ч, единовременная загрузка 10кг, расход воды 60л/ч, продол-ть цикла 2-3мин., вес 62кг, 0,545кВт, 380В/50Гц, фундамент h-100, борт h-100 410x600x600 МОК-300	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	8101-75	Овощерезка, для нарезки сырых овощей, комп.дисков, 1000Вт, 380В, вес 28кг 600x340x650 МПР 350.02	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
47	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 400мм, объем выпны 2x100л 1200x600x870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/600Н	7	12896,00	--	90272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 85кг 1500x400x1850 СК-15/4-430	2	33110,00	--	66220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	5101-182	Стол открытый 600x400x870h СО-6/4Н	3	9702,00	--	29106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	5101-134	Ванна моечная односекционная с бортом, глубина 500мм, объем вынны 245л 800x800x870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/800Н	2	7034,00	--	14068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	5101-182	Стол открытый 1200x700x870 СО-12/7Н	6	9702,00	--	58212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	1207-35	Мукопросеиватель, производительность 150кг/ч, 0,18кВт, 380В/50Гц, объем бункера 40л 410x560x480h, вес 33кг "Каскад"	1	12749,00	--	12749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5101-171	Ларь для овощей 1000x500x700	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	1205-126	Шкаф пекарный, t-ный режим 50-300 град.С, 3 секции, внутренние габ.раб.камеры 1000x760x180, 380В/50Гц, 12кВт, вес 380кг 1200x1040x1500h ШПЭСМ-3М	1	273219,00	--	273219	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	5560-19	Шкаф расстоечный для окончательной расстойки теста, стеклянные двери, t-ра в камере 45 град., вес 150кг, 380В/50Гц, 16кВт 820x1010x1635h, х.в.к. ШРЭ-2.1	1	112421,00	--	112421	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	8101-98	Стол кондитерский открытый 1200x800x870h СОК-12/8Н	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	1207-48	Машина тестомесительная для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий, в комп.1 съемная дежа из нерж.стали, объем дежи 60л, производ-ть 260кг/ч, продолжительность цикла 2-6мин., загрузка 30-50кг, 380В/50Гц, 1,1кВт, вес 160кг 750x540x1165h МТМ-60М	1	89971,00	--	89971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	5563-6	Весы настольные, определение массы и ст-ти весового товара, дублир., экран на стойке, печать штрихкода, платформа 235x335, 220В, 0,35кВт, габ.335x320x115h LP-15R	4	14600,00	--	58400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	5101-148	Шкаф холодильный, 0,145кВт, 220В/1/50Гц 570x625x1435h, объем 290л, t-ра +1...+10 град.С, вес 72кг "Бирюса 290"	5	102423,00	--	512115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	5101-182	Стол для сбора отходов, нерж.сталь 1000x600x870h СОС-10/6Н	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	8101-93	Подставка универсальная 450x450x500h ПНК45/45/50Н	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	8101-75	Машина овощерезательная, производительность 120кг/ч, вес 20 кг, 380/50, 0,5кВт 590x350x320h Robot couper CL 30	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
71	5102-135	Шкаф распашной для хлеба, 7 лотков для хлеба 820x560x1800h ШРХ-6-1РН	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	5101-151	Машина для нарезки хлеба, 380В/50Гц, 0,55кВт, произв-ть 300кг/ч, 640x310x605, вес 35кг AXP 300	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5302-106	Стул разрубочный, оснащен держателем для ножей, рабоч.поверхность из полэтилена толщ.80мм 600x600x900h СМА6/6	1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	5101-148	Шкаф холодильный однокамерный, объем 650л, t-ный режим -10...-25 град.С, 220В/50Гц, 0,573кВт, вес 125кг 700x715x2050h Desmon IB7A	1	102423,00	--	102423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	5101-143	Мясорубка, произ-ть 300кг/ч, 380В/50Гц, 1,9кВт 680x370x441h, вес 47кг МИМ-300	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5555-466 примен.	Котлетоформовачный механизм, диам.котлеты 100мм, производительность 10-30кг/ч, вес 5кг 190x390x325h Fimar F/10	1	21056,00	--	21056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	5302-80	Шкаф холодильный двухкамерный повышенной вместимости, охлажд.объем 700/700л, t-ра камер А/В -2..+8/-2..+8 град.С, мощ.0,349/0,349кВт, 220/50 1440x800x2090h, вес 215кг G2M14	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	1825-78	Контейнер для пищевых отходов, передвижной, пластик 550x550x600h	2	9360,00	--	18720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	5101-142	Машина посудомоечная купольная периодического действия, производ-сть 720тар/час, продолжительность цикла 80/120с, ед.загрузки 18 тарелок, расход воды 800л/час, 380В/50Гц, 16,3кВт, вес 150 кг 1850x900x1500h, х.г.в.к. МПУ-700	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5102-78	Стеллаж кухонный для сушки посуды, количество ячеек в сушке 176шт., нагрузка на стеллаж 110/240кг 1200x400x1700h СКС-12/4	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	3201-86	Прилавок охлаждаемый, охлаждаемый объем 0,46м3, t-ый режим 0...+10 град.С, 220В/50Гц, 1,2кВт, вес 158кг 1100x700x1600h 2ПВ-11/7Н	1	45641,00	--	45641	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	1207-47	Мармит для первых блюд, число конфорок 2шт., диам.конфорок 220мм, 380В/50Гц, 4кВт, вес 75кг 1060x700x870h МЭП2-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	1207-47	Мармит для вторых блюд, объем заливаемой воды в ванну 8л, t-ра 80 град.С, 320В/50Гц, 3кВт, вес 75кг 1060x700x870h 2МЭВ-10/7Н	1	42600,00	--	42600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	3201-94	Прилавок нейтральный, число розеток 1, 220В/50Гц, 3кВт, вес 58кг 1060x700x870h 2ПН-11/7	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	3201-94	Кассовый прилавок 220В/50Гц, вес 47 кг 1200x700x870h 2ККП-12/7Н	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 8шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт., вес 51кг 1600x800x655 МВО-1600	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5302-102	Стол обеденный четырехместный деревянный в комплекте с четырьмя стульями, габстола 1200x600x730h, габ.стула 450x380x782h	32	15910,00	--	509120	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	5302-72	Электрокотел пищеварочный, оснащен манометром, показывающим давление в водяной рубашке, предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении в водяной рубашке, V-100л /15,0 кВт, 3Ф; 380/220В/, 940x920x1085h, вес 166 КПЭ-100	1	147437,00	--	147437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5102-22	Стеллаж универсальный 600x350x1750h	1	11288,00	--	11288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	8101-83	Сковорода электрическая с опрокидывающейся чашей, V-70л, 380В/50Гц, 3ф, 12кВт 840x905x925h, вес 138 ЭСК-90-0,47-70	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
106	5101-147	Шкаф жарочный, противни 530x470x30h, t-ра 270 град.С, 380В/50Гц, 3ф, 9,2кВт, 2 жарочные камеры 840x897x1475h ШЖЭ-2	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа, max t-ра конфорок 400 град.С, 380В, 12кВт 950x845x850h ПЭ-0,48Н	2	82151,00	--	164302	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
110	3201-153	Кипятильник электрический непрерывного действия, корпус и рабочая часть из нерж.стали, подвод воды осуществляется сбоку, кран для отбора кипятка расположен вверху, фильтр для очистки поступающей воды, питание 3Ф, 380В, 10кВт, 100л/ч, резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 4 дюйма250x250x360h, вес 6,5кг КНЭ-25-01	1	29948,00	--	29948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	3201-70 примен.	Печь микроволновая V-30л, 0,9кВт, 220В 508x330x300h	2	19351,00	--	38702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5101-136	Камера холодильная сборно-разборная, 1660x1660x2200h, внутренний объем 4,59, толщ.стенки 80мм	2	182820,00	--	365640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	5101-150 примен.	Моноблок ММ 109SF, t-ра +6...-2град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	5101-150 примен.	Моноблок МВ 211SF, t-ра -15...-20град.С, 1,4кВт, 1ф, 220В	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	5102-112	Тележка внутрикорпусная универсальная дляперевозки различных грузов 1120х650х900h, вес 12кгТВК-1	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	1912-18	Шкаф холодильный, автоматическое размораживание, полки регулируются по высоте, t-ый режим 0..+6, 220В/50Гц, 0,62кВт, глухая дверь, объем 1400л1420х854х2028h, вес 230кг ШХ-14	1	135350,00	--	135350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	5560-20	Местный вентиляционный отсос, кол-во фильтров 6шт., сливной лоток 2шт., решетка вентиляционная с жалюзи 2шт., заслонка 2шт., шуруп диам.6-6шт., дюбель диам.8-6шт., планка крепежная 1шт., кронштейн 2шт., крюк 2шт., цепь 1,5м 2шт., регулировочное устройство 2шт. 1200х800х655 МВО-1200	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	5302-86	Рукосушитель "Универсал-Ра", поток воздуха30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м свилкой, 1700Вт, автоматическое включение h270х220хгл.150	1	3268,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	5102-78	Стеллаж кухонный 1000х600х1850 СК-10/6Н	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
126	5101-21	Кушетка смотровая 1800х900х400	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	1912-9	Облучатель бактерицидный настенный, Э1ф, 220В, 0,2кВт ОБН-2х30/01/	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
129	5302-64	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	3	4730,00	--	14190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	1208-99	Осветитель таблиц Э1ф, 220В, 1,0кВт	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	5101-244	Ростомер 530х300х2150h	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	1132-6	Ширма двухстворчатая 1300х1864h	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	5102-91	Холодильник для вакцин и медикаментов 600x607x1950h ХФ-400	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	1834-5	Столик медицинский со стеклянной крышкой 710x515x870h	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8310507				
		Стоимость оборудования -	Тенге			8310507				
		Транспортные расходы -	Тенге			1468				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8311975				

БЛОК 6А и 6Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Лок смета № 2-7-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

16	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,7	549,21	4,84	6975	62	2511	0,98	12
		м2		163,96	0,78	2082	10	120	--	--
17	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	48	14,44	0,18	693	9	469	0,06	3
		м2		9,23	0,07	443	3	105	--	--
18	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	425,3	9,90	0,12	4210	51	3037	0,04	19
		м2		6,75	0,05	2871	21	105	--	--
19	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	19,2	17,43	0,12	335	2	278	0,09	2
		м2		13,73	0,05	264	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12213		6295		

РАЗДЕЛ 8.ОТМОСТКА

63	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150 мм	10,5	891,47	73,75	9360	774	462	0,14	2
		м3		21,38	11,67	224	123	133	0,04	--
64	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	70	544,13	--	38089	--	2304	0,14	10
		м2		24,75	--	1733	--	133	--	--
65	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	70	175,18	--	12263	--	741	0,05	3
		м2		7,96	--	557	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			59712		3507		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ								
		ПАРАПЕТ								
71	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, компенсатор/ из листовой оцинкованной стали	111,33	161,83	1,24	18017	138	20363	0,97	108
		м2		153,23	0,47	17059	52	119	--	--
73	Е0107-20-3	Установка костылей К1, К3	0,10938	9926,10	1826,10	1086	200	1346	42,70	5
		т		8100,00	690,75	886	76	140	3,37	--
75	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,02012	172169,94	1216,94	3464	24	180	31,40	1
		т		5940,00	459,00	120	9	140	2,25	--
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей костылей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,4965	40,72	0,04	142	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
77	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,0669725	16367,84	681,42	1096	46	892	95,00	6
		т		14670,00	132,75	982	9	90	0,65	--
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов массой до 20 кг	0,05445	13010,10	1826,10	708	99	670	42,70	2
		т		8100,00	690,75	441	38	140	3,37	--
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных поверхностей м/к стоек и стальных крепежных элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2784075	40,72	0,04	133	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	27	--	90	--	--
82	Е0112-10-1	Устройство зонтов из стального листа с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	21,1	161,83	1,24	3415	26	3859	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3233	10	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28061		27361		
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ								
		ТИП 3 НА ОТМ.0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее	71,4	597,64	4,90	42671	350	5300	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4177	132	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			42671		5300		
		РАЗДЕЛ 16.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/								
243	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка коробов и стояков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20	264,00	3,16	5280	63	3196	--	--
		м2		132,37	0,78	2647	16	120	--	--
244	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97	21	250,00	--	5250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			10530		3196		--
		РАЗДЕЛ 20.ЛЮКИ								
		ЛЮК Л-1 /1 шт./								
273	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	--
274	С12064-6 примен.	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П, окрашенные	0,64	7872,00	--	5038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
275	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных люков	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК Л-2 /1 шт./								
276	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев с антисептированием	0,02652	6197,72	316,57	164	8	115	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	92	3	120	0,58	--
277	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 40 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02652	18666,00	--	495	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,02652	573,75	28,11	15	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
279	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство люка с утеплителем и устройством слива из стали оцинкованной	0,64	246,75	4,60	158	3	183	1,56	1
		м2		236,25	1,73	151	1	120	0,01	--
280	С11011-458 примен.	Лист стекломагнезитовый	3	1610,00	--	4830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционныеминераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм /утеплитель/	0,072	9950,00	--	716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /слив/	2,688	72,00	--	194	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			13230		458		
		РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /1 шт./								
283	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц-стремянок	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		т		5544,00	1552,87	155	43	90	5,46	--
284	С12021-267	Лестница-стремянка, огрунтованная	0,028	133700,00	--	3744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,756	40,72	0,04	31	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			4173		185		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛЕ АР				170590		46302		
		БЛОКИ 6А и 6Б. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. Лок смета №2-7-6								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
2	С130904-80 Изм. и доп.вып.19 примен.	Кран шаровый муфтовый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	14	3716,00	--	52024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
6	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый муфтовый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	12	4051,00	--
		шт.		--	--
8	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый муфтовый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	4386,00	--
		шт.		--	--
9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50х3,5 мм	25	608,51	8,19
		м		67,44	3,06
10	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 76х3 мм	45	79,51	8,19
		м		67,44	3,06
11	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 76х3 мм	45	494,00	--
		м		--	--
12	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый муфтовый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	5974,00	--
		шт.		--	--
14	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	182,497	32,00	--
		м		--	--
15	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	21	344,14	8,14
		м		238,70	3,04
19	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 89х3 мм /коллектор/	1,8	165,29	21,42
		м		134,42	8,02
20	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,8	400,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-22-5	Установка кранов "Маевского" диам.15	31	62,81	--	1947	--	920	0,12	4
		комплект		23,18	--	718	--	128	--	--
27	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан автоматический балансировочный, регулятор перепада давления, клапан терморегулятора, клапан запорный радиаторный, термостатический элемент, ручной балансировочный клапан; диаметр до 20 мм	74	198,71	--	14704	--	11267	1,03	76
		шт		169,18	--	12519	--	90	--	--
28	С130903-337 Изм. и доп.вып.19	Клапан автоматический балансировочный ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	4368,00	--	17472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130903-338 Изм. и доп.вып.19	Клапан автоматический балансировочный ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	4809,00	--	14427	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130905-1055 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа ASV-PV 25, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	6	10064,00	--	60384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130905-1056 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа ASV-PV 25, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	1	10345,00	--	10345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130903-190 Изм. и доп.вып.19	Клапан терморегулятора RA-N-У, угловой, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	30	1673,00	--	50190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-151 Изм. и доп.вып.18 примен.	Клапан запорный радиаторный типа RLV-У, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4"	30	463,00	--	13890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
35	С131205-5 примен.	Термометры 0-120 град.С Т100/50 SD в оправе	8	541,00	--	4328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	--	334	--	128	--	--
37	С131205-3 примен.	Манометры общего назначения М1.100; 0-16 бар MDR 100/16 с трехходовым краном	8	811,00	--	6488	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-22-5	Установка сбросников воздуха	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		комплект		23,18	--	93	--	128	--	--
39	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts MV 15 SOL	4	615,00	--	2460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С11031-223 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.15	44	74,00	--	3256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.20	8,8	72,00	--	634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.25	77	91,00	--	7007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.32	11	107,00	--	1177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-231 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.50	27,5	171,00	--	4703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.70	49,5	229,00	--	11336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам. 20	220	53,00	--	11660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.25	22	70,00	--	1540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.32	11	83,00	--	913	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			454611		26446		

БЛОКИ 6А и 6Б. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. Лок смета №2-7-5

РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМА К2

1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 89х3 мм	34	160,75	20,80	5466	707	6018	0,73	25
		м		130,50	7,79	4437	265	128	0,04	1
2	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	34	400,00	--	13600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х2,5 мм	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
4	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	--	2584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов Ст.3 /кронштейны, планки, хомуты/	10,5	200,00	--	2100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С11031-323 Изм. и доп.вып.18	Рулонная изоляция из вспененного каучука K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 для труб диам.89х3	5,05	3407,00	--	17205	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /выпуски/	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА К1								
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	30	1218,62	10,58	36559	317	5682	0,77	23
		м		144,00	3,96	4320	119	128	0,02	1
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм /ТК 110-2000-ПНД/	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	--	--
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм /ТК 50-2000-ПНД/	370	620,54	0,64	229600	237	50415	0,58	216
		м		106,20	0,25	39294	93	128	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /хомут крепежный диам.110, хомут крепежный диам.50, цанги МКДЕ М8х30 диам.10, шпилька обыкновенная М8 L-1,0м/	58,45	200,00	--	11690	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /выпуски/	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			398116		76791		
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1п								
27	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50х3,2 мм	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
		м		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1
28	С130904-1168 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", Ру 20 бар, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	3062,00	--	3062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /металл Ст.3, хомут крепежный диам.50, цанги МКДЕ М8х30 диам.10, шпилька обыкновенная М8 L-1,0м/	12,9	200,00	--	2580	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11031-383 Изм. и доп.вып.18	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм /09х060/	33	380,00	--	12540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-568 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex, тип K 414	0,23	1100,00	--	253	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
34	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
35	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", Ру 25 бар, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	547,00	--	1094	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
37	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", Ру 40 бар, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам. 20х1,6 мм с фитингами, с гидравлическим испытанием	20	436,10	12,19	8722	244	7605	1,64	33
		м		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	--
39	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы напорные полиэтиленовые диам.20х1,6 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98	32,00	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта переходная с металла на пластик диам.20х1,9х1/2" вн.резьба	3	8,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /металл Ст.3, хомут крепежный диам.20, цанги МКДЕ М8х30 диам.10, шпилька обыкновенная М8 L-1,0м/	19,75	200,00	--	3950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С11031-363 Изм. и доп. вып. 22	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм /09х028/	26,4	162,00	--	4277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11031-362 Изм. и доп. вып. 22	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм /09х022/	16,5	122,00	--	2013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-568 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex, тип K 414	0,3	1100,00	--	330	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА Т3,Т4								
50	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50х3,2 мм	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
		м		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	--
52	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
53	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", Ру 25 бар, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	547,00	--	547	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
55	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой "М"-"М", Ру40 бар, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам. 20х1,6 мм с фитингами, с гидравлическим испытанием	20	436,10	12,19	8722	244	7605	1,64	33
		м		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы напорные полиэтиленовые диам.20х1,6 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	17,98	32,00	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта переходная с металла на пластик диам.20х1,9х1/2" вн.резьба	3	8,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /металл, хомут крепежный диам.50, хомут крепежный диам.32, хомут крепежный диам.20, цанги МКДЕ М8х30 диам.10, шпилька обыкновенная М8 L-1,0м/	49,22	200,00	--	9844	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
62	С11031-383 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 /09х060/	33	380,00	--	12540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С11031-379 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм /09х042/	33	224,00	--	7392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С11031-363 Изм. и доп. вып. 22	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм /09х028/	11	162,00	--	1782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-362 Изм. и доп. вып. 22	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм /09х022/	38,5	122,00	--	4697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С11031-568 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex, тип K 414	0,8	1100,00	--	880	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178880		31558		182
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВК				576996		108349		

БЛОКИ 6А и 6Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Лок смета № 2-7-7

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.6 /1 шт./

1	Ц0108-572-4	Распределительный пункт, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩАО-6 /1 шт./								
3	Ц0108-599-1	Щит аварийного освещения, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
4	С151803-619 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1000 мм	1	120,71	--	121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	48,94	--	98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	79,00	--	711	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩО-6 /1 шт./								
9	Ц0108-599-1	Щит аварийного освещения, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
10	С151803-621 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	104,40	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE шт	2	48,94 --	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	244,00 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	15	79,00 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С151801-160 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	684,00 --	-- --	1368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1.6, ЯВ2.6 /2 шт./								
16	Ц0108-102-1	Ящики управления шкаф	2	3089,00 2273,00	497,00 110,00	6178 4546	994 220	4528 95	13,00 0,64	26 1
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-1844-1844 шт	-1	28486,00 --	-- --	-28486 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844 шт	-1	21667,00 --	-- --	-21667 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			742955		5422		
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		ЩИТ ОБОГРЕВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЩУО1.6 /1 шт./								
75	Ц0108-572-3	Щит обогрева водосточной системы, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95	2,00 0,08	2 --
76	С151803-610 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	1	1167,00 --	-- --	1167 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Дин-рейка длиной 1400 мм	1	104,40	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Шина 3L+N+PE	2	48,94	--	98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-160 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	684,00	--	4104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-309-1	Установка переключателя	1	180,40	--	180	--	180	1,00	1
		шт		178,00	--	178	--	101	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Переключатель ANK-22-3 на 3 фиксированных положения	1	280,57	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А TDM с держателем плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM	1	32,62	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ								
90	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладнымискобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	147	175,20	75,70	25754	11128	13029	0,44	65
		м		72,70	20,60	10687	3028	95	0,12	18
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 30Вт/п.м., длиной 27м DeviflexDTCE-30	3	9709,03	--	29127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Кабель двухжильный, экранированный, для стаивания льда и снега, мощность 18Вт/п.м., длиной 22м DeviflexDTIP-18	3	6811,98	--	20436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля Devirep	4	3131,95	--	12528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Лента монтажная Devifast	15	125,28	--	1879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RiTOX"	Лента алюминиевая липкая, ширина 38мм Alufape /1уп.-50м/	1	3914,93	--	3915	--	--	--	--
		упаковка		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101149		13523		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО				844104		18945		
		БЛОКИ 6А и 6Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Лок смета № 2-7-4								
1	5544-8	Стул 400x400xh-регулируется	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400x520x1800, замок ключевой	27	15480,00	--	417960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100x620x750/ЛДСП/	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5102-22	Стеллаж универсальный 1000x400x2000h	4	11288,00	--	45152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5101-68	Скамья 1200x320x250h	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5101-178	Стеллаж сетчатый /Хром/ 610x460x1600h	20	33110,00	--	662200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5101-68	Скамья гимнастическая 2700x220xh300-330	5	7310,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5539-11	Щит пластиковый тренировочный с фермой, кольцом и сеткой, применяется в спорт.залах, сборнаяконструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна,баскетбольного кольца, габ.щита 1200x750, диам.кольца-490, длина фермы-310	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
9	5539-10	Стойка волейбольная для зала, расстояние между стойками-11000, h стоек регулируется-2240-2430, закладные детали, растяжки в комплекте	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	5103-B10010	Сетка волейбольная, ширина 1000, длина9500	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, ВЫСОТА ОТ 2400мм ДО 3017мм, ВЕС ИЗДЕЛИЯ 25/29,9кг /4 шт./								
11	СПРАЙС п.308 ТОО "Экспериментальный завод №1"	Турник большой 1200х2400	4	5219,91	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	5103-B01001	Канат	4	9700,00	--	38800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС п.309 ТОО "Экспериментальный завод №1"	Трапеция	4	19574,66	--	78299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	5302-141	Зеркало 600х800h	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
15	5101-256	Огнетушитель порошковый ОП-5	26	2540,00	--	66040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5101-250	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	5101-249	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	5101-255	Ножницы для резки	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5101-257	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-251	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5101-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	7	1540,00	--	10780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	5101-252	Лестница-палка	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	5101-229	Лом	2	200,00	–	400	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	5101-254	Лопата железная	2	288,00	–	576	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1618195	–			–
		Транспортные расходы -	Тенге			2975				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1621171				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1621171				

Наружные сети водоснабжения и канализации. Лок смета №6-1

РАЗДЕЛ 1.-----Водоснабжение

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	762,4	22,22	21,00	16937	16013	4807	0,01	6
		м3		1,21	5,29	924	4031	97	0,02	14
2	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	275,76	46,31	43,79	12771	12076	3623	0,02	5
		м3		2,52	11,02	695	3040	97	0,04	11
				-----Колодцы ВК-1 Ду 1500(6шт.)						
80	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,62	610,68	24,55	8317	334	821	0,26	4
		м2		39,83	9,20	542	125	123	0,04	1
81	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев Д1,5м из сборного железобетона в сухих грунтах, бетон W6 B15	8,82	8244,02	1879,87	72712	16580	22633	8,86	78
		м3		1435,50	538,43	12661	4749	130	2,06	18
82	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,82	260,00	–	2293	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,82	183,00	–	1614	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	8199,00	--	49194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	7419,00	--	44514	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	12	8886,00	--	106632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	2371,00	--	14226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	С12021-237	Лестницы стремянки	0,0774	154400,00	--	11951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	62,00244	245,44	3,82	15218	237	2838	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2316	89	118	0,01	--
93	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм -гильза	0,0048	115456,32	31953,19	554	153	490	360,00	2
		км		66375,00	12071,25	319	58	130	58,95	--
94	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,8	968,00	--	4646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 150 мм	12	2017,57	1,57	24211	19	6048	2,36	28
		1сальник		393,75	--	4725	--	128	--	--
96	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,18	891,47	73,75	2835	235	140	0,14	--
		м3		21,38	11,67	68	37	133	0,04	--
				------ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ						
98	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	575,87	36,99	2303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С131103-21 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	4	17672,00	--	70688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	552,00	--	17664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	Спрайс АЗПТ	Свободный фланец ПП/сталь полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 100/110	32	1489,43	--	47662	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	32	2350,00	--	75200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			650502		42968		
	РАЗДЕЛ 2.------Канализация									
				Колодцы КК Д1м(26шт.)						
143	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	23,01	610,68	24,55	14052	565	1388	0,26	12
		м2		39,83	9,20	916	212	123	0,04	2
144	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,46	9341,81	2308,84	60348	14915	26459	13.87	179
		м3		2286,00	864,68	14768	5586	130	4,22	55
145	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	6,46	260,00	--	1680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	26	4213,00	--	109538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	26	3117,00	--	81042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	20	3561,00	--	71220	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	8	5131,00	--	41048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	26	2371,00	--	61646	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	26	8060,00	--	209560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
152	С12021-237	Лестницы стремянки	0,3354	154400,00	--	51786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	49,64	245,44	3,82	12184	190	2272	0,21	21
		м2		37,35	1,44	1854	71	118	0,01	1
158	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	Кладка стен горловины колодцев, криволинейного очертания	0,077	11256,75	296,60	867	23	102	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	78	8	118	0,54	--
159	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм -гильза	0,0052	115456,32	31953,19	600	166	530	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	345	63	130	58,95	1
160	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм,толщина стенки 4,0 мм	5,2	968,00	--	5034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 150 мм	26	2017,57	1,57	52457	41	13104	2,36	123
		1сальник		393,75	--	10238	--	128	--	--
		-----Колодцы КК-1 Ду 1500 (4шт.)								
167	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	8199,00	--	32796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	7419,00	--	29676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	8886,00	--	26658	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	7	6162,00	--	43134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	2371,00	--	9484	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	3	1678,00	--	5034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
174	С12021-223	Лестницы стремянки С2	0,06832	173500,00	--	11854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			963937		43855		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НВК				1614439		86823		

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Лок смета № 6-3

РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1	Е0101-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	228,69	20,60	19,95	4712	4563	1433	--	1
		м3		0,62	5,84	142	1336	97	0,02	5
2	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	34,299	43,15	41,79	1480	1433	450	0,01	--
		м3		1,29	12,24	44	420	97	0,04	1
3	Е0101-163-5 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	3,811	1320,30	--	5032	--	5686	7,09	27
		м3		1320,30	--	5032	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,456	306,20	152,52	4733	2357	4236	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2375	883	130	0,28	4
5	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	167,864	2,80	2,80	471	471	158	--	--
		м3		--	0,97	--	163	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-16-13	Погрузка избыточного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3								
			41,27	20,60	19,95	850	823	259	--	--
		м3		0,62	5,84	26	241	97	0,02	1
9	Е0101-16-16	Погрузка избыточного грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3								
			38,11	43,15	41,79	1644	1593	500	0,01	--
		м3		1,29	12,24	49	466	97	0,04	2
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			133,1056	23,64	23,64	3147	3147	629	--	--
		т		--	4,73	--	629	100	0,10	13
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
			41,27	3,07	2,66	127	110	53	--	--
		м3		0,39	0,93	16	38	97	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов								
			38,11	3,77	3,24	144	124	59	--	--
		м3		0,48	1,12	18	43	97	--	--
13	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре до 150 гр.С с гидравлическим испытанием и промывкой водой								
			0,168	183301,49	61465,99	30795	10326	27788	583,00	98
		км		107100,00	20133,00	17993	3382	130	104,89	18
14	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10707-91 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			169,68	806,00	--	136762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре до 150 гр.С, с гидравлическим испытанием и промывкой водой								
			0,18	126946,21	46381,71	22850	8349	21777	424,00	76
		км		76050,00	17015,25	13689	3063	130	88,37	16
16	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			84,84	279,00	--	23670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			90,9	204,00	--	18544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,06	131,00	--	794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные под приварку диам.40 мм, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4437,00	--	8874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3074,00	--	6148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-262	Опоры подвижные /скользящие/, огрунтованные /125-Т14-10/	0,11146	107900,00	--	12027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-263	Опоры неподвижные, огрунтованные /125-Т3-08/	0,012792	107900,00	--	1380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133х4 мм	2	1937,68	1051,18	3875	2102	2652	4,49	9
		шт		765,00	254,93	1530	510	130	1,05	2
24	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 57х3,5 мм	1	630,13	56,38	630	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130	0,04	--
25	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 45х3,5 мм	1	630,13	56,38	630	56	690	2,80	3
		шт		522,00	9,00	522	9	130	0,04	--
26	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	4	569,00	--	2276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,8	806,00	--	3063	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,16	279,00	--	882	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,62	204,00	--	738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
32	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,18	128662,86	16526,11	23159	2975	6210	116,00	21
		км		20295,00	6243,75	3653	1124	130	30,49	5
33	Е0122-18-4 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 133х4 мм изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	0,168	253537,20	18749,70	42594	3150	6318	126,00	21
		км		21847,50	7083,00	3670	1190	130	34,59	6
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
34	Е0126-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 133х4 мм матами из стеклянного штапельного волокн толщиной 70 мм	168	212,15	23,88	35641	4012	22870	0,74	124
		м		127,13	9,00	21358	1512	100	0,04	7
35	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна типа "URSA"-М25ф толщ.70 мм	3,9	6240,00	--	24336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	180	90,91	8,47	16363	1525	9315	0,28	51
		м		48,60	3,15	8748	567	100	0,02	3
37	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна типа "URSA"-М25ф толщ.40 мм	3,9	6240,00	--	24336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ КЛ-150х45								
38	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с наружной гидроизоляцией								
		м3	40,04	1986,57	564,43	79542	22600	42742	3,33	133
				567,00	195,49	22703	7827	140	0,75	30
39	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л14-5/								
		м3	26,04	28100,00	--	731724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	26,04	-262,00	--	-6822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	26,04	-487,00	--	-12681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали каналов: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П14-3/								
		м3	14	28900,00	--	404600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	14	262,00	--	3668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские под скользящую опору 124-Т14-10 /ОП2/								
		м3	0,867	27100,00	--	23496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	40,907	183,00	--	7486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1 Д 1000 мм								
47	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9								
		шт.	2	5131,00	--	10262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-326 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а								
			1	5131,00	--	5131	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	3117,00	--	3117	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9	2	4560,00	--	9120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2371,00	--	2371	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,14	183,00	--	209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип ЛВ /крышка с корпусом/ ГОСТ 3634-89	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-237	Стремянка С3, огрунтованная	0,0203	154400,00	--	3134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-237	Скобы ходовые МН1, огрунтованные	0,00004	154400,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1736000		154515		621

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ1 /1 шт./

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

77	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	23,94	22,22	21,00	532	503	151	0,01	--
		м3		1,21	5,29	29	127	97	0,02	--
78	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах	30,56	46,31	43,79	1415	1338	402	0,02	1
		м3		2,52	11,02	77	337	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0101-163-5 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	3,4	1320,30	--	4489	--	5073	7,09	24
		м3		1320,30	--	4489	--	113	--	--
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке	23,94	21,55	4,52	516	108	395	0,11	3
		м3		17,03	--	408	--	97	--	--
83	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,93	25,65	5,38	152	32	117	0,13	1
		м3		20,27	--	120	--	97	--	--
84	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке	23,94	23,62	12,00	565	287	101	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
85	Е0101-16-16	Погрузка избыточного грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	28,03	43,15	41,79	1209	1171	368	0,01	--
		м3		1,29	12,24	36	343	97	0,04	1
86	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	49,3328	23,64	23,64	1166	1166	233	--	--
		т		--	4,73	--	233	100	0,10	5
87	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	28,03	3,77	3,24	106	91	44	--	--
		м3		0,48	1,12	13	31	97	--	--
		ДНИЩЕ								
88	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,4	610,68	24,55	8794	354	868	0,26	4
		м2		39,83	9,20	574	132	123	0,04	1
89	Е0106-1-16	Устройство днища из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	1,94	7896,77	196,62	15320	381	706	1,79	3
		м3		272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,10514	67700,00	--	7118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9691	183,00	--	360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9691	519,00	--	1022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону днища	4,08	245,44	3,82	1001	16	187	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
94	Е0107-1-2	Укладка блоков фундаментных при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т /Ф1/	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
95	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	10	4234,00	--	42340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0107-1-1	Укладка блоков фундаментых при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т /Ф3/	22	302,09	197,24	6646	4339	5309	0,65	14
		шт		104,85	67,51	2307	1485	140	0,25	5
97	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	22	1660,00	--	36520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,272	183,00	--	1331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,94	8586,69	311,32	8071	293	551	2,82	3
		м3		441,00	117,61	415	111	105	0,57	1
100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9541	183,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9541	605,00	--	577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т /ПР-1/	4	103,39	66,43	414	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /9ПБ21-8-п/	0,188	24999,00	--	4700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,188	183,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен	34,96	245,44	3,82	8581	134	1600	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1306	50	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157241		19594		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТС				1893241		174109		
		Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети. Лок смета № 4-1								
		------Наружное освещение								
110	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	371,2	18,51	17,50	6872	6497	1950	0,01	3
		м3		1,01	4,41	375	1636	97	0,02	6
111	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	334,08	3,35	3,35	1120	1120	377	--	--
		м3		--	1,16	--	388	97	--	1
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	37,12	122,18	--	4535	--	5125	0,89	33
		м3		122,18	--	4535	--	113	--	--
113	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	580	36,70	27,80	21286	16124	8651	0,06	35
		м		8,80	6,90	5104	4002	95	0,04	23
114	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	482	26,40	3,10	12725	1494	8975	0,11	53
		м		19,10	0,50	9206	241	95	--	1
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
		м		19,70	0,50	355	9	95	--	--
116	С151601-492 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,306	126202,00	--	38618	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
117	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	90197,00	--	18400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,018	230122,38	--	4142	--	446	144,00	3
		кан.-км		22500,00	--	405	--	110	--	--
119	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	580	22,20	3,10	12876	1798	10800	0,11	64
		м		19,10	0,50	11078	290	95	--	2
120	СПРАЙС АктауЭнергоКабель	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450	580	22,84	--	13246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТИЛЬНИК 15(шт)								
121	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	15	154,07	133,32	2311	2000	888	0,14	2
		яма		20,75	40,27	311	604	97	0,16	2
122	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289,00	31
		1т		47475,00	202,50	5127	22	105	0,99	--
123	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,114	120,67	0,23	14	--	12	0,61	--
		м3		96,75	0,09	11	--	105	--	--
124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,35	610,68	24,55	4488	180	443	0,26	2
		м2		39,83	9,20	293	68	123	0,04	--
125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,055	9081,00	95,97	45904	485	4289	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3901	183	105	0,18	1
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,505	245,44	3,82	8714	136	1625	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1326	51	118	0,01	--
127	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций,закрепляемых на фундаментах-**СТОЙКА**	0,80985	16352,36	681,42	13243	552	10789	95,00	77
		т		14670,00	132,75	11880	108	90	0,65	1
128	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т **СТОИМОСТЬ СТОЙКИ**	0,80985	172800,00	--	139942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальныхтрубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	31,58415	2680,92	2005,12	84675	63330	22648	2,14	68
		т		360,00	322,92	11370	10199	105	1,04	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	37,5	46,20	5,30	1733	199	1258	0,22	8
		м		34,40	0,90	1290	34	95	0,01	--
131	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	22,5	45,00	6,70	1013	151	722	0,19	4
		м		32,20	1,60	725	36	95	0,01	--
132	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	50586,00	--	3096	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			458067		84750		
		ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ /ДЛЯ ВСЕХ БЛОКОВ/. Лок смета №2-10								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
2	прайс п.200 ТК "Дозор"	Пульт контроля и управления до 127 зон ПО "Орион" С2000М	1	9356,69	--	9357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	прайс п.202 ТК "Дозор"	Контроллер двухпроводной линии связи до 127 шлейфов С2000-КДЛ	1	3083,01	--	3083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс п.201 ТК "Дозор"	Адресный расширитель на 8 шлейфов С2000-АР8	7	2667,05	--	18669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	прайс п.203 ТК "Дозор"	Адресный расширитель на 2 шлейфа С2000-АР2	2	623,13	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	прайс п.204 "Дозор"	Контрольная панель охранно-пожарная, контроль 20 шлейфов Сигнал 20П	2	4443,45	--	8887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	прайс п.205 ТК "Дозор"	Релейный модуль С2000-СП1	2	2518,61	--	5037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	прайс п.206 ТК "Дозор"	Дозвонщик для передачи сообщений от пульта по телефонной линии на ЦПН или на заданный телефон С2000-ИТ	1	4745,22	--	4745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	прайс п.207 ТК "Дозор"	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	2	4208,55	--	8417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	прайс п.208 ТК "Дозор"	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 с гальванической развязкой	1	1016,25	--	1016	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	прайс п.184 ТОО "Эл Си Трейд"	Согласующее сопротивление 620 Ом	6	4,89	--	29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	прайс п.185 ТОО "Эл Си Трейд"	Трансформатор NE 128.01	1	782,99	--	783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	прайс п.209 "Дозор"	Блок бесперебойного питания ББП-20	3	928,17	--	2784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	прайс п.210 ТК "Дозор"	Батарея аккумуляторная закрытого типа 12В, 7А/ч GP 1270	16	623,13	--	9970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	прайс п.211 ТК "Дозор"	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-34А	172	1109,23	--	190788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	160	249,00	--	39840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	21	534,00	--	11214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	прайс п.213 ТК "Дозор"	Сирена со стробом 12В, 100Дб Маяк-12 КП	18	365,39	--	6577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС п.214 ТК "Дозор"	Кабель для подключения пульта контроля и управления к компьютеру С2000 АЦДР.685611.066	1	264,26	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	прайс п.215 ТК "Дозор"	Датчик охранный магнитноконтактный ИО-102-15	23	110,92	--	2551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	прайс п.216 ТК "Дозор"	Датчик охранный совмещенный 2 канала АК и ИК с углом обзора: АК канал-120 град, ИК канал-360 град.	18	1826,97	--	32885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	прайс п.217 ТК "Дозор"	Программное обеспечение Системы "Орион" ПО "Орион"-4	1	21638,16	--	21638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Трубы ПВХ жесткие, d-20 мм	76,16	650,00	--	49504	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ, с креплением скобами, диаметр до 50 мм	80	147,30	73,00	11784	5840	5153	0,29	23
		м		49,50	18,30	3960	1464	95	0,11	8
45	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Трубы ПВХ жесткие, d-40 мм	61,6	650,00	--	40040	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-410-1 примен.	Кабельный миниканал 16х10	2670	34,20	1,20	91314	3204	59354	0,14	374
		м		23,20	0,20	61944	534	95	--	3
47	СПРАЙС п.187 ТОО "Эл Си Трейд	Кабельный миниканал 16х10мм	2670	30,34	--	81010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-410-2 примен.	Кабельный миниканал 40х20	140	39,00	1,50	5460	210	3471	0,16	22
		м		25,90	0,20	3626	28	95	--	--
49	СПРАЙС п.188 ТОО "Эл Си Трейд	Кабельный миниканал 40х20мм	140	78,30	--	10962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0110-55-3 примен.	Прокладка кабеля в кабельном миниканале, масса 1 м до 1 кг	2760	72,90	--	201204	--	132397	0,33	911
		м		53,30	--	147108	--	90	--	--
51	Ц0110-55-8 примен.	Прокладка провода в кабельном канале	50	43,80	--	2190	--	1103	0,15	8
		м		24,50	--	1225	--	90	--	--
52	СПРАЙС п.220 ТК "Дозор"	Провод питания ШВВП 2х0,75	51,5	19,57	--	1008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	340	8,50	0,10	2890	34	2358	0,05	17
		м		7,30	--	2482	--	95	--	--
54	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	80	10,60	0,10	848	8	676	0,06	5
		м		8,80	0,10	704	8	95	--	--
55	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг	319	72,90	--	23255	--	15302	0,33	105
		м		53,30	--	17003	--	90	--	--
56	СПРАЙС п.218 ТК "Дозор"	Кабель пожарной сигнализации 2х2х0,8 J-Y/ST/Y 2х2х0,8 BD	331,5	34,26	--	11356	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПРАЙС п.219 ТК "Дозор"	Кабель пожарной сигнализации 1х2х0,8 J-Y/ST/Y 1х2х0,8 BD	2554,08	26,43	--	67494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,3264	52860,00	--	17254	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС п.218 ТК "Дозор"	Кабель пожарной сигнализации 2х2х0,8 J-Y/St/Y 2х2х0,8	357	34,26	--	12229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151802-18	Коробка универсальная ограничительнаяУК-Р	40	70,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151802-21	Коробка универсальная /клеммник/ УК-II	140	59,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-56 примен.	Коробки ответвительные с кабельными вводами 100х100х50 400С4	5	92,00	--	460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС п.189 ТОО "Эл Си Трейд	Расходные материалы RSC	5	521,99	--	2610	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1023712		219814		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			349521				
		РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ								
65	прайс п.190 ТОО "Эл Си Трейд	Plena микширующий усилитель 360/240 W, 2 зоны LBB 1914/10	1	3588,69	--	3589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	прайс п.221 ТК "Дозор"	Оповещатель речевой пожарный /сообщение уже записано/,5 режимов работы: дежурный, оповещение, трансляции, тестирование, запись, 2 акустических канала /2х30Вт/, 5 сообщений, микрофонный вход, питание от 220В или от аккумулятора 7А/ч /от АКБ: 24ч-деж.режим, 3ч-в режиме оповещения/ Рокот-2	1	6962,05	--	6962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	прайс п.198 ТОО "INTANT"	Микрофон LBC 1085/00	1	1714,74	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	прайс п.190 ТОО "Эл Си Трейд	Пульт микрофонный активный LBB 1941/10	1	3588,69	--	3589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	прайс п.196 ТОО "INTANT"	Настенная аккустическая система 3W, 100V, 91/98dB, 90-10800Гц CS-03	80	1057,03	--	84563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Трубы поливинилхлоридные жесткие, d-40 мм	15,4	650,00	--	10010	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС п.199 ТОО "Эл Си Трейд	Кабель микрофонный 2х0,22 D-6,4мм OFC, черный The Stage 200-0001 NE	30,6	27,73	--	849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С151606-35 примен.	Кабели для громкоговорителей 2х1,2мм2, марка ПРППМ-1х2х1,2	0,969	24960,00	--	24186	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С151802-18	Коробка универсальная ограничительная УК-Р	80	70,00	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151802-21	Коробка универсальная /клеммник/ УК-П	68	59,00	--	4012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			145075				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106854				
	СИСТЕМЫ СВЯЗИ /ДЛЯ ВСЕХ БЛОКОВ/. Лок смета №2-9									
	РАЗДЕЛ 8.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									
222	прайс п.178 ТОО "Эл Си Трейд"	IP-видеокамера фиксированный объектив 8мм 1/3 CMOSVGA DS 2CD833F-E	11	5448,28	--	59931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	прайс п.179 ТОО "Эл Си Трейд"	Программное обеспечение IP видеонаблюдения TRASSIR	1	40976,29	--	40976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	прайс п.180 ТОО "Эл Си Трейд"	Монитор LCD 19", 1280х1024	1	11418,55	--	11419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	прайс п.181 ТОО "Эл Си Трейд"	Цифровой видеорегистратор триплексный, 16 каналов видео, 1-аудиовход/выход, 16 тревожных входов/выходов, 3 входа на монитор /BNC,RCA/, наличие входа VGA, скорость записи 100кадров/сек, вывода на монитор 400кадр/с, USB, Network, OSD, PTZ, DDNC, RS 232/485, детектор движения, 2-х кратное цифр.увеличение, разрешение 720х576.CD-RW, пульт ДУ.DC 128/5А вкомплекте встроенный HDD/IDE/ 250Gb KPD-D 1601	1	39149,32	--	39149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	прайс п.182 ТОО "Эл Си Трейд"	Дисковый массив DNS-300	1	5921,34	--	5921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	СПРАЙС п.183 ТОО "Эл Си Трейд"	Переходник для подключения жесткого диска IDC	1	300,14	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	СПРАЙС п.67 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабельный канал 40х16мм	50	31,71	--	1586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	СПРАЙС п.224 ТОО "Связьавтоматика ТД"	Кабельный канал 16х16	500	30,14	--	15068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	СПРАЙС п.226 ROnEX SECuriTY COMPAnY	Угол внешний 16х16	35	21,21	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	СПРАЙС п.225 ROnEX SECuriTY COMPAnY	Угол внутренний 16х16	45	21,21	--	954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	СПРАЙС п.227 ROnEX SECuriTY COMPAnY	Угол Т-образный 16х16мм	10	21,21	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	СПРАЙС п.246 ТОО "АТСком"	Кабель UTP6e-Cat.	928,2	45,35	--	42092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	32123,00	--	4915	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			223265				
	Стоимость оборудования -		Тенге			91544				

		ИТОГО:				37 458 487		3 104 159		
		В т.ч. Оборудование				19 284 641				
		стоимость СМР без оборудования				18 173 846				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				3 104 159				
		Итого с накладными				21 278 005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 276 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**22 554 685**				
		Итого с временными, 1,8 %				**22 960 669**				
		Зимние удорожания, 0,525 %				**120 544**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**91 843**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**229 607**				
		ИТОГО:				**42 687 303**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**116 825 510**				
		2016 год 100% К=2,7367742				116 825 510				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**96 381 041,34**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 927 620,8				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**98 308 662,17**				
		НДС 12%				11 797 039,46				
		Итого с НДС				**110 105 701,63**				
		Удержано 5%				5 505 285,08				
		Итого с удержанием 5%				**104 600 416,55**				
		Всего к оплате				**104 600 416,55**				

ПРИНЯЛ Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Хамиев А.Т.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ) Лебедев В.В.
(должность) (подпись)