«Шымкент қаласындағы Саяжол көшесіндегі №7493 құдықтан Садықұлы көшесіндегі №2438 құдыққа дейін диаметрі 1000 мм канализация коллекторын реконструкциялау, Садықұлы көшесіндегі №2438 құдықтан Қасқалдақ көшесіндегі №14516 құдыққа дейін диаметрі 1000 мм канализация коллекторын 1200 мм дейін кеңейтіп реконструкциялау»

Жұмыс жобасы бойынша

11.11.2025 ж. № 19-0377/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"МПК-ПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0377/25 от 11.11.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Саяжол колодца №7493 до ул. Садыкулы колодца №2438, реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм с расширением до 1200 мм от ул. Садыкулы колодца №2438 до ул.Каскалдак колодца №14516 в г. Шымкент"

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы-Маркетинг"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Саяжол колодца №7493 до ул. Садыкулы колодца №2438, реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм с расширением до 1200 мм от ул. Садыкулы колодца №2438 до ул.Каскалдак колодца №14516 в г. Шымкент".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25.08.2025 г. № 01-1551

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы-Маркетинг"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ", лицензия от 23.08.2022 г. №22015579 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» от 12.11.2024 года;

архитектурно-планировочное задание № 53171 от 21.04.2025 года, выданное Государственным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент»;

постановление акимата города Шымкент № 1588 от 01.04.2025 года на проведение проектно-изыскательских работ на земельном участке строительства объекта;

постановление акимата города Шымкент № 1895 от 31.07.2023 года об утверждении норм потребления коммунальных услуг в городе Шымкент;

приказ ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» № 72 от 16.04.2025 года на реконструкцию канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Саяжол колодца №7493 до ул. Садыкулы колодца №2438, реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм с расширением до 1200 мм от ул. Садыкулы колодца №2438 до ул.Каскалдак колодца №14516 в г. Шымкент;

экспертное заключение по техническому обследованию объекта № 34-2025 от 02.08.2025 года, выполненное ТОО «EXPERT ALI». Свидетельство об аккредитации № KZ14VWC00187165 от 26.10.2023 года;

дефектный акт на демонтажные работы от 20.10.2025 года, утвержденный заместителем генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2025 году. Лицензия № 20012362 от 25.08.2020 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «МПК-Проект» в 2025 году. Лицензия ГСЛ № 17017015 от 29.09.2017 года;

письмо № 37-1669 от 18.07.2025 года ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» о том, что источник финансирования - средства субъектов квазигосударственного сектора;

письмо № 02/4-1617 от 15.07.2025 года ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» о том, что начало строительство запланировано на июнь месяц 2026 года;

письмо-справка № 02/4-1780 от 31.07.2025 года ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» о мощности проектов водоснабжения и водоотведения;

письмо № 02/4-1684 от 21.07.2025 года ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» о расстоянии перевозки строительного мусора и инертных материалов;

письмо № 02/4-2444 от 20.10.2025 года ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» об учете коэффициента стесненности 1,5 в сметной документации.

Технические условия:

№ 35 от 20.12.2024 года на реконструкцию и подключение сетей канализаций, выданные ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»;

№ 36 от 20.12.2024 года на реконструкцию и подключение сетей канализаций, выданные ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»;

№ 11-гор-2024-000003838 от 15.05.2025 года, на пересечение газораспределительных сетей, выданные Шымкентским филиалом АО «QAZAQGAZ AIMAQ»;

№ Д16-4-259/П-07/25 от 11.07.2025 года, на пересечение кабелей связи, выданные ЮК ДЭСД;

№ 32-07-03/1709 от 16.07.2025 года, на пересечение улиц, восстановление дорог и элементов благоустройства улиц, выданные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

План трассы водопровода согласован:

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» от 24.10.2025 года;

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» от 25.06.2025 года.

Рабочий проект согласован ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 16.07.2025 года № 32-07-03/1709.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: город Шымкент, Енбекшинский район, ул. Саяжол, ул. Садыкулы, ул. Каскалдак.

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
2	Наружные сети канализации	Ерменбеков Н.Б.	KZ42VJE00023206	Соответствует
3	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует
5	Генеральный план и транспорт (трасса)	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь земельного участка для изыскательских работ	га	3,4720	3,4720
2	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС, 5 группы по несущей способности DN/ID 1000	км	1,387	1,387
3	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС, 5 группы по несущей способности DN/ID 1200	км	2,067	2,067
4	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС, 5 группы по несущей способности DN/ID 800	км	0,078	0,078
5	Трубы двухслойные полимерные со структурированной стенкой SN 8 с	км	0,235	0,235

	соединительным элементом (раструб, муфта) DN 110, 200, 300, 600			
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025, 2026 годов, в том числе:	млн. тенге	1207,338	1192,821
6.1	СМР	млн. тенге	976,796	964,282
6.2	прочие затраты	млн. тенге	230,542	228,539
7	В ценах по годам строительства			
7.1	В ценах 2025 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	36,671	36,671
7.2	В ценах 2026 года	млн. тенге	1170,667	1156,150
8	Продолжительность строительства	мес.	7	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Саяжол колодца №7493 до ул. Садыкулы колодца №2438, реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм с расширением до 1200 мм от ул. Садыкулы колодца №2438 до ул.Каскалдак колодца №14516 в г. Шымкент" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласындағы Саяжол көшесіндегі №7493 құдықтан Садықұлы көшесіндегі №2438 құдыққа дейін диаметрі 1000 мм канализация коллекторын реконструкциялау, Садықұлы көшесіндегі №2438 құдықтан Қасқалдақ көшесіндегі №14516 құдыққа дейін диаметрі 1000 мм канализация коллекторын 1200 мм дейін кеңейтіп реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жанбатыров Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерменбеков Н.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону