1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7.72	27.77	1207	4342	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*25.17*		*3936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*3279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*1435*				
		Сметная стоимость				*19369*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	2.784817	1332.83	--	3712	--	2418	1.85	5
		м3 грунта		1332.83	--	3712	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*868.28*		*2418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*2194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80.58*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.09*		*490*				
		Сметная стоимость				*6620*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	127.3059	21.40	21.40	2725	2725	704	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	979	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.53*		*704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*274*				
		Сметная стоимость				*3703*				
4	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	127.3059	10.57	10.57	1345	1345	348	--	--
		м3 грунта		--	3.80	--	483	59.1	--	1
		Накладные расходы -		*2.73*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.24*				*286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.49*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.06*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	127.3059	115.77	48.97	14739	6234	7475	0.11	14
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	8504	2768	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*58.72*		*7475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*6662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*1777*				
		Сметная стоимость				*23991*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	31.82648	637.31	--	20283	--	13214	0.97	31
		м3 грунта		637.31	--	20283	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*415.18*		*13214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376.65*				*11987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38.53*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84.20*		*2680*				
		Сметная стоимость				*36177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы для трубы диам.426х7мм								
7	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	64.78029	89.53	81.82	5800	5300	1631	0.01	1
		м3		7.72	27.77	500	1799	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*25.17*		*1631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*594*				
		Сметная стоимость				*8025*				
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	2.003514	1332.83	--	2670	--	1740	1.85	4
		м3 грунта		1332.83	--	2670	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*868.28*		*1740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*1578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80.58*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.09*		*353*				
		Сметная стоимость				*4762*				
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	55.50553	21.40	21.40	1188	1188	307	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	427	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.53*		*307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*120*				
		Сметная стоимость				*1615*				
10	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	55.50553	10.57	10.57	587	587	152	--	--
		м3 грунта		--	3.80	--	211	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*2.73*		*152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.24*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.49*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.06*		*59*				
		Сметная стоимость				*798*				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	55.50553	115.77	48.97	6426	2718	3259	0.11	6
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	3708	1207	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*58.72*		*3259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*2905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*775*				
		Сметная стоимость				*10460*				
12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7.647	637.31	--	4874	--	3175	0.97	7
		м3 грунта		637.31	--	4874	--	59.1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*415.18*		*3175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376.65*				*2880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38.53*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84.20*		*644*				
		Сметная стоимость				*8693*				
13	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	3.631271	108.85	102.30	395	371	106	0.01	--
		м3 грунта		6.56	34.22	24	124	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*29.15*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.10*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5.05*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.04*		*40*				
		Сметная стоимость				*541*				
14	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	6.354725	397.48	--	2526	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.10*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15.10*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.01*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
15	11-221401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	68.63	11590.52	8444.73	795457	579562	340407	3.62	248
		м продавливания		3043.01	3968.48	208842	272357	62.1	4.12	283
		Накладные расходы -		*4960.03*		*340407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4354.13*				*298824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*605.90*				*41583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1324.04*		*90869*				
		Сметная стоимость				*1226733*				
16	23-010201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	68.90452	85624.21	--	5899895	--	224196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3253.72*		*224196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3253.72*				*224196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7110.23*		*489927*				
		Сметная стоимость				*6614018*				
17	11-220601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.06863	13116878.53	1111790.17	900211	76302	66214	625.00	43
		км трубопровода		494068.75	229406.62	33908	15744	62.1	216.85	15
		Накладные расходы -		*964792.16*		*66214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449278.20*				*30834*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*515513.96*				*35380*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126533.66*		*77314*				
		Сметная стоимость				*1043739*				
18	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	68.63	1422.37	17.43	97617	1196	40489	1.00	69
		м трубы, уложенной в футляре		828.24	3.15	56842	216	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*589.96*		*40489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*516.29*				*35433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73.67*				*5056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160.99*		*11049*				
		Сметная стоимость				*149155*				
19	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	68.63	18356.37	--	1259798	--	47872	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*697.54*		*47872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*697.54*				*47872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524.31*		*104614*				
		Сметная стоимость				*1412284*				
20	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.02549	1235501.84	538985.42	31493	13739	13927	662.00	17
		км трубопровода		590067.08	184692.42	15041	4708	62.1	194.34	5
		Накладные расходы -		*546357.49*		*13927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*481125.65*				*12264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65231.84*				*1663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142548.75*		*3634*				
		Сметная стоимость				*49053*				
21	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	25.59196	18356.37	--	469775	--	17851	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*697.54*		*17851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*697.54*				*17851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524.31*		*39010*				
		Сметная стоимость				*526637*				
22	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.02549	6839168.82	454842.82	174330	11594	13549	368.00	9
		км трубопровода		294322.72	127121.91	7502	3240	62.1	120.66	3
		Накладные расходы -		*531550.78*		*13549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*261717.11*				*6671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*269833.67*				*6878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589657.57*		*15030*				
		Сметная стоимость				*202910*				
23	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов /опора №4/. Монтаж	0.1496	70809.40	7129.56	10593	1067	5864	73.60	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		57498.53	254.72	8602	38	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*39199.01*		*5864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171.73*				*5262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4027.28*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8800.67*		*1317*				
		Сметная стоимость				*17774*				
24	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость опоры №4	0.1496	171203.38	--	25612	--	973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6505.73*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6505.73*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14216.73*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28712*				
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /монтажные ручки/. Установка	0.0204	51237.21	5844.66	1045	119	544	42.70	1
		т стальных элементов		37505.55	853.09	765	17	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*26672.91*		*544*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2852.20*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6232.81*		*127*				
		Сметная стоимость				*1716*				
26	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.0204	157239.10	--	3208	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5975.09*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5975.09*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13057.13*		*266*				
		Сметная стоимость				*3596*				
27	11-130301-1909 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной смолой	176.8	2589.28	36.34	457785	6426	61766	0.47	83
		м2		414.58	31.50	73298	5569	54.2	0.04	8
		Накладные расходы -		*349.35*		*61766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*241.77*				*42746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*107.58*				*19020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.09*		*41564*				
		Сметная стоимость				*561115*				
28	11-130501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	176.8	3414.82	67.51	603739	11935	95069	0.79	140
		м2		693.90	31.24	122681	5523	54.2	0.04	7
		Накладные расходы -		*537.72*		*95069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*393.02*				*69486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*144.70*				*25583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316.20*		*55905*				
		Сметная стоимость				*754713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	176.8	102.04	3.53	18041	625	11215	0.13	23
		м2 затирки		93.11	1.10	16462	195	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*63.43*		*11215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57.38*				*10144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.06*				*1071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.24*		*2341*				
		Сметная стоимость				*31597*				
30	11-460303-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Заделка концов футляра бетонной пробкой из бетона кл.В12,5	0.64	80105.45	714.24	51267	457	19725	75.22	48
		м3 заделки		52343.34	331.30	33500	212	50.8	0.40	--
		Накладные расходы -		*30819.55*		*19725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26758.72*				*17126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4060.84*				*2599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8874.00*		*5679*				
		Сметная стоимость				*76671*				
		Контрольные водопроводные колодцы D=2000мм /2шт/								
31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	5.26	22535.14	5743.10	118535	30209	34689	8.86	47
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669.63	2232.79	35082	11744	62.1	2.22	12
		Накладные расходы -		*6594.82*		*34689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528.40*				*29079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1066.41*				*5609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330.40*		*12258*				
		Сметная стоимость				*165482*				
32	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	12592.81	--	25186	--	957	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478.53*		*957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*478.53*				*957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1045.71*		*2091*				
		Сметная стоимость				*28234*				
33	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	2	22679.95	--	45360	--	1724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861.84*		*1724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*861.84*				*1724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883.34*		*3767*				
		Сметная стоимость				*50850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	6	17301.20	--	103807	--	3945	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*657.45*		*3945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*657.45*				*3945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436.69*		*8620*				
		Сметная стоимость				*116372*				
35	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	2	5964.07	--	11928	--	453	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*226.63*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*226.63*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495.26*		*991*				
		Сметная стоимость				*13372*				
36	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1031.59	--	2063	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39.20*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39.20*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.66*		*171*				
		Сметная стоимость				*2313*				
37	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017.93	--	20036	--	761	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380.68*		*761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*380.68*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831.89*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22461*				
38	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/	0.05348	299949.74	--	16041	--	610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11398.09*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11398.09*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.83*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	1.55092	588.27	0.67	912	1	469	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492.29	0.32	764	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*302.56*		*469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269.95*				*419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32.61*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.27*		*111*				
		Сметная стоимость				*1492*				
40	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы ходовые	6	329.46	--	1977	--	75	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.52*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12.52*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.36*		*164*				
		Сметная стоимость				*2216*				
41	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стеновых колец из бетона кл.В12,5. Устройство	0.68	18336.01	781.71	12468	532	1329	3.06	2
		м3		2303.51	193.74	1566	132	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*1953.96*		*1329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211.17*				*824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*742.79*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1623.20*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14900*				
42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	64	723.74	14.34	46319	918	7675	0.21	14
		м2 поверхности		173.62	1.66	11112	106	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*119.93*		*7675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*5699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*30.89*				*1977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.49*		*4320*				
		Сметная стоимость				*58314*				
43	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Водоупорный замок. Боковая изоляция глиной	3.93	7179.77	1068.71	28216	4200	11706	6.93	27
		м3 изолирующего слоя		4650.93	480.38	18278	1888	50.8	0.58	2
		Накладные расходы -		*2978.59*		*11706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606.71*				*10244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*371.89*				*1462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812.67*		*3194*				
		Сметная стоимость				*43116*				
44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-1, МС-3, МС-5, МС-7/	0.07504	416119.79	5844.66	31226	439	3042	42.70	3
		т стальных элементов		37505.55	853.09	2814	64	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*40538.45*		*3042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820.71*				*1788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16717.74*				*1254*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36532.66*		*2741*				
		Сметная стоимость				*37009*				
45	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0.0008	2693263.32	1382418.04	2155	1106	922	1369.00	1
		км трубопровода		1220244.46	409238.82	976	327	62.1	427.44	--
		Накладные расходы -		*1152705.67*		*922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1011909.12*				*810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*140796.55*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307677.52*		*246*				
		Сметная стоимость				*3323*				
46	23-010201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	0.8032	85624.21	--	68773	--	2613	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3253.72*		*2613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3253.72*				*2613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7110.23*		*5711*				
		Сметная стоимость				*77097*				
47	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	22491.88	2307.00	44984	4614	9708	7.99	16
		футляр		6163.01	41.41	12326	83	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*4854.05*		*9708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3852.94*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1001.10*				*2002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2187.67*		*4375*				
		Сметная стоимость				*59067*				
48	11-220301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	0.0008	5391138.66	3195304.34	4313	2556	1661	2226.00	2
		км трубопровода		1984122.84	918838.33	1587	735	62.1	951.27	1
		Накладные расходы -		*2076106.23*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1802738.88*				*1442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*273367.35*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597379.59*		*478*				
		Сметная стоимость				*6452*				
49	23-010201-0331 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	0.8032	115865.37	--	93063	--	3536	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4402.88*		*3536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4402.88*				*3536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9621.46*		*7728*				
		Сметная стоимость				*104327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-221401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	2	33256.95	3046.28	66514	6093	13143	10.60	21
		футляр		8176.20	57.98	16352	116	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*6571.50*		*13143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5113.43*				*10227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1458.07*				*2916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3186.28*		*6373*				
		Сметная стоимость				*86030*				
		Монтажная схема колодца №1								
51	11-220801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтажная проставка Ду=400мм. Установка	0.276	220437.01	7331.74	60841	2024	6815	31.20	9
		т фасонных частей		22888.32	2420.87	6317	668	62.1	2.37	1
		Накладные расходы -		*24690.86*		*6815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*15717.01*				*4338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8973.85*				*2477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19610.23*		*5412*				
		Сметная стоимость				*73068*				
52	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	2	13289.18	5704.06	26578	11408	11664	8.10	16
		задвижка или клапан		6403.13	1860.94	12806	3722	62.1	1.81	4
		Накладные расходы -		*5832.00*		*11664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5131.99*				*10264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*700.00*				*1400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529.69*		*3059*				
		Сметная стоимость				*41301*				
53	51-010102-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 400 ГОСТ 5762-2002	2	317739.00	--	635478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12074.08*		*24148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12074.08*				*24148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26385.05*		*52770*				
		Сметная стоимость				*712396*				
54	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	4	3524.17	407.22	14097	1629	7707	2.89	12
		фланец		2756.51	24.85	11026	99	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*1926.78*		*7707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1727.22*				*6909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*199.55*				*798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436.08*		*1744*				
		Сметная стоимость				*23548*				
55	23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	4	12546.67	--	50187	--	1907	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*476.77*		*1907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*476.77*				*1907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041.88*		*4168*				
		Сметная стоимость				*56262*				
		Монтажная схема колодца №2								
56	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диам. 300-800 мм. Установка /ТРОЙНИКИ, МОНТАЖНАЯ ПРОСТАВКА, ЗАГЛУШКА/	1.47256	727772.85	251042.23	1071689	369675	243848	147.70	217
		т фасонных частей		140877.74	73115.27	207451	107667	62.1	74.55	110
		Накладные расходы -		*165594.83*		*243848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*132889.66*				*195688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32705.18*				*48160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71469.41*		*105243*				
		Сметная стоимость				*1420780*				
57	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	22	3524.17	407.22	77532	8959	42389	2.89	64
		фланец		2756.51	24.85	60643	547	62.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*1926.78*		*42389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1727.22*				*37999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*199.55*				*4390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436.08*		*9594*				
		Сметная стоимость				*129515*				
58	23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	22	12546.67	--	276027	--	10489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*476.77*		*10489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*476.77*				*10489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041.88*		*22921*				
		Сметная стоимость				*309437*				
59	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	5	13289.18	5704.06	66446	28520	29160	8.10	41
		задвижка или клапан		6403.13	1860.94	32016	9305	62.1	1.81	9
		Накладные расходы -		*5832.00*		*29160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5131.99*				*25660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*700.00*				*3500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529.69*		*7648*				
		Сметная стоимость				*103254*				
60	51-010102-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 400 ГОСТ 5762-2002	5	317739.00	--	1588695	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12074.08*		*60370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12074.08*				*60370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26385.05*		*131925*				
		Сметная стоимость				*1780991*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	4	2265.72	161.95	9063	648	5306	2.21	9
		шт.		1857.75	66.46	7431	266	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*1326.44*		*5306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194.93*				*4780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*131.50*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.37*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15518*				
62	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	4	149948.67	--	599795	--	22792	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5698.05*		*22792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5698.05*				*22792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12451.74*		*49807*				
		Сметная стоимость				*672394*				
63	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	4	853.06	17.66	3412	71	1880	0.88	4
		задвижка или клапан		670.61	8.28	2682	33	62.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*470.03*		*1880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421.59*				*1686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48.44*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.85*		*423*				
		Сметная стоимость				*5716*				
64	23-040102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	11846.93	--	47388	--	1801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*450.18*		*1801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*450.18*				*1801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*983.77*		*3935*				
		Сметная стоимость				*53124*				
65	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	359.34	34.10	1437	136	842	0.32	1
		фланец		305.22	--	1221	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*210.40*		*842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189.54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20.86*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.58*		*182*				
		Сметная стоимость				*2461*				
66	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875.74	--	3503	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33.28*		*133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33.28*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.72*		*291*				
		Сметная стоимость				*3927*				
67	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.0008	275535.60	41012.34	220	33	132	253.00	--
		км трубопровода		225509.02	15183.19	180	12	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*165620.07*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149469.86*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16150.21*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35292.45*		*28*				
		Сметная стоимость				*381*				
68	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм L 200мм ГОСТ 10705-80	0.8032	884.23	--	710	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33.60*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*33.60*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.43*		*59*				
		Сметная стоимость				*796*				
69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	2	821.69	498.26	1643	997	694	0.41	1
		шт.		323.43	166.11	647	332	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*346.78*		*694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304.00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*42.78*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.48*		*187*				
		Сметная стоимость				*2524*				
70	23-020302-8022 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 13,6 DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	28456.90	--	56914	--	2163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081.36*		*2163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1081.36*				*2163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2363.06*		*4726*				
		Сметная стоимость				*63803*				
		Колодец №1								
71	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	47.06175	89.53	81.82	4214	3850	1185	0.01	1
		м3		7.72	27.77	363	1307	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*25.17*		*1185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*432*				
		Сметная стоимость				*5831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	0.83825	1332.83	--	1117	--	728	1.85	2
		м3 грунта		1332.83	--	1117	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*868.28*		*728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80.58*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.09*		*148*				
		Сметная стоимость				*1992*				
73	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17	21.40	21.40	364	364	94	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	131	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.53*		*94*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
74	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	17	10.57	10.57	180	180	46	--	--
		м3 грунта		--	3.80	--	65	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*2.73*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.24*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.49*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.06*		*18*				
		Сметная стоимость				*245*				
75	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17	115.77	48.97	1968	833	998	0.11	2
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	1136	370	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*58.72*		*998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
76	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4.25	637.31	--	2709	--	1765	0.97	4
		м3 грунта		637.31	--	2709	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*415.18*		*1765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376.65*				*1601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38.53*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84.20*		*358*				
		Сметная стоимость				*4831*				
77	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	26.65	108.85	102.30	2901	2726	777	0.01	--
		м3 грунта		6.56	34.22	175	912	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*29.15*		*777*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.10*				*642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5.05*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.04*		*294*				
		Сметная стоимость				*3972*				
78	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	46.6375	397.48	--	18537	--	704	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.10*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15.10*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.01*		*1539*				
		Сметная стоимость				*20781*				
79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	1.35	16135.55	657.19	21783	887	1546	1.35	2
		м3		906.03	150.16	1223	203	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1144.87*		*1546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*632.62*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1382.43*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25195*				
80	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство	16.67	23391.35	2037.67	389934	33968	64577	6.51	109
		м3		5267.05	662.18	87802	11039	48.5	0.70	12
		Накладные расходы -		*3873.82*		*64577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875.68*				*47938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*998.15*				*16639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2181.21*		*36361*				
		Сметная стоимость				*490871*				
81	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2.13	28399.43	1100.94	60491	2345	8999	8.06	17
		м3		5987.61	260.82	12754	556	48.5	0.31	1
		Накладные расходы -		*4224.83*		*8999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030.49*				*6455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1194.34*				*2544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2609.94*		*5559*				
		Сметная стоимость				*75049*				
82	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1.0093	13340.44	681.87	13465	688	6900	16.88	17
		т		12383.17	188.86	12498	191	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*6836.07*		*6900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*6154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*738.64*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614.12*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21994*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1.0093	152035.01	--	153449	--	5831	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5777.33*		*5831*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5777.33*				*5831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12624.99*		*12742*				
		Сметная стоимость				*172022*				
84	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.144	148972.61	--	21452	--	815	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5660.96*		*815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5660.96*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12370.69*		*1781*				
		Сметная стоимость				*24049*				
85	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.0324	146310.38	--	4740	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5559.79*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5559.79*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12149.61*		*394*				
		Сметная стоимость				*5314*				
86	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1219.12	123.64	1219	124	711	1.31	1
		шт.		973.17	57.98	973	58	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*711.00*		*711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640.34*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*70.66*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.41*		*154*				
		Сметная стоимость				*2084*				
87	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017.93	--	10018	--	381	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380.68*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*380.68*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831.89*		*832*				
		Сметная стоимость				*11231*				
88	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	40.92	723.74	14.34	29615	587	4907	0.21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		173.62	1.66	7105	68	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*119.93*		*4907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*3644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*30.89*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.49*		*2762*				
		Сметная стоимость				*37284*				
		Колодец №2								
89	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	137.1079	89.53	81.82	12276	11218	3452	0.01	2
		м3		7.72	27.77	1058	3808	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*25.17*		*3452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*2876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*1258*				
		Сметная стоимость				*16986*				
90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	2.442125	1332.83	--	3255	--	2120	1.85	5
		м3 грунта		1332.83	--	3255	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*868.28*		*2120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*1924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80.58*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.09*		*430*				
		Сметная стоимость				*5805*				
91	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31.9592	21.40	21.40	684	684	177	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	246	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.53*		*177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
92	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	31.9592	10.57	10.57	338	338	87	--	--
		м3 грунта		--	3.80	--	121	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*2.73*		*87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.24*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.49*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.06*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
93	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31.9592	115.77	48.97	3700	1565	1877	0.11	3
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	2135	695	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*58.72*		*1877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*1672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*204*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*446*				
		Сметная стоимость				*6023*				
94	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7.9898	637.31	--	5092	--	3317	0.97	8
		м3 грунта		637.31	--	5092	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*415.18*		*3317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376.65*				*3009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38.53*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84.20*		*673*				
		Сметная стоимость				*9082*				
95	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	99.601	108.85	102.30	10842	10189	2903	0.01	1
		м3 грунта		6.56	34.22	653	3408	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*29.15*		*2903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.10*				*2400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5.05*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.04*		*1100*				
		Сметная стоимость				*14845*				
96	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	174.3018	397.48	--	69281	--	2633	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.10*		*2633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15.10*				*2633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.01*		*5753*				
		Сметная стоимость				*77667*				
97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	4.09	16135.55	657.19	65994	2688	4683	1.35	6
		м3		906.03	150.16	3706	614	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1144.87*		*4683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512.25*				*2095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*632.62*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1382.43*		*5654*				
		Сметная стоимость				*76331*				
98	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство	38.86	23391.35	2037.67	908988	79184	150537	6.51	253
		м3		5267.05	662.18	204677	25732	48.5	0.70	27
		Накладные расходы -		*3873.82*		*150537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875.68*				*111749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*998.15*				*38788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2181.21*		*84762*				
		Сметная стоимость				*1144287*				
99	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	7.14	28399.43	1100.94	202772	7861	30165	8.06	58
		м3		5987.61	260.82	42752	1862	48.5	0.31	2
		Накладные расходы -		*4224.83*		*30165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030.49*				*21638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1194.34*				*8528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2609.94*		*18635*				
		Сметная стоимость				*251572*				
100	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2.32639	13340.44	681.87	31035	1586	15903	16.88	39
		т		12383.17	188.86	28808	439	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*6836.07*		*15903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097.43*				*14185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*738.64*				*1718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614.12*		*3755*				
		Сметная стоимость				*50693*				
101	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2.32639	152035.01	--	353693	--	13440	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5777.33*		*13440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5777.33*				*13440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12624.99*		*29371*				
		Сметная стоимость				*396504*				
102	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.174	148972.61	--	25921	--	985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5660.96*		*985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5660.96*				*985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12370.69*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29059*				
103	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.0378	146310.38	--	5531	--	210	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5559.79*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5559.79*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12149.61*		*459*				
		Сметная стоимость				*6200*				
104	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	1219.12	123.64	2438	247	1422	1.31	3
		шт.		973.17	57.98	1946	116	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*711.00*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640.34*				*1281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*70.66*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154.41*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
105	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017.93	--	20036	--	761	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380.68*		*761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*380.68*				*761*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831.89*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22461*				
106	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	78.12	723.74	14.34	56539	1120	9369	0.21	17
		м2 поверхности		173.62	1.66	13563	129	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*119.93*		*9369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89.04*				*6956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*30.89*				*2413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67.49*		*5273*				
		Сметная стоимость				*71180*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22302138				
	Стоимость оборудования -		Тенге			2224173				
2-5-1 на Наружное освещение улицы №1										
34	Прайс-лист стр.	Опора освещения Н-8м СТ8-4, кронштейн с 2-мя рожками	70	97101.94	--	6797136	--	278683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3981.18*		*278683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3981.18*				*278683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8086.65*		*566065*				
		Сметная стоимость				*7641884*				
2-5-2 на Наружное освещение улицы №2										
18	Прайс-лист стр.	Опора освещения Н-8м СТ8-4, кронштейн с 2-мя рожками	103	97101.94	--	10001500	--	410062	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3981.18*		*410062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3981.18*				*410062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8086.65*		*832925*				
		Сметная стоимость				*11244486*				
2-5-3 на Наружное освещение улицы №3										
33	Прайс-лист стр.	Опора освещения Н-8м СТ8-4, кронштейн с 2-мя рожками	64	97101.94	--	6214524	--	254795	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3981.18*		*254795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3981.18*				*254795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8086.65*		*517546*				
		Сметная стоимость				*6986865*				
2-5-4 на Наружное освещение улицы №4										
20	Прайс-лист стр.	Опора освещения Н-8м СТ8-4, кронштейн с 2-мя рожками	103	97101.94	--	10001500	--	410062	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3981.18*		*410062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3981.18*				*410062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8086.65*		*832925*				
		Сметная стоимость				*11244486*				
2-5-5 на Наружное освещение улицы №5										
20	Прайс-лист стр.	Опора освещения Н-8м СТ8-4, кронштейн с 2-мя рожками	101	97101.94	--	9810308	--	477742	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3981.18*		*402223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3981.18*				*477742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8086.65*		*817002*				
		Сметная стоимость				*11029533*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**315,380,373**				
		в том числе оборудование	Тенге			**245,364,791**				
		в том числе СМР	Тенге			**70,015,582**				
		Временные здания и сооружения	Тенге		2.40%	1,680,374				
		Итого с временными	Тенге			**71,695,956**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0.70%	501,872				
		Итого в текущих ценах СМР	Тенге			**72,197,828**				
		Итого в текущих ценах оборудование	Тенге			**245,364,791**				
		Итого в текущих ценах СМР+оборудование	Тенге			**317,562,618**				
		Сметная стоимость	Тенге			**317,562,618**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.980	**311,262,907**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	37,351,549				
		Стоимость строительства	Тенге			**348,614,456**				

Инженер-эксперт:

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Сети газоснабжения										
РАЗДЕЛ 3.Газапровод среднего давления (подземный)										
169	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**0.5**	**337420.21**	**110596.15**	**168710**	**55298**	**91254**	**286.00**	**143**
		км трубопровода		**226085.86**	**37157.80**	**113043**	**18579**	**62.1**	**49.89**	**25**
		Накладные расходы -		***182508.31***		***91254***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***163474.32***				***81737***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***19033.99***				***9517***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***41594.28***		***20797***				
		Сметная стоимость				***280761***				
170	**23-010502-0819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**378.0997**	**6454.53**	**--**	**2440456**	**--**	**92737**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***245.27***		***92737***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***245.27***				***92737***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***535.98***		***202654***				
		Сметная стоимость				***2735846***				
173	**23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**694.88**	**5232.32**	**--**	**3635835**	**--**	**138163**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***198.83***		***138163***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***198.83***				***138163***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***434.49***		***301918***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4075916*				
176	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	101.576	4136.84	--	420204	--	15968	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157.20*		*15968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*157.20*				*15968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343.52*		*34893*				
		Сметная стоимость				*471065*				
179	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1361.48	1976.46	--	2690911	--	102261	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.11*		*102261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*75.11*				*102261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.13*		*223460*				
		Сметная стоимость				*3016631*				
478	13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	65	2040.31	82.75	132620	5379	55905	2.00	130
		стык		1856.90	--	120699	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*860.08*		*55905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753.90*				*49004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*106.18*				*6902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232.03*		*15082*				
		Сметная стоимость				*203607*				
479	13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	47	2040.31	82.75	95895	3889	40424	2.00	94
		стык		1856.90	--	87274	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*860.08*		*40424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753.90*				*35433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*106.18*				*4990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232.03*		*10905*				
		Сметная стоимость				*147224*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			10,931,051				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			10,931,051				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Сети связи										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4481.765	89.53	81.82	401252	366698	112851	0.01	52
		м3 грунта		7.72	27.77	34599	124459	59.1	0.03	112
		Накладные расходы -		*25.17*		*112806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*94027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*18823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*41143*				
		Сметная стоимость				*555201*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3644.205	21.40	21.40	77986	77986	20152	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	28024	59.1	0.01	29
		Накладные расходы -		*5.53*		*20152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*16545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*7835*				
		Сметная стоимость				*105973*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3644.205	115.77	48.97	421890	178457	213988	0.11	394
		м3		66.80	21.74	243433	79225	59.1	0.03	96
		Накладные расходы -		*58.72*		*213988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*190701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*23286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*50873*				
		Сметная стоимость				*686750*				
4	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	837.56	108.85	102.30	91168	85682	24415	0.01	9
		м3 грунта		6.56	34.22	5494	28661	59.1	0.03	26
		Накладные расходы -		*29.15*		*24415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.10*				*20185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5.05*				*4230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.04*		*9247*				
		Сметная стоимость				*124830*				
5	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1465.73	397.48	--	582598	--	22133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.10*		*22133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15.10*				*22133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.01*		*48384*				
		Сметная стоимость				*653115*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ								
6	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	2.03412	98147.54	--	199644	--	134440	133.00	2254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канало-километр трубопровода		96746.86	--	196795	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*66092.44*		*134440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60079.80*				*122210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6012.64*				*12230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13139.20*		*26727*				
		Сметная стоимость				*360811*				
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2118.875	1355.46	--	2872050	--	109143	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.51*		*109143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*51.51*				*109143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112.56*		*238501*				
		Сметная стоимость				*3219694*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			5,706,374				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			16,637,425				
		в том числе оборудование	Тенге			-				
		в том числе СМР	Тенге			16,637,425				
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		1.50%	249,561				
		Итого с временными	Тенге			16,886,986				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0.70%	118,209				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			17,005,195				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			-				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			17,005,195				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			17,005,195				
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.950	16,153,235				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1,938,388				
		Стоимость строительства	Тенге			18,091,623				

Заказчик:	Авторский надзор:	Инженер:	Подрядчик:
ГУ "Управления строительства г.Шымкент"	ТОО "Асем-Құрылыс"	ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"	ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Г.Утенбаев	С.Жаксыбаев	Ю.Карабаев	О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутриплощадочные сети КЛ-10кВ										
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РП-2Х630/10/0,4кВА - 8 штук										
14	**Ц13-080103-3302 13-080103-3302 РСНБ РК 2015**	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	**60**	**19529.35**	**4155.06**	**1171761**	**249304**	**485983**	**18.00**	**2880**
		шт.		**14908.32**	**1473.76**	**894499**	**88426**	**42.8**	**1.52**	**243**
		Накладные расходы -		***8099.71***		***485983***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***7011.53***				***420692***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		***1088.18***				***65291***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2210.32***		***132619***				
		Сметная стоимость				***1790363***				
15	**Прайс-лист**	**РП-630/10-0,4 кВ в блочно-модульном здании:РУ-10 состоящий из 20-ти камер КСО с станционарными ячейками типа КСО2-10 в количестве 20 штук, панелей ЩО70 в количестве 8 штук,трансформаторов ТМГ 1000/10/0,4 в количестве 2-х штук)**	**3**	**72087800.69**	**--**	**216263402**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2955599.83***		***8866799***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		***2955599.83***				***8866799***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003472.04***		***18010416***				
		Сметная стоимость				***243140618***				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**244,930,980**				
в том числе оборудование			Тенге			**243,140,618**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**244,930,980**				
в том числе оборудование			Тенге			**243,140,618**				
2-2 на Переход водопровода по улице Байдибек би										
		Земляные работы для рабочего и приемного котлованов								
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**156.3476**	**89.53**	**81.82**	**13998**	**12792**	**3936**	**0.01**	**2**