1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80745		
		Сметная прибыль -	Тенге			158808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2143904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				317662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11419336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				901152			
		РАЗДЕЛ 9. Перенос сетей ЛЭП-10кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖ КЛ-10кВ								
105	**С123-060617-1415 23-060617-1415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБП 3х150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**								
			2,492	**6987791,58**	--	**17413577**	--	**738336**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*296282,36*		*738336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*296282,36*				*738336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582725,92*		*1452153*				
		Сметная стоимость				*19604066*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			17413577	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17413577				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17413577				
		Накладные расходы -	Тенге			738336				
		Сметная прибыль -	Тенге			1452153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19604065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19604065				
		РАЗДЕЛ 11. Дополнительные объемы по сетям газоснабжения								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 12.Газапровод высокого давления (подземный)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			1030,14553	92,24	84,34	95023	86881	27094	0,01	12
		м3 грунта		7,90	28,44	8142	29298	59,1	0,03	26
		Накладные расходы -		*26,30*		*27094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*22127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*9769*				
		Сметная стоимость				*131887*				
107	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			31,860171	1364,90	--	43486	--	28634	1,85	59
		м3 грунта		1364,90	--	43486	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*28634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*25700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*2933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*5770*				
		Сметная стоимость				*77889*				
108	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			6,72	1137,41	--	7643	--	5033	1,54	10
		м3 грунта		1137,41	--	7643	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*5033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*4517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*1014*				
		Сметная стоимость				*13690*				
109	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			58,296	594,22	--	34641	--	22810	0,89	52
		м3		594,22	--	34641	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*22810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*20473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*2337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*4596*				
		Сметная стоимость				*62047*				
110	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			893,276038	22,10	22,10	19743	19743	5169	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	7032	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*5,79*		*5169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*4156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26905*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**								
			893,276038	11,19	11,19	9994	9994	2617	--	--
		м3 грунта		--	3,99	--	3560	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*2,93*		*2617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,36*				*2104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,57*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13620*				
112	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			893,276038	119,35	50,94	106611	45501	54420	0,11	96
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	61109	19888	59,1	0,03	23
		Накладные расходы -		*60,92*		*54420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*47870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*6550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*12882*				
		Сметная стоимость				*173913*				
113	С123-010502-0826 23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450 х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			737,3	32625,73	--	24054951	--	1019930	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1383,33*		*1019930*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1383,33*				*1019930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,72*		*2005990*				
		Сметная стоимость				*27080871*				
114	С123-010502-0825 23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400 х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			633,27	25644,69	--	16240013	--	688577	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1087,33*		*688577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1087,33*				*688577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2138,56*		*1354287*				
		Сметная стоимость				*18282877*				
115	С123-010502-0824 23-010502-0824 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			1109,99	20454,93	--	22704768	--	962682	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,29*		*962682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,29*				*962682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,78*		*1893396*				
		Сметная стоимость				*25560846*				
116	С123-010201-0267 23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход газопровода в футляре из стальной трубы 630х7мм под** **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	191,764	**38269,64**	--	**7338739**	--	**311163**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1622,63*		*311163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622,63*				*311163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191,38*		*611992*				
		Сметная стоимость				*8261894*				
117	С123-010201-0267 23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	50,5	**38269,64**	--	**1932617**	--	**81943**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1622,63*		*81943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1622,63*				*81943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3191,38*		*161165*				
		Сметная стоимость				*2175725*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**72588228**	**162119**			**229**
			Тенге			**155021**	**59779**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**72588228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214800**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72271087**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3210070**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**126947**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3083123**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6063864**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**81862162**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214800**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**81862162**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214800**			

РАЗДЕЛ 13.Установка ПГБ

118	Прайс-лист стр.18	**ПГБ-16-2ВУ1 с РДП-200(В) и узел учета газовый счетчик CGT DN-250 G-2500**	1	**10556106,94**	--	**10556107**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447578,93*		*447579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*447578,93*				*447579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*880294,87*		*880295*				
		Сметная стоимость				*11883981*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**10556107**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**10556107**				
	Накладные расходы -		Тенге			**447579**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**880295**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**11883981**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**11883981**				

РАЗДЕЛ 14. Наружное освещение улицы №1

119	**С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			1,769	**720700,44**	--	**1274919**	--	**54057**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*54057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*54057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*106318*				
		Сметная стоимость				*1435294*				
120	**С123-060137-0707 23-060137-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,27	**920751,72**	--	**248603**	--	**10541**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39039,87*		*10541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39039,87*				*10541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76783,33*		*20731*				
		Сметная стоимость				*279875*				
121	**С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,212	**1033545,25**	--	**219112**	--	**9290**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43822,32*		*9290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43822,32*				*9290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86189,41*		*18272*				
		Сметная стоимость				*246674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С123-060137-0709 23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,409	**1340876,15**	--	**548418**	--	**23253**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56853,15*		*23253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56853,15*				*23253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111818,34*		*45734*				
		Сметная стоимость				*617405*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**2291052**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2291052**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2291052**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97141**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**191055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2579248**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**2579248**				

РАЗДЕЛ 15. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (70шт)

123	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство, бетон В22,5**								
			17,5	**19804,99**	**26,35**	**346587**	**461**	**42683**	**3,31**	**58**
		м3		**2486,64**	--	**43516**	--	**61,7**	--	--
		Накладные расходы -		*2439,04*		*42683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*26849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*15834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*31142*				
		Сметная стоимость				*420412*				
124	Прайс-лист стр.36	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			140	**29870,26**	--	**4181837**	--	**177310**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,50*		*177310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*177310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*348732*				
		Сметная стоимость				*4707879*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**4528424**	**461**			**58**
			Тенге			**43516**	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4181837**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4181837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**177310**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**348732**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4707879**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**346587**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			302610				
	Всего заработная плата -		Тенге				43516			
		Накладные расходы -	Тенге			42683				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15834		
		Сметная прибыль -	Тенге			31142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				43516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5128291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				43516			

РАЗДЕЛ 16. Наружное освещение улицы №2

125	**С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			4,17	720700,44	--	3005321	--	127426	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*127426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*127426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*250620*				
		Сметная стоимость				*3383366*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			3005321	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3005321				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3005321				
		Накладные расходы -	Тенге			127426				
		Сметная прибыль -	Тенге			250620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3383366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3383366				

РАЗДЕЛ 17. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (103шт)

126	**Прайс-лист стр.7**	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			206	29870,26	--	6153274	--	260899	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,50*		*260899*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*260899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*513134*				
		Сметная стоимость				*6927307*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			6153274	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6153274				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6153274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			260899				
		Сметная прибыль -	Тенге			513134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6927307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			6927307				
		РАЗДЕЛ 18. Наружное освещение улицы №3								
127	С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			1,302	720700,44	--	938352	--	39786	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*39786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*39786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*78251*				
		Сметная стоимость				*1056389*				
128	С123-060137-0707 23-060137-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,364	920751,72	--	335154	--	14211	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39039,87*		*14211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39039,87*				*14211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76783,33*		*27949*				
		Сметная стоимость				*377314*				
129	С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,335	1033545,25	--	346238	--	14680	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43822,32*		*14680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43822,32*				*14680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86189,41*		*28873*				
		Сметная стоимость				*389792*				
130	С123-060137-0709 23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,396	1340876,15	--	530987	--	22514	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56853,15*		*22514*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56853,15*				*22514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111818,34*		*44280*				
		Сметная стоимость				*597781*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (64шт)								
131	Прайс-лист стр.7	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			128	29870,26	--	3823394	--	162112	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,50*		*162112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*162112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*318840*				
		Сметная стоимость				*4304346*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			5974124	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3823394				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3823394				
		Накладные расходы -	Тенге			162112				
		Сметная прибыль -	Тенге			318840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4304346				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2150730				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2150730				
		Накладные расходы -	Тенге			91191				
		Сметная прибыль -	Тенге			179354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2421275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			6725621				

РАЗДЕЛ 19. Наружное освещение улицы №4

132	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**								
			483,714	136,09	128,59	65826	62203	19519	0,01	5
		м3 грунта		7,49	48,64	3624	23529	59,1	0,05	24
		Накладные расходы -		*40,35*		*19519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*16047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*3471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*6828*				
		Сметная стоимость				*92172*				
133	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			322,476	22,10	22,10	7127	7127	1866	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	2539	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,79*		*1866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*1500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*719*				
		Сметная стоимость				*9713*				
134	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			322,476	119,35	50,94	38487	16426	19646	0,11	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	22061	7180	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*60,92*		*19646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*17281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*2365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*4651*				
		Сметная стоимость				*62783*				
135	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			322,476	51,49	40,96	16604	13209	4295	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2492	3337	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,32*		*4295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22571*				
136	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			2687,3	331,21	280,32	890064	753307	217557	0,06	161
		м кабеля		50,89	99,09	136757	266290	42,8	0,10	268
		Накладные расходы -		*80,96*		*217557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*172504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*45053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*88610*				
		Сметная стоимость				*1196231*				
137	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель								
			2687,3	289,08	238,19	776842	640085	194900	0,06	161
		м кабеля		50,89	84,20	136757	226266	42,8	0,08	228
		Накладные расходы -		*72,53*		*194900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*155374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*39526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*77739*				
		Сметная стоимость				*1049481*				
138	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
			10,7492	22478,44	--	241625	--	10245	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*10245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*10245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*20150*				
		Сметная стоимость				*272020*				
139	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			2662,8	216,40	95,99	576223	255599	173209	0,11	293
		м кабеля		93,30	31,93	248436	85036	42,8	0,04	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*65,05*		*173209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*142726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*30483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*59955*				
		Сметная стоимость				*809387*				
140	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			10,5	234,43	105,54	2462	1108	747	0,12	1
		м кабеля		101,78	35,31	1069	371	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*71,10*		*747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,68*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,43*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,44*		*257*				
		Сметная стоимость				*3465*				
141	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			176,4	198,95	90,93	35095	16040	10546	0,10	18
		м кабеля		84,82	30,28	14962	5342	42,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*59,79*		*10546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*8690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3651*				
		Сметная стоимость				*49293*				
142	С123-060137-0707 23-060137-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,015	920751,72	--	13811	--	586	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39039,87*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39039,87*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76783,33*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15548*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (103шт)								
143	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках опорой. Устройство, бетон В22,5**								
			26	19804,99	26,35	514930	685	63415	3,31	86
		м3		2486,64	--	64653	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*2439,04*		*63415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*39891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*23524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*46268*				
		Сметная стоимость				*624613*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	**Прайс-лист стр.7**	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			206	**29870,26**	**--**	**6153274**	**--**	**260899**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1266,50***		***260899***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1266,50***				***260899***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2490,94***		***513134***				
		Сметная стоимость				***6927307***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**9332370**	**1765789**			**764**
			Тенге			**630810**	**619889**			**649**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8433960**				
	Материалы -		Тенге			**76566**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1121285**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6153274**				
		Накладные расходы -	Тенге			**857858**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**479910**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**377948**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**743345**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10035163**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1121285**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**898411**				
	Материалы -		Тенге			**450495**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**129413**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**255437**				
		Накладные расходы -	Тенге			**119571**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78164**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41407**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**81439**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1099420**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**11134583**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1250699**			

РАЗДЕЛ 20. Наружное освещение улицы №5

145	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**								
			279,594	**136,09**	**128,59**	**38049**	**35954**	**11282**	**0,01**	**3**
		м3 грунта		**7,49**	**48,64**	**2095**	**13600**	**59,1**	**0,05**	**14**
		Накладные расходы -		***40,35***		***11282***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***33,17***				***9275***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,18***				***2007***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,11***		***3946***				
		Сметная стоимость				***53277***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			186,396	**22,10**	**22,10**	**4120**	**4120**	**1079**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,87**	**--**	**1467**	**59,1**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*5,79*		*1079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*416*				
		Сметная стоимость				*5615*				
147	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			186,396	**119,35**	**50,94**	**22246**	**9495**	**11356**	**0,11**	**20**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**12751**	**4150**	**59,1**	**0,03**	**5**
		Накладные расходы -		*60,92*		*11356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*9989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36290*				
148	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**								
			186,396	**51,49**	**40,96**	**9597**	**7635**	**2483**	**0,01**	**2**
		м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**1440**	**1929**	**59,1**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*13,32*		*2483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*966*				
		Сметная стоимость				*13046*				
149	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			1553,3	**331,21**	**280,32**	**514471**	**435423**	**125751**	**0,06**	**93**
		м кабеля		**50,89**	**99,09**	**79048**	**153919**	**42,8**	**0,10**	**155**
		Накладные расходы -		*80,96*		*125751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*99710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*26041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*51218*				
		Сметная стоимость				*691440*				
150	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**								
			1553,3	**289,08**	**238,19**	**449026**	**369979**	**112655**	**0,06**	**93**
		м кабеля		**50,89**	**84,20**	**79048**	**130785**	**42,8**	**0,08**	**132**
		Накладные расходы -		*72,53*		*112655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*89809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*22847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*44935*				
		Сметная стоимость				*606616*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С21-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			6,2132	22478,44	--	139663	--	5922	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*5922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*5922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*11647*				
		Сметная стоимость				*157231*				
152	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			1568,7	216,40	95,99	339463	150578	102041	0,11	173
		м кабеля		93,30	31,93	146358	50096	42,8	0,04	63
		Накладные расходы -		*65,05*		*102041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*84082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*17958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*35320*				
		Сметная стоимость				*476824*				
153	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			78,4	198,95	90,93	15598	7129	4687	0,10	8
		м кабеля		84,82	30,28	6650	2374	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*59,79*		*4687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*3862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*1623*				
		Сметная стоимость				*21908*				
154	С23-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВЪбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,65	720700,44	--	468455	--	19863	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*19863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*19863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*39065*				
		Сметная стоимость				*527383*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (120шт)								
155	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство, бетон В22,5**								
			30	19804,99	26,35	594150	790	73171	3,31	99
		м3		2486,64	--	74599	--	61,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2439,04*		*73171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*46028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*27144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*53386*				
		Сметная стоимость				*720707*				
156	**Прайс-лист стр.7**	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			240	**29870,26**	--	**7168863**	--	**303960**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,50*		*303960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*303960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*597826*				
		Сметная стоимость				*8070649*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**9763700**	**1021102**			**492**
			Тенге			**401988**	**358321**			**375**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8487421**				
	Материалы -		Тенге			**44346**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**648278**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7168863**				
		Накладные расходы -	Тенге			**649094**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**277463**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**371631**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**730921**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9867436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**648278**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1276280**				
	Материалы -		Тенге			**519282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**112032**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**608118**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**68150**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**57004**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**112115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1513548**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112032**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			**11380984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760310**			

РАЗДЕЛ 21. Наружное освещение улицы №6

157	**С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			4,127	**720700,44**	--	**2974331**	--	**126112**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*30557,70*		*126112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*126112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*248035*				
		Сметная стоимость				*3348478*				
158	С123-060137-0707 23-060137-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВЪбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			1,395	**920751,72**	**--**	**1284449**	**--**	**54461**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*39039,87*		*54461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39039,87*				*54461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76783,33*		*107113*				
		Сметная стоимость				*1446022*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (127шт)								
159	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство. бетон В22,5**								
			35,5	**19804,99**	**26,35**	**703077**	**935**	**86586**	**3,31**	**118**
		м3		**2486,64**	**--**	**88276**	**--**	**61,7**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2439,04*		*86586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*54466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*32120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*63173*				
		Сметная стоимость				*852836*				
160	Прайс-лист стр.34	**Опора освещения СТВ10 Н 10м с 2-мя кронштейнами "Ива" вылет 1,5м "холодного цинкования"**	**90**	**88691,53**	**--**	**7982238**	**--**	**338447**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3760,52*		*338447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3760,52*				*338447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7396,16*		*665655*				
		Сметная стоимость				*8986340*				
161	Прайс-лист стр.7	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			254	**29870,26**	**--**	**7587047**	**--**	**321691**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1266,50*		*321691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*321691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*632699*				
		Сметная стоимость				*8541437*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**20531141**	**935**			**118**
			Тенге			**88276**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15569285**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15569285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**660138**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1298354**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17527776				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4961857				
	Материалы -		Тенге			613866				
	Всего заработная плата -		Тенге				88276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4258779				
		Накладные расходы -	Тенге			267158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					212692		
		Сметная прибыль -	Тенге			418321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5647336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				88276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			23175112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				88276			

РАЗДЕЛ 22. Наружное освещение улицы №7

162	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**								
			200,304	136,09	128,59	27258	25758	8083	0,01	2
		м3 грунта		7,49	48,64	1501	9743	59,1	0,05	10
		Накладные расходы -		*40,35*		*8083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*6645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*1438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*2827*				
		Сметная стоимость				*38168*				
163	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			133,536	22,10	22,10	2951	2951	773	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1051	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*298*				
		Сметная стоимость				*4022*				
164	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			133,536	119,35	50,94	15937	6802	8135	0,11	14
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	9135	2973	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,92*		*8135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25998*				
165	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**								
			133,536	51,49	40,96	6876	5470	1779	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1032	1382	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,32*		*1779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*692*				
		Сметная стоимость				*9347*				
166	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			1112,8	331,21	280,32	368572	311941	90089	0,06	67
		м кабеля		50,89	99,09	56631	110269	42,8	0,10	111
		Накладные расходы -		*80,96*		*90089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*71433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*18656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*36693*				
		Сметная стоимость				*495354*				
167	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			725,8	216,40	95,99	157061	69669	47212	0,11	80
		м кабеля		93,30	31,93	67716	23178	42,8	0,04	29
		Накладные расходы -		*65,05*		*47212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*38903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*8309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*16342*				
		Сметная стоимость				*220615*				
168	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			454	234,43	105,54	106431	47915	32281	0,12	54
		м кабеля		101,78	35,31	46208	16031	42,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*71,10*		*32281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,68*				*26638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,43*				*5642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,44*		*11097*				
		Сметная стоимость				*149809*				
169	С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВЪбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			3,573	720700,44	--	2575063	--	109183	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*109183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*				*109183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*214740*				
		Сметная стоимость				*2898985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С123-060137-0708 23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			2,27	1033545,25	--	2346148	--	99477	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43822,32*		*99477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43822,32*				*99477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86189,41*		*195650*				
		Сметная стоимость				*2641275*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (135шт)								
171	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство, бетон В22,5**								
			34	19804,99	26,35	673370	896	82927	3,31	113
		м3		2486,64	--	84546	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*2439,04*		*82927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*52165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*30763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*60504*				
		Сметная стоимость				*816801*				
172	Прайс-лист стр.34	**Опора освещения СТВ10 Н 10м с 2-мя кронштейнами "Ива" вылет 1,5м "холодного цинкования"**	100	88691,53	--	8869153	--	376052	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3760,52*		*376052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3760,52*				*376052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7396,16*		*739616*				
		Сметная стоимость				*9984822*				
173	Прайс-лист стр.7	**Светильник уличный светодиодный "GEMERA-100" мощ.100Вт**								
			270	29870,26	--	8064971	--	341955	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1266,50*		*341955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1266,50*				*341955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2490,94*		*672554*				
		Сметная стоимость				*9079480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			23213791	471402			332
			Тенге			266769	164628			176
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17566188				
	Материалы -		Тенге			31984				
	Всего заработная плата -		Тенге				320034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16934124				
		Накладные расходы -	Тенге			887589				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					136975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					750614		
		Сметная прибыль -	Тенге			1476302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19930079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				320034			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5647603				
	Материалы -		Тенге			588302				
	Всего заработная плата -		Тенге				111363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4921210				
		Накладные расходы -	Тенге			310356				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68014		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					242342		
		Сметная прибыль -	Тенге			476637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6434595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				111363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			26364674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				431397			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			746421255	15215459			14489
			Тенге			11369330	5241102			5502
	Стоимость оборудования -		Тенге			247263381				
	Накладные расходы -		Тенге			10483967				
	Сметная прибыль -		Тенге			20619788				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			278367136				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91020604				
	Материалы -		Тенге			598203				
	Всего заработная плата -		Тенге				9589992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73059442				
		Накладные расходы -	Тенге			8134834				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4101651		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4033183		
		Сметная прибыль -	Тенге			7932435				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107087873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10805
		Сметная заработная плата -	Тенге				9589992			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408114847				
	Материалы -		Тенге			14702269				
	Всего заработная плата -		Тенге				7013560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383784886				
	Транспортные расходы -		Тенге			413018				
		Накладные расходы -	Тенге			21346886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3878374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17468512		
		Сметная прибыль -	Тенге			34356939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463818672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9181
		Сметная заработная плата -	Тенге				7013560			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22424				
	Материалы -		Тенге			15267				
	Всего заработная плата -		Тенге				6880			
		Накладные расходы -	Тенге			5283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4156		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1127		
		Сметная прибыль -	Тенге			2217				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29923				7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6880			
		Сметная заработная плата -	Тенге			849303322				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							19992
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16610432			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		**Тенге**			**849 303 322**				
	в том числе оборудование		**Тенге**			**278 367 136**				
	в том числе СМР		**Тенге**			**570 936 186**				
	Временные здания и сооружения, 1 %		**Тенге**		**1,00%**	**5 709 362**				
	Итого с временными		**Тенге**			**576 645 547**				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,75708%		**Тенге**		**0,75708%**	**4 365 668**				
	Итого СМР		**Тенге**			**581 011 215**				
	Итого оборудование		**Тенге**			**278 367 136**				
	Итого СМР+оборудование		**Тенге**			**859 378 351**				
	Итого в текущих ценах 2017 г.		**Тенге**		**1,000**	**859 378 351**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.		**Тенге**		**1,0599383**	**-**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**			**859 378 351**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом		**Тенге**		**0,95**	**816 409 434**				
	НДС (12%)		**Тенге**		**12%**	**97 969 132**				
	Стоимость строительства		**Тенге**			**914 378 566**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

А.Турханов

Авторский надзор:

ТОО "Асем-Құрылыс"

С.Жаксыбаев

Инженер:

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Ю.Карабаев

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев