1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7		Прайс-лист п.	4-канальный контроллер для лебедок с прямым управлением. 380В/50Гц. Индивидуальная коррекция. 3-позиционный переключатель (ВВЕРХ-ВЫКЛ-ВНИЗ) на каждый канал с групповым контролем. Кнопка аварийного выключения. ProLux LUX C-CONTROL 4ch v2	шт		3	539810,71	--	1619432	--		--	1619432
							--	--	--	--	1619432	--	
8		Прайс-лист п.	Лебедка электрическая цепная ProLux LUX E-HOIST 1000 D8+	шт		8	1341588,38	--	10732707	--		--	10732707
							--	--	--	--	10732707	--	
9		Прайс-лист п.	Ферма квадролайт 40 см. Длина 3м. Материал Алюминий. ProLux TRUSS 40-300	шт		10	412787,48	--	4127875	--		--	4127875
							--	--	--	--	4127875	--	
10		Прайс-лист п.	Ферма квадролайт 40 см. Длина 2м. Материал Алюминий. ProLux TRUSS 40-200	шт		3	285782,10	--	857346	--		--	857346
							--	--	--	--	857346	--	
11		Прайс-лист п.	Струбцина для подвеса световых приборов. Для трубы 38-52 мм. FreeColor H22	шт		108	9922,99	--	1071683	--		--	1071683
							--	--	--	--	1071683	--	
12		Прайс-лист п.	3-контактный XLR-разъем "мама". Серия: XX Neutrik NC3FXX	шт		100	7184,24	--	718424	--		--	718424
							--	--	--	--	718424	--	
13		Прайс-лист п.	3-контактный XLR-разъем "папа". Серия: XX Neutrik NC3MXX	шт		100	5933,93	--	593393	--		--	593393
							--	--	--	--	593393	--	
14		Прайс-лист п.	Кабель Sommer Cable 520-0101 Semicolon AES/EBU DMX	м		1000	3413,51	--	3413510	--		--	3413510
							--	--	--	--	3413510	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					51463768	--	--	--	51463768
									--	--	51463768	--	
		Стоимость оборудования		тенге					51463767				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					51463767				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					51463767				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									51463767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							51463767		
			Итого по АКТУ:										51 463 767
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										51 463 767
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										51 463 767
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									59 852 361
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									7 182 283
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										67 034 644

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц-зал (А04)

АКТ выполненных работ № 520/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Технологическое оборудование (ТХ) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Мебель										
						А04 Первый этаж пом.233, 235							
1	73	Прайс-лист п.2333	**Шкаф металлический со встроенными ключами и вентиляционными решетками, размеры шкафа 800x600x2000мм, в конструкции 4 секции.**	шт		8	283400,34	--	2267203	--		--	2267203
							--	--	--	--	2267203	--	
2	74	Прайс-лист п.2334	**Скамейка для раздевалки, конструкция из гофрированного алюминия и элементы из анодированного алюминия, ламинат HPL, сталь и нейлон, размеры Д2250xГ400xВ450 мм**	шт		2	163501,79	--	327004	--		--	327004
							--	--	--	--	327004	--	
						А04 Первый этаж пом.315							
3	105	Прайс-лист п.2365	**Классический стальной шкаф Z-образной формы, 2 отделения, каждое Z-образной формы, рассчитано на 4 человека. Размеры шкафа со скамьей: 2000 x 600 x 800 мм. Корпус шкафа сварной, окрашен порошковой краской. Вентиляционные отверстия расположены в нижней и верхней части шкафа. Цвет RAL 5010**	шт		6	335418,74	--	2012512	--		--	2012512
							--	--	--	--	2012512	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					4606719	--	--	--	4606719
									--	--	4606719	--	
		Стоимость оборудования		тенге					4606719				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге					4606719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4606719				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**4606719**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							**4606719**		
			Итого по АКТУ:										**4 606 719**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**4 606 719**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**4 606 719**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**5 357 614**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**642 914**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**6 000 528**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 521
за ноябрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля										
			К3										
1	14	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	$м^3$		92,8755	34911,00	--	3242377	--	3242377	--	3501767
			СП - 8%				--	--	--	--		259390	
2	15	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		619,17	270,14	0,91	167263	564	126459	38085	221775
			НР - 94%; СП - 8%				64,99	0,45	40240	279		16427	
3	18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки		619,17	1049,51	172,52	649825	106819	292428	256807	979162
			НР - 92%; СП - 8%				404,70	46,13	250578	28562		72530	
4	19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 50мм/**	$м^2$ стяжки		619,17	944,97	90,26	585097	55887	496685	44147	679582
			НР - 92%; СП - 8%				52,53	24,97	32525	15461		50339	
5	20	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли		619,17	6022,75	23,23	3729106	14383	3556370	150867	4190369
			НР - 92%; СП - 8%				255,75	9,10	158353	5634		310396	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8373668	177653	7714319	489906	9572655
									481696	49936	--	709082	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		тенге					8373668				
		Материалы		тенге					4471943				
		Всего заработная плата		тенге						531632			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3242377				
			Накладные расходы	тенге					489906				
			Сметная прибыль	тенге					709082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9572656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
			Сметная заработная плата	тенге						531632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9572656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
			Сметная заработная плата	тенге						531632			
			РАЗДЕЛ 4. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
						Тип 1							
6	92	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	м³		18,072	34911,00	--	630912	--	630912	--	681385
			СП - 8%				--	--	--	--		50473	
7	94	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности		361,44	270,14	0,91	97639	329	73820	22232	129460
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	23490	163		9589	
8	97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,6910733	482476,73	2279,78	333427	1576	314963	16039	377423
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	16888	737		27957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 2							
9	102	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	м³		2,01	34911,00	--	70171	--	70171	--	75785
			СП - 8%				--	--	--	--		5614	
10	104	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности		40,2	270,14	0,91	10860	36	8211	2473	14399
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	2613	18		1067	
11	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,0768624	482476,73	2279,78	37084	175	35031	1784	41977
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	1878	82		3109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					44869				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2116			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1000			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1133108		
		Накладные расходы		тенге								42528	
		Сметная прибыль		тенге								97809	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									1320430
			Подраздел 2. на отм: +3,750										
						Тип 1							
12	130	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	м^3		28,9836	34911,00	--	1011846	--	1011846	--	1092794
			СП - 8%				--	--	--	--		80948	
13	131	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности		483,06	270,14	0,91	130494	439	98661	29713	173023
			НР - 94%; СП - 8%				64,99	0,45	31394	217		12816	
14	134	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности		279,04	270,14	0,91	75380	254	56991	17164	99947
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	18135	126		7403	
15	135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,9752981	482476,73	2279,78	470559	2223	444502	22636	532650
			НР - 91%; СП - 8%				24437,95	1066,44	23834	1040		39456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					73363				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2916			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1383			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1611998		
		Накладные расходы		тенге								69513	
		Сметная прибыль		тенге								140623	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									1898415
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					2868372	5032	2745108	112041	3218843
									118232	2383	--	238432	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2868372				
		Материалы		тенге					1032177				
		Всего заработная плата		тенге						120615			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1712929				
			Накладные расходы	тенге					112041				
			Сметная прибыль	тенге					238432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3218845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
			Сметная заработная плата	тенге						120615			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3218845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
			Сметная заработная плата	тенге						120615			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									12791501

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					599928				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						182685			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						52319			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							10459426		
			- Накладные расходы	тенге								601947	
			- Сметная прибыль	тенге								947514	
			Итого по АКТУ:										12 791 501
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										12 791 501
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									153 498
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										12 944 999
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									168 285
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										13 113 284
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									262 266
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										13 375 550
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									15 555 764
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									1 866 692
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										17 422 456

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 521/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Кровля										
			ТИП-1										
1	12	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	$м^2$ кровли		1114	497,22	1,93	553903	2150	487264	60301	663342
			НР - 92%; СП - 8%				57,89	0,95	64489	1058		49139	
2	13	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/Техноэласт-ЭПП/Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		1114	3468,85	40,26	3864299	44849	3422042	373168	4576468
			НР - 92%; СП - 8%				356,74	7,37	397408	8210		339001	
3		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия		965	1036,58	86,31	1000300	83289	559787	348905	1457141
			НР - 92%; СП - 8%				370,18	22,82	357224	22021		107935	
4	14	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	$м^3$		51,8745	34911,00	--	1810991	--	1810991	--	1955870
			СП - 8%				--	--	--	--		144879	
5	15	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		345,83	270,14	0,91	93423	315	70633	21272	123870
			НР - 94%; СП - 8%				64,99	0,45	22475	156		9175	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки		345,83	1049,51	172,52	362952	59662	163333	143436	546899
			НР - 92%, СП - 8%				404,70	46,13	139957	15953		40511	
7		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=90	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки		345,83	2429,91	232,09	840336	80263	713362	63401	976036
			НР - 92%, СП - 8%				135,07	64,20	46711	22202		72299	
8		1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=55	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки		619,17	1484,94	141,83	919430	87817	780507	69366	1067901
			НР - 92%, СП - 8%				82,54	39,23	51106	24290		79105	
9		1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	$м^2$ кровли		1249,75	497,22	1,93	621401	2412	546641	67649	744176
			НР - 92%, СП - 8%				57,89	0,95	72348	1187		55126	
10	50	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли		630,58	6022,75	23,23	3797826	14648	3621907	153647	4267589
			НР - 92%, СП - 8%				255,75	9,10	161271	5738		316116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13864861	375405	12176467	1301145	16379292
									1312989	100815	--	1213286	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					13864861				
		Материалы		тенге					10365471				
		Всего заработная плата		тенге						1413804			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1810991				
			Накладные расходы	тенге					1301145				
			Сметная прибыль	тенге					1213286				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					16379292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									770
			Сметная заработная плата	тенге						1413804			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					16379292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									770
			Сметная заработная плата	тенге						1413804			
РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен													
Подраздел 2. +3.750													
			Красный кирпич под витражами										
11		1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		38,48	8831,61	428,85	339840	16502	203538	115524	491793
			НР - 93%, СП - 8%				3113,30	114,85	119800	4419		36429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					119800				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						16502			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						4419			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							203538		
		Накладные расходы		тенге								115524	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		тенге								36429	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									491793
			Подраздел 3. +8,700										
			Красный кирпич под витражами										
12		1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		15,8	8831,61	428,85	139539	6776	83573	47434	201931
			НР - 93%; СП - 8%				3113,30	114,85	49190	1815		14958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Газоблок под зенитным фонарем на отм.+12,900										
13		1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$		24,56	43283,28	779,36	1063037	19141	793869	237304	1404368
			НР - 93%; СП - 8%				10180,24	209,24	250027	5139		104027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					299217				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						25917			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						6954			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							877443		
		Накладные расходы		тенге								284738	
		Сметная прибыль		тенге								118985	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									1606299
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1542416	42419	1080980	400262	2098092
									419017	11373	--	155414	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1542416				
		Материалы		тенге					1080981				
		Всего заработная плата		тенге						430390			
			Накладные расходы	тенге					400262				
			Сметная прибыль	тенге					155414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2098092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
			Сметная заработная плата	тенге						430390			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2098092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
			Сметная заработная плата	тенге						430390			
			РАЗДЕЛ 4. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
						Тип 1							
14	91	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия		493,09	1036,58	86,31	511127	42558	286037	178282	744561
			НР - 93%, СП - 8%				370,18	22,82	182532	11252		55152	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	92	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	м^3		6,5825	34911,00	--	229802	--	229802	--	248186
			СП - 8%				--	--	--	--		18384	
16	94	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		131,65	270,14	0,91	35564	120	26888	8098	47154
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	8556	59		3493	
17		1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		124,75177	11020,68	1621,76	1374849	202317	528049	684982	2224618
			НР - 94%, СП - 8%				5166,12	675,11	644483	84221		164787	
18		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		493,09	270,14	0,91	133203	449	100708	30330	176615
			НР - 94%; СП - 8%				64,99	0,45	32046	222		13082	
19	95	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		493,09	1117,66	37,32	551107	18402	248246	278478	895949
			НР - 94%; СП - 8%				576,89	23,92	284459	11795		66365	
20	96	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 80 мм/	м^2 стяжки		493,09	1668,55	78,37	822745	38643	743082	60561	953971
			НР - 94%; СП - 8%				83,19	47,47	41020	23407		70665	
21	97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,1007888	482476,73	2279,78	1496058	7069	1413212	71966	1693466
			НР - 91%; СП - 8%				24437,95	1066,44	75777	3307		125442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 2							
22		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия		1442,23	1036,58	86,31	1494987	124479	836623	521453	2177753
			НР - 92%; СП - 8%				370,18	22,82	533885	32912		161313	
23	101	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	м^3		70,1015	34911,00	--	2447313	--	2447313	--	2643098
			СП - 8%				--	--	--	--		195785	
24	102	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		1402,03	270,14	0,91	378744	1276	286350	86239	502179
			НР - 94%; СП - 8%				64,99	0,45	91118	631		37196	
25	104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		364,88419	11020,68	1621,76	4021272	591755	1544481	2003492	6506746
			НР - 94%, СП - 8%				5166,12	675,11	1885036	246337		481983	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		1442,23	270,14	0,91	389604	1312	294561	88712	516578
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	93731	649		38262	
27		1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		1442,23	1117,66	37,32	1611923	53824	726091	814514	2620547
			НР - 94%, СП - 8%				576,89	23,92	832008	34498		194110	
28	105	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до 80 мм/	$м^2$ стяжки		1442,23	1668,55	78,37	2406433	113028	2173426	177135	2790254
			НР - 94%, СП - 8%				83,19	47,47	119979	68463		206686	
29	106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11,0138863	482476,73	2279,78	5313944	25110	5019677	255621	6015130
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	269157	11746		445565	
	107		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Тип 3							
30		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		42	1036,58	86,31	43536	3625	24363	15186	63419
			НР - 92%, СП - 8%				370,18	22,82	15548	958		4698	
31		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$		2,1	34911,00	--	73313	--	73313	--	79178
			СП - 8%				--	--	--	--		5865	
32	111	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		42	270,14	0,91	11346	38	8578	2583	15044
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	2730	19		1114	
33	112	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		8,1094	16114,87	2812,56	130682	22808	62477	52108	197413
			НР - 94%, СП - 8%				5598,07	1237,71	45397	10037		14623	
34	114	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		42	270,14	0,91	11346	38	8578	2583	15044
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	2730	19		1114	
35		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	$м^2$ пола		2225,8	6218,62	284,96	13841404	634264	12046630	1185795	16229376
			НР - 94%, СП - 8%				521,39	45,36	1160510	100962		1202177	
36		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола		2225,8	1375,70	38,67	3062033	86072	2728229	266206	3594489
			НР - 94%, СП - 8%				111,30	15,93	247732	35457		266250	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37		214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм/сетка 150х150 - слоя/	т		35,8309284	351466,00	--	12593353	--	12593353	--	13600821
			СП - 8%				--	--	--	--		1007468	
38		1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка/топинг/	$м^2$ покрытия		2225,8	1546,05	115,25	3441198	256523	8547	3083957	7047172
			НР - 92%, СП - 8%				1426,96	47,03	3176128	104679		522017	
						Тип 4							
39		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		37,91	1036,58	86,31	39297	3272	21991	13707	57244
			НР - 92%, СП - 8%				370,18	22,82	14034	865		4240	
40		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$		1,8955	34911,00	--	66174	--	66174	--	71468
			СП - 8%				--	--	--	--		5294	
41		1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		6,89962	11020,68	1621,76	76039	11190	29205	37884	123037
			НР - 94%, СП - 8%				5166,12	675,11	35644	4658		9114	
42		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		37,91	270,14	0,91	10241	34	7743	2332	13579
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	2464	17		1006	
43		1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	$м^2$ пола		37,91	6218,62	284,96	235748	10803	205179	20197	276420
			НР - 94%, СП - 8%				521,39	45,36	19766	1720		20476	
44		1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола		37,91	-1031,78	-29,00	-39115	-1099	-34851	-3401	-45917
			НР - 94%, СП - 8%				-83,48	-11,95	-3165	-453		-3401	
45		214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм/сетка 150х150 - слоя/	т		6,1027518	351466,00	--	2144910	--	2144910	--	2316503
			СП - 8%				--	--	--	--		171593	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					9813305				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2247910			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						788437			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							46898972		
		Накладные расходы		тенге								9939000	
		Сметная прибыль		тенге								5511918	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									74411098
			Подраздел 2. на отм: +3,750										
						Тип 1							
46	129	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия		762,1	1036,58	86,31	789978	65777	442087	275545	1150764
			НР - 92%, СП - 8%				370,18	22,82	282114	17391		85241	
47	130	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$		9,1214	34911,00	--	318437	--	318437	--	343912
			СП - 8%				--	--	--	--		25475	
48	133	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки		762,1	1049,51	172,52	799832	131478	359932	316089	1205193
			НР - 92%, СП - 8%				404,70	46,13	308422	35156		89272	
49	134	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=60	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 75 мм/**	$м^2$ стяжки		762,1	1619,94	154,73	1234556	117920	1048009	93144	1433914
			НР - 92%, СП - 8%				90,05	42,80	68627	32618		106214	
50	135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,9276656	482476,73	2279,78	447577	2115	422792	21530	506636
			НР - 91%, СП - 8%				24437,95	1066,44	22670	989		37529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					681833				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						317290			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						86154			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							2591257		
		Накладные расходы		тенге								706308	
		Сметная прибыль		тенге								343731	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									4640419
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					62550560	2565200	49490222	10645308	79051514
									10495138	874591	--	5855649	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					62550560				
		Материалы		тенге					31616927				
		Всего заработная плата		тенге						11369729			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					17873302				
			Накладные расходы	тенге					10645308				
			Сметная прибыль	тенге					5855649				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					79051517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6793
			Сметная заработная плата	тенге						11369729			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					79051517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6793
			Сметная заработная плата	тенге						11369729			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. Фундамент и парапет									
			Подраздел 1. отм: -0,400 фундамент									
51		1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	$м^2$ кровли	349,28	497,22	1,93	173669	674	152775	18907	207982
			НР - 92%; СП - 8%			57,89	0,95	20220	332		15407	
52		1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Техноэласт-ЭПП/Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	349,28	3468,85	40,26	1211600	14062	1072936	117002	1434891
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	124602	2574		106289	
53		1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	349,28	1036,58	86,31	362057	30147	202614	126286	527410
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	129296	7971		39067	
54		234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	17,464	34911,00	--	609686	--	609686	--	658461
			СП - 8%			--	--	--	--		48775	
55		235-104-0102 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	349,28	1563,00	--	545925	--	545925	--	589599
			СП - 8%			--	--	--	--		43674	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				274118				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44883			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					10877			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						2583936		
		Накладные расходы		тенге							262195	
		Сметная прибыль		тенге							253212	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								3418344
			Подраздел 2. отм: +3,750 парапет									
56		1208-0101-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	$м^2$	197,49	4182,34	11,45	825970	2261	710140	82733	981399
			НР - 72%; СП - 8%			575,06	6,77	113569	1337		72696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57		1115-0212-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	$м^2$	197,49	1855,70	11,62	366482	2295	102694	210119	622729
			НР - 80%; СП - 8%			1324,08	5,86	261493	1157		46128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	197,49	1058,72	7,43	209087	1468	51193	125734	361607

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%				792,07	3,75	156426	741		26786	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					531488				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6024			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						3235			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							864028		
		Накладные расходы		тенге								418586	
		Сметная прибыль		тенге								145610	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									1965735
			Подраздел 3. отм: +8,700 парапет										
59		1208-0101-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо**	$м^2$		34,74	4182,34	11,45	145294	398	124918	14553	172635
			НР - 72%; СП - 8%				575,06	6,77	19978	235		12788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60		1115-0212-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	$м^2$		34,74	1855,70	11,62	64467	404	18064	36962	109543
			НР - 80%; СП - 8%				1324,08	5,86	45999	204		8114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		34,74	1058,72	7,43	36780	258	9005	22118	63609
			НР - 80%; СП - 8%				792,07	3,75	27517	130		4712	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					93494				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1060			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						569			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							151989		
		Накладные расходы		тенге								73633	
		Сметная прибыль		тенге								25614	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									345788
			Подраздел 4. отм: +13,650 парапет										
62		1208-0101-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо**	$м^2$		353,37	4182,34	11,45	1477913	4046	1270658	148034	1756022
			НР - 72%; СП - 8%				575,06	6,77	203209	2392		130075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63		1115-0212-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	$м^2$		353,37	1855,70	11,62	655749	4106	183753	375968	1114254
			НР - 80%; СП - 8%				1324,08	5,86	467890	2071		82537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		353,37	1058,72	7,43	374120	2625	91601	224977	647024

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%				792,07	3,75	279894	1325		47928	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					950993				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						10777			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						5788			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1546011		
		Накладные расходы		тенге								748979	
		Сметная прибыль		тенге								260540	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									3517301
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**					7058799	62744	5145962	1503393	9247165
									1850093	20469	--	684976	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7058799				
		Материалы		тенге					3990353				
		Всего заработная плата		тенге						1870562			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1155611				
			Накладные расходы	тенге					1503393				
			Сметная прибыль	тенге					684976				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					9247168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									962
			Сметная заработная плата	тенге						1870562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					9247168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									962
			Сметная заработная плата	тенге						1870562			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									106776069
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					14077237				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3045768			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1007248			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							67893636		
			- Накладные расходы	тенге								13850108	
			- Сметная прибыль	тенге								7909325	
			Итого по АКТУ:										106 776 069
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										106 776 069
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									1 281 313
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										108 057 382
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									1 404 746
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										109 462 128
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									2 189 243
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										111 651 370
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									129 850 544
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									15 582 065

1		2	3	4	5	6	7	8	9	12
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС							145 432 609

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 522
за ноябрь месяц 2025 года

на Водопровод и канализация (ВК)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	3	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода		84	1980,54	2,93	166365	246	981	161862	354486
			НР - 98%; СП - 8%				1965,93	0,33	165138	28		26258	
2	4	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	м		83,16	301,00	--	25031	--	25031	--	27033
			СП - 8%				--	--	--	--		2002	
3	5	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода		28	1976,67	2,54	55347	71	330	53860	117944
			НР - 98%, СП - 8%				1962,34	0,49	54946	14		8737	
4	6	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	м		27,72	296,00	--	8205	--	8205	--	8861
			СП - 8%				--	--	--	--		656	
5	7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		40	2809,73	24,30	112389	972	518	108698	238774
			НР - 98%, СП - 8%				2772,47	0,44	110899	18		17687	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	8	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м		39,6	435,00	--	17226	--	17226	--	18604
			СП - 8%				--	--	--	--		1378	
7	9	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		30	3112,59	28,87	93378	866	595	90098	198154
			НР - 98%; СП - 8%				3063,89	0,66	91917	20		14678	
8	10	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м		29,7	721,00	--	21414	--	21414	--	23127
			СП - 8%				--	--	--	--		1713	
9	11	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		20	3383,98	33,42	67680	669	625	65078	143378
			НР - 98%; СП - 8%				3319,31	0,98	66386	20		10621	
10	12	241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м		19,8	2076,00	--	41105	--	41105	--	44393
			СП - 8%				--	--	--	--		3288	
11	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		179,3	1024,43	120,74	183680	21649	68600	79107	283810
			НР - 76%; СП - 8%				521,09	59,44	93431	10658		21023	
12	17	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		22	586,00	--	12892	--	12892	--	13923
			СП - 8%				--	--	--	--		1031	
13	18	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м		33	455,00	--	15015	--	15015	--	16216
			СП - 8%				--	--	--	--		1201	
14	19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		44	383,00	--	16852	--	16852	--	18200
			СП - 8%				--	--	--	--		1348	
15	20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		80,3	343,00	--	27543	--	27543	--	29746
			СП - 8%				--	--	--	--		2203	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	21	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		165,4	708,00	--	117103	--	117103	--	126471
			СП - 8%				--	--	--	--		9368	
17	22	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /DN 20/**	шт.		168	65,00	--	10920	--	10920	--	11794
			СП - 8%				--	--	--	--		874	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					992145	24473	384955	558703	1674914
									582717	10758	--	124066	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					496986				
		Материалы		тенге					68600				
		Всего заработная плата		тенге						104089			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					313306				
			Накладные расходы	тенге					79107				
			Сметная прибыль	тенге					46085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					622178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
			Сметная заработная плата	тенге						104089			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					495159				
		Материалы		тенге					3049				
		Всего заработная плата		тенге						489386			
			Накладные расходы	тенге					479596				
			Сметная прибыль	тенге					77981				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1052736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									230
			Сметная заработная плата	тенге						489386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1674914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
			Сметная заработная плата	тенге .						593475			
			РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4										
18	28	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода		86	1980,54	2,93	170326	252	1004	165716	362926
			НР - 98%; СП - 8%				1965,93	0,33	169070	28		26884	
19	29	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м		85,14	301,00	--	25627	--	25627	--	27677
			СП - 8%				--	--	--	--		2050	
20	30	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода		14	1976,67	2,54	27673	36	164	26930	58971
			НР - 98%; СП - 8%				1962,34	0,49	27473	7		4368	
21	31	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м		13,86	296,00	--	4103	--	4103	--	4431
			СП - 8%				--	--	--	--		328	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		40	2809,73	24,30	112389	972	518	108698	238774
			НР - 98%, СП - 8%				2772,47	0,44	110899	18		17687	
23	33	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м		39,6	435,00	--	17226	--	17226	--	18604
			СП - 8%				--	--	--	--		1378	
24	34	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		30	3112,59	28,87	93378	866	595	90098	198154
			НР - 98%, СП - 8%				3063,89	0,66	91917	20		14678	
25	35	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м		29,7	721,00	--	21414	--	21414	--	23127
			СП - 8%				--	--	--	--		1713	
26	36	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		20	3383,98	33,42	67680	669	625	65078	143378
			НР - 95%, СП - 8%				3319,31	0,98	66386	20		10621	
27	37	241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м		19,8	2076,00	--	41105	--	41105	--	44393
			СП - 8%				--	--	--	--		3288	
28	42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		213,4	1024,43	120,74	218613	25765	81647	94152	337786
			НР - 76%, СП - 8%				521,09	59,44	111201	12684		25021	
29	44	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		22	586,00	--	12892	--	12892	--	13923
			СП - 8%				--	--	--	--		1031	
30	45	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м		33	455,00	--	15015	--	15015	--	16216
			СП - 8%				--	--	--	--		1201	
31	46	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		44	383,00	--	16852	--	16852	--	18200
			СП - 8%				--	--	--	--		1348	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	47	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		64,9	343,00	--	22261	--	22261	--	24042
			СП - 8%				--	--	--	--		1781	
33	48	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		49,5	289,00	--	14306	--	14306	--	15450
			СП - 8%				--	--	--	--		1144	
34	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		165,4	708,00	--	117103	--	117103	--	126471
			СП - 8%				--	--	--	--		9368	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					997963	28560	392457	550672	1672523
									576946	12777	--	123889	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					526517				
		Материалы		тенге					81647				
		Всего заработная плата		тенге						123885			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					307904				
			Накладные расходы	тенге					94152				
			Сметная прибыль	тенге					49651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					670320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	тенге						123885			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					471446				
		Материалы		тенге					2907				
		Всего заработная плата		тенге						465838			
			Накладные расходы	тенге					456520				
			Сметная прибыль	тенге					74238				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1002204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
			Сметная заработная плата	тенге						465838			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1672524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
			Сметная заработная плата	тенге						589723			
РАЗДЕЛ 9. Канализация К1													
35	159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		80	1321,69	5,18	105735	415	609	102756	225170
			НР - 98%, СП - 8%				1308,89	1,77	104711	142		16679	
36	160	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м		79,84	1576,00	--	125828	--	125828	--	135894
			СП - 8%				--	--	--	--		10066	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	161	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		70	1369,89	2,12	95892	149	194	93691	204750
			НР - 95%; СП - 5%				1364,98	0,77	95549	54		15167	
38	162	241-203-0401 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м		69,86	344,00	--	24032	--	24032	--	25955
			СП - 8%				--	--	--	--		1923	
39	165	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода		6	1024,43	120,74	6147	725	2295	2647	9498
			НР - 76%; СП - 8%				521,09	59,44	3127	357		704	
40	169	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		336,7	708,00	--	238384	--	238384	--	257455
			СП - 8%				--	--	--	--		19071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					596018	1289	391342	199094	858722
									203387	553	--	63610	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					394391				
		Материалы		тенге					2296				
		Всего заработная плата		тенге						3484			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					388244				
			Накладные расходы	тенге					2647				
			Сметная прибыль	тенге					31764				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					428802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	тенге						3484			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					201627				
		Материалы		тенге					805				
		Всего заработная плата		тенге						200456			
			Накладные расходы	тенге					196447				
			Сметная прибыль	тенге					31846				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					429920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
			Сметная заработная плата	тенге						200456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					858722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
			Сметная заработная плата	тенге						203940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									4206160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1363050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						54322			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						24088			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1168758		
			- Накладные расходы	тенге								1308469	
			- Сметная прибыль	тенге								311565	
			Итого по АКТУ:										4 206 160
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										4 206 160
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									50 474
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										4 256 634

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									55 336
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										4 311 970
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									86 239
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										4 398 210
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									5 115 118
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									613 814
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										5 728 932

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 523
за ноябрь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование (ЭМ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Система молниезащиты и зазаемления										
1	109	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м		800	592,53	71,86	474024	57488	147744	208744	737392
			НР - 72%. СП - 8%				335,99	26,41	268792	21128		54624	
2	110	252-301-1511 РСНБ РК 2022	**Держатель пластиковый прут D=(8мм - 10мм) /прим. Держатель проволоки для плоской кровли/**	шт.		620	1053,00	--	652860	--	652860	--	705089
			СП - 8%				--	--	--	--		52229	
3	111	243-902-1401 РСНБ РК 2022	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 /прим. Соединитель Vario для быстрого монтажа/**	100 шт.		4	1868,00	--	7472	--	7472	--	8070
			СП - 8%				--	--	--	--		598	
4	112	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		1370	1038,54	33,15	1422800	45415	947767	321512	1883860
			НР - 72%. СП - 8%				313,59	12,36	429618	16933		139548	
5	113	252-301-1815 РСНБ РК 2022	**Зажим крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ /прим. Крестовой соединитель для плоских проводников/**	шт.		220	1497,00	--	329340	--	329340	--	355687
			СП - 8%				--	--	--	--		26347	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	114	252-301-1826 РСНБ РК 2022	**Зажим прижимной 30х30мм HZ /прим. Соединитель с арматурой прижимной/**	шт.		400	563,00	--	225200	--	225200	--	243216
			СП - 8%				--	--	--	--		18016	
7	115	252-301-1457 РСНБ РК 2022	**Точка заземления, закладная D=80мм, резьба М10, L=200мм**	шт.		18	8351,00	--	150318	--	150318	--	162343
			СП - 8%				--	--	--	--		12025	
8	116	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м		410	819,01	29,99	335794	12296	176558	108949	480323
			НР - 72%; СП - 8%				358,39	10,68	146940	4379		35580	
9	117	252-301-1485 РСНБ РК 2022	**Шина уравнивания потенциалов**	шт.		14	10407,00	--	145698	--	145698	--	157354
			СП - 8%				--	--	--	--		11656	
10	118	247-215-0219 РСНБ РК 2022	**Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм /прим. Главная заземляющая шина, медная, ШММ 6х80 (на 20 подкл., длиной 525мм/**	шт.		0,13	42724,00	--	5554	--	5554	--	5998
			СП - 8%				--	--	--	--		444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					3749060	115199	2788511	639205	4739332
									845350	42440	--	351067	
		Стоимость монтажных работ		тенге					2232618				
		Материалы		тенге					1272068				
		Всего заработная плата		тенге						887790			
			Накладные расходы	тенге					639205				
			Сметная прибыль	тенге					229752				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге					3101575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
			Сметная заработная плата	тенге						887790			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1516442				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1516442				
			Сметная прибыль	тенге					121315				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					1637757				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4739332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
			Сметная заработная плата	тенге						887790			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									4739332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					845350				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						115199			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						42440			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2788510		
			- Накладные расходы	тенге								639205	
			- Сметная прибыль	тенге								351067	
			Итого по АКТУ:										4 739 332
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										4 739 332
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									56 872
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										4 796 204

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									62 351
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										4 858 555
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									97 171
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										4 955 726
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									5 763 509
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									691 621
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										6 455 130

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 524
за ноябрь месяц 2025 года

на Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	16	Прайс-лист п.5030	Табличка маркерная для пульта MAP RUS тип MAPTXT-RA RU01 Schrack	шт		1	61571,88	--	61572	--	61572	--	66498
			СП - 8%				--	--	--	--		4926	
2	18	Прайс-лист п.5031	Модуль интерфейсный LAN 2 x RS485 тип B6-NET2-485 (Integral IP CX) Schrack	шт		1	725521,58	--	725522	--		--	725522
							--	--	--	--	725522	--	
3	19	Прайс-лист п.5032	Аккумулятор 12 В 17 А/ч тип AKKU 17 (Integral IP CX) Schrack	шт		2	158998,24	--	317996	--	317996	--	343436
			СП - 8%				--	--	--	--		25440	
4	20	Прайс-лист п.5033	Карта памяти для буфера событий тип SD-CARD Schrack	шт		1	18067,98	--	18068	--	18068	--	19513
			СП - 8%				--	--	--	--		1445	
5	22	Прайс-лист п.5034	Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X Schrack	шт		6	88651,08	--	531906	--	531906	--	574459
			СП - 8%				--	--	--	--		42553	
6	23	Прайс-лист п.5035	Цоколь извещателя USB502-6 высокий с размыкателем USB 502-1 Schrack	шт		6	10186,78	--	61121	--	61121	--	66011
			СП - 8%				--	--	--	--		4890	
7	26	Прайс-лист п.5037	Табличка маркерная для MCP535X тип MCP535 AK Schrack	шт		3	2537,38	--	7612	--	7612	--	8221
			СП - 8%				--	--	--	--		609	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	28	Прайс-лист п.5038	**Сирена красная, X-Line тип BX-SOL-R Schrack**	шт		3	171945,93	--	515838	--	515838	--	557105
			СП - 8%				--	--	--	--		41267	
9	33	Прайс-лист п.5042	**Ввод кабельный (ниппель ступенчатый) MM SN M20 Schrack**	шт		180	807,16	--	145289	--	145289	--	156912
			СП - 8%				--	--	--	--		11623	
10	35	248-304-0210 РСНБ РК 2022	**Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.		3	3167,00	--	9501	--	9501	--	10261
			СП - 8%				--	--	--	--		760	
11	36	248-304-0202 РСНБ РК 2022	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.		3	2398,00	--	7194	--	7194	--	7770
			СП - 8%				--	--	--	--		576	
12	37	248-304-0203 РСНБ РК 2022	**Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.		3	2398,00	--	7194	--	7194	--	7770
			СП - 8%				--	--	--	--		576	
						Кабель и трубы							
13	46	243-305-0304 СпрСЦ 10.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 /КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5мм/**	км		0,39	266097,00	--	103778	--	103778	--	112080
			СП - 8%				--	--	--	--		8302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2512591	--	1787069	--	2655558
									--	--	725522	142967	
		Стоимость оборудования		тенге					725522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					725522				
		Стоимость монтажных работ		тенге					1659402				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1659402				
			Сметная прибыль	тенге					132753				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1792155				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					127667				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					127667				
			Сметная прибыль	тенге					10214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					137881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2655558				
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА										
14	49	Прайс-лист п.5053	**Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X Schrack**	шт		2	88651,08	--	177302	--	177302	--	191486
			СП - 8%				--	--	--	--		14184	
15	50	Прайс-лист п.5054	**Цоколь извещателя USB502-6 высокий с размыкателем USB 502-1 Schrack**	шт		2	10186,78	--	20374	--	20374	--	22004
			СП - 8%				--	--	--	--		1630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					197676	--	197676	--	213490
									--	--	--	15814	
		Стоимость монтажных работ		тенге					197676				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					197676				
			Сметная прибыль	тенге					15814				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					213490				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					213490				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									2869048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1984745		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							725522		
			- Сметная прибыль	тенге								158781	
			Итого по АКТУ:										2 869 048
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										725 522
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										2 143 526
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									25 722
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										2 169 248
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									28 200
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										2 197 449
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									43 949
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										2 966 920
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									3 450 527
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									414 063
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										3 864 591

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 524/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Автоматическое газовое пожаротушение (АГПТ) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
1	25	Прайс-лист п.5036	Извещатель ручной MCP545X-1Y желтый IP52, X-Line тип MCP545X-1Y Schrack	шт		3	152085,64	--	456257	--	456257	--	492758
			СП - 8%				--	--	--	--		36501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					456257	--	456257	--	492758
									--	--	--	36501	
		Стоимость монтажных работ		тенге					456257				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					456257				
			Сметная прибыль	тенге					36501				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					492758				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					492758				
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА										
2	51	Прайс-лист п.5055	Извещатель ручной MCP545X-1Y желтый IP52, X-Line тип MCP545X-1Y Schrack	шт		1	152085,64	--	152086	--	152086	--	164253
			СП - 8%				--	--	--	--		12167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					152086	--	152086	--	164253
									--	--	--	12167	
		Стоимость монтажных работ		тенге					152086				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					152086				
			Сметная прибыль	тенге					12167				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					164253				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					164253				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									657011
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							608343		
			- Сметная прибыль	тенге								48668	
			Итого по АКТУ:										657 011
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										657 011
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									7 884
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										664 895
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									8 644
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										673 539
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									13 471
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										687 010
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									798 992
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									95 879
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										894 871

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____