ТОО " TREU **"**
РК, город Атырау
ул. Махамбета, дом 116Е
тел. 8 (7122) 321397
info@treu.kz

" TREU **" ЖШС-і**
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі,116Е
тел. 8 (7122) 321397
info@treu.kz

Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района

Том 3

10-24-СД

Сметная документация

2024г.

ТОО «TREU»
Государственная лицензия № 22001402 от 26 января 2022 года

Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района

Том 3

10-24-СД

Сметная документация

Объект №10-24
Экз._____

Директор **Инсенбаев А.Р.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

2024г.

Пояснительная записка

Сметная документация к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района" составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.2023 №223-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2024.11, в текущих ценах 4 квартала 2024 года.

Сметные нормы и расценки для 6.07-го территориального района Макатский район, Атырауской области. При составлении смет использованы:

1) НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
2) НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;
3) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения».
4) ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2023 год (20 сборников).
5) ССЦ РК 8.04-09-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2023 год;
6) СЦПГ РК 8.04-12-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;
7) СЦЭМ РК 8.04-11-2022 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2023 год.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

1. Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 6,7%;
2. сметная прибыль от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1–8 (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 5%;
3. средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ от стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022) в размере 3%.

Форма 1

Заказчик Кадоров А. ГУ "Макатский районный отдел строительства"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 69141,866 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7408,057 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района

(наименование стройки)

в ценах 4-го квартала 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 943,999	1 943,999
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	335,923	335,923
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 279,922**	**2 279,922**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Архитектурно-строительные решения	6 106,197	--	--	6 106,197
		Всего по главе	**6 106,197**	**--**	**--**	**6 106,197**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружное электроосвещение	4 110,848	3 237,609	--	7 348,457
		Всего по главе	**4 110,848**	**3 237,609**	**--**	**7 348,457**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7-1	Генеральный план	34 753,345	--	--	34 753,345
		Всего по главе	**34 753,345**	**--**	**--**	**34 753,345**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**44 970,39**	**3 237,609**	**--**	**48 207,999**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	3 013,016	--	--	3 013,016

		Итого по главе 8	**3 013,016**	**--**	**--**	**3 013,016**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**47 983,406**	**3 237,609**	**--**	**51 221,015**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 399,17	--	--	2 399,17
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 439,502	97,128	--	1 536,63
		Итого по части II в сметных ценах:	**51 822,079**	**3 334,737**	**--**	**55 156,816**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 75 %	38 866,559	2 501,053	--	41 367,612
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 25 %	12 955,52	833,684	--	13 789,204
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	40 374,581	2 598,094	--	42 972,675
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	13 716,009	882,622	--	14 598,63
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**54 090,59**	**3 480,715**	**--**	**57 571,306**
13		- в том числе на 2025 г.	54 090,59	3 480,715	--	57 571,306
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,055 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,055 : 1,168 = 0,047 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,052 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,052 : 1,168 = 0,045 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,003 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,003 : 1,168 = 0,003 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,045x2,90% + 0,003x0,2x2,90%)/0,047x100 = 2,81 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,81 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 55156,816x0,46% = 253,721	--	--	253,721	253,721
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	197,674	197,674
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	--	--	67,154	67,154
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**264,828**	**264,828**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 55156,816x2,81% = 1549,907	--	--	1 549,907	1 549,907
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0388	--	--	1 207,533	1 207,533
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587	--	--	410,222	410,222
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 617,754**	**1 617,754**

По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20		II квартал 2025 г., доля - 75%, к - 1,0388	--	--	1 405,207	1 405,207
21		III квартал 2025 г., доля - 25%, к - 1,0587	--	--	477,375	477,375
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 882,582**	**1 882,582**
22		- в том числе на 2025 г.	--	--	1 882,582	1 882,582
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**51 822,079**	**3 334,737**	**4 083,55**	**59 240,366**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**54 090,59**	**3 480,715**	**4 162,504**	**61 733,809**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	273,591	273,591
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**40 374,581**	**2 598,094**	**1 405,207**	**44 377,882**
24		- в том числе затраты по части II	40 374,581	2 598,094	--	42 972,675
25		- в том числе затраты по части III	--	--	1 405,207	1 405,207
26	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	5 325,346	5 325,346
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**13 716,009**	**882,622**	**477,375**	**15 076,005**
27		- в том числе затраты по части II	13 716,009	882,622	--	14 598,63
28		- в том числе затраты по части III	--	--	477,375	477,375
29	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	1 809,121	1 809,121
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**7 408,057**	**7 408,057**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**54 090,59**	**3 480,715**	**11 570,561**	**69 141,866**

Руководитель проектной организации Инсенбаев А.Р.

Главный инженер проекта Табылдиев К.М.

Начальник сметного отдела Мурзагулова А.М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района
Шифр стройки 10-24

Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**34753,345**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3912,676	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,867	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34,753,345**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,633,530
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,793,383*
		машины и механизмы	тенге			1,166,441
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*279,146*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29,850,018
		перевозки	тенге			103,356
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	867		
		Раздел 1. Ведомость объемов земляных масс лист ГП-4				**267,108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,016
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478*
		машины и механизмы	тенге			162,677
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40,042*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			60
		перевозки	тенге			103,356
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
1	**6101-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**59.75**	**148**	**8,843**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			148	8,843
		в том числе оплата труда машинистов			37	2,211

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.567864	15,611	8,865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.567864*	*3,879*	*2,203*
2	**6101-0104-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***к=5***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	**м^3**	**59.75**	**624**	**37,284**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			624	37,284
		в том числе оплата труда машинистов			155	9,261
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.38761	15,611	37,273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.38761*	*3,879*	*9,262*
3	**6101-0103-0221** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Растительный грунт.Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**59.75**	**244**	**14,579**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			17	1,016
		в том числе оплата труда рабочих			8	478
3.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.256925	3,949	1,015
3.2		машины и механизмы			226	13,503
		в том числе оплата труда машинистов			47	2,808
3.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.1722951	15,611	2,690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1722951*	*3,879*	*668*
3.2.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м^3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0.5543127	19,495	10,806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5543127*	*3,879*	*2,150*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1	60
3.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0.005975	9,267	55
4	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1,667.025**	**62**	**103,356**
5	**6101-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 1**	**м^3**	**696.26**	**148**	**103,046**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			148	103,047
		в том числе оплата труда машинистов			37	25,762
5.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6.617255	15,611	103,302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.617255*	*3,879*	*25,668*
	Раздел 2.	**Ведомость проездов, тротуаров и площадок**				**22,113,392**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,230,770
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,594,345*
		машины и механизмы	тенге			908,564
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218,024*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17,974,057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	751		

Покрытия из брусчатки 696.26м^2

1	2	3	4	5	6	7
6	**6101-0107-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**278.504**	**175**	**48,738**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			175	48,738
		в том числе оплата труда машинистов			44	12,254
6.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0.3037922	998	303
6.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.3037922	11,105	3,374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3037922*	*3,246*	*986*
6.1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2.8815138	15,611	44,983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.8815138*	*3,879*	*11,177*
7	**6201-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**696.26**	**796**	**554,223**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			152	105,832
		в том числе оплата труда рабочих			74	51,523
7.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.786856	4,260	105,592
7.2		машины и механизмы			643	447,695
		в том числе оплата труда машинистов			159	110,705
7.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	7.9707845	12,547	100,009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.9707845*	*3,246*	*25,873*
7.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	17.9718631	15,813	284,189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17.9718631*	*3,879*	*69,713*
7.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.4286177	13,947	5,978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4286177*	*3,246*	*1,391*
7.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.2707059	20,650	5,590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2707059*	*3,879*	*1,050*
7.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.9550981	12,196	23,844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.9550981*	*2,715*	*5,308*
7.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1.7671079	15,611	27,586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7671079*	*3,879*	*6,855*
7.3		материалы, изделия и конструкции			1	696
7.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20.8878	36	752
8	**211-201-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**104.439**	**10,923**	**1,140,787**
9	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**34.813**	**13,504**	**470,115**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			639	22,246
		в том числе оплата труда рабочих			313	10,896
9.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.4134215	4,109	22,244
9.2		машины и механизмы			2,479	86,301
		в том числе оплата труда машинистов			507	17,650
9.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.6619412	19,793	52,688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6619412*	*3,879*	*10,326*

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.5827696	20,650	12,034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5827696*	*3,879*	*2,261*
9.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.6129559	11,521	18,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6129559*	*2,715*	*4,379*
9.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2443873	12,196	2,981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2443873*	*2,715*	*664*
9.3		материалы, изделия и конструкции			10,386	361,568
9.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	38.2943	9,440	361,498
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.74065	36	63
10	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**34.813**	**3,120**	**108,617**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			639	22,246
		в том числе оплата труда рабочих			313	10,896
10.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5.4134215	4,109	22,244
10.2		машины и механизмы			2,479	86,301
		в том числе оплата труда машинистов			507	17,650
10.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2.6619412	19,793	52,688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6619412*	*3,879*	*10,326*
10.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.5827696	20,650	12,034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5827696*	*3,879*	*2,261*
10.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1.6129559	11,521	18,583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6129559*	*2,715*	*4,379*
10.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.2443873	12,196	2,981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2443873*	*2,715*	*664*
10.3		материалы, изделия и конструкции			2	70
10.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.74065	36	63
11	**212-601-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь цементно-песчаная**	**$м^3$**	**34.813**	**22,207.33**	**773,104**
12	**6201-0403-1204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прослойка из тканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**$м^2$ поверхности**	**696.26**	**185**	**128,808**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			121	84,247
		в том числе оплата труда рабочих			59	41,079
12.1.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20.818174	4,034	83,981
12.2		машины и механизмы			64	44,560
		в том числе оплата труда машинистов			16	11,140
12.2.1	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0.767	17,587	13,489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.767*	*3,879*	*2,975*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2255882	8,243	1,860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2255882*	*2,715*	*612*
12.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1.8949412	15,611	29,582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8949412*	*3,879*	*7,350*
13	**217-203-0304** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**$м^2$**	**696.26**	**405**	**281,985**

1	2	3	4	5	6	7
14	**6113-0301-0101** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**696.26**	**4,365**	**3,039,175**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3,561	2,479,382
		в том числе оплата труда рабочих			1,762	1,226,810
14.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	519.06183	4,776	2,479,039
14.2		машины и механизмы			261	181,724
		в том числе оплата труда машинистов			64	44,561
14.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	16.5431376	42	695
14.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	7.8203923	89	696
14.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	12.9337258	12,294	159,007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.9337258*	*3,246*	*41,983*
14.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1.1279412	9,508	10,724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.1279412*	*2,715*	*3,062*
14.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	18.1222553	631	11,435
14.3		материалы, изделия и конструкции			543	378,069
14.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	40.03495	9,440	377,930
15	**255-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**696.26**	**20,672.12**	**14,393,170**
16	**6201-0301-0602** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**150.5**	**6,615**	**995,558**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			3,434	516,817
		в том числе оплата труда рабочих			1,682	253,141
16.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	113.4469	4,556	516,864
16.2		машины и механизмы			88	13,245
		в том числе оплата труда машинистов			27	4,064
16.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.991494	12,814	12,705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.991494*	*3,879*	*3,846*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.065016	8,243	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.065016*	*2,715*	*177*
16.3		материалы, изделия и конструкции			3,093	465,496
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	8.8795	48,726	432,663
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.0903	45,729	4,129
16.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.25585	107,153	27,415
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.505	861	1,296
17	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91**	**м**	**150.5**	**1,190.11**	**179,112**
	Раздел 3.	**Озеленение**				**541,416**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			401,744
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*198,560*
		машины и механизмы	тенге			95,200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21,080*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44,472

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
18	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м^2**	**136**	**1,432**	**194,752**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1,155	157,080
		в том числе оплата труда рабочих			571	77,656
18.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39.3312	3,993	157,049
18.2		машины и механизмы			23	3,128
		в том числе оплата труда машинистов			5	680
18.2.1	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.205632	134	28
18.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.07344	8,845	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07344*	*2,715*	*199*
18.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.205632	12,196	2,508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.205632*	*2,715*	*558*
18.3		материалы, изделия и конструкции			254	34,544
18.3.1	211-101-0102	Земля растительная	м^3	20.4	1,690	34,476
19	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м^2**	**136**	**686**	**93,296**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			256	34,816
		в том числе оплата труда рабочих			126	17,136
19.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7.7112	4,510	34,778
19.2		машины и механизмы			361	49,096
		в том числе оплата труда машинистов			80	10,880
19.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4.024512	12,196	49,083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.024512*	*2,715*	*10,927*
19.3		материалы, изделия и конструкции			69	9,384
19.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2.72	3,241	8,816
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	13.6	36	490
20	**6113-0118-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м^2**	**136**	**1,863**	**253,368**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1,543	209,848
		в том числе оплата труда рабочих			763	103,768
20.1.1	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	49.7624	4,216	209,798
20.2		машины и механизмы			316	42,976
		в том числе оплата труда машинистов			70	9,520
20.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.52512	12,196	42,992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.52512*	*2,715*	*9,571*
20.3		материалы, изделия и конструкции			4	544
20.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	13.6	36	490
	Раздел 4.	**Ведомость малых архитектурных форм**				**11,831,429**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11,831,429
21	**Ценовое** *предложение №2*	**Беседка шестигранная со скамейкой 3000х3400**	**шт**	**5**	**861,428.57**	**4,307,143**
22	**Ценовое** *предложение №2*	**Мет.Мусор.Урна с деревянной обшивкой**	**шт**	**32**	**48,705.36**	**1,558,572**
23	**Ценовое** *предложение №2*	**Скамейка со спинкой "Дала" 2000м с надписью и с усилением**	**шт**	**24**	**248,571.43**	**5,965,714**

Составил Мурзагулова А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района
Шифр стройки 10-24

Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	**7348,457**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1279,465	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,291	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7,348,457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,198,324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*581,731*
		машины и механизмы	тенге			272,839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81,141*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2,639,685
		оборудование	тенге			3,237,609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	291		
	Раздел 1.	**Электроснабжение лист ЭН-1**				**7,348,457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,198,324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*581,731*
		машины и механизмы	тенге			272,839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81,141*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2,639,685
		оборудование	тенге			3,237,609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	291		
					Земляные работы	
1	**6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**19.4**	**5,811**	**112,733**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5,811	112,733
		в том числе оплата труда рабочих			2,799	54,301

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	24.72336	4,560	112,739
2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**113.1**	**3,602**	**407,386**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3,602	407,386
		в том числе оплата труда рабочих			1,735	196,229
2.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	108.10098	3,769	407,433
3	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**12.9**	**3,602**	**46,466**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3,602	46,466
		в том числе оплата труда рабочих			1,735	22,382
3.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12.32982	3,769	46,471
4	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**12.9**	**9,440**	**121,776**
					Кабельно-проводниковая продукция и изделия	
5	**6401-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**129**	**1,084**	**139,836**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			650	83,850
		в том числе оплата труда рабочих			317	40,893
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15.0414	5,576	83,871
5.2		машины и механизмы			388	50,052
		в том числе оплата труда машинистов			105	13,545
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4.403028	8,802	38,755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4.403028*	*2,273*	*10,008*
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4.403028	25	110
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.533286	12,814	6,834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.533286*	*3,879*	*2,069*
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.533286	8,243	4,396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.533286*	*2,715*	*1,448*
5.3		материалы, изделия и конструкции			46	5,934
5.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.012384	2,313	29
5.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0774	1,293	100
5.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00129	446,520	576
5.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0129	378,059	4,877
5.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05289	1,438	76
5.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.0003225	859,926	277
6	**243-113-0805** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0.66**	**м**	**110.16**	**832**	**91,653**
7	**243-105-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1**	**м**	**21.42**	**360**	**7,711**
8	**1308-0304-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**32,335**	**32,335**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
8.1		затраты на труд рабочих			12,283	12,283
		в том числе оплата труда рабочих			5,981	5,981
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.12	5,794	12,283
8.2		машины и механизмы			2,482	2,482
		в том числе оплата труда машинистов			699	699
8.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.8162	306	250
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.106	12,814	1,358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.106*	*3,879*	*411*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.106	8,243	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.106*	*2,715*	*288*
8.3		материалы, изделия и конструкции			17,570	17,570
8.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	1,146,499	17,197
8.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00017	954,056	162
8.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.15	1,234	185
8.3.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00003	859,926	26
9	**515-301-1405** *РСНБ РК 2022*	**Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В**	**комплект**	**1**	**3,237,609**	**3,237,609**
10	**1133-0304-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**13**	**39,053**	**507,689**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			18,012	234,156
		в том числе оплата труда рабочих			8,819	114,647
10.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46.7571	5,008	234,160
10.2		машины и механизмы			13,361	173,693
		в том числе оплата труда машинистов			4,166	54,158
10.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6.941376	13,091	90,870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.941376*	*3,879*	*26,926*
10.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7.02	11,799	82,829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.02*	*3,879*	*27,231*
10.3		материалы, изделия и конструкции			7,680	99,840
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.989	48,726	96,916
10.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	65	45	2,925
11	**Ценовое** *предложение №1*	**Опора парковая 3м**	**шт**	**13**	**64,755.36**	**841,820**
12	**Ценовое** *предложение №1*	**Кронштейн 1,5м**	**шт**	**18**	**9,550.89**	**171,916**
13	**Ценовое** *предложение №1*	**Анкер ЗДФ**	**шт**	**13**	**14,306.25**	**185,981**
14	**1133-0207-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**13**	**16,344**	**212,472**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			13,569	176,397
		в том числе оплата труда рабочих			6,643	86,359
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34.6008	5,098	176,395
14.2		машины и механизмы			2,775	36,075
		в том числе оплата труда машинистов			751	9,763

1	2	3	4	5	6	7
14.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3.51	10,080	35,381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.51*	*2,715*	*9,530*
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.08424	8,243	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.08424*	*2,715*	*229*
15	**Ценовое** *предложение №1*	**Светильник садово-парковый 60Вт**	**шт**	**13**	**56,326.79**	**732,248**
16	**6401-0201-2001** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**4**	**6,246**	**24,984**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5,911	23,644
		в том числе оплата труда рабочих			2,878	11,512
16.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.24	5,576	23,642
16.2		машины и механизмы			223	892
		в том числе оплата труда машинистов			70	280
16.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0424	12,814	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0424*	*3,879*	*164*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0424	8,243	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0424*	*2,715*	*115*
16.3		материалы, изделия и конструкции			112	448
16.3.1	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00004	1,562,871	63
16.3.2	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0096	2,313	22
16.3.3	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00816	501	4
16.3.4	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0032	93,332	299
16.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.04	1,438	58
17	**243-903-4501** *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4x16-95**	**шт.**	**4**	**61,680**	**246,720**
18	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**100**	**23**	**2,300**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			21	2,100
		в том числе оплата труда рабочих			10	1,000
18.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.51	4,133	2,108
18.2		машины и механизмы			2	200
		в том числе оплата труда машинистов			1	100
18.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0212	8,243	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0212*	*2,715*	*58*
19	**249-101-0503** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**100**	**106**	**10,600**
					Металлоконструкция под шкаф ШУНО	
20	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0.0252213**	**316,845**	**7,991**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			250,339	6,314
		в том числе оплата труда рабочих			124,619	3,143
20.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.1576577	5,454	6,314
20.2		машины и механизмы			50,546	1,274

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			15,043	379
20.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.240248	306	74
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0476683	12,814	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0476683*	*3,879*	*185*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0716386	8,243	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0716386*	*2,715*	*195*
20.3		материалы, изделия и конструкции			15,960	403
20.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.1765491	2,280	403
21	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0.0252213**	**378,059**	**9,535**
22	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0.27**	**48,726**	**13,156**
					Заземление опор освещения	
23	**6401-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 (L=3м) мм**	**шт.**	**13**	**10,356**	**134,628**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5,151	66,963
		в том числе оплата труда рабочих			2,508	32,604
23.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.402	5,399	66,958
23.2		машины и механизмы			481	6,253
		в том числе оплата труда машинистов			133	1,729
23.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.4115	306	738
23.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.26182	12,814	3,355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26182*	*3,879*	*1,016*
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.26182	8,243	2,158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.26182*	*2,715*	*711*
23.3		материалы, изделия и конструкции			4,724	61,412
23.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2.6	1,293	3,362
23.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.845	1,234	1,043
23.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.1508	378,059	57,011
24	**6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**32.5**	**1,505**	**48,912**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			801	26,032
		в том числе оплата труда рабочих			390	12,675
24.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.823	5,399	26,039
24.2		машины и механизмы			59	1,918
		в том числе оплата труда машинистов			15	488
24.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.078285	306	330
24.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.07579	12,814	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07579*	*3,879*	*294*
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.07579	8,243	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07579*	*2,715*	*206*
24.3		материалы, изделия и конструкции			645	20,962
24.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.2025	1,293	1,555

1	2	3	4	5	6	7
24.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.2925	1,234	361
24.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.04225	451,090	19,059

Составил Мурзагулова А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района
Шифр стройки 10-24

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	**6106,197**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1030,215	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,188	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах декабря 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6,106,197**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,014,894
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*505,516*
		машины и механизмы	тенге			77,780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15,321*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5,013,524
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	188		
	Раздел 1.	**Панель ограждения ПО-1**				**5,631,290**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			880,949
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*438,788*
		машины и механизмы	тенге			55,179
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10,552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4,695,162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	157		
					Фундамент Ф-1	
1	**6103-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**1.061**	**40,830**	**43,321**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			31,264	33,171
		в том числе оплата труда рабочих			15,564	16,513
1.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.2648792	4,566	33,171

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			4,731	5,019
		в том числе оплата труда машинистов			955	1,013
1.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4322259	64	28
1.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.3477746	13,695	4,763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3477746*	*2,715*	*944*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0030939	11,521	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0030939*	*2,715*	*8*
1.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007792	12,814	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007792*	*3,879*	*30*
1.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0113442	8,243	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0113442*	*2,715*	*31*
1.3		материалы, изделия и конструкции			4,835	5,130
1.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.064721	943	61
1.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0078514	122,966	965
1.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0002865	64,705	19
1.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.004679	36	0
1.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.680101	2,758	1,876
1.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.397875	2,146	854
1.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.252518	861	217
1.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.162333	7,006	1,137
2	**212-101-2015** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**1.061**	**52,617**	**55,827**
					Панель ограждения ПО-1	
3	**6104-0802-0403** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**2.8765**	**1,492,842**	**4,294,160**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			271,070	779,733
		в том числе оплата труда рабочих			134,935	388,141
3.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	132.652674	5,878	779,732
3.2		машины и механизмы			16,193	46,579
		в том числе оплата труда машинистов			3,020	8,687
3.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	66.015675	306	20,201
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3.1998186	8,243	26,376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.1998186*	*2,715*	*8,688*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1,205,579	3,467,848
3.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2.8765	1,194,589	3,436,235
3.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.11506	274,757	31,614
4	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**2.7965**	**371,983**	**1,040,250**
5	**214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0.08**	**446,520**	**35,722**
6	**6111-0501-0205** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**100.7**	**259**	**26,081**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			188	18,932
		в том числе оплата труда рабочих			95	9,567
6.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.09149	6,135	18,966
6.2		машины и механизмы			4	403
6.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0104728	38	0
6.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0104728	11,521	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0104728*	*2,715*	*28*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0104728	8,243	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0104728*	*2,715*	*28*
6.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1.1729536	202	237
6.3		материалы, изделия и конструкции			67	6,747
6.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0015105	380,806	575
6.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.009063	680,949	6,171
7	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**201.4**	**244**	**49,142**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			220	44,308
		в том числе оплата труда рабочих			110	22,154
7.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.92202	4,968	44,325
7.2		машины и механизмы			7	1,410
		в том числе оплата труда машинистов			2	403
7.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0418912	38	2
7.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0418912	11,521	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0418912*	*2,715*	*114*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0418912	8,243	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0418912*	*2,715*	*114*
7.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2.722928	202	550
7.3		материалы, изделия и конструкции			17	3,424
7.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0056392	602,024	3,395
8	**236-203-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133**	**т**	**0.036252**	**1,087,663**	**39,430**
9	**6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**4.16**	**4,426**	**18,412**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1,155	4,805
		в том числе оплата труда рабочих			580	2,413
9.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.13776	4,223	4,805
9.2		машины и механизмы			425	1,768
		в том числе оплата труда машинистов			108	449
9.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.0501862	9,475	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0501862*	*2,715*	*136*
9.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.2206464	154	34
9.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0333133	11,521	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0333133*	*2,715*	*90*
9.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0064896	8,243	53

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0064896*	*2,715*	*18*
9.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.0527821	15,611	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0527821*	*3,879*	*205*
9.3		материалы, изделия и конструкции			2,846	11,839
9.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.051584	229,504	11,839
10	**211-201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм**	**м^3**	**0.416**	**10,923**	**4,544**
11	**261-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0.051**	**478,449**	**24,401**
	Раздел 2.	**Фундамент беседки ФМ-2**				
	Раздел 3.	**Фундамент скамейки ФМ-3**				**474,907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			133,945
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66,728*
		машины и механизмы	тенге			22,601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4,769*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			318,362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
		Фундамент монолитный ФМ-2				
12	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**1.06**	**40,830**	**43,280**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			31,264	33,140
		в том числе оплата труда рабочих			15,564	16,498
12.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7.258032	4,566	33,140
12.2		машины и механизмы			4,731	5,015
		в том числе оплата труда машинистов			955	1,012
12.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4318186	64	28
12.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.3474468	13,695	4,758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3474468*	*2,715*	*943*
12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.003091	11,521	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003091*	*2,715*	*8*
12.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0077846	12,814	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0077846*	*3,879*	*30*
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0113335	8,243	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0113335*	*2,715*	*31*
12.3		материалы, изделия и конструкции			4,835	5,125
12.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.06466	943	61
12.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0.007844	122,966	965
12.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0002862	64,705	19
12.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.0046746	36	0
12.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	0.67946	2,758	1,874
12.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.3975	2,146	853

1	2	3	4	5	6	7
12.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.25228	861	217
12.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.16218	7,006	1,136
13	**212-101-2018** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м^3**	**1.06**	**51,715**	**54,818**
14	**6109-0301-0201** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**2.12**	**4,426**	**9,383**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1,155	2,449
		в том числе оплата труда рабочих			580	1,230
14.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.57982	4,223	2,449
14.2		машины и механизмы			425	901
		в том числе оплата труда машинистов			108	229
14.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.0255757	9,475	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0255757*	*2,715*	*69*
14.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1124448	154	17
14.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.016977	11,521	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.016977*	*2,715*	*46*
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0033072	8,243	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0033072*	*2,715*	*9*
14.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.0268986	15,611	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0268986*	*3,879*	*104*
14.3		материалы, изделия и конструкции			2,846	6,034
14.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.026288	229,504	6,033
15	**211-201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм**	**м^3**	**0.212**	**10,923**	**2,316**
16	**261-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0.033**	**478,449**	**15,789**
		Фундамент монолитный ФМ-3				
17	**6103-0101-0201** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**2.88**	**40,830**	**117,590**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			31,264	90,040
		в том числе оплата труда рабочих			15,564	44,824
17.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19.719936	4,566	90,041
17.2		машины и механизмы			4,731	13,625
		в том числе оплата труда машинистов			955	2,750
17.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1.1732429	64	75
17.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.9440064	13,695	12,928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9440064*	*2,715*	*2,563*
17.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0083981	11,521	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0083981*	*2,715*	*23*
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0211507	12,814	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0211507*	*3,879*	*82*
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.030793	8,243	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.030793*	*2,715*	*84*
17.3		материалы, изделия и конструкции			4,835	13,925
17.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.17568	943	166

1	2	3	4	5	6	7
17.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.021312	122,966	2,621
17.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0007776	64,705	50
17.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0127008	36	0
17.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1.84608	2,758	5,091
17.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1.08	2,146	2,318
17.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.68544	861	590
17.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.44064	7,006	3,087
18	**212-101-2018** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**$м^3$**	**2.88**	**51,715**	**148,939**
19	**6109-0301-0201** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**7.2**	**4,426**	**31,867**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1,155	8,316
		в том числе оплата труда рабочих			580	4,176
19.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.9692	4,223	8,316
19.2		машины и механизмы			425	3,060
		в том числе оплата труда машинистов			108	778
19.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0.0868608	9,475	823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0868608*	*2,715*	*236*
19.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.381888	154	59
19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0576576	11,521	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0576576*	*2,715*	*157*
19.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.011232	8,243	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.011232*	*2,715*	*30*
19.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.0913536	15,611	1,426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0913536*	*3,879*	*354*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2,846	20,491
19.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.08928	229,504	20,490
20	**211-201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм**	**$м^3$**	**0.72**	**10,923**	**7,865**
21	**261-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0.09**	**478,449**	**43,060**

Составил *должность, подпись (инициалы, фамилия)* Мурзагулова А.

Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 4-го квартала 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	696,26	20 672,12	14 393 170,27
2	Т Ценовое предложение №2	Скамейка со спинкой "Дала" 2000м с надписью и с усилением	шт	24	248 571,43	5 965 714,32
3	Т Ценовое предложение №2	Беседка шестигранная со скамейкой 3000х3400	шт	5	861 428,57	4 307 142,85
4	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,8765	1 194 589	3 436 235,26
5	Т Ценовое предложение №2	Мет.Мусор.Урна с деревянной обшивкой	шт	32	48 705,36	1 558 571,52
6	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	104,439	10 923	1 140 787,2

1	2	3	4	5	6	7
7	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,7965	371 983	1 040 250,46
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	91,22925	9 440	861 204,12
9	Т Ценовое предложение №1	Опора парковая 3м	шт	13	64 755,36	841 819,68
10	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	34,813	22 207,33	773 103,78
11	Т Ценовое предложение №1	Светильник садово-парковый 60Вт	шт	13	56 326,79	732 248,27
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1385	48 726	542 734,55
13	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 $г/м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	696,26	405	281 985,3
14	243-903-4501	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4x16-95	шт.	4	61 680	246 720
15	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	3,94	51 715	203 757,1
16	Т Ценовое предложение №1	Анкер ЗДФ	шт	13	14 306,25	185 981,25
17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	150,5	1 190,11	179 111,56
18	Т Ценовое предложение №1	Кронштейн 1,5м	шт	18	9 550,89	171 916,02
19	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	110,16	832	91 653,12
20	261-201-0301	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,174	478 449	83 250,13
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1637	378 059	61 888,26
22	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,061	52 617	55 826,64
23	236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,036252	1 087 663	39 429,96
24	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,167152	229 504	38 362,05
25	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,08129	446 520	36 297,61

1	2	3	4	5	6	7
26	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20,4	1 690	34 476
27	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11506	274 757	31 613,54
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,25585	107 153	27 415,1
29	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04225	451 090	19 058,55
30	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 146 499	17 197,48
31	211-201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	1,348	10 923	14 724,2
32	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	100	106	10 600
33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0252213	378 059	9 535,14
34	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,205641	2 758	8 841,16
35	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	2,72	3 241	8 815,52
36	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	21,42	360	7 711,2
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009063	680 949	6 171,44
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,765153	7 006	5 360,66
39	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,8799	1 293	5 016,71
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0370074	122 966	4 550,65
41	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0903	45 729	4 129,33
42	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,875375	2 146	4 024,55
43	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0056392	602 024	3 394,93
44	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	65	45	2 925
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,695238	861	2 320,6
46	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	51,5911544	36	1 857,28
47	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2875	1 234	1 588,78

1	2	3	4	5	6	7
48	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0015105	380 806	575,21
49	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1765491	2 280	402,53
50	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003525	859 926	303,12
51	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93 332	298,66
52	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,305061	943	287,67
53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	954 056	162,19
54	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09289	1 438	133,58
55	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0013503	64 705	87,37
56	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	62,51
57	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000905	624 830	56,55
58	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,005975	9 267	55,37
59	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,021984	2 313	50,85
60	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	501	4,09
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37 502 969**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-1405 *РСНБ РК 2022*	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В	комплект	1	3 237 609	3 237 609
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 237 609**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**40 740 577,81**

«Утверждаю»

Заказчик .....

.....

Стройка: 10-24

Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**91,22925**	**0,861204**	**0,861204**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	91,22925	0,861204	0,861204	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**105,79298**	**1,155567**	**1,155567**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	104,439	1,140787	1,140787	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00598	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
211-201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	1,348	0,014724	0,014724	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**16,13953**	**0,802318**	**0,802318**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,13853	0,542735	0,542735	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,061	0,055827	0,055827	100,00	Казахстан
212-101-	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,943	0,203757	0,203757	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,0903**	**0,004129**	**0,004129**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0903	0,004129	0,004129	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,2253**	**0,132544**	**0,132544**	**100,00**	**Казахстан**

261-201-0301	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,174	0,083250	0,083250	100,00	Казахстан (задано
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00906	0,006169	0,006169	100,00	Казахстан (задано
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00564	0,003395	0,003395	100,00	Казахстан (задано
236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,03625	0,039428	0,039428	100,00	Казахстан (задано
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00035	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан (задано
	Краски и лаки	**кг**	**3,8799**	**0,005017**	**0,005017**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,8799	0,005017	0,005017	100,00	Казахстан (задано
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00135**	**0,000087**	**0,000087**	**100,00**	**Казахстан**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00135	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан (задано
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**65**	**0,002925**	**0,002925**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	65	0,002925	0,002925	100,00	Казахстан (задано
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**696,26**	**0,281985**	**0,281985**	**100,00**	**Казахстан**
217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м2	696,26	0,281985	0,281985	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,16715**	**0,038362**	**0,038362**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,16715	0,038362	0,038362	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,29286**	**0,031966**	**0,031966**	**100,00**	**Казахстан**
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,25585	0,027415	0,027415	100,00	Казахстан (задано
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03701	0,004551	0,004551	100,00	Казахстан (задано
	Лесоматериалы	**м2**	**3,20564**	**0,008841**	**0,008841**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,20564	0,008841	0,008841	100,00	Казахстан (задано
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**2,18044**	**0,004312**	**0,004312**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,30506	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан (задано
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,87538	0,004025	0,004025	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,28733**	**0,117301**	**0,117301**	**100,00**	**Казахстан**

214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,04225	0,019059	0,019059	100,00	Казахстан (задано
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,	т	0,08129	0,036298	0,036298	100,00	Казахстан (задано
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от	т	0,1637	0,061888	0,061888	100,00	Казахстан (задано
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00009	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан (задано
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**2,8915**	**3,453433**	**3,453433**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,017197	0,017197	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,8765	3,436235	3,436235	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**т**	**2,7965**	**1,040250**	**1,040250**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,7965	1,040250	1,040250	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**131,58**	**0,099364**	**0,099364**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	21,42	0,007711	0,007711	100,00	Казахстан
243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	110,16	0,091653	0,091653	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**1000 шт.**	**0,00816**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**4**	**0,246720**	**0,246720**	**100,00**	**Казахстан**
243-903-4501	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4x16-95	шт.	4	0,246720	0,246720	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						

38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**106,80415**	**0,809437**	**0,809437**	**100,00**	**Казахстан**
211-101-	Земля растительная	м3	20,4	0,034476	0,034476	100,00	Казахстан
217-603-	Вода техническая	м3	51,59115	0,001857	0,001857	100,00	Казахстан
212-601-	Смесь цементно-песчаная	м3	34,813	0,773104	0,773104	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**0,1452**	**0,042247**	**0,042247**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00017	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00151	0,000575	0,000575	100,00	Казахстан (задано
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11506	0,031614	0,031614	100,00	Казахстан (задано
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан (задано
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02522	0,009535	0,009535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**100 м**	**0,02198**	**0,000051**	**0,000051**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02198	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**кг**	**6,87929**	**0,013127**	**0,013127**	**100,00**	**Казахстан**
254-106-	Семена многолетних трав	кг	2,72	0,008816	0,008816	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,17655	0,000403	0,000403	100,00	Казахстан (задано
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,2875	0,001589	0,001589	100,00	Казахстан (задано
217-108-	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,69524	0,002321	0,002321	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,09289**	**0,000134**	**0,000134**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09289	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м**	**250,5**	**0,189712**	**0,189712**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	100	0,010600	0,010600	100,00	Казахстан (задано
255-101-0106	Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	м	150,5	0,179112	0,179112	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**10 м2**	**0,76515**	**0,005361**	**0,005361**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,76515	0,005361	0,005361	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**1**	**3,237609**	**3,237609**	**100,00**	**Казахстан**
515-301-1405	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В	комплект	1	3,237609	3,237609	100,00	Казахстан

	Прочие	**м2**	**696,26**	**14,393170**	**14,393170**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	696,26	14,393170	14,393170	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**118**	**13,763394**	**13,763394**	**100,00**	**Казахстан**
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Анкер ЗДФ	шт	13	0,185981	0,185981	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Кронштейн 1,5м	шт	18	0,171916	0,171916	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Опора парковая 3м	шт	13	0,841820	0,841820	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Светильник садово-парковый 60Вт	шт	13	0,732248	0,732248	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Беседка шестигранная со скамейкой 3000х3400	шт	5	4,307143	4,307143	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Мет.Мусор.Урна с деревянной обшивкой	шт	32	1,558572	1,558572	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ	Скамейка со спинкой "Дала" 2000м с надписью и с усилением	шт	24	5,965714	5,965714	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**40,740571**	**40,740571**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э110'Q9A0Ж5'Ц8Н2МШ1В1Х+Б''6.7'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строите
       льство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в посел
       ке Доссор Макатского района'10-24'7-1'Генеральный
       план'РП'7'7-1'Генеральный план'ГП''в текущих ценах
        декабря 2024 года*
 3 Р Ведомость объемов земляных масс лист ГП-4*
 4 У6101-0104-0201'59,75''Разработка грунта с перемещение
       м до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с),
        группа грунта 1'м3*
 5 У6101-0104-0209(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'59,75''Добавл
       ять при перемещении грунта на каждые последующие 1
       0 м, к норме 6101-0104-0201'м3*
 6 У6101-0103-0221'59,75''Растительный грунт.Разработка г
       рунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосва
       лы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ко
       вша 1 м3, группа грунта 1'м3*
 7 С3412-102-0115'59,75.1,86.15''Перевозка строительных г
       рузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъе
       мность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км't·км
       *
 8 У6101-0104-0201'696,26''Разработка грунта с перемещени
       ем до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с)
       , группа грунта 1'м3*
 9 РВедомость проездов, тротуаров и площадок*
10 ППокрытия из брусчатки 696,26м2*
11 Х696,26=Ф1*
12 У6101-0107-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными к
       атками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
       по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотнен
       ного грунта*
13 У6201-403-101(РС100094)(РС100092)(К РЗП=1)'Ф1''Устройс
       тво оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке
        каменных материалов с пределом прочности на сжати
       е свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщ
       ина 15 см'м2*
14 С1211-201-0404(К Link=У6201-403-101 LinkR=100092)'0,15
       .ф1''Щебень из плотных горных пород для строительн
       ых работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
15 У6201-0401-0101'ф1.0,05''Устройство подстилающих и выр
       авнивающих слоев оснований из песка'м3*
16 У6201-0401-0101(РС100328)'Ф1.0,05''Слои оснований подс
       тилающие и выравнивающие из песчано-цементной смес
       и. Устройство'м3 материала основания в плотном тел
       е*
17 С1212-601-0301'Ф1.0,05'22207,33'Смесь цементно-песчана
       я'м3*
18 У6201-0403-1204(РС147058)(К РЗП=1)'Ф1''Прослойка из тк
       аного синтетического материала (НСМ) сплошная. Уст
       ройство в земляном полотне'м2 поверхности*
19 С1217-203-0304'Ф1''Геотекстиль иглопробивной поверхнос
       тная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН
       /м'м2*
20 У6113-0301-0101(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки и пло
       щадки из брусчатки с подготовкой'м2*
21 С1255-102-0207(К ОЦС=06.01)'Ф1'20672,12'Плита бетонная
        тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм с
       ерая ГОСТ 17608-2017'м2*
22 У6201-0301-0602(РМ295527)(КРЗП=1)'150,50''Установка ка
       мней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
23 С1255-101-0106'150,50'1190,11'Камень бортовой БР100.20
       .08 ГОСТ 6665-91'м*
24 РОзеленение*
25 Х136=Ф1*
26 У6113-0112-0103'Ф1''Газоны партерные и обыкновенные. П
       одготовка почвы механизированным способом. С внесе
       нием растительной земли слоем 15 см'м2*
27 У6113-0112-0106'Ф1''Газоны партерные, мавританские и о
       быкновенные. Посев вручную'м2*
28 У6113-0118-0403(РС296283)(К РЗП=1)'Ф1''Газоны обыкнове
       нные. Уход'м2*
29 РВедомость малых архитектурных форм*
30 Т Ценовое предложение №2(=19)'5'964800:1,12'Беседка ше
       стигранная со скамейкой 3000х3400'шт*
31 Т Ценовое предложение №2(=19)'32'54550:1,12'Мет.Мусор.
       Урна с деревянной обшивкой'шт*
32 Т Ценовое предложение №2(=19)'24'278400:1,12'Скамейка
       со спинкой "Дала" 2000м с надписью и с усилением'ш
       т*
33 К'Мурзагулова А.'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э120'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.7'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строите
       льство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в посел
       ке Доссор Макатского района'10-24'4-1'Наружное эле
       ктроосвещение'РП'4'4-1'Наружное электроосвещение'Э
       Н''в текущих ценах декабря 2024 года*
 3 РЭлектроснабжение лист ЭН-1*
 4 ПЗемляные работы*
 5 У6101-0201-0201'19,4''Разработка грунта вручную в тран
       шеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, гру
       ппа грунта 1'м3*
 6 У6101-0206-0101'113,1''Засыпка вручную траншей, пазух
       котлованов и ям, группа грунта 1'м3*
 7 У6101-0206-0101'12,9''Засыпка вручную траншей, пазух к
       отлованов и ям, группа грунта 1'м3*
 8 С1211-401-0101'12,9''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3
       *
 9 ПКабельно-проводниковая продукция и изделия*
10 У6401-0201-0101'108+21''Прокладка кабеля до 35 кВ из с
       шитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,
        масса 1 м до 1 кг'м*
11 С1243-113-0805'108.1,02''Кабель силовой число жил 4, н
       апряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х
       16 (ок)-0,66'м*
12 С1243-105-0601'21.1,02''Кабель силовой число жил 3, на
       пряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок
       )-1'м*
13 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
14 515-301-1405'1''Щит управления наружным освещением ZER
       EK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В'ком
       плект*
15 Е11-330304-402(РС295619)(РС296125)(РС100119)(К РЗП=1)'
       13''Опоры стальные круглоконические и многогранные
        с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высо
       той до 12 м. Установка'опора*
16 Т Ценовое предложение №1(=19)'13'72526:1,12'Опора парк
       овая 3м'шт*
17 Т Ценовое предложение №1(=19)'18'10697:1,12'Кронштейн
       1,5м'шт*
18 Т Ценовое предложение №1(=19)'13'16023:1,12'Анкер ЗДФ'
       шт*
19 Е11-330207-103(РС144746)(РС295609)(РС296149)(РС296153)
       (К РЗП=1)'13''Светильники на кронштейнах (до трех
       рожков). Установка'светильник*
20 Т Ценовое предложение №1(=19)'13'63086:1,12'Светильник
        садово-парковый 60Вт'шт*
21 У6401-0201-2001'4''Установка заделок концевых с термоу
       саживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-ж
       ильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до
        1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт.*
22 С1243-903-4501'4''Муфта соединительная для 4-х жильных
        кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной
        броней, с болтовыми соединителями со срывными гол
       овками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GU
       SJ-01/4х16-95'шт.*
23 У6401-201-303'100''Покрытие кабеля, проложенного в тра
       ншеях, лентой сигнальной'м*
24 С1249-101-503'100''Лента сигнальная предостерегающая о
        пролегающих подземных коммуникациях "Электра" раз
       мерами 100 м х 0,3 м'м*
25 ПМеталлоконструкция под шкаф ШУНО*
26 У6103-701-806(РС131043)(РМ131043)(К РЗП=1)'6,69.3,77.0
       ,001''Конструкции стальные, остающиеся в теле бето
       на. Установка'т*
27 С1214-201-0102'6,69.3,77.0,001''Уголок стальной горяче
       катаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 5
       35-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от
       2 до 16 мм'т*
28 С1212-101-0601'0,27''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 747
       3-2010 без добавок'м3*
29 ПЗаземление опор освещения*
30 У6401-0203-0101'13''Монтаж заземлителя вертикального и
       з стали угловой, размер 50х50х5 (L=3м) мм'шт.*
31 У6401-203-202'2,5.13''Монтаж заземлителей горизонтальн
       ых из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
32 К'Мурзагулова А.'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э130'Q9A0Ж5'Ц8Н2МШ1В1Х+БР''6.7'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строите
       льство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в посел
       ке Доссор Макатского района'10-24'2-1'Архитектурно
       -строительные решения'РП'2'2-1'Архитектурно-строит
       ельные решения'АС''в текущих ценах декабря 2024 го
       да*
 3 РПанель ограждения ПО-1*
 4 П Фундамент Ф-1*
 5 У6103-0101-0201(РМ100533)(РМ295570)'1,061''Устройство
       фундамента железобетонного под колонну, объем до 3
        м3'м3*
 6 С1212-101-2015'1,061''Бетон тяжелый класса В15, сульфа
       тостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8'м3*
 7 П Панель ограждения ПО-1*
 8 Н43=100*
 9 У6104-0802-0403'(13,95+6,75+0,555+6,71+0,8).0,001''Уст
       ановка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
10 С1214-205-0102'(13,95+6,75+0,555+6,71).0,001''Труба ст
       альная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663
       -86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 м
       м'т*
11 С1214-208-0103'0,8.0,001''Прокат сортовой стальной гор
       ячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 53
       5-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 6
       0 мм'т*
12 Н43=1*
13 У6111-0501-0205'100,7''Огрунтовка поверхности металлич
       еской грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м2*
14 У6111-501-505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РС287782)(К РЗП
       =1)'201,4''Окраска поверхности металлической огрун
       тованной эмалями ПФ-115'м2*
15 С1236-203-0110(К Link=У6111-501-505 LinkR=287782)'0,00
       009.2.201,4''Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-201
       8 ПФ-133'т*
16 У6109-0301-0201(РС100078)(РС100079)(РС100080)'0,416:0,
       1''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой биту
       мом'м2*
17 С1211-201-0405'0,416''Щебень из плотных горных пород д
       ля строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция
        15-20 мм'м3*
18 С1261-201-0301'0,051''Грунтовка битумно-полимерная ГТ-
       752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003'т*
19 РФундамент беседки ФМ-2*
20 РФундамент скамейки ФМ-3*
21 П2Фундамент монолитный ФМ-2*
22 У6103-0101-0201(РМ100533)(РМ295570)'1,06''Устройство ф
       ундамента железобетонного под колонну, объем до 3
       м3'м3*
23 С1212-101-2018'1,06''Бетон тяжелый класса В15, сульфат
       остойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4'м3*
24 У6109-301-201(РС100078)(РС100080)(РС100079)(К РЗП=1)'0
       ,212:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропитк
       ой битумом'м2*
25 С1211-201-0405'0,212''Щебень из плотных горных пород д
       ля строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция
        15-20 мм'м3*
26 С1261-201-0301'0,033''Грунтовка битумно-полимерная ГТ-
       752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003'т*
27 П2Фундамент монолитный ФМ-3*
28 У6103-0101-0201(РМ100533)(РМ295570)'2,88''Устройство ф
       ундамента железобетонного под колонну, объем до 3
       м3'м3*
29 С1212-101-2018'2,88''Бетон тяжелый класса В15, сульфат
       остойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4'м3*
30 У6109-301-201(РС100078)(РС100080)(РС100079)(К РЗП=1)'0
       ,72:0,1''Устройство покрытий щебеночных с пропитко
       й битумом'м2*
31 С1211-201-0405'0,72''Щебень из плотных горных пород дл
       я строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция
       15-20 мм'м3*
32 С1261-201-0301'0,09''Грунтовка битумно-полимерная ГТ-7
       52 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003'т*
33 К'Мурзагулова А.'*
```

№№ пп	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	Шифр АВС	№ прейскуранта	Единица измерения	Наименование поставщика и адрес отгрузки	Вид отпускной цены (франко-завод, станция отправки и назначения и др.)	Вес единицы измерения, брутто в (т)	Транспортные расходы на 1т груза (в тенге)	Номер калькуляции транспортных расходов	Отпускная цена	На единицу измерения, в тенге			
											Транспортные расходы	Итого сметная цена (франко-приобъектный склад)	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы на трассу														
1	Камень бортовой БР100.20.08 ГОСТ 6665-91	255-101-0106	№373970	м	г.Атырау	ФТС	0,04	3 000	Р.3	1 071	105	1 176	14,11	1 190,11
2	Смесь цементно-песчаная	212-601-0301	№315942	м3	г.Атырау	ФТС	1,550	3 000	Р.2	17 294	4 650	21 944	263,33	22 207,33
3	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	255-102-0207	№289902	м2	г.Атырау	ФТС	0,175	3 000	Р.2	19 902	525	20 427	245,12	20 672,12

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на строительство парка отдыха в микрорайоне "Бірлік" в поселке Доссор Макатского района
Шифр стройки 09-24

Наименование объекта - Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
Шифр объекта 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

(Локальный сметный расчет)

на Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
(Наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость доставки ДСМ

Сметная стоимость **3,000** тыс.тнг.

Составлен(а) 4-квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 000**
		из них:				
		перевозки	тенге			3 000
	Раздел 1.	**Доставка материалов - ад перевозки от г.Атырау до пос.Доссор 100км**				**3 000**
		из них:				
		перевозки	тенге			3 000
1	**411-103-0219** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т·км**	**100**	**30**	**3 000**