Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)
(наименование, адрес)

Объект : 1-01-01 Затраты на подготовительные работы по территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Восстановление и закрепление трассы работы

Акт выполненных работ № 10-1

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2023 1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категории сложности	км	1,199387	35 288,0	0,0	42 324,0	0,0			42 324,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
2	2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2023 1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категории сложности	км	1,199387	21 372,0	0,0	25 633,0	0,0			25 633,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
			ИТОГО по акту					67 957	0	0	0	67 957
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			0	0	0	0	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Итого с затратами на организацию и управление СМР									67 957,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							-
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 957,00
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									12 870,85
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									33 143,04
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									31 385,26
			Итого по акту									77 399,15
			Итого по акту с учетом к-0,98									75 851,17
			НДС (12%)	%	12,00							9 102,14
			Итого по акту с НДС									84 953,31

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

М.П. (подпись, расшифровка подписи) Убей-Волк Г.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01-01 Затраты на подготовительные работы по территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **1-01-01-02 Подготовительные работы** работы

Акт выполненных работ № 10-2

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	2 165	4 309,0	862,0	9 328 985,0	1 866 230,0			9 328 985,0
						3 447,0	274,0	7 462 755,0	593 210,0			
2	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,85	252,0		3 994,19				3 994,19
3	4	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	47,55	105,0		4 992,74				4 992,74
4	17	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м²	103,8	11 006,0	3 720,0	1 142 422,72	386 136,8			1 142 422,72
						7 286,0	1 152,0	756 286,72	119 577,45			
5	18	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м²	345,2	1 076,0	591,0	371 435,12	204 013,12			371 435,12
						485,0	121,0	167 422,0	41 769,12			
6	19	6101-0102-0214 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	432,82	457,0	457,0	197 798,8	197 798,8			197 798,8
						0,0	94,0	0,0	40 684,97			
7	20	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т*км	5 462,46	54,0		294 972,84				294 972,84
8	21	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 6,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	35	10 729,0	6 167,0	375 515,0	215 845,0			375 515,0
						4 562,0	2 005,0	159 670,0	70 175,0			
9	22	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка. Демонтаж	светильник	35	12 864,0	6 315,0	450 240,0	221 025,0			450 240,0
						6 549,0	1 701,0	229 215,0	59 535,0			
10	23	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	35	10 844,0	4 557,0	379 540,0	159 495,0			379 540,0
						6 287,0	1 230,0	220 045,0	43 050,0			
11	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,5942	252,0		1 158,0				1 158,0
12	25	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	13,7826	105,0		1 447,2				1 447,2
13	26	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с подъемом	опора	8	59 976,0	18 704,0	479 808,0	149 632,0			479 808,0
						41 272,0	5 509,0	330 176,0	44 792,0			
14	27	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022*	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке/демонтаж	шт.	8	3 525,0	42,0	28 200,0	336,0			28 200,0
						3 483,0	0,0	27 864,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,664	252,0		167,0				167,0
16	29	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъёмность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	1,992	105,0		209,0				209,0
			ИТОГО по акту									
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)					13 050 886	3 400 511	0	0	13 060 886
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Итого с затратами на организацию и управление СМР					9 353 434	1 012 794	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Сметная прибыль (5%)	%	8,20							1 070 992,65
			Непредвиденные работы и затраты (3%)									14 131 878,65
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	5,00							706 593,93
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%	%	3,00							-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									14 838 472,58
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									2 810 362,19
			Итого по акту									7 236 812,11
			Итого по акту с учетом к-0,98									6 853 000,18
			НДС (12%)									16 900 174,48
			Итого по акту с НДС									16 562 170,99
				%	12,00							1 987 460,52
												18 549 631,51

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирпазаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1
[illegible]
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

(наименование, адрес)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Земляные работы

Акт выполненных работ № 10-3

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	-0,12	- 118,00	- 118,00	- 14,16	- 14,16	-	-	- 14,16
					-	-	- 29,00	-	- 3,48	-	-	-
2	2	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	м³	-0,12	- 318,00	- 318,00	- 38,16	- 38,16	-	-	- 38,16
					-	-	- 79,00	-	- 9,48	-	-	-
3	9	6101-0104-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³	-0,002	- 24,00	- 24,00	- 0,05	- 0,05	-	-	- 0,05
					-	-	- 6,00	-	- 0,01	-	-	-
4	10	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	-0,002	- 237,00	- 237,00	- 0,47	- 0,48	-	-	- 0,47
					-	-	- 59,00	-	- 0,12	-	-	-
5	11	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	-0,002	- 84,00	- 84,00	- 0,17	- 0,16	-	-	- 0,17
					-	-	- 22,00	-	- 0,04	-	-	-
6	13	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	0,004	173,00	55,00	0,69	0,22	-	-	0,69
					-	118,00	11,00	0,47	0,04	-	-	-
			ИТОГО по акту					- 52	- 53	0	0	- 52
								0	- 13	0	0	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							- 4,29
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									- 56,61
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							- 2,83
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 59,44
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									- 11,26
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									- 28,99
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									- 27,45
			Итого по акту									- 67,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с учетом к-0,98									- 66,35
			НДС (12%)	%	12,00							- 7,96
			Итого по акту с НДС									- 74,31

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, (расшифровка подписи))

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Инженерное бюро «NURTAU», Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017**
Бирюзаров Б.Ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599**
Семёнов В.В.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, (расшифровка подписи))

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-02 Устройство дорожной одежды

Акт выполненных работ № 10-4

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплат машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м²	4,82	5 113,0	4112,0	24 644,66	19 819,84	9,64		24 644,66
						999,0	802,0	4 815,18	3 865,64			
2	2	211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	6,071	6 297,0		38 229,12		38 229,12		38 229,12
3	3	7101-0301-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	253,5	6 568,0	91,0	1 664 988,02	23 068,44	407 881,46		1 664 988,02
						4 868,0	27,0	1 234 038,02	6 844,48			
4	4	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	253,5	2 499,0		633 496,46		633 496,46		633 496,46
5	6	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	0,00232	457,0	457,0	1,06	1,06			1,06
						0,0	94,0	0,0	0,22			
6	7	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	0,003683	54,0		0,2				0,2
7	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,00396	2 043,0		8,09		8,09		8,09
8	10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	0,00332	25,0		0,08		0,08		0,08
9	12	СТ.Локальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	-0,000682	8 645,0		- 5,90		-11,8		-5,9
10	13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	1,007276	6 530,0	6 530,0	6 577,52	6 577,52			6 577,52
						0,0	2 079,0	0,0	2 094,16			
11	14	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,230914	167 087,0		372 756,87		372 756,87		372 756,87
12	15	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (Н-7см)	м²	1 432,12	482,0	377,0	690 281,87	539 909,33	2 864,19		690 281,87
						103,0	54,0	147 508,35	77 334,52			
13	16	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	1 432,12	56,0	0,0	80 198,71	0,0	2 864,19		80 198,71
						54,0	0,0	77 334,52	0,0			
14	17	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	м³	237,01454	25 210,0		5 975 136,57		5 975 136,57		5 975 136,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	18	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	1840136	6 530,0	6 530,0	12 016,21	12 016,21			12 016,21
						0,0	2 079,0	0,0	3 825,75			
16	19	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,89341	167 087,0		316 364,13		316 364,13		316 364,13
17	20	7101-0602-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (H-Sem)	м²	3 838,8	587,0	477,0	2 253 375,63	1 831 107,63	7 677,46		2 253 375,63
						108,0	65,0	414 590,54	249 522,17			
18	21	7101-0602-1202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	3 838,8	-14,0	0,0	-53 743,27	0,0			-53 743,27
						-14,0	0,0	-53 743,27	0,0			
19	22	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	472,1751	27 915,0		13 180 767,85		13 180 767,85		13 180 767,85
			ИТОГО по акту					25 195 094	2 432 500	20 938 044	0	25 195 094
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			1 824 543	343 487	0	0	0
			Корректировка затрат, связанных с организацией и управлением СМР по акту №1									2 065 997,70
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Итого с затратами на организацию и управление СМР									426 198,67
			Сметная прибыль (5%)									
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Корректировка сметной прибыли по акту №1	%	5,00							27 687 290,25
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Непредвиденные работы и затраты (3%)									1 363 054,58
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	3,00							281 187,17
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									-
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									29 331 532,00
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									5 555 304,17
			Итого по акту									14 305 164,15
			Итого по акту с учетом к-0,98									13 546 474,74
			НДС (12%)									33 406 943,06
			Итого по акту с НДС	%	12,00							32 738 804,20
												3 928 656,50
												36 667 460,70

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное бюро «NURTAU», Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017
Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599
Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-04 Устройство съездов

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

Акт выполненных работ № 10-5

Форма по приложению 5-1

Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 ЕСП РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	-172,32	-173,0	-55,0	-29 811,29	-9 477,54	0,0	0,0	-29 811,29
2	2	7101-0401-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня щелочного	м²	0,0	-118,0	-11,0	-20 333,76	-1 895,48	0,0	0,0	0,0
3	3	211-201-0804 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	-0,24	-5 113,0	-4 112,0	-1 227,12	-986,88	-0,48	0,0	-1 227,12
4	4	7101-0301-0604 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м³	0,0	-999,0	-802,0	-239,76	-192,48	0,0	0,0	0,0
5	5	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	-0,293	-6 297,0	0,0	-1 845,01	0,0	-1 845,01	0,0	-1 845,01
6	6	7101-0402-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см (Н-15см с интервалом от разборки)	м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	7	6101-0102-0214 ЕСП РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м²	-12,4	-2 499,0	0,0	-30 987,6	0,0	-30 987,6	0,0	-30 987,6
8	8	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	м²	-172,32	-600,0	-394,0	-103 392,0	-67 894,13	0,0	0,0	-103 392,0
9	9	211-201-0806 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	тонн	-15,34	-457,0	-457,0	-7 010,34	-7 010,34	0,0	0,0	-7 010,34
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	-180,36	-54,0	0,0	-9 739,42	0,0	0,0	0,0	-9 739,42
11	11	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	-13,95	-5 968,0	0,0	-83 253,62	0,0	-83 253,62	0,0	-83 253,62
12	12	7102-0402-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-15см)	м³	-11,54	-2 043,0	0,0	-23 576,17	0,0	-23 576,17	0,0	-23 576,17
13	13	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м²	-2,41	-25,0	0,0	-60,28	0,0	-60,28	0,0	-60,28
					-157,58	-305,0	-233,0	-48 061,97	-36 716,14	0,0	0,0	-48 061,97
					0,0	-72,0	-29,0	-11 345,83	-4 569,76	0,0	0,0	0,0
					-32,89	-8 645,0	0,0	-284 334,13	0,0	-568 668,26	0,0	-284 334,13

14	14	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 180/130	т	-0,077 0,0	-6 530,0 0,0	-6 530,0 -2 079,0	-502,74 0,0	-502,89 -160,11	0,0 0,0	0,0 0,0	-502,74 0,0
16	16	7101-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (И-5см)	т	-0,0786 0,0	-167 087,0 0,0	0,0 0,0	-13 132,97 0,0	0,0 0,0	-13 132,97 0,0	0,0 0,0	-13 132,97 0,0
17	17	7101-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	-157,58 0,0	-496,0 -103,0	-391,0 -53,0	-78 159,62 -16 230,78	-61 613,81 -8 351,7	-315,19 0,0	0,0 0,0	-78 159,62 0,0
18	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м²	-157,58 0,0	-19,0 -18,0	0,0 0,0	-2 993,97 -2 836,38	0,0 0,0	-157,59 0,0	0,0 0,0	-2 993,97 0,0
			ИТОГО по акту	т	-19,1736 0,0	-25 647,0 0,0	0,0 0,0	-491 745,4 0,0	0,0 0,0	-491 745,4 0,0	0,0 0,0	-491 745,4 0,0
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)					- 1 291 277	- 185 330	- 1 233 694	0	- 1 291 277
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	8,20			- 346 848	- 32 283	0	0	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			Сметная прибыль (5%)									- 105 884,70
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	5,00							- 1 397 161,55
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	3,00							- 69 858,08
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									- 1 467 019,63
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									- 277 849,12
			Итого по акту									- 715 474,28
			Итого по акту с учетом к-0,98									- 677 528,35
			НДС (12%)									- 1 670 851,75
			Итого по акту с НДС	%	12,00							- 1 637 434,72
												- 196 492,17
												- 1 833 926,89

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженерное бюро «NURTAU», Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бириазаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик: Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект: 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-05 Устройство площадок для кратковременной стоянки автотранспорта

Акт выполненных работ № 10-6

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	211-201-0804 РСНБ РК 2022	Раздел 1. Исключить из предыдущих актов									
2	22	7101-0602-1202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	-0,0004	6 297,00	-	2,52	-	2,52	-	2,52
			добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201		-	-	-	-	-	-	-	-
			ИТОГО по разделу 1	м²	-268,98	14,00	-	3 765,75	-	-	-	3 765,75
					-	14,00	-	3 765,75	-	-	-	-
1	1	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Раздел 1:Устройство площадок для кратковременной стоянки автотранспорта работы					3 768	0	3	0	3 768
								3 766	0	0	0	-
2	4	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	84,92	173,0	55,0	14 691,18	4 670,64			14 691,18
						118,0	11,0	10 020,55	934,13			
3	5	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	0,06	6 568,0	91,0	394,08	5,46	96,54		394,08
			Камень бортовой порожний с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91			4 868,0	27,0	292,08	1,62			
4	6	7103-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	м²	8,06	2 499,0		149,94		149,94		149,94
5	7	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	84,92	600,0	394,0	50 952,0	33 458,5			50 952,0
						206,0	89,0	17 493,49	7 557,87			
6	8	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	м³	7,56025	457,0	457,0	3 455,02	3 455,09			3 455,02
						0,0	94,0	0,0	710,69			
7	9	211-201-0806 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	т/км	88,87894	54,0		4 799,49				4 799,49
8	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,88225	5 968,0		41 073,29		41 073,29		41 073,29
9	11	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	5,69075	2 043,0		11 626,23		11 626,23		11 626,23
10	12	7103-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-18см)	м³	1,1915	25,0		29,76		29,76		29,76
11	13	СТ.Локальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	50,44	305,0	233,0	15 384,19	11 752,51			15 384,19
						72,0	29,0	3 631,69	1 462,77			
12	14	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	м²	12,698306	8 645,0		109 776,86		219 553,72		109 776,86
13	15	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,035656	6 530,0	6 530,0	232,86	232,86			232,86
						0,0	2 079,0	0,0	74,15			
				т	0,036406	167 087,0		6 082,9		6 082,9		6 082,9

14	16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (И-7см)	м²	50,44	482,0 103,0	377,0 54,0	24 312,08 5 195,31	19 015,88 2 723,77	100,89		24 312,08
15	17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	50,44	56,0 54,0	0,0 0,0	2 824,66 2 723,77	0,0 0,0	100,89		2 824,66
16	18	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,34724	25 210,0		210 433,9		210 433,9		210 433,9
17	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,39092	6 530,0 0,0	6 530,0 2 079,0	2 552,36 0,0	2 552,37 812,64			2 552,36
18	20	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,402378	167 087,0		67 231,94		67 231,93		67 231,94
19	21	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (И-5см)	м²	814,2	587,0 108,0	477,0 65,0	477 935,66 87 933,66	388 373,6 52 923,11	1 628,41		477 935,66
20	22	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	814,2	-14,0 -14,0	0,0 0,0	-11 398,9 -11 398,9	0,0 0,0			-11 398,9
21	23	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	180,142	27 915,0		2 795 464,18		2 795 464,18		2 795 464,18
			ИТОГО по разделу 2					3 828 004	463 517	3 353 573	0	3 828 004
			ИТОГО по разделу 7					115 892	67 201	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)					3 824 236	463 517	3 353 570	0	3 824 236
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65,2			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	8,20			112 126	67 201	0	0	0
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			Сметная прибыль (5%)									313 587,33
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	5,00							4 137 823,06
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	3,00							206 891,15
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									4 344 714,21
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									822 875,84
			Итого по акту									2 118 943,19
			Итого по акту с учетом к-0,98									2 006 562,81
			НДС (12%)									4 948 381,84
			Итого по акту с НДС	%	12,00							4 849 414,20
												581 929,70
												5 431 343,90

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Филиал ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Форма до приложения 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 196

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ № 10-7

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-06 Устройство тротуаров** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки									
1	12	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	-5,39	-25,0	0,0	-134,74	0,0	-134,74	0,00	-134,74
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
								- 134,74	-	- 134,74	-	- 134,74
			Раздел 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки					-	-	-	-	-
3	1	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м²	237,5	363,0	56,0	86 212,51	13 300,02			86 212,51
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	1,85	307,0	11,0	72 912,49	2 612,52			14 337,5
						7 750,0	0,0	14 337,5	0,0			
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	1,85	7 750,0	0,0	14 337,5	0,0			795,5
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6,81625	430,0	430,0	795,5	795,5			795,5
						0,0	89,6	0,0	164,64			
5	5	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³	1,85	149,0		1 015,66				1 015,66
						5 113,0	4 112,0	9 459,08	7 607,22	3,72		9 459,08
6	6	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,3042	999,0	802,0	1 848,14	1 483,72			
						6 297,0		14 509,57		14 509,57		14 509,57
7	7	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	206,2	5 542,0	91,0	1 142 760,36	18 764,23	120 214,59		1 142 769,36
8	8	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	206,2	4 868,0	27,0	1 003 781,64	5 567,41			
						1 437,0		296 309,41		296 309,41		296 309,41
9	9	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м³	28,5	13 955,0	1 690,0	397 717,52	48 164,99			397 717,52
10	10	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	35,1998	12 265,0	435,0	349 552,48	12 397,5			
						5 968,0		210 072,4		210 072,4		210 072,4
11	11	211-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6,1332	6 388,0		39 178,87		39 178,87		39 178,87
12	13	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	м³	23,75	10 120,0	1 441,0	240 349,99	34 223,74			240 349,99

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	96,395	8 679,0	373,0	206 126,25	8 858,76			
14	15	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1,1875	2 043,0		196 935,03		196 935,03		196 935,03
15	16	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	237,5	25,0		29,7		29,7		29,7
16	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,31475	3 914,0	273,0	929 574,98	64 837,51			929 574,98
17	18	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	237,5	3 641,0	66,0	864 737,52	15 675,02			
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки			4 445,0		1 055 687,5		1 055 687,5		1 055 687,5
								4 635 589	187 693	1 933 584	0	4 635 589
			Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки (по разделительной полосе)					2 513 296	46 760	0	0	
18	19	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 050	363,0	56,0	381 150,11	58 800,0			381 150,11
19	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,42	307,0	11,0	322 350,11	11 550,11			
20	21	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	4,42	7 750,0	0,0	34 255,0	0,0			34 255,0
21	22	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1*км	31,78	7 750,0	0,0	34 255,0	0,0			
22	23	7101-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	4,42	430,0	430,0	1 900,6	1 900,6			1 900,6
23	24	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,872	0,0	89,0	0,0	393,43			
24	25	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	490,5	149,0		4 735,39				4 735,39
25	26	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	490,5	5 113,0	4 112,0	22 599,55	18 174,95	8,75		22 599,55
26	27	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	126	999,0	802,0	4 415,63	3 544,75			
27	28	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	118,531794	6 297,0		24 381,98		24 381,98		24 381,98
28	29	211-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	30,6068	5 542,0	91,0	2 718 351,0	44 635,62	285 961,62		2 718 351,0
29	30	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	15,64	4 868,0	27,0	2 387 754,0	13 243,62			
30	31	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	105	1 437,0		704 848,38		704 848,38		704 848,38
31	32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	115,495	13 955,0	1 690,0	1 758 329,93	212 939,91			1 758 329,93
32	33	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	5,2425	12 265,0	435,0	1 545 390,02	54 809,98			
						25,0		131,05		131,05		131,05

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	34	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	1 050	3 914,0	273,0	4 109 700,0	286 650,11			4 109 700,0
						3 641,0	66,0	3 823 049,89	69 300,0			
34	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,52625	2 043,0		1 062,87		1 062,87		1 062,87
35	36	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	1 050	4 445,0		4 667 249,89		4 667 249,89		4 667 249,89
36	37	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	62,04	4 031,0	273,0	250 083,15	16 936,95	7 258,8		250 083,15
						3 641,0	66,0	225 887,78	4 094,78			
37	38	255-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Тактильный бетонный наземный указатель толщиной 80 мм фактуры NATIVE, цветной (на белом цементе) СТ РК ISO 23599-2020	м²	62,04	25 620,0		1 589 464,88		1 589 464,88		1 589 464,88
			Итого по разделу 2: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки (по разделительной полосе)					18 470 105	791 343	8 419 630	0	18 470 105
			ИТОГО по акту					9 254 397	196 102	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.4, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			23 105 559	979 036	10 353 079	-	23 105 559
								11 767 693	242 862	-	-	-
			Корректировка затрат, связанных с организацией и управлением СМР по акту №1									1 894 655,86
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									191 218,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							25 191 433,10
			Корректировка сметной прибыли по акту №1									1 250 010,76
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							126 157,24
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									26 567 601,10
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									5 031 823,95
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									12 957 178,46
			Итого по акту									12 269 980,89
			Итого по акту с учетом к-0,98									30 258 983,30
			НДС (12%)	%	12,00							29 653 803,63
			Итого по акту с НДС									3 558 456,44
												33 212 260,07

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное бюро «NURTAU», Аттестат№KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения игазоснабжения

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

Акт выполненных работ

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 вкл 21.09 оконч Наружные сети водоснабжения и канализации (прокладка труб методом ГНБ)(ВКЛЮЧИТЬ). .Корректировка №3

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м 3,группа грунта 2	м³	-500	-372,0 / 0,0	-372,0 / -77,0	-186 000,0 / 0,0	-186 000,0 / -38 500,0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-186 000,0 / 0,00
2	2	6101-0203-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м 2 с креплениями,глубина траншей и котлованов до 3 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	-15	-17 874,0 / -17 874,0	0,0 / 0,0	-268 110,0 / -268 110,0	0,0 / 0,0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-268 110,0 / 0,00
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м³	-103	-4 045,0 / -4 045,0	0,0 / 0,0	-416 635,0 / -416 635,0	0,0 / 0,0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-416 635,0 / 0,00
4	4	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м³	-413	-55,0 / 0,0	-55,0 / -14,0	-22 715,0 / 0,0	-22 715,0 / -5 782,0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-22 715,0 / 0,00
5	5	6101-0106-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта по каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0104	м 3	-413	-27,0 / 0,0	-27,0 / -7,0	-11 151,0 / 0,0	-11 151,0 / -2 891,0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-11 151,0 / 0,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					- 904 611,00 / - 684 745,00	- 219 866,00 / - 47 173,00	- / -	- / -	- 904 611,00 / -
			Раздел 2: В1									
6	12	1122-1401-2106 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром 225 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	-126	-5 744,0 / -4 899,0	-14,0 / -3,0	-721 618,52 / -615 461,13	-1 758,87 / -376,78	-104398,52 / 0,00	0,00 / 0,00	-721 618,52 / 0,00
7	13	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	-55	-7 566,0 / 0,0	0,0 / 0,0	-418 818,94 / 0,0	0,0 / 0,0	-418818,94 / 0,00	0,00 / 0,00	-418 818,94 / 0,00
8	14	6121-0802-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	-22	-26 148,0 / -4 305,0	-12 572,0 / -2 270,0	-580 485,6 / -95 571,0	-279 098,4 / -50 394,0	-205816,20 / 0,00	0,00 / 0,00	-580 485,6 / 0,00
9	16	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	-2	-3 817,0 / 0,0	0,0 / 0,0	-5 840,01 / 0,0	0,0 / 0,0	-5840,01 / 0,00	0,00 / 0,00	-5 840,01 / 0,00
10	34	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	-0	-3 801 230,0 / -2 302 373,0	-1 309 137,0 / -336 794,0	-129 754,98605 / 78 591,502355	-44 687,391495 / -11 496,46319	-6475,75 / 0,00	0,00 / 0,00	-129 754,98605 / 0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	33	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	-4	-8 607,0	0,0	-34 428,0	0,0	-34428,00	0,00	-34 428,0
			Итого по разделу 2: В1			-	-	-	-	-	-	-
								- 1 890 946,06	- 325 544,66	- 775 777,42	-	- 3 890 946,06
								- 632 440,63	- 62 267,24	-	-	-
			Раздел 3: К1									
12	113	1122-1401-2108 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 315 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	-6	-6 960,0	-18,0	-44 196,0	-114,32	-9340,84	0,00	-44 196,0
						- 5 471,00	- 4,00	- 34 740,84	- 25,42	-	-	-
13	117	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	-6	-74 923,0	-31 459,0	-475 761,05	-199 764,64	-211816,95	0,00	-475 761,05
						- 10 107,00	- 5 785,00	- 64 179,47	- 36 734,74	-	-	-
14	118	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм (футляр)	м	-10	-46 550,0	0,0	-443 947,37	0,0	-443947,37	0,00	-443 947,37
			Итого по разделу 3: К1			-	-	-	-	-	-	-
								- 963 904,42	- 199 878,96	- 865 105,16	-	- 963 904,42
								- 98 920,31	- 36 760,16	-	-	-
			Раздел 4: К2									
15	124	6121-0802-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб,диаметр 315 мм,в грунтах 1-3 групп	м	-8	-37 465,0	-16 901,0	-280 987,5	-126 757,5	-111420,06	0,00	-280 987,5
						- 5 708,00	- 3 182,00	- 42 810,00	- 23 865,00	-	-	-
16	126	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	-8	-14 727,0	0,0	-112 661,54	0,0	-112661,54	0,00	-112 661,54
			Итого по разделу 4: К2			-	-	-	-	-	-	-
								- 393 649,04	- 126 757,50	- 224 081,54	-	- 393 649,04
								- 42 810,00	- 23 865,00	-	-	-
			Раздел 2: В1									
1	7	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	19	34 460,0	27 691,0	654 740,0	526 129,0			654 740,0
						6 769,0	2 667,0	128 611,0	50 673,0			
2	8	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	0,83	40 093,0	18 622,0	33 277,18	15 456,25	12 865,84		33 277,18
						5 970,0	3 462,0	4 955,1	2 873,46			
3	9	1122-1401-2108 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 315 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	11,82	6 960,0	18,0	82 267,14	212,52	17 387,46		82 267,14
						5 471,0	4,0	64 667,15	47,19			
4	10	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	12,903	14 727,0		190 022,41		190 022,41		190 022,41
5	11	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	78,96	26 148,0	12 572,0	2 064 646,08	992 685,09	732 038,17		2 064 646,08
						4 305,0	2 270,0	339 922,83	179 239,17			
6	15	1122-1401-2105 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 160 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	30	5 368,0	11,0	161 040,0	330,0	20 220,0		161 040,0
						4 683,0	2,0	140 490,0	60,0			
7	17	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	91,24	14 588,0	7 667,0	1 331 009,08	699 536,91	298 739,83		1 331 009,08
						3 647,0	1 530,0	332 752,35	139 597,14			
8	18	1122-1401-2104 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр	м	168,85	4 959,0	8,0	837 327,15	1 350,8	90 503,18		837 327,15

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы,уложенной в футляр		4 415,0	1,0	745 472,75	168,85			
9	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,6 мм	м	265,2918	1 828,0		484 953,42		484 953,42		484 953,42
10	20	6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 300 мм	км	0,05865	493 936,0	0,0	28 969,0	0,0	7 166,0		28 969,0
						371 863,0	0,0	21 810,0	0,0			
11	21	6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 250 мм	км	1,33923	456 831,0	0,0	611 802,8	0,0	113 792,0		611 802,0
						371 863,0	0,0	498 010,0	0,0			
12	22	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм	км	0,089	349 688,0	0,0	31 122,0	0,0	2 754,0		31 122,0
						318 740,0	0,0	28 368,0	0,0			
13	23	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм	км	0,54859	279 084,8	0,0	153 103,0	0,0	7 388,8		153 103,0
						265 616,0	0,0	145 714,0	0,0			
14	24	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 300-800 мм	т	0,063136	2 321 487,0	1 187 510,0	146 569,0	69 924,0	7 985,0		146 569,0
						1 087 497,0	276 152,0	68 660,0	17 435,0			
15	25	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,8 мм	м	1,6	17 486,0		27 978,0		27 978,0		27 978,0
16	26	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,419524	3 801 250,0	1 309 137,0	1 594 707,39	549 214,54	79 592,32		1 594 707,39
						2 302 373,0	336 794,0	965 900,53	141 293,2			
17	27	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	13,6	10 072,0		136 979,57		136 979,57		136 979,57
18	28	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	5 685,0		3 411,0		3 411,0		3 411,0
19	29	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,6	3 789,0		17 429,4		17 429,4		17 429,4
20	30	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731,0		1 731,0		1 731,0		1 731,0
21	31	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 300-800 мм	т	0,244917	2 321 487,0	1 187 510,0	568 571,82	271 248,0	30 977,24		568 571,82
						1 087 497,0	276 152,0	266 346,58	67 633,99			
22	32	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,4	29 038,0		11 615,0		11 615,0		11 615,0
23	33	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	5,2	17 486,0		90 926,95		90 926,95		90 926,95
24	36	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	46,91	40 093,0	18 622,0	1 880 763,0	873 558,0	727 152,0		1 880 763,0
						5 970,0	3 462,0	280 053,0	162 402,0			
25	37	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	47,8482	14 727,0		704 660,0		704 660,0		704 660,0
26	38	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	41,51	56 701,0	25 060,0	2 353 658,55	1 040 240,6	927 934,05		2 353 658,55
						8 082,0	4 667,0	335 483,79	193 727,22			
27	39	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм (футляр)	м	40,3002	30 046,0		1 210 859,82		1 210 859,82		1 210 859,82
28	40	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	11,81	74 923,0	31 459,0	885 589,9	371 845,87	394 279,82		885 589,9
						10 107,0	5 785,0	119 464,82	68 378,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	41	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм (фундер)	м	12.0564	46 550,0		561 225,29		561 225,29		561 225,29
30	42	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	2	5 611,0	92,0	11 222,0	184,0	1 426,0		11 222,0
						4 806,0	30,0	9 612,0	60,0			
31	43	242-101-2801 *СпрСЦ 05.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и других неагрессивных жидкостей,Т до+110°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	55 276,0		110 552,0		110 552,0		110 552,0
32	44	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	20	9 266,0	277,0	185 320,0	5 540,0	26 860,0		185 320,0
						7 646,0	90,0	152 920,0	1 800,0			
33	45	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	15	106 393,0		1 595 895,0		1 595 895,0		1 595 895,0
34	46	242-101-2804 *СпрСЦ 05.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и других неагрессивных жидкостей,Т до+110°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	108 362,0		541 810,0		541 810,0		541 810,0
35	47	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	2	13 500,0	646,0	27 000,0	1 292,0	3 850,0		27 000,0
						10 929,0	210,0	21 858,0	420,0			
36	48	242-101-1207 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	175 748,0		351 496,0		351 496,0		351 496,0
37	49	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм	шт.	11	24 931,0	5 137,0	274 241,0	56 507,0	24 959,0		274 241,0
						17 525,0	1 401,0	192 775,0	15 411,0			
38	50	242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	270 704,0		1 353 520,0		1 353 520,0		1 353 520,0
39	51	242-101-2807 *СпрСЦ 05.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и других неагрессивных жидкостей,Т до+110°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	6	509 686,0		3 058 116,0		3 058 116,0		3 058 116,0
40	52	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм/задвижка ТОО "Рудненский Водоканал"!	шт.	2	24 931,0	5 137,0	49 862,0	10 274,0	4 538,0		49 862,0
						17 525,0	1 401,0	35 050,0	2 802,0			
41	53	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 300 мм	шт.	2	50 984,0	17 459,0	101 968,0	34 918,0	6 060,0		101 968,0
						30 495,0	4 764,0	60 990,0	9 528,0			
42	54	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	563 903,0		1 127 806,0				1 127 806,0
43	55	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	8	2 645,0	61,0	21 160,0	488,0	1 824,0		21 160,0
						2 356,0	0,0	18 848,0	0,0			
44	56	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415,0		19 320,0		19 320,0		19 320,0
45	57	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	20	5 202,0	122,0	104 040,0	2 440,0	13 240,0		104 040,0
						4 418,0	0,0	88 360,0	0,0			
46	58	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4 864,0		97 280,0		97 280,0		97 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	59	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	2	7 897,0	265,0	15 794,0	530,0	2 010,0		18 794,0
		241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм			6 627,0	30,0	13 254,0	60,0			
48	60	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 200 мм	шт.	2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		16 356,0
49	61	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	32	12 265,0	411,0	392 480,0	13 152,0	42 480,0		392 480,0
						10 529,0	30,0	336 928,0	960,0			
50	62	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 300 мм	шт.	32	11 978,0		383 296,0		383 296,0		383 296,0
51	63	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	21 904,0	759,0	43 808,0	1 518,0	6 212,0		43 808,0
						18 039,0	60,0	36 078,0	120,0			
52	64	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	22 103,0		44 206,0		44 206,0		44 206,0
53	65	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	33	5 281,0	122,0	171 666,0	4 026,0	21 846,0		171 666,0
						4 418,0	0,0	145 794,0	0,0			
54	66	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	33	5 763,0		190 179,0		190 179,0		190 179,0
55	67	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	4	7 897,0	265,0	31 588,0	1 060,0	4 020,0		31 588,0
						6 627,0	30,0	26 508,0	120,0			
56	68	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 200 мм	шт.	4	10 362,0		41 448,0		41 448,0		41 448,0
57	69	241-415-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм	шт.	52	12 265,0	411,0	637 780,0	21 372,0	68 900,0		637 780,0
						10 529,0	30,0	547 508,0	1 560,0			
58	70	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 300 мм	шт.	52	12 204,0		634 608,0		634 608,0		634 608,0
59	71	241-415-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм	шт.	6	21 904,0	759,0	131 424,0	4 554,0	18 636,0		131 424,0
						18 039,0	60,0	108 234,0	360,0			
60	72	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	26 334,0		158 004,0		158 004,0		158 004,0
61	73	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	13	1 751,0		22 763,0		22 763,0		22 763,0
62	74	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	4 000,0		16 000,0		16 000,0		16 000,0
63	75	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм	шт.	9	9 960,0		89 640,0		89 640,0		89 640,0
64	76	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 300 мм	шт.	4	21 294,0		85 176,0		85 176,0		85 176,0
65	77	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм /глухой/	шт.	1	21 904,0	759,0	21 904,0	759,0	3 186,0		21 904,0
						18 039,0	60,0	18 039,0	60,0			
66	78	6121-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	22 103,0		22 103,0		22 103,0		22 103,0
67	79	244-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	5	12 336,0	563,0	61 680,0	2 815,0	11 030,0		61 680,0
						9 387,0	176,0	46 935,0	880,0			
68	80	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставки пожарная фланцевая ПФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	5	78 841,0		394 205,0		394 205,0		394 205,0
69	81			шт.	5	187 216,0		936 080,0		936 080,0		936 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	82	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	3 239,0		45 346,0		45 346,0		45 346,0
71	83	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	14 209,0		42 627,0		42 627,0		42 627,0
72	84	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7 329,0		7 329,0		7 329,0		7 329,0
73	85	241-208-1515 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	29 614,0		59 228,0		59 228,0		59 228,0
74	86	241-210-0232 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 225х118 мм	шт.	1	13 197,0		13 197,0		13 197,0		13 197,0
75	87	6104-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (полкокронник,слив,парапет и другие),масса до 0,5 т (упор)	шт.	1	6 504,0	151,0	6 504,0	151,0	647,0		6 504,0
						5 706,0	29,0	5 706,0	29,0			
76	88	261-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подколонные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24032-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(упор)	м³	0,112	65 338,0		7 318,0		7 318,0		7 318,0
77	89	6121-0601-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и просмо	шт.	12	40 539,0	3 887,0	486 468,0	46 644,0	139 848,0		486 468,0
						24 998,0	84,0	299 976,0	1 008,0			
78	90	6121-0601-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	7	26 175,0	11 246,0	183 225,0	78 722,0	6 090,0		183 225,0
						14 059,0	3 020,0	98 413,0	21 140,0			
79	91	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,8	3 789,0		10 609,0		10 609,0		10 609,0
80	92	6121-0601-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 200 мм	шт.	4	54 300,0	25 147,0	217 200,0	100 588,0	11 316,0		217 200,0
						26 324,0	6 606,0	105 296,0	26 424,0			
81	93	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,6	10 072,0		16 115,0		16 115,0		16 115,0
82	94	6121-0601-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 300 мм	шт.	2	89 924,0	44 538,0	179 848,0	89 076,0	9 920,0		179 848,0
						48 426,0	11 592,0	80 852,0	23 184,0			
83	95	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0		13 989,0
84	96	241-112-0232 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	8	7 815,0		62 520,0		62 520,0		62 520,0
85	97	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 784,0		16 704,0		16 704,0		16 704,0
86	98	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 239,0		3 239,0		3 239,0		3 239,0
87	99	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
88	100	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	шт.	19	4 864,0		92 416,0		92 416,0		92 416,0
89	101	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	19	8 178,0		155 382,0		155 382,0		155 382,0
90	102	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0		7 004,0		7 004,0		7 004,0
91	103	241-208-0612 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х1 1/4"		2	1 360,0		2 720,0		2 720,0		2 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
92	104	241-201-0314 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 50х1 1/4"	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0
93	105	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5.8	т	0,03536	1 190 310,0		42 089,0		42 089,0		42 089,0
			Итого по разделу 2: В1					32 110 187	5 888 341	18 157 424	0	32 110 187
								6 936 616	1 129 455	1 127 806	0	0
			Раздел 3: К1									
94	106	6121-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	17	34 460,0	27 691,0	585 820,0	470 747,0			585 828,0
						6 769,0	2 667,0	115 073,0	45 339,0			
95	107	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	168,72	26 148,0	12 572,0	4 411 690,98	2 121 147,04	1 564 203,01		4 411 690,98
						4 305,0	2 270,0	726 339,98	382 994,02			
96	109	1122-1401-2106 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	140,28	5 744,0	14,0	805 366,0	1 963,0	116 514,0		805 366,0
						4 899,0	3,0	686 589,0	421,0			
97	110	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	20,7196	3 817,0		79 086,62		79 086,62		79 086,62
98	111	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,9 мм	м	294,3924	5 958,0		1 753 990,0		1 753 990,0		1 753 990,0
99	112	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	234,96	40 093,0	18 622,0	9 420 251,21	4 375 425,32	5 642 114,97		9 420 251,21
						5 970,0	3 462,0	1 402 711,15	813 431,63			
100	114	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	221,9622	14 727,0		3 268 837,36		3 268 837,36		3 268 837,36
101	115	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	143,21	56 701,0	25 868,0	8 120 149,94	3 588 842,83	3 373 884,09		8 120 149,94
						8 082,0	4 667,0	1 157 423,11	668 360,74			
102	116	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм (футляр)	м	146,0776	30 046,0		4 389 047,8		4 389 047,8		4 389 047,8
103	119	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	80	74 923,0	31 459,0	5 993 840,0	2 516 720,0	2 668 560,0		5 993 840,0
						10 107,0	5 785,0	808 560,0	462 800,0			
104	120	1122-1401-2113 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 560 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	26	10 021,0	37,0	260 546,0	962,0	86 944,0		260 546,0
						6 640,0	9,0	172 640,0	234,0			
105	121	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм (футляр)	м	108,12	46 580,0		5 032 986,0		5 032 986,0		5 032 986,0
106	122	6121-0802-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 800 мм в грунтах 1-3 групп	м	26	181 574,0	71 285,0	4 720 924,0	1 853 410,0	2 375 646,0		4 720 924,0
						18 918,0	11 392,0	491 868,0	296 192,0			
107	123	241-201-0630 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	26,52	101 471,0		2 691 011,0		2 691 011,0		2 691 011,0
			Итого по разделу 3: К1					51 533 547	14 929 216	31 042 825	0	51 533 547
								5 561 504	2 669 772	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Исключить из АКТ №6-5									
23	75	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-2	2 895,0		-5 790,0		-5 790,0		-5 790,0
			Итого по разделу 3: К1					-5 790,00	-	-5 790,00	-	-5 790,00
								-	-	-	-	-
			Раздел 4: Включить									
22	75	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3 239,0		6 478,0		6 478,0		6 478,0
			Итого по разделу 3: К1					6 478,00	-	6 478,00	-	6 478,00
								-	-	-	-	-
			ИТОГО по акту					79 491 312	19 945 519	47 535 973	0	79 491 312
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			11 839 204	3 629 162	1 127 806	0	0
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									6 425 807,46
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)									85 917 119,09
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	5,00							4 239 465,65
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	3,00							-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									90 156 584,74
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									17 075 386,68
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									43 969 907,32
			Итого по акту									41 637 917,10
			Итого по акту с учетом к-0,98									102 683 211,10
			НДС (12%)	%	12,00							100 629 546,88
			Итого по акту с НДС									12 075 545,63
												112 705 092,51

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 6811213500017

Бирмазаров Б.Ж.

(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-9

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-02 Наружные сети водоснабжения и канализации. Строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	8	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	-5,0	-13 099,0	0,0	-65 495,0	0,0	-65 495,0	0,00	- 65 495,00
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-
2	26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-2,0	-8 188,0	0,00	-16 376,0	0,00	-16 376,0	0,00	- 16 376,00
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
3	27	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	-2,0	-13 099,0	0,0	-26 198,0	0,0	-26198,00	0,00	- 26 198,00
						0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	-
4	28	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	-1,0	-9 376,0	0,0	-9 376,0	0,0	-9 376,0	0,00	- 9 376,00
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-
5	31	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	-14,0	-33 261,0	0,00	-465 654,0	0,00	-465 654,0	0,00	- 465 654,00
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-
6	39	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	-81,293	-4 984,0	-165,0	-405 164,48	-13 413,76	-254528,63	0,00	- 405 164,48
						-1 688,0	-51,00	-137 222,91	-4146,19	0,0	0,00	-
			ИТОГО по акту					- 988 263,00	- 13 414,00	- 837 628,00		- 988 263,00
								- 137 223,00	- 4 146,00	-		-
1	2	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	1,305	80 624,0	27 641,0	105 214,33	36 071,5	7 177,5		105 214,33
						47 483,0	8 452,0	61 965,32	11 029,86			
2	7	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8 188,0		32 752,0		32 752,0		32 752,00
3	17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 188,0		8 188,0		8 188,0		8 188,00
4	18	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 099,0		13 099,0		13 099,0		13 099,00
5	19	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	147 087,0		147 087,0		147 087,0		147 087,00
6	20	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	1,587	8 924,0	3 063,0	14 162,43	4 860,96	3 572,38		14 162,43
						3 610,0	917,0	5 729,1	1 455,27			
7	21	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	1,792	93 366,00	21 423,00	167 311,87	38 390,02	30 946,048		167 311,87
						54 674,00	6 561,00	97 975,81	11 757,31			
8	30	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	31	40 352,0		1 250 912,0		1 250 912,0		1 250 912,00
9	32	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,862	1 143 119,0		2 128 487,31		2 128 487,31		2 128 487,31
10	34	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		31,878	265,0	4,0	8 447,67	127,38	2 295,15		8 447,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м²		189,0	0,0	6 024,81	0,0			
11	35	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	31,878	407,0	7,0	12 974,28	223,03	5 674,35		12 974,28
						222,0	2,0	7 076,85	63,69			
12	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	402,71	4 236,0	42,0	1 705 879,56	16 913,82	1 132 356,56		1 705 879,56
						1 258,0	6,0	506 609,18	2 416,26			
13	40	6112-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, карниз, тяга, и наличник криволинейный	м²	223,279174	50 209,0	24,0	11 210 624,06	5 358,7			11 210 624,06
						50 185,0	0,0	11 205 265,36	0,0			
14	41	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отключный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	21,650391	24 786,0		536 626,65		536 626,65		536 626,65
15	42	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	12,5	8 924,0	3 063,0	111 549,97	38 287,18	28 137,53		111 549,97
						3 610,0	917,0	45 125,26	11 462,29			
16	46	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	237	372,0	372,0	88 164,0	88 164,0			88 164,00
						0,0	77,0	0,0	18 249,0			
17	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	7	9 300,0	0,0	65 100,0	0,0			65 100,00
						9 300,0	0,0	65 100,0	0,0			
18	48	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	48	4 045,0	0,0	194 160,0	0,0			194 160,00
						4 045,0	0,0	194 160,0	0,0			
19	49	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	м³	196	55,0	55,0	10 780,0	10 780,0			10 780,00
						0,0	14,0	0,0	2 744,0			
20	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м²	196	640,0	246,0	125 440,0	48 216,0			125 440,00
						394,0	79,0	77 224,0	15 484,0			
21	51	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	1,387	8 924,0	3 063,0	12 378,0	4 249,0	3 122,0		12 378,00
						3 610,0	917,0	5 007,0	1 272,0			
22	52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	1,5	10 308,0	2 859,0	15 462,0	4 289,0	2 628,0		15 462,00
						5 695,0	544,0	8 546,0	816,0			
23	53	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,53	24 658,0		37 727,0		37 727,0		37 727,00
24	54	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м³	17,677	92 479,0	9 452,0	1 634 751,8	167 083,0	643 443,0		1 634 751,00
						46 627,0	2 596,0	824 225,0	45 889,0			
25	55	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,6524	23 227,0		38 380,0		38 380,0		38 380,00
26	56	221-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	13,369	40 005,0		534 827,0		534 827,0		534 827,00
27	57	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости ФБС класс бетона В10	м³	13,857	680,0		9 423,0		18 846,0		9 423,00
28	58	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости ФБС по водонепроницаемости W6	м³	13,857	1 400,17		19 402,0		38 804,0		19 402,00
29	59	225-203-0705 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	44 039,0		44 039,0		44 039,0		44 039,00
30	60	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	37 659,0		75 318,0		75 318,0		75 318,00
31	61	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,72	136 748,0		98 459,0		98 459,0		98 459,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
32	62	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1НБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,408	122 803,0		50 104,0		50 104,0		50 104,00
33	63	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	14 826,0		29 652,0		29 652,0		29 652,00
34	64	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	14 902,0		59 608,0		59 608,0		59 608,00
35	65	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 188,0		16 376,0		16 376,0		16 376,00
36	66	6103-0701-0803 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01504	325 375,0	4 083,0	4 894,0	61,0			4 894,08
						321 292,0	1 273,0	4 832,0	19,0			
37	67	222-809-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01504	1 179 654,8		17 742,0		17 742,0		17 742,00
38	68	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,00
39	69	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 261,0		33 261,0		33 261,0		33 261,00
40	70	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0843	265 359,0	78 460,0	22 343,0	5 933,0	2 214,0		22 343,00
						168 695,0	18 882,0	14 197,0	1 590,0			
41	71	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приключенные с ограждениями	т	0,0842	1 143 119,0		96 251,0		96 251,0		96 251,00
42	72	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (монолитной)	м³	3,3	10 308,0	2 859,0	34 016,0	9 435,0	5 782,0		34 016,00
						5 697,0	544,0	18 800,0	1 795,0			
43	73	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 Ғ100, W6	м³	3,366	23 447,0		78 923,0		78 923,0		78 923,00
44	74	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	60	4 236,0	42,0	254 160,0	2 520,0	176 160,0		254 160,00
						1 258,0	6,0	75 480,0	360,0			
45	75	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	21	265,0	4,0	5 565,0	84,0	1 512,0		5 565,00
						189,0	0,0	3 969,0	0,0			
46	76	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	21	203,0	3,0	4 263,0	63,0	1 869,0		4 263,00
						111,0	0,0	2 331,0	0,0			
47	77	6111-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов окрасочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	19	5 716,0	20,0	108 604,0	380,0	69 312,0		108 604,00
						3 048,0	4,0	38 912,0	76,0			
48	78	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	43,7	435,0		19 010,0		19 010,0		19 010,00
49	79	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 Ғ50, W4	м³	0,6	23 011,0		13 807,0		13 807,0		13 807,00
			ИТОГО по акту					21 346 057,13	481 489,64	7 624 839,48	-	21 346 057,13
								13 268 554,69	126 478,68	-	-	-

			ИТОГО по акту					20 357 794,13	468 075,64	6 787 211,48	-	28 357 792,86
								13 131 331,69	122 332,68	-	-	-
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**	**%**	**8,20**							**1 669 339,01**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**22 027 131,87**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль (5%)**	**%**	**5,00**							**1 101 356,59**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	**%**	**3,00**							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 128 488,46**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%**									**4 380 466,33**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%**									**11 279 902,59**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%**									**10 681 661,11**
			Итого по акту									**26 342 030,03**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Итого по акту с учетом к-0,98									**13,00**
			НДС (12%)									**25 815 189,44**
			Итого по акту с НДС									**3 097 822,73**
				%	**12,00**							**28 913 012,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 6808103005 99

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 54
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-10

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-02-1 Устройство дорожной одежды / Дополнительный участок работ ПК 11+39,6 - ПК 11+81,1. Корректировка №21**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³	1,33	5 113,0 999,0	4 112,0 892,0	6 800,0 1 329,0	5 469,0 1 067,0	3,0		6 800,0
2	2	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,6758	6 297,0		10 553,0		10 553,0		10 553,0
3	3	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	70	6 568,0 4 868,0	91,0 27,0	459 760,0 340 760,0	6 370,0 1 890,0	112 630,0		459 760,0
4	4	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	70	2 499,0		174 930,0		174 930,0		174 930,0
5	5	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	м²	281,9	600,0 206,0	394,0 89,0	169 140,0 58 071,0	111 069,0 25 089,0			169 140,0
6	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	25,0891	457,0 0,0	457,0 94,0	11 466,0 0,0	11 465,0 2 358,0			11 466,0
7	7	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	295,647816	54,0		15 933,0				15 933,0
8	8	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	22,8339	5 968,0		136 273,0		136 273,0		136 273,0
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	18,8873	2 043,0		38 587,0		38 587,0		38 587,0
10	10	217-803-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	3,9466	25,0		99,0		99,0		99,0
11	11	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-18см)	м²	281,71	305,0 72,0	233,0 29,0	85 922,0 20 283,0	65 639,0 8 176,0			85 922,0
12	12	СТ.Локальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	70,940212	8 645,0		613 278,0		1 226 556,0		613 278,0
13	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,197197	6 530,0 0,0	6 530,0 2 079,0	1 288,0 0,0	1 288,0 410,0			1 288,0
14	14	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,203113	167 687,0		33 938,0		33 938,0		33 938,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (Н-7см)	м²	281,71	482,0	377,0	135 784,0	106 204,0	563,0		135 784,0
						103,0	54,0	29 016,0	15 212,0			
16	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщина покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	281,71	56,0	0,0	15 776,0	0,0	563,0		15 776,0
						54,0	0,0	15 212,0	0,0			
17	17	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	46,623005	25 210,0		1 175 366,0		1 175 366,0		1 175 366,0
18	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1392	6 530,0	6 530,0	909,0	909,0			909,0
						0,0	2 079,0	0,0	289,0			
19	19	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,143376	167 087,0		23 956,0		23 956,0		23 956,0
20	20	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (Н-5см)	м²	290	587,0	477,0	170 230,0	138 330,0	580,0		170 230,0
						108,0	65,0	31 320,0	18 850,0			
21	21	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	290	-14,0	0,0	-4 060,0	0,0			-4 060,0
						-14,0	0,0	-4 060,0	0,0			
22	22	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	35,67	27 915,0		995 728,0		995 728,0		995 728,0
			ИТОГО по акту					4 271 656	446 743	3 930 325	0	4 271 656
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			491 931	73 335	0	0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									350 275,79
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							4 621 931,79
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							231 096,59
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									4 853 028,38
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									919 149,02
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									2 366 851,06
			Итого по акту									2 241 322,63
			Итого по акту с учетом к-0,98									5 527 322,71
			НДС (12%)	%	12,00							5 416 776,26
			Итого по акту с НДС									650 013,15
												6 066 789,41

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убсй-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ65VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-11

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-02-2 Устройство дорожной одежды / Факт. увеличение работ БР30.18 - 81 п.м. (левая полоса: ПК 5+69,5-ПК 5+88,9 - 30 п.м.; ПК 5+97,5 - ПК 6+09,5 - 20 п.м.; ПК 11+57,9 - ПК 11+67,3 - 6 п.м., правая полоса: ПК 5+82,5-ПК 6+01,1 - 25 п.м.).Корректировка №22

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³	1,54	5 113,0	4 112,0	7 874,0	6 332,0	3,0		7 874,0
						999,0	802,0	1 538,0	1 235,0			
2	2	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,9404	6 297,0		12 219,0		12 219,0		12 219,0
3	3	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	81	6 568,0	91,0	532 008,0	7 371,0	130 329,0		532 008,0
						4 868,0	27,0	394 308,0	2 187,0			
4	4	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	81	2 499,0		202 419,0		202 419,0		202 419,0
			ИТОГО по акту					754 520	13 703	344 970	0	754 520
								395 846	3 422	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							61 870,64
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									816 390,64
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							40 819,53
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									857 210,17
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									162 353,03
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									418 066,54
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									395 893,94
			Итого по акту									976 313,51
			Итого по акту с учетом к-0,98									956 787,24
			НДС (12%)	%	12,00							114 814,47
			Итого по акту с НДС									1 071 601,71

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-12

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-02-2 Восстановление поврежденных участков БР 100.30.18 - 140 п.м.(ул.Парковая - 26 п.м,Съезд 8+53.0 право восстановление 23 п.м,участок от Ленина до парковой по правой полосе -51 п.м.,Восстановление Бр 100.30.18 улица Мира (пересечени с Горняков) - 32 п.м,участок Ленина право и лево Бр 100.30.18 - 8 п.м).Корректировка №30**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³	2,66	5 113,0	4 112,0	13 601,0	10 938,0	5,0		13 601,0
						999,0	802,0	2 657,0	2 133,0			
2	2	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	3,3516	6 297,0		21 105,0		21 105,0		21 105,0
3	3	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных,другие виды покрытия	м	140	6 568,0	91,0	919 520,0	12 740,0	225 260,0		919 520,0
						4 868,0	27,0	681 520,0	3 780,0			
4	4	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	140	2 499,0		349 860,0		349 860,0		349 860,0
			ИТОГО по акту					1 304 086	23 678	596 230	0	1 304 086
								684 177	5 913	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**	%	8,20							**106 935,05**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 411 021,05**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль (5%)**	%	5,00							**70 551,05**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	%	3,00							**-**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 481 572,10**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%**									**280 605,31**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%**									**722 571,60**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%**									**684 249,26**
			Итого по акту									**1 687 426,17**
			Итого по акту с учетом к-0,98									**1 653 677,65**
			НДС (12%)	%	12,00							**198 441,32**
			Итого по акту с НДС									**1 852 118,97**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Костанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-13

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-03-1 Устройство пересечений с улицами / Изменение - лево ПК 2+72,2. Включение объема - право ПК 2+73,3.Корректировка №25**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	632,52	173,0	55,0	109 426,0	34 789,0			109 426,0
						119,0	11,0	74 637,0	6 958,0			
2	2	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,9	5 113,0	4 112,0	4 602,0	3 701,0	2,0		4 602,0
						999,0	802,0	899,0	722,0			
3	3	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,13	6 297,0		7 116,0		7 116,0		7 116,0
4	4	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	48,57	6 568,0	91,0	319 008,0	4 419,0	78 149,0		319 008,0
						4 868,0	27,0	236 439,0	1 311,0			
5	5	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	48,57	2 499,0		121 376,0		121 376,0		121 376,0
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	$м^2$	632,52	600,0	394,0	379 512,0	249 213,0			379 512,0
						206,0	89,0	130 299,0	56 294,0			
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	56,29428	457,0	457,0	25 726,0	25 727,0			25 726,0
						0,0	94,0	0,0	5 292,0			
8	8	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т*км	1 369,94	54,0		73 977,0				73 977,0
9	9	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	51,23412	5 968,0		305 765,0		305 765,0		305 765,0
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	42,37884	2 043,0		86 580,0		86 580,0		86 580,0
11	11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	8,85528	25,0		221,0		221,0		221,0
12	12	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-18см)	$м^2$	591,47	305,0	233,0	180 398,0	137 813,0			180 398,0
						72,0	29,0	42 586,0	17 153,0			
13	13	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	$м^3$	148,943975	8 645,0		1 287 621,0		2 575 242,0		1 287 621,0
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,414029	6 530,0	6 530,0	2 704,0	2 704,0			2 704,0
						0,0	2 079,0	0,0	861,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,42645	167 087,0		71 254,0		71 254,0		71 254,0
16	16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-7см)	м^2	591,47	482,0	377,0	285 089,0	222 984,0	1 183,0		285 089,0
						103,0	54,0	60 921,0	31 939,0			
17	17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	591,47	56,0	0,0	33 122,0	0,0	1 183,0		33 122,0
						54,0	0,0	31 939,0	0,0			
18	18	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	97,888285	25 210,0		2 467 764,0		2 467 764,0		2 467 764,0
19	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,286742	6 530,0	6 530,0	1 872,0	1 872,0			1 872,0
						0,0	2 079,0	0,0	596,0			
20	20	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,295345	167 087,0		49 348,0		49 348,0		49 348,0
21	21	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (Н-5см)	м^2	597,38	587,0	477,0	350 662,0	284 951,0	1 195,0		350 662,0
						108,0	65,0	64 517,0	38 830,0			
22	22	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м^2	597,38	-14,0	0,0	-8 363,0	0,0			-8 363,0
						-14,0	0,0	-8 363,0	0,0			
23	23	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	73,47774	27 915,0		2 051 131,0		2 051 131,0		2 051 131,0
			ИТОГО по акту					8 205 911	968 173	7 817 509	0	8 205 911
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			633 874	159 956	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Итого с затратами на организацию и управление СМР									672 884,70
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							8 878 795,70
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							443 939,79
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									9 322 735,49
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									1 765 698,13
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									4 546 754,03
			Итого по акту									4 305 612,16
			Итого по акту с учетом к-0,98									10 618 064,32
			НДС (12%)	%	12,00							10 405 703,03
			Итого по акту с НДС									1 248 684,36
												11 654 387,39

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017
Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599
Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ №10-14

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-04 доп. Устройство дополнительных съездов. Правая проезжая часть (от ул.Ленина до ул.Парковая) - 9 съездов .Корректировка №12**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	$м^2$	308,12	173,0	55,0	53 305,0	16 946,0			53 305,0
						118,0	11,0	36 358,0	3 389,0			
2	2	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	1,87	5 113,0	4 112,0	9 561,0	7 690,0	4,0		9 561,0
						999,0	802,0	1 868,0	1 500,0			
3	3	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,3562	6 297,0		14 837,0		14 837,0		14 837,0
4	4	7101-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных,другие виды покрытия	м	98	6 568,0	91,0	643 664,0	8 918,0	157 682,0		643 664,0
						4 868,0	27,0	477 064,0	2 646,0			
5	5	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	98	2 499,0		244 902,0		244 902,0		244 902,0
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	$м^2$	308,12	600,0	394,0	184 872,0	121 400,0			184 872,0
						206,0	89,0	63 473,0	27 423,0			
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	27,42268	457,0	457,0	12 532,0	12 532,0			12 532,0
						0,0	94,0	0,0	2 578,0			
8	8	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	$т*км$	322,498717	54,0		17 414,0				17 414,0
9	9	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	24,95772	5 968,0		148 948,0		148 948,0		148 948,0
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,64404	2 043,0		42 176,0		42 176,0		42 176,0
11	11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	4,31368	25,0		108,0		108,0		108,0
12	12	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей,однослойных,толщина 25-27 см (Н-15см)	$м^2$	238	305,0	233,0	72 590,0	55 454,0			72 590,0
						72,0	29,0	17 136,0	6 902,0			
13	13	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	$м^2$	49,944	8 645,0		431 766,0		863 532,0		431 766,0
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов		0,114	6 530,0	6 530,0	744,0	744,0			744,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0,0	2 079,0	0,0	237,0			
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,118	167 087,0		19 716,0		19 716,0		19 716,0
16	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (И-5см)	м²	238	496,0	391,0	118 048,0	93 058,0	476,0		118 048,0
						103,0	53,0	24 514,0	12 614,0			
17	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	238	19,0	0,0	4 522,0	0,0	238,0		4 522,0
						18,0	0,0	4 284,0	0,0			
18	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	28,988	25 647,0		743 455,0		743 455,0		743 455,0
			ИТОГО по акту					2 763 160	316 742	2 236 074	0	2 763 160
								624 697	57 289	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							226 579,12
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 989 739,12
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							149 486,96
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 139 226,08
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									594 560,00
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									1 531 019,39
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									1 449 820,17
			Итого по акту									3 575 399,56
			Итого по акту с учетом к-0,98									3 503 891,57
			НДС (12%)	%	12,00							420 466,99
			Итого по акту с НДС									3 924 358,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017
Бирнязаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599
Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-15

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-04 Съезд право ПК 4+16.1:Бр 100.30.18 - 44 п.м Обьем асфальта - 132м2..Корректировка №16

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	м²	132	173,0 118,0	55,0 11,0	22 836,0 15 576,0	7 260,0 1 452,0			22 836,0
2	2	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³	0,840764	5 113,0 999,0	4 112,0 802,0	4 299,0 840,0	3 457,0 674,0	2,0		4 299,0
3	3	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,059363	6 297,0		6 671,0		6 671,0		6 671,0
4	4	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных,другие виды покрытия	м	44	6 568,0 4 868,0	91,0 27,0	288 992,0 214 192,0	4 004,0 1 188,0	70 796,0		288 992,0
5	5	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	44	2 499,0		109 956,0		109 956,0		109 956,0
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	м²	132	600,0 206,0	394,0 89,0	79 200,0 27 192,0	52 008,0 11 748,0			79 200,0
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2	м³	11,748	457,0 0,0	457,0 94,0	5 369,0 0,0	5 369,0 1 104,0			5 369,0
8	8	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	138,15648	54,0		7 460,0				7 460,0
9	9	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	10,692	5 968,0		63 810,0		63 810,0		63 810,0
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,844	2 043,0		18 068,0		18 068,0		18 068,0
11	11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	1,848	25,0		46,0		46,0		46,0
12	12	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей,однослойных,толщина 25-27 см (Н-15см)	м²	132	305,0 72,0	233,0 29,0	40 260,0 9 504,0	30 756,0 3 828,0			40 260,0
13	13	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	27,7002	8 645,0		239 468,0		478 936,0		239 468,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,06336	6 530,0	6 530,0	414,0	414,0			414,0
						0,0	2 079,0	0,0	132,0			
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,065261	167 087,0		10 904,0		10 904,0		10 904,0
16	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	132	496,0	391,0	65 472,0	51 612,0	264,0		65 472,0
						103,0	53,0	13 596,0	6 996,0			
17	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	132	19,0	0,0	2 508,0	0,0	132,0		2 508,0
						18,0	0,0	2 376,0	0,0			
18	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	16,0776	25 647,0		412 342,0		412 342,0		412 342,0
			ИТОГО по акту					1 378 075	154 880	1 171 927	0	1 378 075
								283 276	27 122	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							113 002,15
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 491 077,15
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							74 553,86
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 565 631,01
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									296 525,82
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									763 567,64
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									723 071,03
			Итого по акту									1 783 164,49
			Итого по акту с учетом к-0,98									1 747 501,20
			НДС (12%)	%	12,00							209 700,14
			Итого по акту с НДС									1 957 201,34

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017
Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599
Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-16

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-04 доп. Восстановление асфальбетонного покрытия на поврежденных участках (420 м2).Корректировка №18**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21	11 806,0	3 720,0	231 126,0	78 120,0			231 126,0
						7 286,0	1 152,0	153 006,0	24 192,0			
2	2	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	126	1 076,0	591,0	135 576,0	74 466,0			135 576,0
						485,0	121,0	61 110,0	15 246,0			
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	252,34944	457,0	457,0	115 324,0	115 324,0			115 324,0
						0,0	94,0	0,0	23 723,0			
4	4	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т*км	1 766,44608	54,0		95 388,0				95 388,0
5	5	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	$м^3$	420	173,0	55,0	72 660,0	23 100,0			72 660,0
						118,0	11,0	49 560,0	4 620,0			
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных.толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	$м^2$	420	600,0	394,0	252 000,0	165 480,0			252 000,0
						206,0	89,0	86 520,0	37 380,0			
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	37,38	457,0	457,0	17 083,0	17 083,0			17 083,0
						0,0	94,0	0,0	3 514,0			
8	8	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т*км	439,589	54,0		23 738,0				23 738,0
9	9	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	34,02	5 968,0		203 031,0		203 031,0		203 031,0
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,14	2 043,0		57 490,0		57 490,0		57 490,0
11	11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	5,88	25,0		147,0		147,0		147,0
12	12	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей,однослойных,толщина 25-27 см (Н-15см)	$м^2$	420	305,0	233,0	128 100,0	97 860,0			128 100,0
						72,0	29,0	30 240,0	12 180,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	88,137	8 645,0		761 944,0		1 523 888,0		761 944,0
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2016	6 530,0 0,0	6 530,0 2 079,0	1 316,0 0,0	1 316,0 419,0			1 316,0
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,20765	167 087,0		34 696,0		34 696,0		34 696,0
16	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (Н-5см)	м²	420	496,0 103,0	391,0 53,0	208 320,0 43 260,0	164 220,0 22 260,0	840,0		208 320,0
17	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	420	19,0 18,0	0,0 0,0	7 980,0 7 560,0	0,0 0,0	420,0		7 980,0
18	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	51,156	25 647,0		1 311 998,0		1 311 998,0		1 311 998,0
			ИТОГО по акту					3 657 917	736 969	3 132 510	0	3 657 917
								431 256	143 532	0	0	
												299 949,19
НДПС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							3 957 866,19
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									197 893,31
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							-
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							4 155 759,50
			Итого с непредвиденными работами и затратами									787 088,38
НДПС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									2 026 788,84
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									1 919 295,97
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									4 733 173,19
			Итого по акту									4 638 509,73
			Итого по акту с учетом к-0,98									556 621,17
			НДС (12%)	%	12,00							5 195 130,90
			Итого по акту с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017 **Бирназаров Б.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599 **Семёнов В.В.**

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-17

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-04 доп 3. Добавление съезда ПК 3+59,3 (лево) - 82 м2.Корректировка №27**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	$м^2$	106,16	173,0	55,0	18 366,0	5 839,0			18 366,0
						118,0	11,0	12 527,0	1 168,0			
2	2	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	$м^2$	106,16	600,0	394,0	63 696,0	41 827,0			63 696,0
						206,0	89,0	21 869,0	9 448,0			
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	9,44824	457,0	457,0	4 318,0	4 318,0			4 318,0
						0,0	94,0	0,0	888,0			
4	4	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	тыс	111,111302	54,0		6 000,0				6 000,0
5	5	211-203-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,59896	5 969,0		51 319,0		51 319,0		51 319,0
6	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,11272	2 043,0		14 531,0		14 531,0		14 531,0
7	7	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1,48624	25,0		37,0		37,0		37,0
8	8	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей,однослойных,толщина 25-27 см (Н-15см)	$м^2$	78	305,0	233,0	23 790,0	18 174,0			23 790,0
						72,0	29,0	5 616,0	2 262,0			
9	9	СТЛокальная	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	$м^3$	16,3683	8 645,0		141 504,0		283 008,0		141 504,0
10	10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,03936	6 530,0	6 530,0	257,0	257,0			257,0
						0,0	2 079,0	0,0	82,0			
11	11	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,040541	167 087,0		6 774,0		6 774,0		6 774,0
12	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (Н-5см)	$м^2$	82	496,0	391,0	40 672,0	32 062,0	164,0		40 672,0
						103,0	53,0	8 446,0	4 346,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	82	19,0	0,0	1 558,0	0,0	82,0		1 558,0
14	14	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	9,9876	18,0	0,0	1 476,0	0,0			1 558,0
			ИТОГО по акту			25 647,0		256 152,0		256 152,0		256 152,0
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**	%	8,20			628 974	102 477	612 067	0	628 974
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					49 934	18 194	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль (5%)**	%	5,00							51 575,87
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	%	3,00							680 549,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 027,49
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%**									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%**									714 577,36
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%**									135 338,81
			Итого по акту									348 503,67
			Итого по акту с учетом к-0,98									330 020,41
			НДС (12%)									813 862,89
			Итого по акту с НДС	%	12,00							797 585,63
												95 710,28
												893 295,91

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Убей-Волк Г.Н.**

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Итемгенов Ю.В.**

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Бирназаров Б.Ж.**

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 7-01-01 Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-18

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 7-01-01-01 доп.объем Благоустройство территории (1410м2 доп.объем От Дзержинского до Парковой).Корректировка №15

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,вручную	м²	1 410	2 064,0	36,0	2 910 240,0	50 760,0	372 240,0		2 910 240,0
						1 764,0	8,0	2 487 240,0	11 280,0			
2	2	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	1 410	-329,0	0,0	-463 890,0	0,0	-124 080,0		-463 890,0
						-241,0	0,0	-339 810,0	0,0			
			ИТОГО по акту					2 446 350	50 760	248 160	0	2 446 350
								2 147 430	11 280	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							200 600,70
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 646 950,70
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							132 347,54
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 779 298,24
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									526 390,75
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									1 355 480,43
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									1 283 591,10
			Итого по акту									3 165 462,28
			Итого по акту с учетом к-0,98									3 102 153,03
			НДС (12%)	%	12,00							372 258,36
			Итого по акту с НДС									3 474 411,39

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма КС-2 приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от [illegible]

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-19

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-05 Устройство площадок для кратковременной стоянки автотранспорта.Корректировка №17**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна насыпей механизированным способом,группа грунта 2	м²	120	173,0 118,0	55,0 11,0	20 760,0 14 160,0	6 600,0 1 320,0			20 760,0
2	2	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня плакового	м³	0,075014	5 113,0 999,0	4 112,0 802,0	384,0 75,0	308,0 60,0			384,0
3	3	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,094517	6 297,0		595,0		595,0		595,0
4	4	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных,другие типы покрытия	м	4	6 568,0 4 868,0	91,0 27,0	26 272,0 19 472,0	364,0 108,0	6 436,0		26 272,0
5	5	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 499,0		9 996,0		9 996,0		9 996,0
6	6	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см (Н-15см с материалом от разборки)	м²	120	600,0 206,0	394,0 89,0	72 000,0 24 720,0	47 280,0 10 680,0			72 000,0
7	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2	м³	10,68	457,0 0,0	457,0 94,0	4 881,0 0,0	4 881,0 1 004,0			4 881,0
8	8	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т.км	125,5968	54,0		6 782,0				6 782,0
9	9	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	9,72	5 968,0		58 009,0		58 009,0		58 009,0
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,04	2 043,0		16 426,0		16 426,0		16 426,0
11	11	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	1,68	25,0		42,0		42,0		42,0
12	12	7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей,однослойных,толщина 25-27 см (Н-18см)	м²	120	305,0 72,0	233,0 29,0	36 600,0 8 640,0	27 960,0 3 480,0			36 600,0
13	13	СТЛокальное	Щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом Состав №1-2	м³	30,2184	8 645,0		261 238,0		522 476,0		261 238,0
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,084	6 530,0 0,0	6 530,0 2 079,0	549,0 0,0	549,0 175,0			549,0
15	15	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,08652	167 087,0		14 456,0		14 456,0		14 456,0
16	16	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (Н-7см)	м²	120	482,0 103,0	377,0 54,0	57 840,0 12 360,0	45 240,0 6 480,0	240,0		57 840,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	120	56,0 54,0	0,0 0,0	6 720,0 6 480,0	0,0 0,0	240,0		6 720,0
18	18	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	19,86	25 210,0		500 671,0		500 671,0		500 671,0
19	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0576	6 530,0 0,0	6 530,0 2 079,0	376,0 0,0	376,0 120,0			376,0
20	20	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,059328	167 087,0		9 913,0		9 913,0		9 913,0
21	21	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (II-5см)	м²	120	587,0 108,0	477,0 65,0	70 440,0 12 960,0	57 240,0 7 800,0	240,0		70 440,0
22	22	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	120	-14,0 -14,0	0,0 0,0	-1 680,0 -1 680,0	0,0 0,0			-1 680,0
23	23	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	14,76	27 915,0		412 025,0		412 025,0		412 025,0
			ИТОГО по акту					1 585 295 97 187	190 798 31 227	1 551 765 0	0 0	1 585 295
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							129 994,19
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 715 289,19
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							85 764,46
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 801 053,65
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									341 114,16
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									878 384,67
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									831 798,62
			Итого по акту									2 051 297,45
			Итого по акту с учетом к-0,98									2 010 271,50
			НДС (12%)	%	12,00							241 232,58
			Итого по акту с НДС									2 251 504,08

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 5-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 7-01-01 Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-20

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 7-01-01-01 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	м²	4 708,2	2 064,0 1 764,0	36,0 8,0	9 717 724,91 8 305 264,91	169 495,62 37 665,81	1 242 964,91		9 717 724,91
2	2	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	4 708,2	-329,0 -241,0	0,0 0,0	-1 548 997,91 -1 134 676,09	0,0 0,0	-414 321,81		-1 548 997,91
3	3	8601-0302-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек на чугунных опорах с подразделением по типам (видам): Скамья на чугунных опорах с деревянным настилом, модель: СК-3	шт.	16	239 100,0 3 880,0	51,0 6,0	3 825 600,0 62 080,0	816,0 96,0	3 762 704,0		3 825 600,0
4	4	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	16	23 545,0 0,0	0,0 0,0	376 720,0 0,0	0,0 0,0	208,0		376 720,0
			ИТОГО по акту					12 371 047 7 232 669	170 312 37 762	4 591 555 376 512	0 0	12 371 047
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А,			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							983 551,87
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									13 354 598,87
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							648 904,34
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 003 503,21
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									2 652 221,50
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									6 829 592,54
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									6 467 377,92
			Итого по акту									15 949 191,96
			Итого по акту с учетом к-0,98									15 630 208,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)	%	12,00							**1 875 624,97**
			Итого по акту с НДС									**17 505 833,09**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Убей-Волк Г.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Итемгенов Ю.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: **Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Бирназаров Б.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599**

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 149

Акт выполненных работ №10-21

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **Восстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №20**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки									
1	1	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов,полотна выемок механизированным способом,группа грунтд 2	$м^2$	150	363,0	56,0	54 450,0	8 400,0			54 450,0
						307,0	11,0	46 050,0	1 650,0			
2	2	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,40448	5 113,0	4 112,0	2 068,0	1 663,0	1,0		2 068,0
						999,0	802,0	404,0	324,0			
3	3	211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^2$	0,50964	6 297,0		3 209,0		3 209,0		3 209,0
4	4	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных,другие виды покрытия	м	45	5 542,0	91,0	249 390,0	4 095,0	26 235,0		249 390,0
						4 868,0	27,0	219 060,0	1 215,0			
5	5	258-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	45	1 437,0		64 665,0		64 665,0		64 665,0
6	6	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	18	13 955,0	1 690,0	251 190,0	30 420,0			251 190,0
						12 265,0	435,0	220 770,0	7 830,0			
7	7	211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,66	5 968,0		129 267,0		129 267,0		129 267,0
8	8	211-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,44	6 388,0		28 363,0		28 363,0		28 363,0
9	9	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	3	25,0		75,0		75,0		75,0
10	10	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	15	10 120,0	1 441,0	151 800,0	21 615,0			151 800,0
						8 679,0	373,0	130 185,0	5 595,0			
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,5	2 043,0		33 710,0		33 710,0		33 710,0
12	12	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,75	25,0		19,0		19,0		19,0
13	13	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой (из существующей брусчатки)	$м^2$	150	3 914,0	273,0	587 100,0	40 950,0			587 100,0
						3 641,0	66,0	546 150,0	9 900,0			
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,075	2 043,0		153,0		153,0		153,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки					1 555 459	107 143	285 697	0	1 555 459
								1 162 619	26 514	0	0	
			Раздел 2: Подготовительные работы 1-01-01-02									
15	15	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка с помощью отбойного молотка	м	45	4 309,0	862,0	193 905,0	38 790,0			193 905,0
						3 447,0	274,0	155 115,0	12 330,0			
16	16	1218-0103-2003 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит.Разборка с помощью молотков отбойных	м²	150	501,0	278,0	75 150,0	41 700,0			75 150,0
						223,0	102,0	33 450,0	15 300,0			
17	17	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1.728	252.0		435.0				435.0
18	18	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	5,184	105,0		544,0				544,0
			Итого по разделу 2: Подготовительные работы 1-01-01-02					270 034	80 490	0	0	270 034
								188 565	27 630	0	0	
			ИТОГО по акту					1 825 493	187 633	285 697	0	1 825 493
								1 351 184	54 144	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**	%	8,20							149 690,43
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 975 183,43
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Сметная прибыль (5%)**	%	5,00							98 759,17
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 073 942,60
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%**									392 798,51
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%**									1 011 474,25
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%**									957 829,65
			Итого по акту									2 362 102,41
			Итого по акту с учетом к-0,98									2 314 860,36
			НДС (12%)	%	12,00							277 783,24
			Итого по акту с НДС									2 592 643,60

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017
Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599
Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ШК19+71,387)**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

Акт выполненных работ №10-22

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-07 Установка дорожных знаков** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	96	19 322,0 16 411,0	2 195,0 596,0	1 854 912,0 1 575 456,0	210 720,0 57 216,0	68 736,0		1 854 912,0
2	2	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	69	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	264 891,0 244 191,0	0,0 0,0	20 700,0		264 891,0
3	3	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	38	11 244,0		427 272,0		427 272,0		427 272,0
4	4	251-101-0224 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	6	7 902,0		47 412,0		47 412,0		47 412,0
5	5	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	20	12 911,0		258 220,0		258 220,0		258 220,0
6	6	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	44	13 386,0		588 984,0		588 984,0		588 984,0
7	7	251-101-0233 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	4	8 902,0		35 608,0		35 608,0		35 608,0
8	8	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	м²	9,87572	19 412,0		191 707,0		191 707,0		191 707,0
9	9	251-101-0230 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	4	7 259,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
10	10	251-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	15 308,0		30 616,0		30 616,0		30 616,0
11	11	251-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	38	21 005,0		798 190,0		798 190,0		798 190,0
12	12	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	10 865,0		43 460,0		43 460,0		43 460,0
13	13	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35		48	13 546,0		650 208,0		650 208,0		650 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3,40	шт.	1	14 911,0		14 911,0		14 911,0		14 911,0
15	15	251-102-0714 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3,35	шт.	5	17 751,0		88 755,0		88 755,0		88 755,0
16	16	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3,40	шт.	5	19 987,0		99 935,0		99 935,0		99 935,0
17	17	251-102-0716 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3,45	шт.	39	21 197,0		826 683,0		826 683,0		826 683,0
18	18	6101-0205-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	$м^3$	233	5 148,0	0,0	1 199 484,0	0,0			1 199 484,0
19	19	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	172	3 683,0	0,0	633 476,0	0,0			633 476,0
20	20	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	61	430,0	430,0	26 230,0	26 230,0			26 230,0
21	21	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	ткм	322,08	105,0		33 818,0				33 818,0
22	22	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	17,34	8 924,0	3 063,0	154 742,0	53 113,0	39 032,0		154 742,0
23	23	6104-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	102	3 610,0	917,0	62 597,0	15 901,0			154 742,0
24	24	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7,956	12 257,0	5 794,0	1 250 214,0	590 988,0			1 250 214,0
25	25	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	35,7	6 463,0	1 711,0	659 226,0	174 522,0			196 179,0
			ИТОГО по акту			24 658,0		196 179,0		196 179,0		196 179,0
						65 338,0		2 332 567,0		2 332 567,0		2 332 567,0
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20			12 077 510	881 051	6 788 211	0	12 077 510
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					4 374 430	253 068	0	0	990 355,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							13 067 865,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							653 393,29
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									13 721 259,11
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									2 598 765,31
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									6 691 940,40
												6 337 026,31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту									**15 627 732,02**
			Итого по акту с учетом к-0,98									**15 315 177,38**
			НДС (12%)	**%**	**12,00**							**1 837 821,29**
			Итого по акту с НДС									**17 152 998,67**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Убей-Волк Г.Н.**

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Итемгенов Ю.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись) **Бирназаров Б.Ж.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Костанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ №10-23

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-08 Устройство разметки** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,271	100 402,0	10 348,0	27 208,76	2 804,34	19 502,99		27 208,76
						18 088,0	2 983,0	4 902,04	808,19			
2	2	7101-0803-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,20 м	км	0,013	347 086,0	22 451,0	4 512,24	291,57	3 725,43		4 512,24
						38 058,0	6 537,0	494,62	84,81			
3	3	7101-0803-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1	км	0,3	82 015,0	10 124,0	24 604,8	3 037,2	16 240,8		24 604,8
						17 756,0	2 910,0	5 326,8	873,0			
4	4	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,833	45 265,0	9 685,0	37 705,69	8 067,92	15 388,61		37 705,69
						17 106,0	2 768,0	14 249,16	2 305,89			
5	5	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м²	65,394	2 233,0	44,0	146 025,0	2 877,6	52 053,6		146 025,0
						1 393,0	0,0	91 093,8	0,0			
6	6	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м²	60,6	1 806,0	4,0	109 444,0	243,0	11 635,0		109 444,0
						1 610,0	1,0	97 566,0	61,0			
7	7	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,13222	790,0		8 794,0		8 794,0		8 794,0
			ИТОГО по акту					358 294	17 322	127 340	0	358 294
								213 632	4 133	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							29 380,11
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									387 674,11
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							19 383,71
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									407 057,82
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									77 095,53
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									198 524,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									187 995,58
			Итого по акту									463 615,65
			Итого по акту с учетом к-0,98									454 343,34
			НДС (12%)	%	12,00							54 521,20
			Итого по акту с НДС									508 864,54

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Убей-Волк Г.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Итемгенов Ю.В.**

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Бирназаров Б.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-01-01 Основные объекты строительства

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г. (наименование)

Акт выполненных работ №10-24

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-09 Установка ограждения работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	21-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6,53927	6 195,0		40 510,82		40 510,82		40 510,82
2	3	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	15,64	24 658,0		385 651,19		385 651,19		385 651,19
3	4	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,5881	1 184 085,0		7 800 870,56		7 800 870,56		7 800 870,56
4	5	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	397,14	407,0	7,0	161 636,07	2 780,07	70 698,83		161 636,07
						222,0	2,0	88 165,17	794,37			
			ИТОГО по акту					8 388 669	2 780	8 297 723	0	8 388 669
								88 165	794	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							687 870,86
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9 076 539,86
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							453 826,99
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.4			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 530 366,85
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									1 805 022,89
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									4 648 017,09
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									4 401 504,63
			Итого по акту									10 854 544,61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с учетом к-0,98									**10 637 453,72**
			НДС (12%)	**%**	**12,00**							**1 276 494,45**
			Итого по акту с НДС									**11 913 948,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бириазаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ №10-25

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-09 иск-вкл Установка ограждения.Исключить-включить** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Включить									
1	2	7101-0801-0108 *БСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждений пешеходных металлических	м	1 707,65	3 035,0	108,0	5 182 718,0	184 426,0	503 757,0		5 182 718,0
			Итого по разделу 2: Включить			2 632,0	35,0	4 494 535,0	59 768,0			
								5 182 718	184 426	503 757	0	5 182 718
			ИТОГО по акту					4 494 535	59 768	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)**					5 182 718	184 426	503 757	0	5 182 718
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**	%	8,20			4 494 535	59 768	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			**Сметная прибыль (5%)**									**424 982,88**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	%	5,00							**5 607 700,88**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого с непредвиденными работами и затратами**	%	3,00							**280 385,04**
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%**									**-**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									**5 888 085,92**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									**1 115 185,81**
			Итого по акту									**2 871 654,83**
			Итого по акту с учетом к-0,98									**2 719 353,60**
			НДС (12%)									**6 706 194,24**
			Итого по акту с НДС	%	12,00							**6 572 070,36**
												788 648,44
												7 360 718,80

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Убей-Волк Г.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Итемгенов Ю.В.**

М.П.

Эксперты(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Бирназаров Б.Ж.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республика Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **4-01-01 Объекты энергетического хозяйства**

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ №10-26

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **4-01-01-01 Электроснабжение и освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	40	17 575,0	12 124,0	703 000,0	484 960,0			703 000,0
						5 451,0	3 941,0	218 040,0	157 640,0			
2	7	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	40	99 899,0	26 721,0	3 995 960,0	1 068 840,0	175 680,0		3 995 960,0
						68 786,0	7 998,0	2 751 440,0	319 920,0			
3	8	247-306-0415 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	40	113 186,0		4 527 440,0		4 527 440,0		4 527 440,0
4	9	6103-0701-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании в виде сварных каркасов (ЗФ-3)	т	1,046	189 986,0	14 247,0	198 725,52	14 902,31	4 778,24		198 725,52
						171 171,0	4 625,0	179 044,97	4 210,06			
5	10	247-306-0926 *СпрСЦ 05.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	49	17 387,0		851 963,0		851 963,0		851 963,0
6	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м3	215,11	10 308,0	2 859,0	2 217 353,83	614 999,0	376 873,0		2 217 353,83
						5 697,0	544,0	1 225 481,83	117 019,58			
7	12	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	219,4052	23 672,0		5 193 759,63		5 193 759,63		5 193 759,63
8	13	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,5642	66 541,0	4 318,0	237 165,71	15 389,96	940,71		237 165,71
						61 959,0	1 345,0	220 834,46	4 793,88			
9	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,5642	432 307,0		1 540 828,75		1 540 828,75		1 540 828,75
10	15	6124-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 2	шт.	40	46 183,0	17 149,0	1 847 320,0	685 960,0	49 040,0		1 847 320,0
						27 808,0	5 656,0	1 112 320,0	226 240,0			
11	16	247-306-0912 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КНШ 60.2.0-1.1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от пяйбы 1100 мм, углом наклона 20°	шт.	40	12 928,0		517 120,0		517 120,0		517 120,0
12	17	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	40	11 688,0	3 940,0	467 520,0	157 600,0	2 120,0		467 520,0
						7 695,0	1 292,0	307 800,0	51 680,0			
13	18	247-103-3705 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) Радиус SMART-LED-200-WIFI-GPS-4MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 200Вт, IP 65		40	167 848,0		6 713 920,0		6 713 920,0		6 713 920,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
14	19	248-102-0703 *СпрСЦ 05.2024*	Маршрутизатор (роутер) сервисный ESR-20, 2 x 10/100/1000BASE-T, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 слот для SD-карт, Console, 4ГБ RAM, 4ГБ Flash, встроенный модуль питания 220В переменного тока	шт.	9	827 085,0		7 443 765,0		7 443 765,0		7 443 765,0
15	20	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж зажима наборного без кожуха (У733)	шт.	252	2 523,0	26,0	635 796,0	6 552,0	24 948,0		635 796,0
						2 398,0	8,0	604 296,0	2 016,0			
16	21	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	818	978,0	383,0	800 004,0	256 034,0	53 170,0		800 004,0
						600,0	82,0	490 800,0	67 076,0			
17	22	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	252	1 052,0	378,0	265 104,0	95 256,0	18 648,0		265 104,0
						600,0	100,0	151 200,0	25 200,0			
18	23	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 091,4	326,0		355 796,0		355 796,0		355 796,0
19	24	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	252	2 098,0	110,0	528 696,0	27 720,0	18 396,0		528 696,0
						1 915,0	31,0	482 580,0	7 812,0			
20	25	241-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	252	3 705,0		933 660,0		933 660,0		933 660,0
21	26	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	336	2 098,0	110,0	704 928,0	36 960,0	24 528,0		704 928,0
						1 915,0	31,0	643 440,0	10 416,0			
22	27	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	336	735,0		246 960,0		246 960,0		246 960,0
23	28	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	84	11 272,0	493,0	946 848,0	41 412,0	466 620,0		946 848,0
						5 224,0	134,0	438 816,0	11 256,0			
24	29	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	84	6 190,0	267,0	519 960,0	22 428,0	156 240,0		519 960,0
						4 063,0	56,0	341 292,0	4 704,0			
25	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	672	4 236,0	42,0	2 846 592,0	28 224,0	1 972 992,0		2 846 592,0
						1 258,0	6,0	845 376,0	4 032,0			
26	31	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	23	17 575,0	12 124,0	404 225,0	278 852,0			404 225,0
						5 451,0	3 941,0	125 373,0	90 643,0			
27	32	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	23	99 899,0	26 721,0	2 297 677,0	614 583,0	101 016,0		2 297 677,0
						68 786,0	7 998,0	1 582 078,0	183 954,0			
28	33	247-306-1206 *СпрСЦ 05.2024*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-5м. grey/black. колпак (ОД-2-3,6-76 "Сокол-2"-пл)	шт.	23	88 526,0		2 036 098,0		2 036 098,0		2 036 098,0
29	34	6103-0701-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании в виде сваренных каркасов (3Ф-20/4/К180-1,36)	т	0,5934	189 986,0	14 247,0	112 737,85	8 454,42	2 710,65		112 737,85
						171 171,0	4 025,0	101 572,79	2 388,65			
30	35	247-306-0926 *СпрСЦ 05.2024*	Фундамент закладной анкерный 3Ф-300-М20-1625-4 (3Ф-20/4/К180-1,36)	шт.	23	17 387,0		399 901,0		399 901,0		399 901,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	37,83	10 368,0	2 859,0	389 951,79	108 155,67	66 278,2		389 951,79
						5 697,0	544,0	215 517,45	20 579,41			
32	37	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	38,5866	23 672,0		913 422,02		913 422,02		913 422,02
33	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	46	11 688,0	3 940,0	537 648,0	181 240,0	2 438,0		537 648,0
						7 695,0	1 292,0	353 970,0	59 432,0			
34	39	247-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Г60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	46	218 632,0		10 057 072,0		10 057 072,0		10 057 072,0
35	40	6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж зажима наборного без кожуха (У733)	шт.	144	2 523,0	26,0	363 312,0	3 744,0	14 256,0		363 312,0
						2 398,0	8,0	345 312,0	1 152,0			
36	41	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	226	978,0	313,0	221 028,0	70 738,0	14 690,0		221 028,0
						600,0	82,0	135 600,0	18 532,0			
37	42	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	144	1 052,0	378,0	151 488,0	54 432,0	10 656,0		151 488,0
						600,0	100,0	86 400,0	14 400,0			
38	43	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	377,4	306,0		115 484,0		115 484,0		115 484,0
39	44	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	144	2 098,0	110,0	302 112,0	15 840,0	10 512,0		302 112,0
						1 915,0	31,0	275 760,0	4 464,0			
40	45	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	144	735,0		105 840,0		105 840,0		105 840,0
41	46	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	48	11 272,0	493,0	541 056,0	23 664,0	266 640,0		541 056,0
						5 224,0	134,0	250 752,0	6 432,0			
42	47	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	48	6 190,0	267,0	297 120,0	12 816,0	89 280,0		297 120,0
						4 063,0	56,0	195 024,0	2 688,0			
43	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	124,8	4 236,0	42,0	528 653,0	5 242,0	366 413,0		528 653,0
						1 258,0	6,0	156 998,0	749,0			
44	49	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	450	978,0	313,0	440 100,0	140 850,0	29 250,0		440 100,0
						600,0	82,0	270 000,0	36 900,0			
45	52	243-116-0605 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-1	м	459	2 399,0		1 101 141,0		1 101 141,0		1 101 141,0
46	55	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,03016	393 778,0	44 823,0	11 876,0	1 352,0	1 122,0		11 876,0
						311 740,0	12 333,0	9 402,0	372,0			
47	56	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03016	449 673,0		13 562,0		13 562,0		13 562,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	59	6124-0201-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	8	12 369,0	229,0	98 952,0	1 832,0	1 200,0		98 952,0
						11 990,0	71,0	95 920,0	568,0			
49	60	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	10 216,0		81 728,0		81 728,0		81 728,0
50	61	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	99 692,0	18 315,0	199 384,0	36 630,0	6 884,0		199 384,0
						77 935,0	5 670,0	155 870,0	11 340,0			
51	62	515-301-1411 *СпрСЦ 05.2024*	Щит управления наружным освещением арт. AL-64-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (1 линия DALI) DALI(+2.0)_64/Щит управления с дистанционным управление от диспетчерской функцией диммирования АСУНО "Ралиус	комплект	2	2 273 872,0		4 547 744,0				4 547 744,0
										4 547 744,0		
52	63	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 302,0	42,0	7 812,0	252,0	1 986,0		7 812,0
						929,0	10,0	5 574,0	60,0			
53	64	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	5	111 205,0	8 433,0	556 025,0	42 165,0	315 815,0		556 025,0
						39 609,0	2 528,0	198 045,0	12 640,0			
54	65	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5	67 144,0		335 720,0		335 720,0		335 720,0
55	66	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 687,0	229,0	11 374,0	458,0	84,0		11 374,0
						5 416,0	71,0	10 832,0	142,0			
56	67	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала. СА4-Э720 R T1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	2	39 399,0		78 798,0		78 798,0		78 798,0
57	68	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216,0	333,0	19 216,0	333,0	3 297,0		19 216,0
						15 586,0	99,0	15 586,0	99,0			
58	69	247-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 291,0		13 291,0		13 291,0		13 291,0
59	70	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата в щитке	шт.	3	6 431,0	6,0	19 293,0	0,0	57,0		19 293,0
						6 412,0	0,0	19 236,0	0,0			
60	71	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 808,0	44,0	8 808,0	44,0	2 861,0		8 808,0
						5 903,0	0,0	5 903,0	0,0			
61	72	247-204-0859 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3P 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0
62	73	247-204-0857 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3P 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769,0		2 769,0		2 769,0		2 769,0
63	74	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1P 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	919,0		1 838,0		1 838,0		1 838,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	75	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	19 216,0	333,0	38 432,0	666,0	6 594,0		38 432,0
						15 586,0	99,0	31 172,0	198,0			
65	76	247-305-0109 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1 В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	7 145,0		14 290,0		14 290,0		14 290,0
66	77	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 808,0	44,0	17 616,0	88,0	5 722,0		17 616,0
						5 903,0	0,0	11 806,0	0,0			
67	78	247-204-0859 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	2	2 769,0		5 538,0		5 538,0		5 538,0
68	79	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	7 251,0	18,0	14 502,0	36,0	852,0		14 502,0
						6 807,0	0,0	13 614,0	0,0			
69	80	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А (РПС-1-100А)	шт.	2	2 824,0		5 648,0		5 648,0		5 648,0
70	81	247-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А	шт.	6	2 570,0		15 420,0		15 420,0		15 420,0
71	82	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	1 403,0		4 209,0		4 209,0		4 209,0
72	83	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	24	978,0	313,0	23 472,0	7 512,0	1 560,0		23 472,0
						600,0	82,0	14 400,0	1 968,0			
73	84	243-105-0811 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-1	м	24,48	4 868,0		119 169,0		119 169,0		119 169,0
74	85	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,2	708,0		142,0		142,0		142,0
75	86	243-907-6129 *СпрСЦ 05.2024*	Держатель для крышки универсальный, типа FC, (для диаметра проволоки 4 и 5 мм), материал полипропилен	шт.	18	208,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0
76	87	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	30	1 440,0	6,0	43 200,0	180,0	330,0		43 200,0
						1 423,0	0,0	42 690,0	0,0			
77	88	241-207-1701 *СпрСЦ 05.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	30	118,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0
			ИТОГО по акту					72 876 133	5 167 396	48 423 823	0	72 876 133
								14 737 169	1 483 717	4 547 744	0	
НДПС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							5 602 927,90
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									78 479 060,90
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							3 696 565,85
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82 175 626,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									15 563 817,18
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									40 077 546,22
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									37 951 991,46
			Итого по акту									93 593 354,86
			Итого по акту с учетом к-0,98									91 721 487,76
			НДС (12%)	%	12,00							11 006 578,53
			Итого по акту с НДС									102 728 066,29

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 54

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **4-01-01 Объекты энергетического хозяйства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-27

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **4-01-01-01 ИСКЛ-ВКЛ Электроснабжение и освещение.Исключить-включить (замена кабеля в траншеи на кабель СИП)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Включить									
1	13	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,467	409 804,0 246 734,0	160 023,0 42 381,0	601 182,0 361 959,0	234 754,0 62 173,0	4 469,0		601 182,0
2	14	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	4 489,02	469,0		2 105 350,0		2 105 350,0		2 105 350,0
			Итого по разделу 2: Включить					2 706 532	234 754	2 109 819	0	2 706 532
								361 959	62 173	0	0	
			ИТОГО по акту					2 706 532	234 754	2 109 819	0	2 706 532
								361 959	62 173	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							221 935,62
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 928 467,62
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							146 423,38
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 074 891,00
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									582 375,13
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									1 499 642,79
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									1 420 107,66
			Итого по акту									3 502 125,58
			Итого по акту с учетом к-0,98									3 432 083,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)	%	12,00							411 849,97
			Итого по акту с НДС									3 843 933,04

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ДИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
[illegible]
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 4-01-01 Объекты энергетического хозяйства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-28

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 4-01-01-02 Переустройство КЛ-6кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	75	496,0 0,0	496,0 147,0	37 200,0 0,0	37 200,0 11 025,0			37 200,0
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	18	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	72 810,0 72 810,0	0,0 0,0			72 810,0
3	3	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	19,8	2 043,0		40 451,42		40 451,42		40 451,42
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	57	66,0 0,0	66,0 16,0	3 762,0 0,0	3 762,0 912,0			3 762,0
5	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	201	808,0 360,0	448,0 146,0	162 408,0 72 360,0	90 048,0 29 346,0			162 408,0
6	6	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	201	3 403,0 3 390,0	9,0 3,0	684 003,0 681 390,0	1 809,0 603,0	804,0		684 003,0
7	7	241-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250И ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	201	3 705,0		744 705,0		744 705,0		744 705,0
			ИТОГО по акту					1 745 339 826 560	132 819 41 886	785 960 0	0 0	1 745 339
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							143 117,80
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 888 456,80
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							94 422,84
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 982 879,64
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									375 551,46
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									967 062,30
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									915 773,13
			Итого по акту									2 258 386,89

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с учетом к-0,98									2 213 219,15
			НДС (12%)	%	12,00							265 586,30
			Итого по акту с НДС									2 478 805,45

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 5-01-01 Обьекты транспортного хозяйства и связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-29

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 5-01-01-01 доб.работы Светофорная сигнализация.Доп.работы (облицовка алюкобондом 45 листов 1,22х2,44)Восстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №7

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями// примен.облицовка светофоров	м²	133,956	1 719,0	7,0	230 270,0	938,0			230 270,0
						1 712,0	2,0	229 333,0	268,0			
2	2	231-305-0107 *СнрСЦ 05.2024*	Панель алюминиевая композитная толщиной 3 мм,толщиной защитного покрытия 0,3 мм	м²	133,956	9 346,0		1 251 953,0		1 251 953,0		1 251 953,0
			ИТОГО по акту					1 482 223	938	1 251 953	0	1 482 223
								229 333	268	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							121 542,29
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 603 765,29
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							80 188,26
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 683 953,55
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									318 935,75
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									821 274,25
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									777 717,11
			Итого по акту									1 917 927,11
			Итого по акту с учетом к-0,98									1 879 568,57
			НДС (12%)	%	12,00							225 548,23
			Итого по акту с НДС									2 105 116,80

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **5-01-01 Объекты транспортного хозяйства и связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-30

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **5-01-01-02 Телефонизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	19,4	7 750,0	0,0	150 350,0	0,0			150 350,0
						7 750,0	0,0	150 350,0	0,0			
2	2	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований под фундаменты, песчаное	м3	6,4	8 924,0	3 063,0	57 113,7	19 603,15	14 406,3		57 113,7
						3 610,0	917,0	23 104,0	5 868,85			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	12,9	4 045,0	0,0	52 180,37	0,0			52 180,37
						4 045,0	0,0	52 180,37	0,0			
4	4	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,07585	1 605 115,0	24 137,0	120 463,86	1 811,61	1 840,52		120 463,86
						1 556 453,0	8 206,0	116 811,72	615,99			
5	5	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	75,6504	1 852,0		140 104,62		140 104,62		140 104,62
6	6	241-706-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	шт.	19	536,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
7	7	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,031	3 336 015,0	645 500,0	103 416,54	20 010,43	8 010,86		103 416,54
						2 432 102,0	183 149,0	75 395,11	5 677,6			
8	8	241-302-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	31	5 951,0		184 481,0		184 481,0		184 481,0
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,066	1 462 148,0	498 955,0	96 502,0	32 931,0			96 502,0
						963 193,0	123 768,0	63 571,0	8 169,0			
10	10	241-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усиленным протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66,66	3 705,0		246 975,0		246 975,0		246 975,0
11	11	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 616,0	1 292,0	9 616,0	1 292,0	1 270,0		9 616,0
						7 054,0	396,0	7 054,0	396,0			
12	12	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252,0		13 252,0		13 252,0		13 252,0
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м3	0,49	10 308,0	2 859,0	5 050,81	1 401,4	858,59		5 050,81
						5 697,0	544,0	2 791,37	266,78			
14	14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	24 297,0		22 305,0		22 305,0		22 305,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной (проверка проходимости каналов методом протягивания контрольного цилиндра по каналам)	м	95	23,0	2,0	2 185,0	190,0			2 185,0
						21,0	1,0	1 995,0	95,0			
16	16	6122-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка люка. Демонтаж	шт.	1	5 769,0	775,0	5 769,0	775,0	762,0		5 769,0
						4 232,0	237,0	4 232,0	237,0			
			ИТОГО по акту					1 219 949	78 015	644 450	0	1 219 949
								497 485	21 326	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							100 035,82
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 319 984,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							65 999,24
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 385 984,06
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									262 501,22
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									675 952,74
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									640 102,88
			Итого по акту									1 578 556,84
			Итого по акту с учетом к-0,98									1 546 985,70
			НДС (12%)	%	12,00							185 638,28
			Итого по акту с НДС									1 732 623,98

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-31

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-02-искл - вкл Наружные сети водоснабжения и канализации.Факт изменения по колодцам (84 шт)Восстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №28**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Исключать Корректировка №11									
2	16	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	-17,34	- 93 366,00	- 21 423,00	- 1 618 966,00	- 371 475,00	- 299 444,00	-	- 1 618 966,00
					-	54 674,00	- 6 561,00	- 948 047,00	- 113 768,00	-	-	-
			Итого по разделу 1: Включить					-1 618 966	-371 475	-299 444	0	-1 618 966
								-948 047	-113 768	0	0	0
			Раздел 1: Включить									
1	1	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,112	80 624,0	27 641,0	250 902,0	86 039,0	57 116,0		250 902,0
						47 483,0	8 452,0	147 767,0	26 303,0			
2	2	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16 932,0		16 932,0		16 932,0		16 932,0
3	3	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	19 710,0		39 420,0		39 420,0		39 420,0
4	4	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	23 702,0		260 722,0		260 722,0		260 722,0
5	5	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	8 188,0		73 692,0		73 692,0		73 692,0
6	6	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	19	9 376,0		178 144,0		178 144,0		178 144,0
7	7	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	0,38	8 924,0	3 063,0	3 391,0	1 163,0	855,0		3 391,0
						3 610,0	917,0	1 372,0	348,0			
8	8	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,6	80 624,0	27 641,0	370 870,0	127 148,0	25 300,0		370 870,0
						47 483,0	8 452,0	218 422,0	38 879,0			
9	9	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36 435,0		36 435,0		36 435,0		36 435,0
10	10	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	25 487,0		50 974,0		50 974,0		50 974,0
11	11	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	35 080,0		105 240,0		105 240,0		105 240,0
12	12	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		1	72 071,0		72 071,0		72 071,0		72 071,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 188,0		24 564,0		24 564,0		24 564,0
14	14	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	147 087,0		147 087,0		147 087,0		147 087,0
15	15	225-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	23 702,0		142 212,0		142 212,0		142 212,0
16	16	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	0,676	8 924,0	3 063,0	6 033,0	2 071,0	1 522,0		6 033,0
						3 610,0	917,0	2 440,0	620,0			
17	17	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,37	80 624,0	27 643,0	432 951,0	148 432,0	29 535,0		432 951,0
						47 483,0	8 452,0	254 984,0	45 387,0			
18	18	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	36 435,0		36 435,0		36 435,0		36 435,0
19	19	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	35 080,0		210 480,0		210 480,0		210 480,0
20	20	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	25 487,0		25 487,0		25 487,0		25 487,0
21	21	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	72 071,0		72 071,0		72 071,0		72 071,0
22	22	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13 099,0		26 198,0		26 198,0		26 198,0
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 188,0		16 376,0		16 376,0		16 376,0
24	24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9 376,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0
25	26	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	17,55	124 415,0	31 599,0	2 187 216,0	555 511,0	251 042,0		2 187 216,0
						78 536,0	9 570,0	1 380 663,0	168 241,0			
26	27	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16 932,0		16 932,0		16 932,0		16 932,0
27	31	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	40	40 352,0		1 614 080,0		1 614 080,0		1 614 080,0
			Итого по разделу 1: Включить					6 426 291	920 344	3 500 298	0	6 426 291
								2 005 648	279 778	0	0	
			ИТОГО по акту					4 807 325	548 869	3 200 854	0	4 807 325
								1 057 601	166 010	0	0	0
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							394 200,65
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 201 525,65
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							260 076,28
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 в)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 461 601,93
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									1 034 411,02
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									2 663 656,03

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									2 522 386,24
			Итого по акту									6 220 453,29
			Итого по акту с учетом к-0,98									6 096 044,22
			НДС (12%)	%	12,00							731 525,31
			Итого по акту с НДС									6 827 569,53

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационной номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения игазоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 доп.работы Наружные сети водоснабжения и канализации (прокладка труб методом ГНБ) Доп.работыВосстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №5**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водопровод									
1	10	6121-0301-0107 *ЕСД РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 250 мм	км	0,053	456 831,0	0,0	24 212,0	0,0	4 503,0		24 212,0
			Итого по разделу 2: Водопровод			371 863,0	0,0	19 709,0	0,0			
								24 212	**0**	**4 503**	**0**	**24 212**
								19 709	**0**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Канализация /// ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА №6-7									
15	16	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	-96,9	-7566	0	-733145	0	-733145	0	-733145
			Раздел 3: Канализация /// КОРРЕКТИРОВКА		0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	16	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	96,9	3 817,0		369 867,0		369 867,0		369 867,0
			Итого по разделу 3: Канализация					-363 278	0	-363 278	0	-363 278
								0	0	0	0	0
			ИТОГО по акту					-339 066	0	-358 775	0	-339 066
								19 709	0	0	0	0
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							- 27 803,41
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									- 366 869,41
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							- 18 343,47
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 385 212,88
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									- 72 958,16
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									- 187 870,63
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									- 177 906,72
			Итого по акту									- 438 735,51
			Итого по акту с учетом к-0,98									- 429 960,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12%)	**%**	**12,00**							**- 51 595,30**
			Итого по акту с НДС									**- 481 556,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма (по приложению 3-1)
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект : **6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-33

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 доп. Наружные сети водоснабжения и канализации.Дополнительный объем песка для засыпкиВосстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №19**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	1 006,8	4 045,0	0,0	4 072 506,0	0,0			4 072 506,0
						4 045,0	0,0	4 072 506,0	0,0			
2	2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 1	$м^3$	4 027,2	55,0	55,0	221 496,0	221 496,0			221 496,0
						0,0	14,0	0,0	56 381,0			
3	3	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0104	$м^3$	4 027,2	27,0	27,0	108 734,0	108 734,0			108 734,0
						0,0	7,0	0,0	28 190,0			
4	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5 034	217,0	169,0	1 092 378,0	850 746,0	15 102,0		1 092 378,0
						45,0	37,0	226 530,0	186 258,0			
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	4 027,2	640,0	246,0	2 577 408,0	990 691,0			2 577 408,0
						394,0	79,0	1 586 717,0	318 149,0			
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5 034	2 043,0		10 284 462,0		10 284 462,0		10 284 462,0
			ИТОГО по акту					18 356 984	2 171 667	10 299 564	0	18 356 984
								5 885 753	588 978	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							1 505 272,69
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									19 862 256,69
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							993 112,83
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 855 369,52
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									3 949 944,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									10 171 288,85
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									9 631 843,86
			Итого по акту									23 753 077,13
			Итого по акту с учетом к-0,98									23 278 015,59
			НДС (12%)	%	12,00							2 793 361,87
			Итого по акту с НДС									26 071 377,46

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бириазаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Объект : 6-01-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

Акт выполненных работ №10-34

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01/ доп.работы Наружные сети водоснабжения и канализации.Санация (500 маш-часов).Восстановление поврежденных участков (переукладки брусчатка - 135 м2, Бр 100.20.8 - 45 п.м). Участок Ленина право и лево. .Корректировка №29

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Доп.работы по санации канализационных колодцев									
1	1	1216-0101-1006 *РСНБ РК 2022*	Камеры.Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры		90	22 295,0	0,0	2 006 550,0	0,0			2 006 550,0
				$м^3$ ила,грязи		22 295,0	0,0	2 006 550,0	0,0			
2	2	342-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Установки для очистки канализации		500	6 491,0	0,0	3 245 500,0	0,0	3 245 500,0		3 245 500,0
				маш.-ч		0,0	0,0	0,0	0,0			
3	3	332-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Илосасные машины,ёмкость 7 $м^3$		500	14 051,0	0,0	7 025 500,0	0,0	7 025 500,0		7 025 500,0
				маш.-ч		0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Доп.работы по санации канализационных колодцев					12 277 550	0	10 271 000	0	12 277 550
								2 006 550	0	0	0	
			ИТОГО по акту					12 277 550	0	10 271 000	0	12 277 550
								2 006 550	0	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	%	8,20							1 006 759,10
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									13 284 309,10
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)	%	5,00							664 215,46
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							-
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 948 524,56
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									2 641 808,71
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									6 802 779,12
НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									6 441 986,58
			Итого по акту									15 886 574,41

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с учетом к-0,98									**15 568 842,92**
			НДС (12%)	**%**	**12,00**							**1 868 261,15**
			Итого по акту с НДС									**17 437 104,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор

Убей-Волк Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Итемгенов Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **992-2 "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

Объект :

Договор подряда (контракт) №141 от 23.10.2024г.

(наименование)

Акт выполненных работ №10-35

за **Октябрь 2025 (месяц, год) Исключение непредвиденных затрат по актам №1-№8**

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)	%	3,00							- 19 135 996,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 19 135 996,94
НДЦС РК 8.04-07-2023 та6.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%									- 3 624 300,41
НДЦС РК 8.04-07-2023 та6.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%									- 9 332 740,52
НДЦС РК 8.04-07-2023 та6.2			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%									- 8 837 768,83
			Итого по акту									- 21 794 809,76
			Итого по акту с учетом к-0,98									- 21 358 913,56
			НДС (12%)	%	12,00							- 2 563 069,63
			Итого по акту с НДС									- 23 921 983,19

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Итемгенов Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» Аттестат №KZ55VJE00054400, ИИН 681121350017

Бирназаров Б.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью ПИ «Кустанайдорпроект», ИИН 680810300599

Семёнов В.В.

Расценки соответствуют единой нормативной сметной базе РК