"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69
БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта:" Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»
Договор №72 от 13.09.2019г
Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г.

Форма 2В

Акт №3 от 29.07.2020г
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Внеплощадочные сети водоснабжения										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**625**	113,6	107,64	71000	67275	–	14594	91274
					5,96	26,47	3725	16544	–	5680	
	0101-0102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	4,39375						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	9,5625						

2	1101-0101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11876,3**	181,86	172,36	2159824	2046999	–	443623	2776232
					9,5	42,38	112825	503318	–	172786	
	0101-0102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	133,01456						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	290,96935						
3	1101-0205-0904	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %**	**м3 грунта**	**709**	11055,6	4433,6	7838420	3143422	–	4431324	13251324
					6622	2058,7	4694998	1459618	–	981580	
	0101-0102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	7	4963						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	1205,3						
9	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**222,12**	7987,2	152,6	1774117	33896	1529518	217915	2133962
					948,6	42,38	210703	9413	–	141929	
	0101-0102-012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	226,5624						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	7,7742						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6260	1529518					
				1074,37							
10	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**625**	27,25	27,25	17031	17031	–	4505	22898
					–	10,01	–	6256	–	1363	

	0101-0102-010	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	4,31875					
11	**1101-0104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13713**	37,14	37,14	509301	509301	–	134673	684718
					–	13,64	–	187045	–	40744	
	0101-0102-010	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	129,17646					
	Раздел 2 Система В1									
16	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,851**	322081,63	95149,29	596173	176121	6016	460693	1104560
					223681,98	27720,82	414035	51311	–	47694	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	359,094					
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	49,66233					
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	186				
				4,024548						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	175	5831				
				164,6406						
17	**2301-0501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**1869,51**	1845		3449246	3449245,95	–	3725186
					–		–	–	275940	

19	**1122-0501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,123**	282940,21	75102,27	34802	9238	178	20193	57779
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)			206387,18	21626,46	25386	2660	–	2784	
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	179	273,0466						
			чел-ч	21,05	32,10967						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	228	6					
				0,335588							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	175	172					
				12,2032							
20	**2301-0501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**124,23**	647		80377		80377	–	86807
					–		–		–	6430	
22	**1122-0501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**1,217**	266784,6	66404,11	324677	80814	1109	191575	542226
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)			199468,96	19163,63	242754	23322	–	25974	
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	173	210,541						
			чел-ч	18,65	22,69705						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	228	44					
				0,719488							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	175	1065					

24	2301-0501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	22,484 **1229,17**	131 –	161021 –	161021 –	– 12882	173903
	Материалы на складе								
17	2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**2000**	1845 –	3690000 –	3690000 –	– 295200	3985200
24	2301-0501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**1000**	131 –	131000 –	131000 –	– 10480	141480

Итого по разделу 2	**28 777 547**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 704 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 084 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 259 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 048 467
Накладные расходы, тенге	5 919 093
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 021 465
Итого по смете	**28 777 546,76**
Временные здания и сооружения (2%)	575 550,94
Итого	29 353 097,69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	968 652,22

Расчет	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	174 957,51
Расчет	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	332 198,82
Расчет	Затраты на командировочные расходы	6 371 130,93
	Итого	37 200 037,18
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	606 435,00
	Итого в текущих ценах 2019г	37 806 472,18
	в текущих прогнозных ценах 2019г.-100%(Иинф-1,050)	39 696 795,79
	Итого с учетом скидки к-0,9	35 727 116,21
	Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 287 253,95**
	Всего по акту	**40 014 370,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технадзора _____ **Б.Б. Бекенов**

Гл.спец. СДО _____ **Л.В.Зиновьева**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор _____ **А.О. Теменов**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Р.К. Аккизов**