ТОО «ДС Альянс»

Лиц. 11 ГСЛ КР №01364 от 07.12.2017 г; РК, г. Павлодар, ул. Павлова, 30, тел. 8(7182)33-85-09, e-mail: ds_alyans@mail.ru

ТОМ III

Сметная документация

«Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад №11 города Павлодара", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251»

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

г. Павлодар, 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251" находится в регионе 14.01- Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

  всего - 1196,855 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

  всего - 189,846 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,1141

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.5 от 13.05.2024 г. в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

SANA 2024.5 от 13.05.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 71ОкнЯСад11 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Утверждена Руководитель: Аленова С. Е.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **54 363,915** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **5 824,705** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			864,965	864,965
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			149,466	149,466
		Итого по части I			1 014,431	1 014,431
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Общестроительбные работы	35 295,349			35 295,349
		Итого по главе 2	35 295,349			35 295,349
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Итого по главам 1-7	35 295,349		35 295,349
	сметная з/плата			5 554,452
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			2,440
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 223,607		2 223,607
	Итого по главе 8	2 223,607		2 223,607
	Итого по главам 1-8	37 518,956		37 518,956
	Сметная прибыль (5)%	1 875,948		1 875,948
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	1 875,948		1 875,948
	Итого по части II	41 270,851		41 270,851
	Часть III Инжиниринговые услуги			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом			
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (41270,851*0,46%)		189,846	189,846
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (41270,851+0*0,2)*2,90%		1 196,855	1 196,855
	Итого по части III		1 386,701	1 386,701
	Итого			
	Итого в ценах 2023 г.	41 270,851	2 401,132	43 671,983
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2024 г. - ПИР и экспертиза		1 014,431	1 014,431
	2025 г. 2 квартал - 100%	41 270,851	1 386,701	42 657,552
	В текущих и прогнозных ценах	45 979,855	2 559,355	48 539,210
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2024 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)		1 014,431	1 014,431
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,114100000)	45 979,855	1 544,924	47 524,779
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**		**5 824,705**	**5 824,705**
	в.т.ч с разбивкой по годам			
	2024 г. - 12%		121,732	121,732
	2025 г. 2 квартал - 12%		5 702,973	5 702,973
	Всего по сводному сметному расчету	**45 979,855**	**8 384,060**	**54 363,915**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2024 г. ПИР и экспертиза с НДС		1 136,163	1 136,163
	2025 г. 2 квартал	45 979,855	7 247,897	53 227,752

Директор ТОО"ДС Альянс" _____ Портнова Н.А.

ГИП _____ Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

Заказ 71ОкнЯСад11

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Общестроительбные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	35295,349	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,44	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	5554,452	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с13.05.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Демонтажные работы	4 090,031			4 090,031	0,958	1 965,531	
2	2-01-00-02	Устройство оконных и дверных блоков в здании ясли-сад №116	31 205,317			31 205,317	1,481	3 588,921	
		Итого по разделу:	**35 295,348**			**35 295,348**	**2,439**	**5 554,452**	
		Всего:	**35 295,349**	**0,000**	**0,000**	**35 295,349**	**2,440**	**5 554,452**	**0,000**

ГИП Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительбные работы

Заказ 71ОкнЯСад11

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Сметная стоимость	**4090,031**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1965,53**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,958**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 090 031**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 090 031**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 090 031**
1	**1146-0401-1101 Кклим = 1,12**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**447,4**	**8221**	**3 678 075**
2	**1208-0101-0401 Кклим = 1,09**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**259,1**	**383**	**99 235**
3	**1146-0401-1103 Кклим = 1,12**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**9,8**	**4769**	**46 736**
4	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей// очистка откосов от штукатурки с краской**	**м2**	**212,7**	**985**	**209 510**
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**45**	**252**	**11 340**
6	**412-102-0116 Коб=17**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км// 17 км**	**1 т·км**	**765**	**59**	**45 135**

Составил Шарова Е.В.

Проверил Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		919		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,3		
		Итого ФОТ				**3 791 240**
		Машины и механизмы				
1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3389028	39	13
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	39,6337536	6112	242 242
					2278	90 286
		Итого по машинам и механизмам		**39,9726564**		**242 255**
						90 286
		Материалы				
1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,5182		

Итого по материалам **0**

Перевозка грузов

1	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км// 17 км	т·км	765	59	45 135
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	45	252	11 340

Итого по перевозке грузов **56 475**

Заказ 71ОкнЯСад11 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 13.05.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Объект: №2-01 Наименование: Общестроительбные работы ГИП Куркин Е.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Демонтажные работы деф.акт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Шарова Е.В.
	Проверил: Куркин Е.С.
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**1146-0401-1101 447,4**
2	**1208-0101-0401 259,1**

Заказ 71ОкнЯСад11 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	**1146-0401-1103 9,8**
4	**1146-0201-0802 Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей// очистка откосов от штукатурки с краской 212,7**
5	**414-104-0501 45**
6	**412-102-0116 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км// 17 км 45 (Коб = 17)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительбные работы

Заказ 71ОкнЯСад11

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Устройство оконных и дверных блоков в здании ясли-сад №116

Основание: рп

Сметная стоимость	**31205,317**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3588,921**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,481**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 205 317**
		Раздел 1. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			**30 572 668**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**30 572 668**
1	**6108-0102-0108** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**406,38**	**8220**	**3 340 444**
2	**223-102-0308 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК-1**	**1 м2**	**385,56**	**43369**	**16 721 367**
3	**223-102-0307 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками //ОК-7,8**	**1 м2**	**20,82**	**48894**	**1 017 963**

4	**6108-0102-0107 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**12,6**	**7047**	**88 792**
5	**223-102-0207 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-2**	**1 м2**	**12,6**	**45410**	**572 160**
6	**6108-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**17,04**	**9354**	**159 392**
7	**223-102-0207 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-4,5,6**	**1 м2**	**17,04**	**45410**	**773 778**
8	**6108-0102-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м2**	**11,34**	**11031**	**125 092**
9	**223-102-0105 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-3**	**1 м2**	**11,34**	**53515**	**606 863**
10	**6108-0105-0204 Кклим = 1,12**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**271,95**	**3522**	**957 808**
11	**223-501-0106**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	**1 м**	**271,95**	**2086**	**567 288**
12	**6112-0401-0202 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**259,1**	**2034**	**527 009**
		неучтенные ресурсы				
12.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	272,055	462	125 689
12.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	272,055	865	235 328
13	**6108-0107-0201 Кклим = 1,12**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**119,2**	**5626**	**670 619**
14	**1126-0201-0108 Кклим = 1,12**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо// утепление откосов**	**м2**	**266**	**3725**	**990 850**
15	**234-101-0106 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50**	**1 м3**	**13,566**	**23188**	**314 568**
16	**6112-0202-0201 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами тол. 20 мм, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**212,7**	**9945**	**2 115 302**
		неучтенные ресурсы				

16.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,254	28381	120 733
17	**6112-0301-0203 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена/откос оштукатуренная под окраску (финишный слой) тощ. 2 мм**	**м2**	**212,7**	**1511**	**321 390**
		неучтенные ресурсы				
17.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	584,7123	76	44 438
18	**6112-0302-0101 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена/откос подготовленная под окраску**	**м2**	**212,7**	**723**	**153 782**
		неучтенные ресурсы				
18.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,110604	199032	22 014
		Раздел 2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			**359 052**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**359 052**
19	**6108-0202-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**4,86**	**6291**	**30 574**
20	**223-203-0703**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 27-9, однопольный**	**1 м2**	**4,86**	**67588**	**328 478**
		Раздел 3. Фасад, ИТОГО:	тенге			**273 597**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**273 597**
21	**1212-0102-0701 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Фасады простые/откос. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов бетон-контак 2 слоя**	**м2**	**88,6**	**653**	**57 856**
22	**1212-0102-0601 Кклим = 1,09**	**Фасады простые/откос. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**88,6**	**2435**	**215 741**

Составил Шарова Е.В.

Проверил Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Устройство оконных и дверных блоков в здании ясли-сад №116

Основание: рп

Составлен(а) в ценах, введенных с 13.05.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1440		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**6 968 767**
		Машины и механизмы				
1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,0742504	178	369
2	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	6,6056616	156	1 030
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2324262	12921 3888	3 003 904
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,289722	39	11

5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	21,1325336	6112 2278	129 162 48 140
6	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,3028308	147	486
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	19,72550568	8343 2722	164 570 53 693
8	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,059845	99	204
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	199,5428579	22	4 390
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,538605	15	278
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	74,09563016	26	1 926
		Итого по машинам и механизмам		**347,5998684**		**305 430** **102 736**

Материалы

1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,254	28381	120 733
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2127	28869	6 140
3	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	1862	54	100 548
4	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,020378	246580	5 025
5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,17016	173	29
6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00886	1103	10
7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,064	4057	4 317
8	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм x 40 мм	м	272,055	462	125 689

9	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-3	м2	11,34	53515,28	606 863
10	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-2	м2	29,64	45409,52	1 345 938
11	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками //ОК-7,8	м2	20,82	48893,52	1 017 963
12	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК-1	м2	385,56	43369,04	16 721 367
13	223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 27-9, однопольный	м2	4,86	67588	328 478
14	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	271,95	2086	567 288
15	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	119,2	4971	592 543
16	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	269,0598	121	32 556
17	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	7,47237	259	1 935
18	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1186,2	89	105 572
19	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1087,8	248	269 774
20	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	584,7123	76	44 438
21	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м3	13,566	23188	314 568
22	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	481,1613	2682	1 290 475
23	236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	28,5292	728	20 769
24	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,8859	326	8 113

25	236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	24,808	968	24 014
26	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,110604	199032	22 014
27	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	11,1413	1253	13 960
28	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	272,055	865	235 328
29	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,8164241	1993	1 627
30	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	354,967	3	1 065
31	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,3175	398	2 116

Итого по материалам **23 931 256**

Заказ 71ОкнЯСад11 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных блоков пожарных выходов здания КГКП "Ясли-сад 11 города Павлодар", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 251	
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 13.05.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 0% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1141)
Объект: №2-01 Наименование: Общестроительбные работы ГИП Куркин Е.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Устройство оконных и дверных блоков в здании ясли-сад №116 рп	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Шарова Е.В.
	Проверил: Куркин Е.С.
Раздел №1 Оконные проемы	
	1 Подраздел без наименования
1	**6108-0102-0108 ОбФ1 = 2.1*1.8*102+3.95*1.2*3+5.5*1.2 = 406,38**

Заказ 71ОкнЯСад11 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
2	223-102-0308 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК-1 ОбФ2 = 2.1*1.8*102 = 385,56 (Кстм = 1,04)
3	223-102-0307 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками //ОК-7,8 ОбФ3 = 3.95*1.2*3+5.5*1.2 = 20,82 (Кстм = 1,04)
4	6108-0102-0107 12,6
5	223-102-0207 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-2 12,6 (Кстм = 1,04)
6	6108-0102-0103 ОбФ7 = 1.4*1.2*4+1.2*1.2*5+1.3*1.2*2 = 17,04
7	223-102-0207 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-4,5,6 17,04 (Кстм = 1,04)
8	6108-0102-0102 ОбФ5 = 0.9*1.8*7 = 11,34
9	223-102-0105 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-3 11,34 (Кстм = 1,04)
10	6108-0105-0204 ОбФ6 = 2.2*102+1.5*5+1*7+1.5*4+1.3*5+1.4*2+4.05*3+5.6 = 271,95
11	223-501-0106 271,95
12	6112-0401-0202 259,1
13	6108-0107-0201 119,2
14	1126-0201-0108 Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо// утепление откосов 266
15	234-101-0106 13,3 (Коб = 1,02)
16	6112-0202-0201 Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами тол. 20 мм, откоса плоского оконного и дверного 212,7
	212-402-0105 Об=0,02
17	6112-0301-0203 Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена/откос оштукатуренная под окраску (финишный слой) тощ. 2 мм 212,7

№ п/п	Показатели
18	6112-0302-0101 Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена/откос подготовленная под окраску 212,7
	Ресурс удален 261-201-0342
	Ресурс удален 218-103-0203
	Ресурс удален 218-103-0201
Раздел №2 Дверные проемы	
	1 Подраздел без наименования
19	6108-0202-0101 4,86
20	223-203-0703 Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 27-9, однопольный 4,86
Раздел №3 Фасад	
	1 Подраздел без наименования
21	1212-0102-0701 Фасады простые/откос. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов бетон-контак 2 слоя 88,6 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	Ресурс заменен 236-101-0110->236-101-0102 Об=0,161
22	1212-0102-0601 Фасады простые/откос. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов 88,6
	Ресурс заменен 261-201-0333->236-105-0101
	Ресурс удален 261-101-0105