Разработчик:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия ГСЛ № 000257-1

Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар

ТОМ 3

154-2024-АД-Автомобильная дорога

2025г.

Разработчик:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия ГСЛ № 000257-1

Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар

ТОМ 3

154-2024-АД-Автомобильная дорога

Директор Каббдышева Б.Н.

2025г.

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема	
3	План автомобильной дороги	
4	Разбивочный план	
5	План организации рельефа	
6	Типовой поперечный профиль	
7	Горловины Д-700 мм	
8	Конструкция дорожной одежды на проезжей части	
9	Конструкция дорожной одежды на тротуарах и полосе для высадки пассажиров	
10	Конструкция дорожной одежды на парковках	
11	Пандусы на тротуарах	
12	Схема обустройства	
13	Стройгенплан	
14	Линейный календарный график	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК 2.04-01-2017*	Строительная климатология	
СП РК 3.03-104-2014*	Проектирование дорожных одежд нежесткого типа	
СТ РК 1397-2005	Дороги автомобильные. Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	
СН РК 1.02-03-2022	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство	
СП РК 3.01-101-2013*	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АД	Автомобильные дороги	

Примечание:

1. Проект выполнен на основании:
- технического задания, выданного ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара";
- инженерно-геодезических изысканий, выполненных в декабре 2024 г. - ТОО "Вира-Проект ПВ".
2. Система высот - Балтийская
3. Система координат - местная

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами

гл. инженер проекта Курманов

Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	154-2024-АД		
						Капитальный ремонт автодороги по ул. Камвина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар		
							Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
ГИП		Курманов				Общие данные	ТОО "ES-ПРОЕКТ"		
Проверил		Кабдышева							



					154-2024-АД
					Капитальный ремонт автодороги по ул. Кажина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
					Автомобильные дороги
					Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3
ГИП		Кайдашева			План автомобильной дороги М 1:500
Разработал		Курманов			ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
ГИП		Кабдышева			
Разработал		Курманов			

154-2024-АД

Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар

Автомобильные дороги	Стадия	Лист	Листов
	РП	2	3

План автомобильной дороги
М 1:500

ТОО "ES-ПРОЕКТ"



							154-2024-АД
							Капитальный ремонт автодороги по ул. Кокжиек от ул. Ловчинов до ул. Хобе Жолы в городе Павлодар
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
						Автомобильные дороги	Стадия: РП; Лист: 3; Листов: 7
ГИП		Кабышева				План автомобильной дороги М 1:500	ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Разработал		Мустатов					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть
- полоса для высадки пассажиров
- тротуар
- парковка
- газон

154-2024-АД						
Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар						
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Автомобильные дороги				Стадия	Лист	Листов
				РП	3	3
ГИП	Каддышева			Разбивочный план М 1:500	ТОО "ES-ПРОЕКТ"	
Разработал	Курманов					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



							154-2024-АД
							Капитальный ремонт автодороги по ул. Кажана от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
						Автомобильные дороги	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3
ГИП		Кобдышева				План организации рельефа М 1:500	ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Разработал		Куртанов					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						154-2024-АД
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар
						Автомобильные дороги — Стадия: РП; Лист: 2; Листов: 3
ГИП		Кабдышева				План организации рельефа М 1:500
Разработал		Курманов				ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Инв. №подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	**154-2024-АД**
						Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар
						Автомобильные дороги — Стадия: РП; Лист: 3; Листов: 3
ГИП	Каббышева					План организации рельефа М 1:500
Разработал	Курманов					ТОО "ES-ПРОЕКТ"

						154-2024-АД	
						Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар	
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		
						Автомобильные дороги	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1
ГИП		Каббышева				Ситуацинная схема	ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Разработал		Курманов					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Объемы							
Пикет	Площадь выемки	Площадь насыпи	Объем выемки	Объем насыпи	Суммарный объем выемки	Суммарный объем насыпи	Результирующий объем
0+00.00	6.71	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	9.83	0.00	165.44	0.23	165.44	0.23	165.21
0+40.00	5.12	0.06	149.47	0.61	314.91	0.84	314.07
0+60.00	4.89	0.26	100.07	3.18	414.98	4.02	410.96
0+80.00	7.61	0.12	125.03	3.80	540.01	7.82	532.19
1+00.00	7.08	0.23	146.89	3.57	686.90	11.39	675.51
1+20.00	6.33	0.18	134.04	4.11	820.94	15.50	805.44
1+40.00	4.72	0.48	110.48	6.56	931.43	22.06	909.37
1+60.00	4.04	0.36	87.62	8.40	1019.05	30.45	988.60
1+80.00	6.42	0.46	104.66	8.20	1123.71	38.65	1085.06
1+88.80	3.83	3.05	45.12	15.44	1168.83	54.09	1114.74
2+20.00	5.47	0.65	145.01	57.72	1313.84	111.81	1202.03
2+40.00	5.36	1.08	108.34	17.37	1422.18	129.18	1293.00
2+60.00	7.52	0.44	128.87	15.23	1551.04	144.41	1406.63
2+80.00	3.20	0.94	107.24	13.83	1658.29	158.24	1500.05

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость объемов земляных работ	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	7
ГИП		Кабдышева							
Разработал		Курманов							

Объемы							
Пикет	Площадь выемки	Площадь насыпи	Объем выемки	Объем насыпи	Суммарный объем выемки	Суммарный объем насыпи	Результирующий объем
3+00.00	4.43	0.52	76.32	14.67	1734.61	172.91	1561.70
3+20.00	5.47	0.19	98.97	7.14	1833.57	180.05	1653.52
3+40.00	9.83	0.17	152.91	3.59	1986.49	183.64	1802.84
3+60.00	7.62	0.37	174.48	5.42	2160.97	189.06	1971.91
3+80.00	7.79	0.16	154.14	5.37	2315.11	194.43	2120.67
4+00.00	7.40	0.00	151.88	1.63	2466.99	196.06	2270.93
4+20.00	4.81	0.34	122.07	3.44	2589.06	199.50	2389.56
4+40.00	2.79	1.91	76.00	22.58	2665.06	222.08	2442.98
4+60.00	10.70	0.00	134.88	19.14	2799.93	241.22	2558.72
4+80.00	2.79	1.28	134.88	12.77	2934.82	253.98	2680.83
5+00.00	4.89	0.62	76.81	18.95	3011.62	272.94	2738.69
5+20.00	6.45	0.39	113.41	10.11	3125.04	283.04	2841.99
5+40.00	8.77	0.05	152.18	4.43	3277.22	287.48	2989.75
5+60.00	6.10	0.35	148.71	3.97	3425.93	291.45	3134.48
5+80.00	8.03	0.56	141.35	9.11	3567.28	300.56	3266.72

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кабдышева				Ведомость объемов земляных работ	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Курманов					РП	2	7

Объемы							
Пикет	Площадь выемки	Площадь насыпи	Объем выемки	Объем насыпи	Суммарный объем выемки	Суммарный объем насыпи	Результирующий объем
6+00.00	6.92	0.36	149.51	9.24	3716.79	309.80	3406.99
6+20.00	4.68	1.27	115.97	16.29	3832.76	326.09	3506.67
6+40.00	3.37	1.48	80.49	27.49	3913.25	353.59	3559.67
6+60.00	1.35	2.15	47.19	36.26	3960.44	389.84	3570.60
6+80.00	3.59	1.46	49.37	36.10	4009.82	425.95	3583.87
7+00.00	3.78	0.00	73.75	14.69	4083.57	440.64	3642.93
7+20.00	3.71	0.00	74.90	0.05	4158.46	440.69	3717.77
7+40.00	5.36	1.20	90.61	11.96	4249.07	452.64	3796.43
7+60.00	5.74	1.23	110.93	24.28	4360.01	476.92	3883.09
7+80.00	5.96	1.03	116.98	22.67	4476.98	499.59	3977.40
8+00.00	5.82	0.86	117.79	18.95	4594.78	518.53	4076.25
8+20.00	5.64	0.75	114.62	16.08	4709.40	534.61	4174.79
8+40.00	2.43	0.00	80.73	7.48	4790.13	542.09	4248.05
8+60.00	8.35	0.23	107.80	2.29	4897.93	544.38	4353.55
8+80.00	2.33	1.42	106.77	16.50	5004.70	560.88	4443.82

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Кабдышева			
Разработал		Курманов			

Ведомость объемов земляных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	3	7

Объемы							
Пикет	Площадь выемки	Площадь насыпи	Объем выемки	Объем насыпи	Суммарный объем выемки	Суммарный объем насыпи	Результирующий объем
9+00.00	4.21	0.64	65.38	20.57	5070.08	581.45	4488.63
9+20.00	5.02	0.47	92.26	11.08	5162.34	592.53	4569.80
9+40.00	6.72	0.42	117.35	8.97	5279.68	601.50	4678.18
9+60.00	6.07	0.61	127.85	10.38	5407.54	611.88	4795.65
9+80.00	3.70	0.99	97.64	16.05	5505.18	627.94	4877.24
10+00.00	3.62	0.31	73.19	13.02	5578.37	640.96	4937.41
10+20.00	4.24	0.23	78.58	5.41	5656.95	646.37	5010.58
10+40.00	3.48	0.47	77.13	7.02	5734.08	653.39	5080.69
10+60.00	4.50	0.60	79.73	10.71	5813.81	664.10	5149.71
10+80.00	4.77	0.52	92.67	11.19	5906.48	675.29	5231.19
11+00.00	6.22	0.33	109.86	8.52	6016.34	683.81	5332.54
11+20.00	7.96	0.17	141.81	5.08	6158.15	688.88	5469.27
11+40.00	9.21	0.00	171.78	1.74	6329.93	690.63	5639.30
11+60.00	5.68	0.38	148.88	3.84	6478.81	694.47	5784.34
11+80.00	5.91	0.40	115.84	7.85	6594.65	702.32	5892.33

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кабдышева				Ведомость объемов земляных работ	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Курманов					РП	4	7

Объемы							
Пикет	Площадь выемки	Площадь насыпи	Объем выемки	Объем насыпи	Суммарный объем выемки	Суммарный объем насыпи	Результирующий объе
12+00.00	6.30	0.32	122.07	7.21	6716.72	709.52	6007.20
12+20.00	6.52	0.29	128.21	6.14	6844.94	715.66	6129.27
12+40.00	4.82	0.53	113.47	8.23	6958.41	723.89	6234.51
12+60.00	3.93	0.87	87.54	13.97	7045.95	737.87	6308.08
12+80.00	6.00	0.39	99.25	12.60	7145.20	750.46	6394.74
13+00.00	3.37	1.32	93.70	17.11	7238.90	767.58	6471.32
13+20.00	5.48	0.42	88.55	17.39	7327.45	784.97	6542.48
13+40.00	8.56	0.27	140.39	6.92	7467.84	791.89	6675.95
13+60.00	9.62	0.19	181.83	4.62	7649.67	796.51	6853.16
13+80.00	4.73	0.53	143.58	7.22	7793.25	803.73	6989.52
14+00.00	6.89	0.01	116.22	5.41	7909.47	809.14	7100.33
14+20.00	6.66	0.22	135.46	2.23	8044.93	811.38	7233.56
14+40.00	5.97	0.58	126.25	7.93	8171.18	819.31	7351.88
14+60.00	6.00	0.30	119.72	8.76	8290.90	828.06	7462.84
14+80.00	6.22	0.38	122.25	6.77	8413.15	834.83	7578.32

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Кабдышева				
Разработал	Курманов				

Ведомость обьемов земляных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	5	7



						154-2024-АД	
						Капитальный ремонт автодороги по ул. Кажина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар	
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Автомобильные дороги	Стадия: РП; Лист: 1; Листов:
ГИП		Кайдашева				Стройгенплан	ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Разработал		Курманов					



? 1	? 2	? 3	? 4

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кайдышева			
Разработал		Курманов			

154-2024-АД

Капитальный ремонт автодороги по ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в городе Павлодар

Автомобильные дороги	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	4

Схема обустройства дороги М 1:500

ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат 297х1050



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

? 1	? 2	? 3	? 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	154-2024-АД	Лист 2

Формат 297х1260



Бортовой камень БР 100.20.8

Бортовой камень БР 100.30.18

Бортовой камень БР 100.30.18 (плашмя)

Тактильное покрытие из полиуретановой плитки

Уклон

2.1
5.16.2
5.16.1

2.4
5.16.2
5.16.1

Проектируемые дорожные знаки

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	154-2024-АД	Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат 297х1050



Бортовой камень БР 100.20.8

Бортовой камень БР 100.30.18

Бортовой камень БР 100.30.18 (плашмя)

Тактильное покрытие из полиуретановой крошки

Уклон

2.1 5.16.2 5.16.1

2.4 5.16.2 5.16.1

Проектируемые дорожные знаки

? 1	? 2	? 3	? 4

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	154-2024-АД	Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат 297х1050

Ведомость разборки существующей дорожной одежды
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Местопо-ложение ПК+	Протя-жение, м	Средняя ширина, м	Средняя толщина, м	Площадь, м2	Общий объем, м3	Примеча-ние
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+00						Покрытие из асфальтобетона
		21,75	-	0,06	283	17,0	
2	0+21,75						
		60,25	2,25	0,06	136	8,2	
3	0+82,00						
		7,25	-	0,06	57	3,4	
4	0+89,25						
		90,95	1,88	0,06	171	10,3	
5	1+80,20						
	Итого:	180,2			647	38,9	

Примечание:
1. С учетом потерь 5% при фрезеровании объем материала составит 37м3.

Составил Курманов

Проверил Кабдышева

Ведомость горизонтальной разметки
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Местоположение		Протяженность, м	№ дорожной разметки по СТ РК 1124-2019			Примечание
	от ПК +	до ПК +		1.5	1.14.4	1.17.1	
				м	м2	м2	
1	2	3	4	5	6	7	9
							Эмаль для дорожной разметки АК-505
1	ул. Ладожская				40,0		
2	0+00	20+18,9	2018,9	2000	192,0	38,56	
	Итого:		**2018,9**	**2000**	**232,0**	**38,56**	

Составил **Курманов**

Проверил **Кабдышева**

Ведомость дорожной одежды на парковках
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Адрес	Протяженность участка улицы, м	Площадь покрытия, м2	в том числе по конструктивным элементам, м2			Примечание
				горячий плотный м/з а/бетон тип Б марки II, h=5 см	щебень фракции 40-70 мм, h=15 см	прослойка из песка, h=15 см	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пк 0+00 - пк 0+19,00	19					
2	пк 0+19,00 - пк 0+85,60	66,6					
3	пк 0+85,60 - пк 1+99,70	114,1	154	154	154	154	
4	пк 1+99,70 - пк 3+14,80	115,1	1005	1005	1005	1005	
5	пк 3+14,80 - пк 7+13,04	398,24	3371	3371	3371	3371	
6	пк 7+13,04 - пк 7+32,64	19,6					
7	пк 7+32,64 - пк 8+32,40	99,76	922	922	922	922	
8	пк 8+32,40 - пк 14+13,88	581,48	5178	5178	5178	5178	
10	пк 14+13,88 - пк 20+18,90	605,02	4270	4270	4270	4270	
	ВСЕГО	**2018,9**	**14900**	**14900**	**14900**	**14900**	

Составил **Курманов**

Проверил **Кабдышева**

Ведомость дорожной одежды на полосе для высадки пассажиров
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Адрес	Протяженность участка улицы, м	Площадь покрытия, м2	в том числе по конструктивным элементам, м2			Примечание
				горячий плотный м/з а/бетон тип Б марки II, h=5 см	щебень фракции 20-40 мм, h=12 см	прослойка из песка, h=10 см	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пк 0+00 - пк 0+19,00	19	0	0	0	0	
2	пк 0+19,00 - пк 0+85,60	66,6	94	94	94	94	
3	пк 0+85,60 - пк 1+99,70	114,1	172	172	172	172	
4	пк 1+99,70 - пк 3+14,80	115,1	175	175	175	175	
5	пк 3+14,80 - пк 7+13,04	398,24	587	587	587	587	
6	пк 7+13,04 - пк 7+32,64	19,6	0	0	0	0	
7	пк 7+32,64 - пк 8+32,40	99,76	127	127	127	127	
8	пк 8+32,40 - пк 14+13,88	581,48	867	867	867	867	
10	пк 14+13,88 - пк 20+18,90	605,02	921	921	921	921	
	ВСЕГО	**2018,9**	**2943**	**2943**	**2943**	**2943**	

Составил **Курманов**

Проверил **Кабдышева**

Ведомость дорожной одежды на проезжей части
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Адрес	Протяженность участка улицы, м	Площадь покрытия (с учетом примыканий и автобусных остановок), м2	в том числе по конструктивным элементам, м2					Примечание
				горячий плотный м/з а/бетон тип Б марки I, h=4см	горячий пористый кр/з а/бетон марки I, h=6см	горячий черный щебень, h=8см	щебень фракции 40-70 мм, h=18 см	прослойка из песка, h=15 см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	пк 0+00,00 - пк 20+18,90	2018,9	23510	23510	23510	23510	23510	23510	
	ВСЕГО	**2018,9**	**23535**	**23535**	**23535**	**23535**	**23535**	**23535**	

Составил Курманов

Проверил Кабдышева

Ведомость дорожной одежды на тротуарах
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ № 154

№ п/п	Адрес	Протяженность участка улицы, м	Площадь покрытия, м2	в том числе по конструктивным элементам, м2			Примечание
				горячий плотный м/з а/бетон тип Б марки II, h=5 см	щебень фракции 20-40 мм, h=12 см	прослойка из песка, h=10 см	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пк 0+00 - пк 0+19,00	19	42	42	42	42	Площадь покрытия дана с учетом посадочных площадок на автобусных остановках
2	пк 0+19,00 - пк 0+85,60	66,6	191	191	191	191	
3	пк 0+85,60 - пк 1+99,70	114,1	242	242	242	242	
4	пк 1+99,70 - пк 3+14,80	115,1	246	246	246	246	
5	пк 3+14,80 - пк 7+13,04	398,24	1074	1074	1074	1074	
6	пк 7+13,04 - пк 7+32,64	19,6	27	27	27	27	
7	пк 7+32,64 - пк 8+32,40	99,76	245	245	245	245	
8	пк 8+32,40 - пк 14+13,88	581,48	1582	1582	1582	1582	
10	пк 14+13,88 - пк 20+18,90	605,02	1637	1637	1637	1637	
	ВСЕГО	**2018,9**	**5286**	**5286**	**5286**	**5286**	

Составил **Курманов**

Проверил **Кабдышева**

ВЕДОМОСТЬ КОЛОДЦЕВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Местоположение		Состояние	Расстояние от оси дороги, м		Натуральная отметка верха люка колодца	Проектная отметка верха люка колодца	Разница отметок	Проектное решение
	ПК +	элемент улицы		слева	справа				опорное кольцо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+76,15	пр. часть	К	-	3,52	117,85	117,7	-0,15	Бетон - 0,0429 м3
2	0+76,15	полоса для высадки пассажиров	К	-	6,14	118,01	117,82	-0,19	Бетон - 0,0543 м3
3	1+13,65	пр. часть	К	-	3,27	117,74	117,65	-0,09	Бетон - 0,0257 м3
4	1+13,65	полоса для высадки пассажиров	К	-	5,37	117,9	117,61	-0,29	Бетон - 0,0829 м3
5	1+51,60	пр. часть	К	-	3,7	117,41	117,52	0,11	Бетон - 0,0144 м3, КО-6 - 1 шт
6	1+94,90	пр. часть	К	-	3,8	116,91	117,37	0,46	Бетон - 0,0144 м3, КО-6 - 6 шт
7	1+94,90	парковка	К	-	17,55	117,9	118,07	0,17	Бетон - 0,0096 м3, КО-6 - 2 шт
8	2+10,70	парковка	К	-	13	117,14	117,36	0,22	КО-6 - 3 шт
9	2+32,10	пр. часть	К	-	3,7	116,82	117,25	0,43	КО-6 - 6 шт
10	2+32,10	полоса для высадки пассажиров	К	-	6,15	116,8	117,36	0,56	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 7 шт
11	2+35,90	парковка	К	-	13,4	117,1	117,29	0,19	Бетон - 0,0192 м3, КО-6 - 2 шт
12	2+75,50	пр. часть	К	-	3,75	117,13	117,47	0,34	Бетон - 0,024 м3, КО-6 - 4 шт
13	2+75,50	полоса для высадки пассажиров	К	-	6,16	117,13	117,58	0,45	Бетон - 0,0096 м3, КО-6 - 6 шт
14	2+75,70	парковка	К	-	12,8	117,14	117,51	0,37	Бетон - 0,0048 м3, КО-6 - 5 шт
15	3+13,0	пр. часть	К	-	4,09	117,64	117,71	0,07	Бетон - 0,0288 м3
16	3+13,00	пр. часть	К	-	6,94	117,64	117,65	0,01	-
17	3+13,00	пр. часть	К	-	17,6	117,65	117,57	-0,08	Бетон - 0,0229 м3
18	3+55,77	тротуар	К	-	7,7	117,96	118,13	0,07	Бетон - 0,0288 м3
19	3+56,22	пр. часть	К	-	4,16	117,96	118	0,04	Бетон - 0,0144 м3
20	3+99,15	пр. часть	К	-	4,16	117,8	117,88	0,08	КО-6 - 1 шт
21	3+99,15	парковка	К	-	14,4	117,86	117,97	0,11	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 1 шт
22	3+99,50	пр. часть	К	-	6,5	117,82	117,86	0,04	Бетон - 0,0288 м3
23	4+30,6	пр. часть	К	-	4,8	117,54	117,76	0,22	КО-6 - 3 шт
24	4+30,6	пр. часть	К	-	6,5	117,52	117,74	0,22	КО-6 - 3 шт
25	4+35,30	парковка	К	-	18,5	117,38	117,87	0,49	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 6 шт
26	4+73,65	пр. часть	К	-	4,6	117,31	117,6	0,29	КО-6 - 4 шт

27	4+75,65	тротуар	К	-	6,4	117,32	117,74	0,42	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 5 шт

28	4+73,65	парковка	К	-	14	117,44	117,68	0,24	Бетон - 0,0096 м3, КО-6 - 3 шт
29	5+11,35	парковка	К	-	13,6	117,45	117,53	0,08	КО-6 - 1 шт
30	5+16,95	пр. часть	К	-	4,8	117,31	117,44	0,13	Бетон - 0,024 м3, КО-6 - 1 шт
31	5+54,00	пр. часть	К	-	4,4	117,31	117,38	0,07	Бетон - 0,0288 м3
32	5+54,00	тротуар	К	-	5,8	117,36	117,51	0,15	КО-6 - 2 шт
33	5+54,00	парковка	К	-	14	117,56	117,45	-0,11	Бетон - 0,0315 м3
34	5+94,45	пр. часть	К	-	4,9	117,43	117,42	-0,01	Бетон - 0,0028 м3
35	5+94,45	парковка	К	-	14,4	117,5	117,5	0	-
36	6+33,50	парковка	К	-	14,2	117,52	117,54	0,02	Бетон - 0,0048 м3
37	6+34,65	пр. часть	К	-	4,9	117,04	117,47	0,43	КО-6 - 6 шт
38	6+55,83	тротуар	К	-	8,05	117,05	117,54	0,49	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 6 шт
39	6+73,70	пр. часть	К	-	5,25	117,19	117,51	0,32	Бетон - 0,024 м3, КО-6 - 4 шт
40	6+73,70	тротуар	К	-	8,25	117,18	117,66	0,48	Бетон - 0,024 м3, КО-6 - 6 шт
41	6+73,70	парковка	К	-	14,2	117,35	117,59	0,24	Бетон - 0,0096 м3, КО-6 - 3 шт
42	7+14,10	пр. часть	К	-	5,4	117,15	117,55	0,4	Бетон - 0,0192 м3, КО-6 - 5 шт
43	7+14,10	тротуар	К	-	9,2	117,19	117,68	0,49	Бетон - 0,0192 м3, КО-6 - 6 шт
44	7+58,00	пр. часть	К	-	5,9	117,34	117,74	0,4	Бетон - 0,0192 м3, КО-6 - 5 шт
45	7+58,00	тротуар	К	-	8,6	117,43	117,76	0,33	Бетон - 0,0192 м3, КО-6 - 4 шт
46	7+58,00	парковка	К	-	14,9	117,71	117,71	0	-
47	7+94,00	парковка	К	-	14,7	117,79	117,74	-0,05	Бетон - 0,0143 м3
48	7+94,80	тротуар	К	-	8,05	117,51	117,8	0,29	КО-6 - 4 шт
49	7+94,90	пр. часть	К	-	5,75	117,41	117,79	0,38	Бетон - 0,0096 м3, КО-6 - 5 шт
50	8+37,70	пр. часть	К	-	5,8	117,52	117,66	0,14	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 1 шт
51	8+38,36	тротуар	К	-	10,50	117,65	117,79	0,14	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 1 шт
52	8+38,90	парковка	К	-	16,05	117,82	117,96	0,14	Бетон - 0,0288 м3, КО-6 - 1 шт

Разработал **Курманов**

Проверил **Кабдышева**

Ведомость объемов работ
ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ № 154

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Глава I. Подготовительные работы			
	Демонтаж и монтаж люков колодцев			
1	Демонтаж люков колодцев с погрузкой и транспортировкой на базу складирования на расстояние до 5 км	шт/т	52/6,24	
2	Разборка верха колодцев (8 шт) с погрузкой автопогрузчиком в автосамосвалы с транспортировкой на полигон твердых бытовых отходов на расстояние до 10 км	м3/т	0,28/0,5	Y=1,8 т/м3
3	Поднятие люков колодцев до проектной отметки	шт	52	
	- бетон В-10 М150 ГОСТ 7473-2010	м3	0,92	
	- монтаж опорного кольца КО 6 ГОСТ 8020-2016	шт	129	
4	Установка новых люков колодцев, в том числе:	шт	52	
	- на проезжей части Тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99	шт	39	
	- на тротуаре Тип Л (А 15) ГОСТ 3634-99	шт	13	
	Разборка существующего покрытия			
1	Разборка существующего бортового камня БР100.30.18 на бетонном основании	пм/т	23/2,76	
2	Погрузка и транспортировка материала от разборки бортовых камней на полигон твердых бытовых отходов на расстояние 10 км	т	2,76	
3	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 6 см самоходными фрезами шириной фрезерования до 2 м	м2/м3	647/38,9	в плотном теле
4	Погрузка и транспортировка материала от разборки асфальтобетонного покрытия автосамосвалами на базу складирования на расстояние до 5 км	м3/т	38,9/ 46,7	Y=1,2 т/м3
5	Работа на отвале (в рыхлом теле)	м3	38,9	
	Глава II. Земляные работы			
1	Суммарный объем: - выемки	м3	11051	
	- насыпи	м3	1259	
2	Погрузка грунта I гр. экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автосамосвалы	м3	9792	Y=1,70 т/м3
3	Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 5 км	т	16646	
4	Перемещение грунта II группы бульдозером до 10 м в места досыпки	м3	1259	
5	Уплотнение грунта прицепными пневмокатками весом 25 т, при толщине уплотняемого слоя 30 см, за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3	1259	
6	Планировка дна корыта механизированным способом с прикаткой	м2	47810	
	Глава III. Дорожная одежда			
	Проезжая часть			

1	Устройство прослойки из песка толщиной 15 см	м2	24780	
	- песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4089	
	- вода техническая	м3	186	
2	Установка бетонного бортового камня на основании	пм	4150	
	- БР 100.30.18, V-0,052 м3, Р-0,12 т ГОСТ 6665-91	шт/м3	4150/215,3	
	- щебень фр. 20-40 мм М600 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	165,6	
3	Обмазка поверхности бортового камня жидким битумом	м2	1534,2	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	0,50	
4	Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм толщиной 18 см	м2	23535	
	- щебень фр. 40-70 мм М-1000 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	5338	
	- щебень фр. 10-20 мм М-1000 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	353	
	- вода техническая	м3	706	
5	Разлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	м2	23535	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	47,07	
6	Разлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя основания из расчета 0,5 л/м2	м2	23535	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	11,77	
7	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см	м2	23535	
	- горячий черный щебень фр. 20-40 мм СТ РК 1215-2003	т	3671,5	
	- горячий черный щебень фр. 10-20 мм СТ РК 1215-2003	т	343,6	
8	Разлив жидкого битума перед устройством нижнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	м2	23535	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	4,71	
9	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I толщиной 6 см	м2	23535	
	- горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I СТ РК 1225-2019	т	3349,03	
10	Разлив жидкого битума перед устройством верхнего слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	м2	23535	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	4,71	
11	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I толщиной 4 см	м2	23535	
	- горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I СТ РК 1225-2019	т	2297,02	
	Парковка			
1	Установка бетонного бортового камня на основании	пм	3637	
	- БР 100.30.15, V-0,043 м3, Р-0,1 т ГОСТ 6665-91	шт/м3	3637/156,39	
	- щебень фр. 20-40 мм М600 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	189,1	
2	Обмазка поверхности бортового камня жидким битумом	м2	218,22	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	0,26	
3	Устройство прослойки из песка толщиной 15 см	м2	14900	
	- песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	2459	
	- вода техническая	м3	112	
4	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм толщиной 15 см	м2	14900	
	- щебень фр. 40-70 мм М-1000 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	2816	
	- щебень фр. 10-20 мм М-1000 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	224	
	- вода техническая	м3	447	
5	Разлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	м2	14900	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	29,8	

6	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	м2	14900	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	7,45	
7	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 6 см	м2	14900	
	- горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки II СТ РК 1225-2019	т	2175,40	
	Тротуар и полоса для высадки пассажиров			
1	Установка бетонного бортового камня на основании	пм	5577	
	- БР 100.20.8, V-0,016 м3, Р-0,04 т ГОСТ 6665-91	шт/м3	5577/92,64	
	- щебень фр. 20-40 мм М600 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	189,1	
2	Обмазка поверхности бортового камня жидким битумом	м2	218,2	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	0,26	
3	Устройство прослойки из песка толщиной 10 см	м2	8229	
	- песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	905	
	- вода техническая	м3	41	
4	Устройство основания из щебня фракционного толщиной 12 см	м2	8229	
	- щебень фр. 20-40 мм М-1000 МРЗ-50 СТ РК 1284-2004	м3	1244	
	- вода техническая	м3	165	
5	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	м2	8229	
	- жидкий битум марки МГ 70/130 СТ РК 1551-2006	т	4,11	
6	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 5 см	м2	8229	
	- горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки II СТ РК 1225-2019	т	985,8	
	Глава IV. Обустройство			
	1. Автобусные остановки	**шт**	**8**	

1	Остановочный комплекс 08	шт	8	
2	Урна для мусора на треноге Тип 03	шт	16	
	2. Установка одностоечных дорожных знаков	**шт**	**36**	
1	Стойки СКМ 2.35 (L=3,5 м, d=57 мм) ГОСТ 32948-2014	шт	26	
2	Стойки СКМ 3.40 (L=4,0 м, d=76 мм) ГОСТ 32948-2014	шт	8	
3	Стойки СКМ 3.45 (L=4,5 м, d=76 мм) ГОСТ 32948-2014	шт	2	
4	Монолитный бетон В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,268	
5	Щитки дорожных знаков типоразмер II со светоотражающей пленкой тип 2 СТ РК 1125-2002:	**шт**	**53**	
	- приоритета квадратной формы 700х700мм	шт	1	2.1
	- приоритета треугольной формы со стороной В=900 мм	шт	12	2.4
	- запрещающие круглые D=700 мм	шт	3	3.1
	- информационно-указательные прямоугольные размером 1050х700 мм	шт	8	5.12
	- информационно-указательные квадратные размером 700х700 мм	шт	28	5.16.1; 5.16.2
	- дополнительной информации прямоугольные размером 350х700 мм	шт	1	7.1.1
	3. Маркировка проезжей части			
1	Разметка проезжей части **белой** краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков прерывистой линией шириной 0,1 м при отношении пробелов 1:3	км	2,000	1.5
	- краска дорожная АК 511 СТ РК 2066-2010 (18,025 кг/км)			
	- стеклянные светоотражающие микросферы (6,438 кг/км)			
2	Нанесение разметки фигурной приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м **белой и желтой** краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	м2/км	232,0/2,32	1.14.4
	- краска дорожная АК 511 СТ РК 2066-2010 (72,1 кг/км)			
	- стеклянные светоотражающие микросферы (25,75 кг/км)			
3	Нанесение разметки фигурной приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м **желтой** краской с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	м2/км	38,56/0,386	1.17.1
	- краска дорожная АК 511 СТ РК 2066-2010 (72,1 кг/км)			
	- стеклянные светоотражающие микросферы (25,75 кг/км)			
	4. Тактильное покрытие			
1	Устройство полиуретанового покрытия (ГОСТ Р 52875-2018)	м2	58,50	
	- тактильное покрытие размером 300х300 мм	шт	650	
	Глава V. Газоны			
1	Устройство газонов с разравниванием грунта механизированным способом с прикаткой толщиной до 30 см	м2	3404	
2	Посев семян многолетних трав	га	0,340	

Составил: **Курманов**

Проверил: **Кабдышева**

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Наименование коммуникаций	Владелец	Место пересечения, ПК+	Угол пересечения (острый)	Материал, сечение провода, диаметр трубопровода, ЛЭП (кВт)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛЭП	Горэлектросеть	0+16,15	68 º	подземный кабель	
2	ЛЭП	Горэлектросеть	0+24,00	88 º	подземный кабель	
3	ЛЭП	Горэлектросеть	7+12,55	55 º	110 кВт	
4	ЛЭП	Горэлектросеть	7+22,82	55 º	110 кВт	
5	ЛЭП	Горэлектросеть	7+33,15	55 º	110 кВт	
6	ЛЭП	Горэлектросеть	7+41,35	54 º	110 кВт	
7	ЛЭП	Горэлектросеть	11+28,00	88 º	10 кВт	

Составил Курманов

Проверил Кабдышева

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	ПК +	Направление		Угол пересечения	Тип примыкания		Тип пересечения
		влево	вправо		влево	вправо	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+19,00		проезд	90 º		простое	
2	0+85,60		проезд	90 º		простое	
3	1+99,70		проезд	90 º		простое	
4	3+14,80		проезд	90 º		простое	
5	7+13,04	проезд	проезд	55 º			простое
6	7+32,64	проезд	проезд	55 º			простое
7	8+32,40	проезд	проезд	90 º			простое
8	14+13,88	проезд	проезд	90 º			простое
9	20+18,90	проезд	проезд	90 º			простое

Составил Курманов

Проверил Кабдышева

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

ул. Камзина от ул. Ладожская до ул. Жибек Жолы в г. Павлодар

Заказ №154

№ п/п	Адрес	расположение		количество		Примечание
		слева	справа	павильон	урна для мусора	
1	2	3	4	5	6	7
1	3+51,30	1		1	2	
2	4+12,20		1	1	2	
3	9+51,20	1		1	2	
4	10+15,20		1	1	2	
5	13+51,10	1		1	2	
6	14+15,00		1	1	2	
7	17+51,00	1		1	2	
8	18+15,00		1	1	2	
	ВСЕГО	**4**	**4**	**8**	**16**	

Составил Курманов

Проверил Кабдышева

Ведомость установки дорожных знаков

№ п/п	ПК +	Дорожные знаки								№ знака по СТ РК 1125-2021	Стойка по ТП 3.503.9-80		Примечание
		приоритета		запрещающие		информационно-указательные		дополнительной информации					
		слева	справа	слева	справа	слева	справа	слева	справа		марка	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+01					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	ул. Ладожская
2	0+01		1				2			2.1; 5.16.2; 5.16.1	СКМ 3.45	1	ул. Ладожская
3	0+07						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
4	0+12	1				2				2.4; 5.16.2; 5.16.1	СКМ 3.45	1	
5	0+23				1					3.1	СКМ 2.35	1	въезд на парковку
6	0+52						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
7	0+57					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
8	0+91		1							2.4	СКМ 2.35	1	въезд во двор
9	2+04		1							2.4	СКМ 2.35	1	въезд во двор
10	3+19		1							2.4	СКМ 2.35	1	въезд во двор
11	3+61					1				5.12	СКМ 3.40	1	
12	3+80						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
13	3+85					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
14	4+05						1			5.12	СКМ 3.40	1	
15	6+95	1								2.4	СКМ 2.35	1	проезд
16	7+05			1						3.1	СКМ 2.35	1	проезд
17	7+17				1					3.1	СКМ 2.35	1	проезд
18	7+26		1							2.4	СКМ 2.35	1	проезд
19	8+28	1								2.4	СКМ 2.35	1	проезд
20	8+37		1							2.4	СКМ 2.35	1	проезд
21	9+61					1				5.12	СКМ 3.40	1	
22	9+80						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
23	9+85					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
24	10+05						1			5.12	СКМ 3.40	1	
25	13+61					1				5.12	СКМ 3.40	1	
26	13+80						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
27	13+85					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
28	14+09	1								2.4	СКМ 2.35	1	проезд
29	14+18		1							2.4	СКМ 2.35	1	проезд
30	14+45						1			5.12	СКМ 3.40	1	

31	17+61					1				5.12	СКМ 3.40	1	
32	17+80						2			5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
33	17+85					2				5.16.2; 5.16.1	СКМ 2.35	1	
34	18+05						1			5.12	СКМ 3.40	1	
35	19+56		1						1	2.4; 7.7.1	СКМ 2.35	1	
36	20+06		1							2.4	СКМ 2.35	1	
Итого		4	9	1	2	18	18	0	1			36	
ВСЕГО:		13		3		36		1				36	

ВСЕГО знаков 53 шт (типоразмер II)

в том числе: **Приоритета** **13 шт**

Запрещающих **3 шт**

Информационно-указательных **36 шт**

Дополнительной информации **1 шт**

ВСЕГО стоек 36 шт

в том числе: **СКМ 2.35** **26 шт**

СКМ 3.40 **8 шт**

СКМ 3.45 **2 шт**

Составил

Проверил