Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 9148,175 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 980,162 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция самотечного коллектора д-200мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Наружные сети канализации	6 743,509	--	--	6 743,509
		Всего по главе	**6 743,509**	**--**	**--**	**6 743,509**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6 743,509**	**--**	**--**	**6 743,509**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%	404,611	--	--	404,611
		Итого по главе 8	**404,611**	**--**	**--**	**404,611**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7 148,12**	**--**	**--**	**7 148,12**
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	357,406	--	--	357,406
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	357,406	--	--	357,406
		Итого по части II в сметных ценах:	**7 862,931**	**--**	**--**	**7 862,931**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
6		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	7 862,931	--	--	7 862,931
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
7	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	8 168,013	--	--	8 168,013

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

		Итого по части II в прогнозных ценах:	**8 168,013**	**--**	**--**	**8 168,013**
8		- в том числе на 2025 г.	8 168,013	--	--	8 168,013
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по части II:	**8 168,013**	**--**	**--**	**8 168,013**
10	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	980,162	980,162
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**980,162**	**980,162**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**8 168,013**	**--**	**980,162**	**9 148,175**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция самотечного коллектора д-200мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова
Шифр стройки 12-26/Включить

Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**6743,509**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2805,969	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,66	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г (2024.12)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 743 509**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 788 876
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*882 437*
		машины и механизмы	тенге			4 892 991
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 017 093*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61 642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	660		
Раздел 1.		**Канализация хоз-бытовая (К1) ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ**				**6 743 509**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 788 876
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*882 437*
		машины и механизмы	тенге			4 892 991
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 017 093*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61 642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	660		

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

1	2	3	4	5	6	7
1	**1216-0102-1201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37***	**Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 150-250 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (паронагреватель) излучения**	**м**	**629**	**10 721**	**6 743 509**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 844	1 788 876
		в том числе оплата труда рабочих			1 403	882 487
1.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	367,9021	4 861	1 788 372
1.2		машины и механизмы			7 779	4 892 991
		в том числе оплата труда машинистов			1 617	1 017 093
1.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	11,752236	12 888	151 463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,752236*	*3 663*	*43 048*
1.2.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	25,13484	406	10 205
1.2.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,13286	54	385
1.2.4	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,989008	128	383
1.2.5	315-101-0105	Электростанции передвижные мощностью свыше 100 до 200 кВт	маш.-ч	100,675224	32 373	3 259 159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*201,350448*	*7 441*	*749 124*
1.2.6	324-104-0401	Контейнерблоки с парогенератором, водоочистительной установкой, баком для воды, электрическим генератором	маш.-ч	46,805148	25 897	1 212 113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*46,805148*	*3 064*	*143 411*
1.2.7	331-201-0101	Фургон промтоварный грузоподъёмностью 5 т	маш.-ч	31,860108	8 138	259 278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,860108*	*2 564*	*81 689*
1.3		материалы, изделия и конструкции			98	61 642
1.3.1	217-701-0217	Мыло хозяйственное жидкое	кг	78,625	781	61 406

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

Форма 1

Заказчик **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"**

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме -11132,642 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость -1192,783 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (Исключить)

Реконструкция самотечного коллектора д-200мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1 [Смета исключается]	Наружные сети канализации (Исключить)	-8 206,344	--	--	-8 206,344
		Всего по главе	**-8 206,344**	**--**	**--**	**-8 206,344**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**-8 206,344**	**--**	**--**	**-8 206,344**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6%	-492,381	--	--	-492,381
		Итого по главе 8	**-492,381**	**--**	**--**	**-492,381**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**-8 698,725**	**--**	**--**	**-8 698,725**
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	-434,936	--	--	-434,936
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	-434,936	--	--	-434,936
		Итого по части II в сметных ценах:	**-9 568,597**	**--**	**--**	**-9 568,597**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
6		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	-9 568,597	--	--	-9 568,597
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
7	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	-9 939,859	--	--	-9 939,859
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**-9 939,859**	**--**	**--**	**-9 939,859**

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

8		- в том числе на 2025 г.	-9 939,859	--	--	-9 939,859
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по части II:	**-9 939,859**	**--**	**--**	**-9 939,859**
10	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	-1 192,783	-1 192,783
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**-1 192,783**	**-1 192,783**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**-9 939,859**	**--**	**-1 192,783**	**-11 132,642**

ТОО «Шабыт-21» **Ералыулы А.**

ТОО Байнур Строй **Битемиров Қ.**

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция самотечного коллектора д-200мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова
Шифр стройки 12-26/Исключить

Наименование объекта - Наружные сети канализации
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1(Исключить)

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**-8206,344**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-3106,158	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-0,747	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г (2024.12)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-8 206 344**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-1 941 320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-957 295*
		машины и механизмы	тенге			-5 929 343
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1 164 838*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-327 727
		перевозки	тенге			-7 955
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-747		
Раздел 1.		**Канализация хоз-бытовая (К1) ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ**				**-8 206 344**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-1 941 320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-957 295*
		машины и механизмы	тенге			-5 929 343
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1 164 838*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-327 727
		перевозки	тенге			-7 955
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-747		

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

1	2	3	4	5	6	7
1	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**83,3**	**-70**	**-5 831**
2	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Прочистка сущ.колодцев-28 шт.Помещения.Очистка от строительного мусора**	**т**	**-8,33**	**8 423**	**-70 164**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 423	-70 164
		в том числе оплата труда рабочих			4 157	-34 628
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	-19,281451	3 639	-70 165
3	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**8,33**	**-255**	**-2 124**
4	**6302-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка (замена разбитых крышек колодцев)**	**шт**	**-10**	**9 226**	**-92 260**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 691	-66 910
		в том числе оплата труда рабочих			3 258	-32 580
4.1.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-14,89	4 494	-66 916
4.2		машины и механизмы			1 237	-12 370
		в том числе оплата труда машинистов			375	-3 750
4.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	-0,222	14 535	-3 227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,222*	*3 663*	*-813*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-1,14663	7 945	-9 110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-1,14663*	*2 564*	*-2 940*
4.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-1,38972	25	-35
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 298	-12 980
4.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	-0,08	23 148	-1 852
4.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	-7	1 590	-11 130
5	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**10**	**-23 192**	**-231 920**
6	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов.Кладка (ремонт горловин колодцев -кладка-4 ряда) /6 колодцев/**	**$м^3$ кладки**	**-0,5684211**	**69 788**	**-39 669**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			27 039	-15 370
		в том числе оплата труда рабочих			13 460	-7 651
6.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-3,7541372	4 094	-15 369
6.2		машины и механизмы			5 479	-3 115
		в том числе оплата труда машинистов			1 025	-583
6.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	-0,2271411	13 712	-3 115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,2271411*	*2 564*	*-582*
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 439	-818
6.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	-0,0261474	36	-1

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	-0,0013074	624 830	-817
6.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	-0,1364211	20 794	-2 837
6.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	-0,2273684	77 102	-17 531
7	**1216-0102-1201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37***	**Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 150-250 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения**	**м**	**-629**	**12 344**	**-7 764 376**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 844	-1 788 876
		в том числе оплата труда рабочих			1 403	-882 487
7.1.1	009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	-367,9021	4 861	-1 788 372
7.2		машины и механизмы			9 402	-5 913 858
		в том числе оплата труда машинистов			1 845	-1 160 505
7.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	-11,752236	12 888	-151 463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-11,752236*	*3 663*	*-43 048*
7.2.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-25,13484	406	-10 205
7.2.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-7,13286	54	-385
7.2.4	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	-2,989008	128	-383
7.2.5	315-101-0105	Электростанции передвижные мощностью свыше 100 до 200 кВт	маш.-ч	-100,675224	32 373	-3 259 159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*-201,350448*	*7 441*	*-749 124*
7.2.6	324-104-0501	Комплекс оборудования для санации трубопроводов под воздействием ультрафиолетового излучения	маш.-ч	-46,805148	47 705	-2 232 840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*-93,610296*	*6 128*	*-286 822*
7.2.7	331-201-0101	Фургон промтоварный грузоподъёмностью 5 т	маш.-ч	-31,860108	8 138	-259 278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-31,860108*	*2 564*	*-81 689*
7.3		материалы, изделия и конструкции			98	-61 642
7.3.1	217-701-0217	Мыло хозяйственное жидкое	кг	-78,625	781	-61 406

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 911009301317 - БИТЕМИРОВ ҚАЗБЕК null	Генеральный подрядчик	Подписано: 08.10.2025 15:45
Авторский надзор: ИИН 930827302175 - ӘБДІЛЛА АЛДИЯР null	Эксперт	Подписано: 10.10.2025 15:33
Заказчик: ИИН 951006350376 - МЕЙРХАН ЕРЖАН null	Начальник ОКС	Подписано: 10.10.2025 15:56
Заказчик: ИИН 710126300122 - АШУБАЕВ ЖАКСЫБАЙ null	Заместитель главного инженера по водоотведению	Подписано: 10.10.2025 16:37
Заказчик: ИИН 840823302907 - АЗАМАТ ДАНИЯР null	Главный инженер по водоснабженю и водоотведению	Подписано: 13.10.2025 17:37
Технический надзор: ИИН 540408300039 - АЛТЫНБАЕВ САГИНГАЛИ null	Эксперт	Подписано: 10.10.2025 10:21

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#cb35621f-eb0c-40c4-9d15-c0a845be9a17)