1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Стойки опор. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		--- 76500	--- 9235	--- 2589	--- 313	--- --	--- 476	
45.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,03384	553145 --- --	-- --	18718 --- --	-- --	18718 --- --	-- --- 1497	20215
46.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,91368	165,09 --- 70,5	3,6 --- 0,72	151 --- 64	4 --- 1	83 --- --	45 --- 16	212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000164		437398		72			
		Пересечение №21,№23,№ 2		ШТ 57,753							
47.	1101-0101 -0361 РСНБ РК	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал ковшом вместимостью	м3 грунта		164,79 --- --	164,79 --- 51,59	9517 --- --	9517 --- 2979	-- --- --	2145 --- 933	12595

			21, 23							
92.				30,8016	164,79	164,79	5076	5076	--	1144	6718
1101-0101	-Грунты 1	м3			---	---	---	---	---	---	
-0361	траншеях.	грунта			--	51,59	--	1589	--	498	
	экскаваторами										
2015	"Обратная лопата" с										
	0,65 (0,5 - 1) м3										
	- 72%; - 8%										
93.				2,3184	1716,9	--	3980	--	--	2866	7394
1101-0205	-Грунты 1 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0301	Разработка вручную в	грунта			1716,9	--	3980	--	--	548	
РСНБ РК	траншеях глубиной до 2										
2015	м без креплений с										
	- 72%; - 8%										
94.				29,808	20,9	20,9	623	623	--	210	899
1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0405	Засыпка бульдозерами	грунта			--	9,77	--	291	--	67	
	мощностью 79 кВт (108 л										
2015	) при перемещении										
	грунта до 5 м. Группа										
	грунтов 2										
	- 72%; СП - 8%										
95.				29,808	18,48	18,48	551	551	--	185	795
1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3			---	---	---	---	---	---	
-0411	Засыпка бульдозерами	грунта			--	8,64	--	258	--	59	
	мощностью 79 кВт (108 л										
2015	), добавлять на										
К=2	каждые последующие 5 м										
	перемещения грунта.										
	Группа грунтов 2										
	- 72%; - 8%										
96.				3,312	1064,65	--	3526	--	--	2539	6550
1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3			---	---	---	---	---	---	
-0501	котлованов и ямы.	грунта			1064,65	--	3526	--	--	485	
РСНБ РК	Засыпка вручную. Группа										
2015	грунтов 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
97.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,904	201,96	88,02	3010	1312	--	1730	5119
					113,94	47,25	1698	704	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Футляр. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,99912	9055,97	890,36	9048	890	921	4996	15167
					7243,12	3,6	7237	4	--	1124	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0042 т	0,004196		219641		922			
99.	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-Футляр. Резка	м реза	48	561,18	8,68	26937	417	--	18299	48855
					552,5	--	26520	--	--	3619	
		НР - 69%; СП - 8%									
100.	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,024	3084689,03	670256,35	74033	16086	55021	9199	89891
					121920	265249,36	2926	6366	--	6659	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	2550 м2	61,2		774		47369			
101.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Спейсоры,манжеты: . Установка	шт.	16	1693,08	1007,91	27089	16126	--	16263	46820
					685,17	341,52	10963	5464	--	3468	
		НР - 99%; СП - 8%									
102.	2302-1103 -1104 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108	шт.	12	3832	--	45984	--	45984	--	49663
					--	--	--	--	--	3679	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	2302-1104 -2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	4	784 ---	-- ---	3136 ---	-- ---	3136 ---	-- ---	3387
					--	--	--	--	--	251	
104.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	8461,87 ---	2409,85 ---	16924 ---	4820 ---	2552 ---	11549 ---	30751
					4775,82	1057	9552	2114	--	2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	7		146		1022			
104.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	2		404		808			
105.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлоконструкций ковера СП - 8%	т	0,040076	553145 ---	-- ---	22168 ---	-- ---	22168 ---	-- ---	23941
					--	--	--	--	--	1773	
106.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,082052	107,63 ---	2,5 ---	116 ---	2 ---	49 ---	45 ---	174
					60,3	0,36	65	--	--	13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000097		450200		44			
107.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,082052	165,09 ---	3,6 ---	179 ---	4 ---	99 ---	53 ---	251
					70,5	0,72	76	1	--	19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000195		437398		85			
		Пересечение № 14,15,16,36 - 4 шт									
		группы в	12689 м3		12690 ---	-- ---	2860 ---	16793 ---	 ---	 ---	
	2015	Разработка в грунта экскаваторами "Обратная лопата" с 0,65 (0,5 - 1) м3 - 72%; - 8%			--	51,59	--	3973	--	1244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 72%; - 8%									
173.	1101-0104 -0411 2015 РСНБ РК К-2	НР СП Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,52	18,48 ---	18,48 8,64	1377 ---	1377 644	-- ---	464 147	1988
		- 72%; - 8%									
174.	1101-0205 -0501 2015 РСНБ РК	НР СП Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,28	1064,65 1064,65	-- --	8815 8815	-- --	-- --	6347 1213	16375
		- 72%; СП - 8%									
175.	1101-0201 -0501 2015 РСНБ РК	НР СП Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,26	201,96 113,94	88,02 47,25	7525 4245	3280 1761	-- --	4324 948	12797
		- 72%; - 8%									
176.	1122-0501 -0104 2015 РСНБ РК Изм. К доп. вып. 4	НР СП Трубопроводы полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка в футляр	км трубопровода	0,051	539873,91 404504	135270,47 47844,74	27534 20630	6899 2440	5 --	22839 4030	54403
		- 99%; СП - 8%									
177.	2301-0502 -0609 2015 РСНБ РК	НР Труба полиэтиленовая для подачи газообразного РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51	2094 --	-- --	106794 --	-- --	106794 --	-- 8544	115338
		- 8%									
178.	1122-1401 -0301 2015 РСНБ РК	СП Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы уложенной в футляр	60	1682,52 1519,2	8,31 3,06	100951 91152	499 184	9300 --	90422 15310	206683
		- 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	2113-0816-2304	НР Резина листовая вулканизованная цветная	кг	13,56 0,226		621		8421			
179.				60	796	--	47760	--	47760	--	51581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3821	
		СП - 8%									
180.	2302-1103 -1101 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	28	3551	--	99428	--	99428	--	107382
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7954	
		СП - 8%									
181.	2302-1104 -2101 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	8	446	--	3568	--	3568	--	3853
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
182.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выт. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка	км трубопровода	0,004	398504,64	91648,92	1594	367	--	1342	3171
					---	---	---	---	---	---	
					306806	32141,4	1227	129	--	235	
		НР - 99%; СП - 8%									
183.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	796	--	3184	--	3184	--	3439
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	255	
		СП - 8%									
184.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. выт. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	60	745,23	--	44714	--	878	42959	94687
					---	---	---	---	---	---	
					730,6	--	43836	--	--	7014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,6		907		544			
184.2.	2204-0201-0702	Краска масляная	0,009 кг	0,54		422		228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
185.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1693,08	1007,91	20317	12095	--	12197	35115
					685,17	341,52	8222	4098	--	2601	
		НР - 99%; СП - 8%									
186.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	8	1651,79	--	13214	--	13214	--	14271
					--	--	--	--	--	1057	
		СП - 8%									
187.	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	4	4412	--	17648	--	17648	--	19060
					--	--	--	--	--	1412	
		СП - 8%									
188.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт	4	8193,02	2409,85	32772	9639	4030	23098	60340
					4775,82	1057	19103	4228	--	4470	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	14		146		2044			
188.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	4		404		1616			
189.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,07	919666,33	247651,85	64377	17335	614	54706	128610
					663264	126148,64	46428	8830	--	9527	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0126		25134		317			
189.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0014		211318		296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.					1255927,98		85403		1274		155859
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,068	672930,4	564269,12 202162,72	45759	38370 13747	--	58911 11545	
	Изм. к доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
191.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70	555 --	-- --	38850 --	-- --	38850 --	-- 3108	41958
		СП - 8%									
192.	2302-0101 -0141 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	347 --	-- --	5552 --	-- --	5552 --	-- 444	5996
		СП - 8%									
193.	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм (57х4-45х2,5) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	8	364 --	-- --	2912 --	-- --	2912 --	-- 233	3145
		СП - 8%									
194.	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 РУ=1,6МПА	шт.	8	13750 --	-- --	110000 --	-- --	110000 --	-- 8800	118800
		СП - 8%									
		Вход,выход из земли(8шт)									
195.	1122-0301 -0101	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57	км трубопро	0,008	587592,68 499422	78596,2 33898,64	4701 3995	629 271	77 --	4224 714	9639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00144		25134		36			
195.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т			211318		34			
196.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	586168,68 499422	77996,2 33898,64	4689 3995	624 271	70 --	4224 713	9626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00144		25134		36			
196.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00016		211318		34			
197.	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8	1375 --	-- --	11000 --	-- --	11000 --	-- 880	11880
198.	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8	7901 --	-- --	63208 --	-- --	63208 --	-- 5057	68265
199.	1122-1401-0301	-Трубы стальные диаметром 100 мм(63мм).	м трубы,	16	1682,52 1519,2	8,31 3,06	26920 24307	133 49	2480 --	24113 4083	55115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	уложенной в футляре								
199.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	3,616		621		2246			
200. 2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	16	796 ---	-- ---	12736 ---	-- ---	12736 ---	-- 1019	13755
201. 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015		-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	32	1693,08 685,17	1007,91 341,52	54179 21925	32253 10929	-- --	32526 6936	93641
202. 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015		-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,06856	263941 ---	-- ---	18096 ---	-- ---	18096 ---	-- 1448	19544
203. ПРАЙС ЛИСТ		-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007 СП - 8%	шт.	16	1651,79 ---	-- ---	26429 ---	-- ---	26429 ---	-- 2114	28543
204. ПРАЙС ЛИСТ		-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007 СП - 8%	шт.	8	3488,39 ---	-- ---	27907 ---	-- ---	27907 ---	-- 2233	30140
205. 2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015		-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СП - 8%	шт	8	4412 ---	-- ---	35296 ---	-- ---	35296 ---	-- 2824	38120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199	-Концы футляра диаметром 800(159) мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	8	6958,92 2583,77	645,14 17,91	55671 20670	5161 143	29840 --	20605 6102	82378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004975 т	0,0398		176616		7029			
206.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00195 т	0,015602		1358665		21197			
207.	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	899027,03 306729	150,39 54	7192 2454	1 --	4737 --	2430 770	10391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	650 м2	5,2		774		4025			
		Опоры ОП-1(8шт)									
208.	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,696	1487,98 1487,98	-- --	2524 2524	-- --	-- --	1817 347	4688
209.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,56	1064,65 1064,65	-- --	596 596	-- --	-- --	429 82	1107
210.	1111-0101-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.	м2 покрытия	1,6	2765,82 370,04	168,7 68,82	4425 592	270 110	3563 --	660 407	5492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,02944		3829		113			
210.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,04768		3353		160			
210.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,01984		163069		3235			
211.	1106-0101 -0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	27707,07 --- 7384,3	1245,38 --- 360,31	31032 --- 8270	1395 --- 404	21367 --- --	7893 --- 3114	42039
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,1424		17081		19513			
212.	1108-0101 -0302	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	10,8	1286,82 --- 215,5	30,67 --- 9,9	13898 --- 2327	331 --- 107	11240 --- --	2264 --- 1293	17455
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 2102-0401-2801		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,27		11149		3010			
212.2. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	11,88		226		2685			
212.3. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	23,76		223		5298			
213.	1106-0301 -0406	-Стойки опор. Установка	т	0,04094	97805,08 --- 76500	19825,85 --- 9235	4004 --- 3132	812 --- 378	60 --- --	3194 --- 576	7774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
214.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04094	553145	--	22646	--	22646	--	24458
					--	--	--	--	--	1812	
		СП - 8%									
215.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,10538	165,09	3,6	182	4	100	54	255
					70,5	0,72	78	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000199		437398		87			
		Пересечение №2,7,8,9,17,18,46-7	шт	133,4736							
216.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		164,79	164,79	21995	21995	--	4958	29109
					--	51,59	--	6886	--	2156	
		НР - 72%; СП - 8%									
217.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,0464	1716,9	--	17249	--	--	12419	32041
					1716,9	--	17249	--	--	2373	
		НР - 72%; СП - 8%									
218.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,168	20,9	20,9	2700	2700	--	909	3897
					--	9,77	--	1262	--	289	
		НР - 72%; СП - 8%									
219.	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3	129,168	18,48	18,48	2387	2387	--	804	3446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	грунта		--	8,64	--	1116	--	255	
		НР - 72%; СП - 8%									
220.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,352	1064,65	--	15280	--	--	11001	28384
					1064,65	--	15280	--	--	2103	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,584	201,96	88,02	13043	5685	--	7495	22182
					113,94	47,25	7359	3052	--	1643	
		НР - 72%; СП - 8%									
222.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,084	539873,91	135270,47	45349	11363	8	37617	89604
					404504	47844,74	33978	4019	--	6637	
		НР - 99%; СП - 8%									
223.	2301-0502 -0609 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84	2094	--	175896	--	175896	--	189968
					--	--	--	--	--	14072	
		СП - 8%									
224.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	104	1682,52	8,31	174982	864	16121	156732	358251
					1519,2	3,06	157997	318	--	26537	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	23,504		621		14596			
225.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -	м	104	796	--	82784	--	82784	--	89407
					--	--	--	--	--	6623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%									
226.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	104	745,23 730,6	-- --	77504 75982	-- --	1522 --	74463 12157	164124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	1,04		907		943			
226.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,936		422		395			
227.	2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57 СП - 8%	шт.	49	3551 --	-- --	173999 --	-- --	173999 --	-- 13920	187919
228.	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	14	446 --	-- --	6244 --	-- --	6244 --	-- 500	6744
229.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка.контрольная трубка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	398504,64 306806	91648,92 32141,4	2790 2148	642 225	-- --	2349 411	5550
230.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	7	796 --	-- --	5572 --	-- --	5572 --	-- 446	6018
231.				21	1693,08	1007,91	35555	21166	--	21345	61452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		685,17	341,52	14389	7172	--	4552	
		НР - 99%; СП - 8%									
232.				14	1651,79	--	23125	--	23125	--	24975
	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.		--	--	--	--	--	1850	
		СП - 8%									
233.				7	4412	--	30884	--	30884	--	33355
	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.		--	--	--	--	--	2471	
		СП - 8%									
234.				7	8193,02	2409,85	57351	16869	7051	40421	105594
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт		4775,82	1057	33431	7399	--	7822	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	24,5		146		3577			
234.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	7		404		2828			
		(труба 38мм)									
235.				0,056	919666,33	247651,85	51501	13868	490	43765	102887
	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр до 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		663264	126148,64	37143	7064	--	7621	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,01008		25134		253			
235.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00112		211318		237			
236.				56	708	--	39648	--	39648	--	42820
	2301-0201	-Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0127 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 40 мм(38х3мм), толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	3172	
		СП - 8%									
237.				0,119	1255927,98	564269,12	149455	67148	2228	103095	272754
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		672930,4	202162,72	80079	24057	--	20204	
	Изм. и доп. выт. 1	НР - 99%; СП - 8%									
238.				28	276	--	7728	--	7728	--	8346
	2302-0101 -0129 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	618	
		СП - 8%									
239.				14	364	--	5096	--	5096	--	5504
	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	408	
		СП - 8%									
240.				14	13750	--	192500	--	192500	--	207900
	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 РУ=1,6МПА	шт.		--	--	--	--	--	15400	
		СП - 8%									
		Вход,выход из земли									
241.				0,014	587592,68	78596,2	8226	1101	133	7392	16867
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода		499422	33898,64	6992	475	--	1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00252		25134		63			
241.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00028		211318		59			
242.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,014	586168,68 / 499422	77996,2 / 33898,64	8206 / 6992	1092 / 475	122 / --	7392 / 1248	16846
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00252		25134		63			
242.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00028		211318		59			
243.	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	1375 / --	-- / --	19250 / --	-- / --	19250 / --	-- / 1540	20790
		СП - 8%									
244.	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	7901 / --	-- / --	110614 / --	-- / --	110614 / --	-- / 8849	119463
		СП - 8%									
245.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм(63мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	0,028	1682,52 / 1519,2	8,31 / 3,06	47 / 43	-- / --	4 / --	42 / 7	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		футляре									
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,006328	621		4			
246.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	796	--	22288	--	22288	--	24071
					--	--	--	--	--	1783	
		СП - 8%									
247.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56	1693,08	1007,91	94812	56443	--	56920	163870
					685,17	341,52	38370	19125	--	12139	
		НР - 99%; СП - 8%									
248.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11998	263941	--	31668	--	31668	--	34201
					--	--	--	--	--	2533	
		СП - 8%									
249.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	28	1651,79	--	46250	--	46250	--	49950
					--	--	--	--	--	3700	
		СП - 8%									
250.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	14	3488,39	--	48837	--	48837	--	52744
					--	--	--	--	--	3907	
		СП - 8%									
251.	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт	14	4412	--	61768	--	61768	--	66709
					--	--	--	--	--	4941	
		СП - 8%									
252.	1122-1401	-Концы футляра диаметром	футляр	14	6958,92	645,14	97425	9032	52220	36059	144163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199	800(159) мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%			2583,77	17,91	36173	251	--	10679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004975 т	0,06965		176616		12301			
252.2. 2113-0804-0401		Каболка	0,00195 т	0,027303		1358665		37095			
253.	1122-0601 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	899027,03	150,39	12586	2	8290	4252	18185
					306729	54	4294	1	--	1347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 2113-0809-1001		Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	650 м2	9,1		774		7043			
		Опоры ОП-1(14шт)									
254.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,968	1487,98	--	4416	--	--	3180	8203
					1487,98	--	4416	--	--	608	
255.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,008	1064,65	--	1073	--	--	773	1993
					1064,65	--	1073	--	--	148	
256.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28	2765,82	168,7	77443	4724	62358	11551	96113
					370,04	68,82	10361	1927	--	7120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,5152		3829		1973			
256.2.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,8344		3353		2798			
256.3.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,3472		163069		56618			
257.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,96	27707,07 / 7384,3	1245,38 / 360,31	54306 / 14473	2441 / 706	37392 / --	13813 / 5450	73569
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,9992		17081		34148			
258.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	18,9	1286,82 / 215,5	30,67 / 9,9	24321 / 4073	580 / 187	19668 / --	3962 / 2263	30545
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,4725		11149		5268			
258.2.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	20,79		226		4699			
258.3.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	41,58		223		9272			
259.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Стойки опор. Установка	т	0,03256	97805,08 / 76500	19825,85 / 9235	3185 / 2491	646 / 301	48 / --	2540 / 458	6183
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	тн	0,03256	553145 --	-- --	18010 --	-- --	18010 --	-- 1441	19451
261.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,87912	165,09 70,5	3,6 0,72	145 62	4 1	79 --	43 15	203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000158		437398		69			
		Пересечение №31,32-2шт									
262.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,8016	164,79 --	164,79 51,59	5076 --	5076 1589	-- --	1144 498	6718
263.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3184	1716,9 1716,9	-- --	3980 3980	-- --	-- --	2866 548	7394
264.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,808	20,9 --	20,9 9,77	623 --	623 291	-- --	210 67	899
265.	1101-0104 -0411 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л	м3 грунта	29,808	18,48 --	18,48 8,64	551 --	551 258	-- --	185 59	795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
266.				3,312	1064,65	--	3526	--	--	2539	6550
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1064,65	--	3526	--	--	485	
		НР - 72%; СП - 8%									
267.				14,904	201,96	88,02	3010	1312	--	1730	5119
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	1698	704	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
268.				48	561,18	8,68	26937	417	--	18299	48855
	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-Труба. Резка	м реза		552,5	--	26520	--	--	3619	
		НР - 69%; СП - 8%									
269.				0,99912	9055,97	890,36	9048	890	921	4996	15167
	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Футляр. Электродуговая сварка при монтаже	т		7243,12	3,6	7237	4	--	1124	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0042 т	0,004196		219641		922			
270.				24	11408	--	273792	--	273792	--	295695
	2301-0201 -0234 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	21903	
		СП - 8%									
271.				0,024	3084689,03	670256,35	74033	16086	55021	9199	89891
	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		121920	265249,36	2926	6366	--	6659	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.1.			2550	61,2							
2113-0809-1001		Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводо в ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2			774		47369			
272.				16	1693,08	1007,91	27089	16126	--	16263	46820
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Спейсоры,манжеты: Установка	шт.		685,17	341,52	10963	5464	--	3468	
		НР - 99%; СП - 8%									
273.				12	3536	--	42432	--	42432	--	45827
	2302-1103 -1103 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 89	шт.		--	--	--	--	--	3395	
		СП - 8%									
274.				4	784	--	3136	--	3136	--	3387
	2302-1104 -2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
275.				2	8461,87	2409,85	16924	4820	2552	11549	30751
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт.		4775,82	1057	9552	2114	--	2278	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1.			3,5	7							
2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			146		1022			
275.2.			1	2							
2305-1204-0101		Ковер	шт.			404		808			
276.				0,040076	553145	--	22168	--	22168	--	23941
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлоконструкций ковера	т		--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
277.				1,082052	107,63	2,5	116	2	49	45	174
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		60,3	0,36	65	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,00009	0,000097							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			450200		44			
278.				1,082052	165,09	3,6	179	4	99	53	251
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		70,5	0,72	76	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,00018	0,000195							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			437398		85			
		Пересечение №22,40-2шт									
279.				39,7854	164,79	164,79	6556	6557	--	1478	8677
	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		--	51,59	--	2053	--	643	
		НР - 72%; СП - 8%									
280.				2,9946	1716,9	--	5141	--	--	3702	9550
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1716,9	--	5141	--	--	707	
		НР - 72%; СП - 8%									
281.				38,502	20,9	20,9	805	805	--	271	1162
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	9,77	--	376	--	86	
		НР - 72%; СП - 8%									
282.				38,502	18,48	18,48	712	712	--	240	1028
	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,64	--	333	--	76	
		НР - 72%; СП - 8%									
283.				4,278	1064,65	--	4555	--	--	3279	8461
	1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	грунта		1064,65	--	4555	--	--	627	
		НР - 72%; СП - 8%									
284.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,251	201,96	88,02	3888	1695	--	2234	6612
					113,94	47,25	2193	910	--	490	
		НР - 72%; СП - 8%									
285.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,026	694980,67	212581,49	18069	5527	20	14376	35041
					481624	76901,92	12522	1999	--	2596	
		НР - 99%; СП - 8%									
286.	2301-0502 -0614 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	6784	--	176384	--	176384	--	190495
					--	--	--	--	--	14111	
		СП - 8%									
287.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1682,52	8,31	52158	258	4805	46718	106786
					1519,2	3,06	47095	95	--	7910	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	7,006		621		4351			
288.	2301-0502 -0815 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31	3122	--	96782	--	96782	--	104525
					--	--	--	--	--	7743	
		СП - 8%									
289.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31	745,23	--	23102	--	453	22196	48921
					730,6	--	22649	--	--	3624	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,31		907		281			
289.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,279		422		118			
290.	2302-1103 -1104 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN100	шт.	14	3832	--	53648	--	53648	--	57940
					--	--	--	--	--	4292	
		СП - 8%									
291.	2302-1104 -2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	шт.	4	784	--	3136	--	3136	--	3387
					--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
292.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка	км трубопровода	0,002	398504,64	91648,92	797	183	--	671	1586
					306806	32141,4	614	64	--	117	
		НР - 99%; СП - 8%									
293.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	796	--	1592	--	1592	--	1719
					--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
294.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1693,08	1007,91	10158	6047	--	6099	17557
					685,17	341,52	4111	2049	--	1301	
		НР - 99%; СП - 8%									
295.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	4	1651,79	--	6607	--	6607	--	7136
					--	--	--	--	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
296.				2	4412	--	8824	--	8824	--	9530
	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт		--	--	--	--	--	706	
		СП - 8%									
297.				2	8193,02	2409,85	16386	4820	2014	11549	30170
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт		4775,82	1057	9552	2114	--	2235	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	7		146		1022			
297.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	2		404		808			
298.				0,011	1001265,38	293440,54	11014	3228	143	9172	21801
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		694848	147417,04	7643	1622	--	1615	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00198		25134		50			
298.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,00044		211318		93			
299.				11	2688	--	29568	--	29568	--	31933
	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2365	
		СП - 8%									
300.				0,072	1255927,98	564269,12	90427	40628	1348	62377	165028
	1122-0801 -0105 РСНБ РК	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		672930,4	202162,72	48451	14556	--	12224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
301.	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт	8	1847 ---	-- --	14776 ---	-- --	14776 ---	-- 1182	15958
302.	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-100 РУ=1,6МПА СП - 8%	шт.	4	25535,71 ---	-- --	102143 ---	-- --	102143 ---	-- 8171	110314
		Вход,выход из земли									
303.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1001265,38 694848	293440,54 147417,04	4005 2779	1174 590	52 --	3335 587	7928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00072		25134		18			
303.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,00016		211318		34			
304.	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1551073,25 870534	612749,77 245108,84	6204 3482	2451 980	271 --	4418 850	11472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.			60	0,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0307-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг			584		140			
304.2.			0,13	0,00052							
2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211318		110			
305.				4	18023	--	72092	--	72092	--	77859
	2301-0201 -0239 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	5767	
		СП - 8%									
306.				4	2688	--	10752	--	10752	--	11612
	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	860	
		СП - 8%									
307.				0,008	1682,52	8,31	13	--	1	12	27
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1519,2	3,06	12	--	--	2	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.			0,226	0,001808							
2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	кг			621		1			
308.				8	3122	--	24976	--	24976	--	26974
	2301-0502 -0815 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	1998	
		СП - 8%									
309.				16	1693,08	1007,91	27089	16126	--	16263	46820
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		685,17	341,52	10963	5464	--	3468	
		НР - 99%; СП - 8%									
310.				0,03428	263941	--	9048	--	9048	--	9772
	2105-0101 -0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с	т		--	--	--	--	--	724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
311.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-125х11,4 ГОСТ 52779-2007	шт.	8	5104,46	--	40836	--	40836	--	44103
					--	--	--	--	--	3267	
		СП - 8%									
312.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-125х11,4 ГОСТ 52779-2007	шт.	4	12940,18	--	51761	--	51761	--	55902
					--	--	--	--	--	4141	
		СП - 8%									
313.	2302-0304 -2223 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16	шт.	4	13208	--	52832	--	52832	--	57059
					--	--	--	--	--	4227	
		СП - 8%									
314.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	-Концы футляра диаметром 800(273) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11924,59	1105,5	47698	4422	25566	17654	70580
					4427,46	30,69	17710	123	--	5228	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,008525 т	0,0341		176616		6023			
314.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,003342 т	0,013367		1358665		18162			
315.				0,004	1467585,05	300,78	5870	1	4479	1377	7826
	1122-0601 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		347508	108	1390	--	--	580	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1. 2113-0809-1001		Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводо в ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	1240 м2	4,96		774		3839			
		Опоры ОП-1(4шт)									
316.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,848	1487,98	--	1262	--	--	909	2344
					1487,98	--	1262	--	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
317.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,288	1064,65	--	307	--	--	221	570
					1064,65	--	307	--	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									
318.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8	2765,82	168,7	2213	135	1782	330	2746
					370,04	68,82	296	55	--	203	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,01472		3829		56			
318.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,02384		3353		80			
318.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,00992		163069		1618			
319.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,56	27707,07	1245,38	15516	698	10683	3947	21020
					7384,3	360,31	4135	202	--	1557	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,5712		17081		9757			
320.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Розлив фундаментных Гидроизоляция горизонтальная Клеечная СП1 слой	м2 поверхности	5,4	1286,82 / 215,5	30,67 / 9,9	6949 / 1164	165 / 53	5620 / --	1132 / 646	8727
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.	2102-0401-2801	Раствор цементный кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,135		11149		1505			
320.2.	2110-0401-1001 РСНБ РК	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	5,94		226		1342			
320.3.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	11,88		223		2649			
321.	1106-0301-0406 РСНБ РК	Стойки опор. Установка	т	0,03822	97805,08 / 76500	19825,85 / 9235	3738 / 2924	758 / 353	56 / --	2982 / 538	7257
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
322.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием трубчатого профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	0,03822	553145 / --	-- / --	21141 / --	-- / --	21141 / --	-- / 1691	22832
	РСНБ РК	СП - 8%									
323.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,03194	165,09 / 70,5	3,6 / 0,72	170 / 73	4 / 1	93 / --	51 / 18	238
	РСНБ РК доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000186		437398		81			
			км								
			шт								

Пересечение
№№2,3,4,6,11/2,12,13,20,26,29,33,34,35,37,38,39,43,
44 -17

364.	1 группы в	м3	310,5828	164,79	164,79	51181	51181	--	11537	67735
1101-0101 -0361	-траншеях. Разработка в	грунта		--	51,59	--	16023	--	5017	
	экскаваторами									
2015	"Обратная лопата" с									
	0,65 (0,5 - 1) м3									
	- 72%; - 8%									
365.										
1101-0205 -0301	-Грунты 1 группы.	м3	23,3772	1716,9	--	40136	--	--	28898	74557
РСНБ РК	Разработка вручную в	грунта		1716,9	--	40136	--	--	5523	
2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с									
	- 72%; - 8%									
366.										
1101-0104 - -0405										
2015	Траншеи и котлованы.	м3	300,564	20,9	20,9	6282	6282	--	2114	9068
	Засыпка бульдозерами	грунта		--	9,77	--	2937	--	672	
	мощностью 79 кВт (108 л									
	) при перемещении									
	грунта до 5 м. Группа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
367.				300,564	18,48	18,48	5554	5555	--	1870	8018
	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,64	--	2597	--	594	
		НР - 72%; СП - 8%									
368.				33,396	1064,65	--	35555	--	--	25600	66047
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1064,65	--	35555	--	--	4892	
		НР - 72%; СП - 8%									
369.				150,282	201,96	88,02	30351	13228	--	17441	51616
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	17123	7101	--	3823	
		НР - 72%; СП - 8%									
370.				0,203	539873,91	135270,47	109594	27459	21	90909	216543
	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляр	км трубопровода		404504	47844,74	82114	9712	--	16040	
		НР - 99%; СП - 8%									
371.				203	2094	--	425082	--	425082	--	459089
	2301-0502 -0609 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ПЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	34007	
		СП - 8%									
372.				242	1682,52	8,31	407170	2011	37513	364703	833623
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1519,2	3,06	367646	741	--	61750	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1.			0,226	54,692							
	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг			621		33964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	242	796 ---	-- ---	192632 ---	-- ---	192632 ---	-- 15411	208043
374.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	242	745,23 730,6	-- --	180346 176805	-- --	3541 --	173269 28289	381904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	2,42		907		2195			
374.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	2,178		422		919			
375.	2302-1103 -1101 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57 СП - 8%	шт.	119	3551 ---	-- ---	422569 ---	-- ---	422569 ---	-- 33806	456375
376.	2302-1104 -2101 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	34	446 ---	-- ---	15164 ---	-- ---	15164 ---	-- 1213	16377
377.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,017	398504,64 306806	91648,92 32141,4	6775 5216	1558 546	1 --	5704 998	13478
378.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -	м	17	796 ---	-- ---	13532 ---	-- ---	13532 ---	-- 1083	14615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%									
379.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	51	1693,08	1007,91	86347	51404	--	51838	149239
					685,17	341,52	34944	17418	--	11055	
		НР - 99%; СП - 8%									
380.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63х5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	34	1651,79	--	56161	--	56161	--	60654
					--	--	--	--	--	4493	
		СП - 8%									
381.	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	17	4412	--	75004	--	75004	--	81004
					--	--	--	--	--	6000	
		СП - 8%									
382.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт	17	8193,02	2409,85	139281	40967	17125	98166	256443
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057	81189	17969	--	18996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382.1. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	59,5		146		8687			
382.2. 2305-1204-0101		Ковер	1 шт.	17		404		6868			
		(труба 57мм)									
383.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,136	919666,33	247651,85	125075	33680	1191	106287	249870
					663264	126148,64	90204	17156	--	18509	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,02448		25134		615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00272		211318		575			
384.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	136	1375 ---	-- --	187000 --	-- --	187000 --	-- 14960	201960
385.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,306	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	384314 205917	172667 61862	5730 --	265101 51953	701368
386.	2302-0101 -0154 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	68	652 ---	-- --	44336 --	-- --	44336 --	-- 3547	47883
387.	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 РУ=1,6МПА СП - 8%	шт.	34	13750 ---	-- --	467500 --	-- --	467500 --	-- 37400	504900
		Вход,выход из земли									
388.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,034	587592,68 499422	78596,2 33898,64	19978 16980	2673 1153	325 --	17952 3034	40964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта	0,18 м3	0,00612		25134		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8486-86									
388.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00068		211318		144			
389.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,034	586168,68	77996,2	19930	2652	298	17952	40912
					499422	33898,64	16980	1153	--	3031	
	Изм. и доп. выш. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00612		25134		154			
389.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00068		211318		144			
390.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	1375	--	46750	--	46750	--	50490
					--	--	--	--	--	3740	
		СП - 8%									
391.	2301-0201 -0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	7901	--	268634	--	268634	--	290125
					--	--	--	--	--	21491	
		СП - 8%									
392.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм(63мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,068	1682,52	8,31	114	--	11	102	234
					1519,2	3,06	103	--	--	17	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,015368		621		10			
393.	2301-0502 -0810 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м	68	796	--	54128	--	54128	--	58458
					--	--	--	--	--	4330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%									
394.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	136	1693,08	1007,91	230259	137076	--	138234	397972
					685,17	341,52	93183	46447	--	29479	
		НР - 99%; СП - 8%									
395.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,29138	263941	--	76907	--	76907	--	83060
					--	--	--	--	--	6153	
		СП - 8%									
396.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	68	1651,79	--	112322	--	112322	--	121308
					--	--	--	--	--	8986	
		СП - 8%									
397.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	34	3488,39	--	118605	--	118605	--	128093
					--	--	--	--	--	9488	
		СП - 8%									
398.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт	34	4412	--	150008	--	150008	--	162009
					--	--	--	--	--	12001	
		СП - 8%									
399.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-Концы футляра диаметром 800(159) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	34	6958,92	645,14	236603	21935	126820	87572	350109
					2583,77	17,91	87848	609	--	25934	
	Изм. и доп. выт. 1 К=0,199	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные	0,004975 т	0,16915		176616		29875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
399.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00195 т	0,066307		1358665		90089			
400.				0,034	899027,03	150,39	30567	5	20133	10326	44165
	1122-0601 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		306729	54	10429	2	--	3271	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	650 м2	22,1		774		17105			
		Опоры ОП-1(34шт)									
401.				7,208	1487,98	--	10725	--	--	7722	19923
	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1487,98	--	10725	--	--	1476	
		НР - 72%; СП - 8%									
402.				2,448	1064,65	--	2606	--	--	1877	4841
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1064,65	--	2606	--	--	359	
		НР - 72%; СП - 8%									
403.				68	2765,82	168,7	188076	11472	151441	28052	233418
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		370,04	68,82	25163	4680	--	17290	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	1,2512		3829		4791			
403.2.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных	0,0298 м3	2,0264		3353		6795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
403.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,8432		163069		137500			
404.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,76	27707,07 7384,3	1245,38 360,31	131886 35149	5928 1715	90809 --	33547 13235	178667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	4,8552		17081		82932			
405.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	45,9	1286,82 215,5	30,67 9,9	59065 9891	1407 454	47767 --	9622 5495	74182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1. 2102-0401-2801		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	1,1475		11149		12793			
405.2. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	50,49		226		11411			
405.3. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	100,98		223		22519			
406.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Стойки опор. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,05394	97805,08 76500	19825,85 9235	5276 4126	1069 498	81 --	4208 759	10243
407.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	0,05394	553145 --	-- --	29837 --	-- --	29837 --	-- 2387	32224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
408.				1,45638	165,09	3,6	240	5	132	72	337
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		70,5	0,72	103	1	--	25	
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000262		437398		115			
		Антикоррозийная защита									
409.				160	215,27	5,01	34443	801	14346	13394	51664
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		120,6	0,72	19296	115	--	3827	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,0288		450200		12966			
410.				160	497,9	3,6	79664	576	71674	5195	91648
	1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2		46,34	0,72	7414	115	--	6789	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.	2204-0706-0201	Нитроэмаль НЦ-132П ГОСТ 6631-74	0,38 кг	60,8		997		60618			
		Демонтажные работы									
411.				542	989,38	--	536244	--	--	386096	996127
	1216-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50 мм. Разборка	м		989,38	--	536244	--	--	73787	
		НР - 72%; СП - 8%									
412.				108	1167,69	--	126111	--	--	90800	234263
	1216-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Разборка	м		1167,69	--	126111	--	--	17353	
		НР - 72%; СП - 8%									
413.				280	1577,01	--	441563	--	--	317925	820247
	1216-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Разборка	м		1577,01	--	441563	--	--	60759	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414.	1216-0101 -1801 РСНБ РК 2015	-Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор	34	14894,54 8371,65	6477,41 3009,16	506414 284636	220231 102311	1547 --	278602 62801	847818
414.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,12 м3	4,08		379		1546			
415.	1216-0101 -1802 РСНБ РК 2015	-Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 200 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	компенсатор	2	22065,37 13253,94	8743,21 4037,96	44131 26508	17486 8076	137 --	24900 5522	74554
415.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,18 м3	0,36		379		136			
416.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные опор. Демонтаж НР - 91%; СП - 8%	т	4,497884	57795,51 45900	11895,51 5541	259957 206453	53505 24923	-- --	210552 37641	508150
417.	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	29,12	22852,08 13198,92	9653,16 5112	665453 384353	281100 148861	-- --	447900 89068	1202421
418.	4104-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	69,888	107 --	-- --	7478 --	-- --	-- --	-- 598	8076
419.	4104-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка СП - 8%	т	4,497884	691 --	-- --	3108 --	-- --	-- --	-- 249	3357
420.	4104-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка СП - 8%	т	4,497884	691 --	-- --	3108 --	-- --	-- --	-- 249	3357
421.	4102-0102 -0105	-Перевозка строительных грузов самосвалами в	т*км	371,92942	56 --	-- --	20828 --	-- --	-- --	-- 1666	22494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%									
422.	1124-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	73	8355,07 --- 6066	806,96 --- --	609920 --- 442818	58908 --- --	108194 --- --	438390 --- 83865	1132175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,715 м3	52,195		379		19782			
422.2. 2301-0201-0164		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,51 м	37,23		2037		75838			
423.	1124-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	22	11015,62 --- 7542	1100,72 --- --	242344 --- 165924	24216 --- --	52204 --- --	164265 --- 32529	439137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,041 м3	22,902		379		8680			
423.2. 2301-0201-0209		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,51 м	11,22		3348		37565			
		Контроль сварных стыков									
424.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним	стык	8	890,22 --- 831,6	20,4 --- --	7122 --- 6653	163 --- --	306 --- --	4058 --- 894	12075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%									
425.	1125-0211 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	стык	20	24559,7 1728	21072,8 5452,64	491194 34560	421456 109053	35178 --	130688 49751	671632
425.1.	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	5,5 дм2	110		318		34980			
425.2.	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	0,05 л	1		198		198			
	2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенгекто Тенге		-- --	--	15044800 4634545	1873818 680249	9301540 --	5105499 2922185	23072484
	РСНБ РК	в									
		работ					0744				
	Материалы	НР СП	Тенге				205				
	Всего заработная							4458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5972				
	Накладные расходы		Тенге				2719				
	Сметная прибыль		Тенге				1077				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14540				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная							4458			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7218049				
	Материалы		Тенге				1026138				
	Всего заработная							4857703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119567				
	Транспортные расходы		Тенге				23130				
	Накладные расходы		Тенге				4346167				
	Сметная прибыль		Тенге				925141				
	ВСЕГО, Стоимость электротехнических общестроительных работ		Тенге				12489357				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2975
	Сметная заработная							4857703			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178241				
	Материалы		Тенге				1337				
	Всего заработная плата		Тенге					52222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГОВПТОММЧИСЛЕ:			Тенге								23072484
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4925008				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2003092				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					727576			
		Материалов , изделий и конструкций	Тенге				9301540				
		Перевозка грузов	Тенге				23130				
		Накладные расходы	Тенге				5103880				
		Сметная прибыль	Тенге				1718541				

ИТОГО:	23072484,00
Временные здания и сооружения 1,3%	299942,29
Итого:	23372426,29
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,49925 %	350411,10
Итого:	23722837,39
Непредвиденные работы и затраты 2%	474456,75
Итого:	24197294,14
В ценах 2020 г. К-1,050036	25408029,95
НДС, 12 %	3048963,59
Итого:	28456993,54
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	1422849,68
ИТОГО к оплате:	27034143,86

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель: _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____