196	202	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	5	590,00		2950		2950		3186
			СП-8%								236	
197	203	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	5	532,00		2660		2660		2873
			СП-8%								213	
198	204	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000215	813201,00		175		175		189
			СП-8%								14	
199	205	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5мм	шт	5	455		2275		2275		2457
			СП-8%								182	
200	206	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	5	2921,23	800,42	14606	4002		10571	27190
			НР-99%; СП-8%			2120,81	14,70	10604	74		2013	
201	207	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	7	177		1239		1239		1338
			СП-8%								99	
202	208	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	3,538604	511,00		1808		1808		1954
			СП-8%								145	
203	209	1123-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	7348,88	226,74	735	23	571	146	951
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	141	6		70	
204	210	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,019	1368913,81	1005351,72	26009	19102	0	11507	40517
			НР-99%; СП-8%			363562,09	248187,01	6908	4716		3001	
205	211	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5мм	м	19,19	16308,00		312951		312951		337987
			СП-8%								25036	
206	212	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,0	-134,22	-1,55	-2550	-29	-396	-2082	-5003
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-2124			-371	
207	213	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 200мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	19,0	2001,49	12,14	38028	231	7117	30444	73950
			НР-99%; СП-8%			1614,75	3,78	30680	72		5478	

208	214	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	2	8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
209	215	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	2	926		1852		1852		2000
			СП-8%								148	
210	216	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 225мм. Установка сварном соединении /патрубок-накладка/	шт	2	3343,50	488,37	6687	977		5673	13349
			НР-99%; СП-8%			2855,13	10,07	5710	20		989	
211	217	Прайс лист	Патрубок-накладка диам.225мм/32	шт	2	19818,96		39638		39638		42809
			СП-8%								3171	
212	218	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	2	1402,33	120,60	2805	241		2539	5771
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	2563	1		427	
213	219	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1607,41		3215		3215		3472
			СП-8%								257	
214	220	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка сварном соединении /переход полиэтилен-сталь"/	шт	2	1402,33	120,60	2805	241		2539	5771
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	2563	1		427	
215	221	Прайс лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	8731,02		17462		17462		18859
			СП-8%								1397	
216	222	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800мм	т	0,01334	449705,00		5999		5999		6479
			СП-8%								480	
217	223	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00		70		70		76
			СП-8%								6	
218	224	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5мм	шт	2	455		910		910		983
			СП-8%								73	
219	225	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,23	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/225мм/	футляр	2	4109,37	1125,97	8219	2252		5948	15300
			НР-99%; СП-8%			2983,40	20,68	5967	41		1133	
220	226	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	4	417		1668		1668		1801
			СП-8%								133	

221	227	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	4,0287456	511,00		2059		2059		2224
			СП-8%								166	
222	228	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	7348,88	226,74	294	9	229	58	380
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	56	3		28	
223	229	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	11	8624,36	2997,36	94868	32971	9424	63446	170979
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	52473	11614		12665	
224	230	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5мм	м	15,4	764		11766		11766		12707
			СП-8%								941	
225	231	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка: кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,04807	1115896,26	9373,88	53641	451	49214	4798	63114
			НР-118%; СП-8%			82732,10	1852,10	3977	89		4675	
226	232	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,154	31338,59	1281,48	4826	197	3732	885	6168
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	897	75		457	
227	233	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	11	532,00		5852		5852		6321
			СП-8%								469	
228	234	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000473	813201,00		385		385		415
			СП-8%								31	
229	235	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	487968,74	219798,94	5368	2418		3712	9806
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	2950	799		726	
230	236	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам.до 50мм	м	11	-114,64	-1,55	-1261	-17	-14	-1205	-2663
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-1230			-197	
231	237	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11 ГОСТ 18509-2001 размерами 32х3,0мм	м	11	340		3740		3740		4039
			СП-8%								299	
232	238	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,66	11257,75	1385,69	7430	915	3842	2841	11093
			НР-94%; СП-8%			4050,13	529,07	2673	349		822	

233	239	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3 Устройство (подушка под ковер из бетона кл В12,5 W4 F100)	м3	0,616	31477,31	1281,48	19390	789	15014	3538	24762
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	3587	301		1834	
234	240	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг/плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,04532	329013,20	1806,32	14911	82		13526	30712
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	14829	35		2275	
235	241	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5мм	т	0,00396	441684		1749		1749		1889
			СП-8%								140	
236	242	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм, толщиной 5мм	т	0,04136	463375		19165		19165		20698
			СП-8%								1533	
237	243	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,1004729	1346077,03	649469,17	135244	65254	2485	86908	239924
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,20	67506	20280		17772	
238	244	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	11	532,00		5852		5852		6321
			СП-8%								469	
239	245	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3мм	т	0,006061	403617,00		2446		2446		2642
			СП-8%								196	
240	246	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00935	783,00		7		7		8
			СП-8%								1	
241	247	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	1,76	258		454		454		490
			СП-8%								36	
242	248	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производстввенных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44	197,84	1,19	8705	52		5987	15867
			НР-69%; СП-8%			196,65	0,54	8653	24		1175	
243	249	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0010967	813201,00		892		892		963
			СП-8%								71	
244	250	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып.26	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,22	730,61	259,85	161	57	6	88	269
			НР-72%; СП-8%			445,22	108,56	98	24		20	
245	251	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00418	79643,00		333		333		360

											27	
			СП-8%									
246	252	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2219582	11257,75	1385,69	25014	3079	12936	9564	37344
			НР-94%; СП-8%			4050,13	529,07	8999	1176		2766	
247	253	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26 К=2	Покрыьия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	22,219582	6170,49	447,79	137106	9950	111051	17955	167466
			НР-94%; СП-8%			724,83	134,84	16105	2996		12405	
248	254	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,779	32015,35	20146,97	56955	35841		19214	82263
			НР-61%; СП-8%			11868,38	5837,18	21114	10384		6094	
249	255	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м детекционная	м	1779	34,00		60486		60486		65325
			СП-8%								4839	
250	256	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Кабель масса 1м до 0,6кг. Прокладка в траншее	км	1,779	69218,45	26665,03	123140	47437		60518	198354
			НР-61%; СП-8%			42553,42	13214,06	75703	23508		14696	
251	257	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	1,779	306836		545861		545861		589530
			СП-8%								43669	
252	258	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплении с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,415625	1939,54		8564			6166	15908
			НР-72%; СП-8%			1939,54		8564			1178	
253	259	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,415625	1063,06		4694			3380	8720
			НР-72%; СП-8%			1063,06		4694			646	
254	262	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р51177-2017	шт	25	7002		175050		175050		189054
			СП-8%								14004	
255	263	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт	25	1175,86		29397		3437	28036	62028
			НР-108%; СП-8%			1038,37		25959			4595	
256	264	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой й углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя	т	0,023075	354405		8178		8178		8832
			СП-8%								654	

257	265	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,1	464,19	316,83	975	665		503	1596
			НР-108%; СП-8%			147,36	74,60	309	157		118	
258	266	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала в плотном теле	2,1	4577,96	1291,25	9614	2712	6499	1169	11646
			НР-108%; СП-8%			191,84	323,64	403	680		863	
259	267	414-104-0501РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,36	170		571		571		617
			СП-8%								46	
260	268	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5 до 10т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км	т км	84	42		3528		3528		3810
			СП-8%								282	
261	269	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 150мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,457	1667708,99	1410543,37	762143	644618	5387	210919	1050907
			НР-91%; СП-8%			245378,64	261797,07	112138	119641		77845	
262	271	1139-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	1565,98	40,02	18792	480	1033	10540	31678
			НР-61%; СП-8%			1439,84		17278			2346	
263	272	1139-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	1562,73	36,77	31255	735	1722	17566	52727
			НР-61%; СП-8%			1439,84		28797			3906	
264	273	1139-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	126	902,28	21,63	113687	2725	7294	63237	191078
			НР-61%; СП-8%			822,76		103668			14154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								**3370776**	**21 582 683**
											1598729	
			Раздел 2. Надземный газопровод низкого давления									
265	274	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,054	990768,87	300138,43	53502	16207	1517	42156	103311
			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008,00	35777	6804		7653	

266	275	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,075	1080995,62	353235,78	81075	26493	2525	62469	155028
			НР-99%; СП-8%			694087,68	147248,12	52057	11044		11484	
267	276	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерамми 57х3,0мм	м	54,216	1801		97643		97643		105454
			СП-8%								7811	
268	277	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерамми 108х3,0мм	м	75,300	3536		266261		266261		287562
			СП-8%								21301	
269	278	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1346077,03	649469,17	2423	1169	45	1557	4298
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,20	1209	363		318	
270	279	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5мм	шт	1	1803		1803		1803		1947
			СП-8%								144	
271	280	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0мм	шт	1	2723		2723		2723		2941
			СП-8%								218	
272	281	1101-0205-0402РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплении без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1244213	3526,43		11018			7933	20467
			НР-72%; СП-8%			3526,43		11018			1516	
273	284	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания	0,396	5254,35	1383,93	2081	548	1106	599	2894
			НР-93%; СП-8%			1077,27	549,50	427	218		214	
274	286	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая свака при монтаже	т	0,24948	4122,54	639,27	1028	159	94	535	1688
			НР-69%; СП-8%			3106,33	1,80	775			125	
275	287	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,24948	1018274		254039		254039		274362
			СП-8%								20323	
276	288	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкции	0,040788	184493,76	2346,36	7525	96	814	4583	13077

			НР-69%; СП-8%			162181,66	649,91	6615	27		969	
277	289	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	кг	40,788	708		28878		28878		31188
			СП-8%								2310	
278	291	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1244213	1167,57		3648			2627	6776
			НР-72%; СП-8%			1167,57		3648			502	
279	293	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания	0,396	5254,35	1383,93	2081	548	1106	599	2894
			НР-93%; СП-8%			1077,27	549,50	427	218		214	
280	295	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая свака при монтаже	т	0,24948	4122,54	639,27	1028	159	94	535	1688
			НР-69%; СП-8%			3106,33	1,80	775			125	
281	297	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкции	0,010120	184493,76	2346,36	1867	24	202	1137	3245
			НР-69%; СП-8%			162181,66	649,91	1641	7		240	
282	298	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	кг	10,120	708		7165		7165		7738
			СП-8%								573	
283	299	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,27	Трубопроводы диаметром 108х3мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	1	5452,84	4983,22	5453	4983	4	1762	7792
			НР-91%; СП-8%			466,08	1470,38	466	1470		577	
284	300	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,419	419		1014		1014		1095
			СП-8%								81	
285	301	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1425	Трубопроводы диаметром 57х2мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	1	2877,89	2630,03	2878	2630	2	930	4113
			НР-91%; СП-8%			245,99	776,03	246	776		305	
286	302	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2768	419		535		535		578
			СП-8%								43	
287	304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	2	219,73	6,08	439	12	191	164	651
			НР-69%; СП-8%			118,14	0,71	236	1		48	
288	305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2	2	219,73	6,08	439	12	191	164	651

			НР-69%; СП-8%			118,14	0,71	236	1		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								**127750**	**1 041 438**
											77142	
			Итого по локальной смете:									**22 624 121**
			В том числе									
			Накладные расходы									3498525
			Сметная прибыль									1675871
			Сметная стоимость									22624121
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									294114
			Итого:									22918234
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									71047
			Итого:									22989281
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									459786
			Итого:									23449066
			В том числе в текущих ценах на 2023год-100%. К=1,0450539									24505538
			Налог на добавленную стоимость 12%									2940665
			Итого									27446203
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**26 897 279**
			В том числе НДС									**2 881 851**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Руководитель
_____Джатканбаев К.Е.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"
Директор
_____Абильдаев С.Б.
м.п.

Технический надзор:
ТОО "КДК Инжиниринг"
Эксперт
_____Бегалтаев Б.О.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Internation Company"
Эксперт
_____Джапаев А.О.
м.п.