Разработчик: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Гослицензия № 14001827

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №2 в г.Аксу)



Паспорт проекта

Том 1

Директор
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" *Досжан А.Е.*

Павлодар

1. Паспорт рабочего проекта
«Реконструкция фекальных насосных станций
в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №2 в г.Аксу)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Аксу». **Разработчик** **(Генпроектировщик)** **ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»** **Источник финансирования: Гос.Бюджет.** **Месторасположение: г. Аксу.**	**Наименование проекта (рабочего проекта)** **«Реконструкция фекальных насосных станций в городе Аксу Павлодарской области» (ФНС №2 в г. Аксу)**	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам**

Эскизные графические материалы
«Генеральный план». М 1: 500. Планы. М 1:100.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность – 431,955 куб.м **Этажность** - 1 **Общая площадь земельного участка** – 0,07га **Общая площадь здания**- 62,8 кв.м **Строительный объем**: Выше 0 – 369,892 Ниже 0 – 431,955	**Продолжительность строительства – 3 мес.**

Дополнительные сведения, в том числе:
О назначении объекта: Для сбора и дальнейшего перекачивания фекальных жидкостей и сточных вод города Аксу.
Состав проекта (рабочего проекта):
Том I. Паспорт проекта
Том II. Общая пояснительная записка
Том III. Рабочие чертежи

Том IV. Сметная документация.
Том V. Охрана окружающей среды.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки: климатический район для строительства – IIIА
Конструктивные решения здания и инженерных сетей: фундамент – ФБС 9 3 6; 24 6 6; перекрытия – ПП 10.6;
15.6; стены – кирпичные с утеплителем ISOVER марки KL-e, толщиной – 100 мм.