«Жамбыл облысы Жаңа Байзақ ауданының ШІК реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
27.11.2025 ж. № 19-0399/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0399/25 от 27.11.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция вхк Жана Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция вхк Жана Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 12.09.2025 г. № 910640000040/250147/00 (147)

4. ЗАКАЗЧИК: республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект", лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства МВРиИ РК 19.08.2024 года;
дополнение к техническому заданию на проектирование, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства МВРиИ РК 09.07.2025 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства МВРиИ РК 20.11.2025 года;
техническое задание на проектирование автоматизации, распределения и учета воды, утвержденное вице министром Комитета водного хозяйства МВРиИ РК 14.03.2025 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ40VUA01371812 от 04.02.2025 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района»;
постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 340 от 20.10.2017 года о предоставлении земельного участка на постоянное землепользование для предоставления услуг технического обслуживания и ежегодного обслуживания каналов;
акт на право постоянного землепользования № 982591 от 09.11.2017 года, выданный департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области;
дефектная ведомость объемов работ, утвержденная главным инженером ЖФ РГП «Казводхоз», 12.02.2025 года;
экспертное заключение № 12-ТО/2025 от 04.03.2025 года по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Жана Байзакского района Жамбылской области, выполненное ТОО «ANKO GROUP». Аттестаты эксперта Нуршанов С.А. № KZ83VJE00056515 от 12.08.2020 года, Касенов К.М. № KZ05VJE00043272 от 24.12.2018 года, Акбалаев Е.Т. № KZ51VJE00091429 от 28.02.2025 года;

акт технического обследования от 6 февраля 2025 года, подписанный комиссией в составе начальника ПУ «Байзак» ЖФ РГП «Казводхоз», гидротехника ПУ «Байзак» ЖФ РГП «Казводхоз», представителя Мырзатаевского с/о Байзакского района, ГИП ТОО «Казюжгипроводстройпроект»;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ИП «GeoMax» в 2024 году. Лицензия ГСЛ № 14014539 от 26.09.2014 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям и топосъемка, выполненные ИП «Оркен» в 2024 году. Лицензия 14003236 от 28.02.2014 года;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 года о том, что разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется;

письмо ГКП на ПВХ «Ветеринарная служба Жамбылской области» управления ветеринарии акимата Жамбылской области № 732 от 05.11.2025 года о том, что на расстоянии 1000 м от территории объекта отсутствуют очаги и захоронения скота с сибирской язвой;

письмо РГУ Комитета водного хозяйства МВРиИ РК № 22-1-20-03/2050 от 07.11.2025 года о том, что работы по капитальному ремонту водохранилища ранее не проводились;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заместителем Председателя Комитета водного хозяйства МВРиИ 18.11.2025 года;

письмо министерства водных ресурсов и ирригации РК комитета водного хозяйства № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года о том, что финансирование предусмотрено за счет заемных средств из Исламского банка развития, начало строительства предусмотрено в апреле 2026 года;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПВХ «Казводхоз» МВРиИ РК № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года об информации о карьерах грунта (суглинка);

письмо Жамбылского филиала РГП на ПВХ «Казводхоз» МВРиИ РК № 29-9-24/131 от 10.02.2025 года о расположении полигона твердых бытовых отходов.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Жана Байзакского района Жамбылской области»

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автоматика	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует

3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
4	Общая часть	Досумбетова К.К.	KZ80VJE00023201	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Головной расход канала	м³/сек	0,40	0,40
2	Протяженность канала	км	5,68	5,68
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 годов, в том числе:	млн. тенге	427,748	420,382
5.1	СМР	млн. тенге	327,214	321,063
5.2	оборудование	млн. тенге	17,000	17,000
5.3	прочие затраты	млн. тенге	83,534	82,319
6	в ценах по годам строительства			
6.1	в ценах 2025 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	15,523	15,523
6.2	в ценах 2026 года	млн. тенге	290,284	285,097
6.3	в ценах 2027 года	млн. тенге	121,941	119,762
7	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*
(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП **«Реконструкция вхк Жана Байзакского района Жамбылской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Жамбыл облысы Жаңа Байзақ ауданының ШІК реконструкциялау»** ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Досумбетова К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону