«Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңабазар ауылдық округінің Қарабастау ауылындағы Ұя өзені арқылы өтетін автожол көпірін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
04.11.2025 ж. № 19-0369/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Конструктор-80» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0369/25 от 04.11.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Ұя в селе Карабастау, в сельском округе Жанабазар, Казгуртском районе,Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктор-80»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Ұя в селе Карабастау, в сельском округе Жанабазар, Казгуртском районе,Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 28.08.2025 г. № 01-1582

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктор-80», лицензия от 15.04.2022 г. №22007247 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» от 03.06.2025 года;

постановление акимата Казыгуртского района Туркестанской области № 42 от 21.02.2020 года на проведение капитального ремонта моста через реку Ұя;

акт на земельный участок с правом временного землепользования № 2103051820043132 от 11.03.2021 года, выданный «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Туркестанскому областью отдел Казыгуртского района;

акт на земельный участок с правом временного землепользования № 2890523237 от 10.03.2020 года, выданный «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Туркестанскому областью отдел Казыгуртского района;

дефектный акт, утвержденый руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» от 16.06.2025 года;

техническое заключение на обследование несущих конструкций сооружения автодорожного моста через р. Ұя в селе Карабастау, в селском округе Жанабазар, Кащыгуртском районе, Туркестанской области № 01/011 от 16.06.2025 года, выполненное ТОО «Оңтүстік Аймақ Сараптама». Свидетельство об аккредитации № KZ49VWC00205741 от 05.04.2024 года. Аттестат эксперта Мусаев Ж.А. № KZ19VJE00027209 от 26.04.2012 года);

письмо филиала Казыгуртского района ГКП на ПВХ «Ветеринарная служба» управления ветеринарии Туркестанской области № 401 от 14.10.2025 года о том, что вдоль реки и на пределах 1,0 км от объекта отсутствуют скотомогильники, захоронения скота и очаги с сибирской язвой;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 65 от 28.07.2025 года о том, что вывоз мусора и ввоз инертных (грунтов и галечников) материалов предусмотрен на расстояния 15 км;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 64 от 28.07.2025 года о том, что финансирование капитального ремонта моста осуществляется из государственного бюджета;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 69 от 13.10.2025 года о том, что начало строительства предусмотрено в ноябре 2025 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Береке строй сервис» в 2025 году. Лицензия ГСЛ № 21000451 от 12.01.2021 года;

отчет об инженерно- геологических изысканиях по объекту «Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Ұя в селе Карабастау, в сельском округе Жанабазар, Казгуртском районе, Туркестанской области», выполненный ТОО «ТехноЭкспортЦентр» в 2025 году. Лицензия № 14017864 от 27.11.2014 года;

топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:500 ТОО «ТехноЭкспортЦентр», в 2025 году. Лицензия № 14017864 от 27.11.2014 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: село Карабастау, сельский округ Жанабазар, Казгуртской район,Туркестанской области

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
3	Общая часть	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
2	Схема мостового сооружения		3х18	3х18
3	Количество полос движения	шт	1	1
4	Мостовые сооружения	шт	1	1
5	Ширина полосы безопасности	м	0,50	0,50
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
7	Длина мостового перехода	м	60,20	60,20
8	Длина подходов	м	75+54	75+54
9	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-4,5+2х0,75	Г-4,5+2х0,75
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	212,322	198,172
10.1	СМР	млн. тенге	185,173	160,144
10.2	прочие затраты	млн. тенге	27,149	38,028
11	в ценах по годам строительства			
11.1	в ценах 2025 года	млн. тенге	170,066	82,086
11.2	в ценах 2026 года	млн. тенге	42,256	116,086
12	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Ұя в селе Карабастау, в сельском округе Жанабазар, Казгуртском районе,Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңабазар ауылдық округінің Қарабастау ауылындағы Ұя өзені арқылы өтетін автожол көпірін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону