Разработчик:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия ГСЛ № 000257-1

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ТОМ 4
Сметная документация

2023г.

Разработчик:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Лицензия ГСЛ № 000257-1

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ТОМ 4
Сметная документация

Директор Каббышева Б.Н.

2023г.

Взам. инв.N	
Подпись и дата	
Инв.N подл	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочему проекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка».

Сметная документация составлена в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 223-нк) формы сметной документации, усовершенствованные для применения ресурсного метода ценообразования.

Выполнены в редакции программного комплекса ABC.KZ 2024.2

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам.

Сметная стоимость работ и затрат определена в ценах на 1-ый квартал 2024 г. по:

1. Общие положения по применению элементарных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2023,
2. Общие положения по применению элементарных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2023.
3. Сборникам сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции СЦЦ РК 8.04-08-2023 Книга 1. Павлодарская область. 2024г.

При определении сметной стоимости принят:

Территориальный район 14.11 (Павлодарская область, Успенский район)

Налог на добавленную стоимость (НДС) – 12% на 2024г.

Строительство объекта планируется во 2 кв. 2024 г. (4 месяца)

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 252072,84 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 27007,804 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"23" 02 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	1 856,418	1 856,418
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	150	150
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**2 006,418**	**2 006,418**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Здание ФАП	94 879,343	24 144,287	--	119 023,63
5	02-02	Гараж	9 436,008	--	--	9 436,008
		Всего по главе	**104 315,351**	**24 144,287**	--	**128 459,638**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	04-01	Наружные сети электроснабжения	7 231,565	7 713,118	--	14 944,683
		Всего по главе	**7 231,565**	**7 713,118**	--	**14 944,683**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
7	05-01	Наружные сети связи	5 881,543	--	--	5 881,543
		Всего по главе	**5 881,543**	--	--	**5 881,543**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	3 963,74	--	--	3 963,74
		Всего по главе	**3 963,74**	--	--	**3 963,74**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	07-01	Благоустройство территории	20 996,364	--	--	20 996,364
		Всего по главе	**20 996,364**	--	--	**20 996,364**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**142 388,563**	**31 857,405**	--	**174 245,968**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	10 394,365	--	--	10 394,365
		Итого по главе 8	**10 394,365**	**--**	**--**	**10 394,365**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**152 782,928**	**31 857,405**	**--**	**184 640,333**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 639,146	--	--	7 639,146
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	7 639,146	1 592,87	--	9 232,017
		Итого по части II в сметных ценах:	**168 061,221**	**33 450,275**	**--**	**201 511,496**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**180 665,812**	**35 959,046**	**--**	**216 624,858**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,148x2,90% + 0,03x0,2x2,90%)/0,178x100 = 2,51 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 201511,496x0,46% = 926,953	--	--	926,953	926,953
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 926,953.1,075 = 996,474475	--	--	996,474	996,474
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**996,474**	**996,474**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 201511,496x2,51% = 5057,939	--	--	5 057,939	5 057,939
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 5057,939.1,075 = 5437,284425	--	--	5 437,284	5 437,284
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 437,284**	**5 437,284**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**5 984,892**	**5 984,892**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 433,759**	**6 433,759**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**168 061,221**	**33 450,275**	**7 991,31**	**209 502,806**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**180 665,812**	**35 959,046**	**8 440,177**	**225 065,035**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	27 007,804	27 007,804
		Всего по сводному сметному расчету	**180 665,812**	**35 959,046**	**35 447,981**	**252 072,84**

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ" Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание ФАП

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	119023,63	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,349	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	40609,447	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	75 876,371	--	--	75 876,371	6,734	32 185,96	--
2.	02-01-02	Водопровод и канализация	3 025,93	233,095	--	3 259,025	0,306	1 642,447	--
3.	02-01-03	Отопление и вентиляция	5 129,235	2 386,411	--	7 515,646	0,506	2 734,355	--
4.	02-01-04	Электрооборудование и электроосвещение	7 246,367	1 915,196	--	9 161,563	0,35	1 763,163	--
5.	02-01-05	Пожарная сигнализация	1 528,507	--	--	1 528,507	0,236	1 177,228	--
6.	02-01-06	Сети связи	1 568,948	4 496,4	--	6 065,348	0,143	708,693	--
7.	02-01-07	Сети связи. Вызов персонала для МГН	468,521	614,094	--	1 082,615	0,069	362,411	--
8.	02-01-08	Технологическое оборудование	35,464	14 499,091	--	14 534,555	0,005	35,19	--
		Всего :	**94 879,343**	**24 144,287**	**--**	**119 023,63**	**8,349**	**40 609,447**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 02-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Гараж

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	9436,008	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,664	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	3096,772	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-02-01	Архитектурно-строительные решения	9 436,008	--	--	9 436,008	0,664	3 096,772	--
		Всего :	**9 436,008**	**--**	**--**	**9 436,008**	**0,664**	**3 096,772**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 04-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	14944,683	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,337	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1620,363	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	04-01-01	Электроснабжение	6 686,988	7 713,118	--	14 400,106	0,301	1 461,171	--
2.	04-01-02	Фундаменты под дизель генераторную установку	544,577	--	--	544,577	0,036	159,192	--
		Всего :	**7 231,565**	**7 713,118**	**--**	**14 944,683**	**0,337**	**1 620,363**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 05-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети связи
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	5881,543	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,553	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2461,065	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	05-01-01	Наружные сети связи	5 881,543	--	--	5 881,543	0,553	2 461,065	--
		Всего :	**5 881,543**	**--**	**--**	**5 881,543**	**0,553**	**2 461,065**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 06-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети водопровода и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3963,74	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,346	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1560,644	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации	3 151,433	--	--	3 151,433	0,256	1 165,374	--
2.	06-01-02	Выгреб V=2,2 м^3	812,307	--	--	812,307	0,09	395,27	--
		Всего :	**3 963,74**	--	--	**3 963,74**	**0,346**	**1 560,644**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	20996,364	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,278	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4712,174	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	07-01-01	Благоустройство территории	20 996,364	--	--	20 996,364	1,278	4 712,174	--
		Всего :	**20 996,364**	**--**	**--**	**20 996,364**	**1,278**	**4 712,174**	

Главный инженер проекта Кабдышева Б.Н.

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-01

НА Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			648251				648251	96	369840		0,85
2	ФУНДАМЕНТЫ			6290789				6290789	267	1316612		8,29
3	СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ			23059795				23059795	2367	11445394		30,39
4	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ			2719283				2719283	97	450937		3,58
5	КРОВЛЯ			12709808				12709808	998	4640716		16,75
6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ			2404530				2404530	248	1241585		3,17
7	ПРОЕМЫ			6429784				6429784	127	631398		8,47
8	ПОЛЫ			4742620				4742620	529	2350253		6,25
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			8992047				8992047	1437	6976446		11,85
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			1372883				1372883	192	986486		1,81
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			6506581				6506581	374	1776292		8,58
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			75876371				75876371	6734	32185959		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость 75876,371 тыс.тенге
Сметная заработная плата 32185,959 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6,734 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3	м3	217,69	622	622	135403	135403	--	--	135403					
					--	133	--	28953	--	--						
2.	6101-0102-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3	м3	109,35	717	717	78404	78404	--	--	78404					
					--	154	--	16840	--	--						
3.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше	т·км	439,587	149	--	65498	--	--	--	65498					
					--	--	--	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	10,11	12688 12688	-- --	128276 128276	-- --	-- --	-- --	128276
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	205,02	67 --	67 17	13736 --	13736 3485	-- --	-- --	13736
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	205,02	650 401	249 80	133263 82213	51050 16402	-- --	-- --	133263
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	22,78	4112 4112	-- --	93671 93671	-- --	-- --	-- --	93671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	648251 304160	278593 65680	-- --	-- --	648251
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				648251				
	Всего заработная плата		Тенге					369840			
	Транспортные расходы		Тенге				65498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	Сметная заработная плата		Тенге					369840			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				648251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	Сметная заработная плата		Тенге					369840			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТЫ ФБС

8.	6101-0108 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	3,65	12092 3667	3100 931	44136 13385	11315 3398	19436 --	-- --	44136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	6104-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т на растворе М50	шт.	13	5443 1844	2925 589	70759 23972	38025 7657	8762 --	-- --	70759
10.	6104-0202 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т на растворе М50	шт.	37	6029 2133	2869 578	223073 78921	106153 21386	37999 --	-- --	223073
11.	6104-0202 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т на растворе М50	шт.	26	8047 3246	3654 736	209222 84396	95004 19136	29822 --	-- --	209222
12.	6104-0202 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 тна растворе М50	шт.	64	13073 4945	6409 1290	836672 316480	410176 82560	110016 --	-- --	836672
13.	221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)	м3	81,014	32667,71 --	-- --	2646541 --	-- --	2646541 --	-- --	2646541
14.	6103-0101 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента бетонного ленточного-монолитные участки	м3	1,58	21102 14737	3510 694	33341 23284	5546 1097	4511 --	-- --	33341
15.	212-101-0 401 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%)	м3	1,6037	29423,94 --	-- --	47187 --	-- --	47187 --	-- --	47187
16.	6103-0703 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,05832	90858 86512	2681 740	5299 5045	156 43	98 --	-- --	5299
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05292	331813 --	-- --	17560 --	-- --	17560 --	-- --	17560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	323980 ---	-- ---	1749 ---	-- ---	1749 ---	-- ---	1749
19.	6104-0803 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,05832	251988 247783	4205 1372	14696 14451	245 80	-- --	-- --	14696
20.	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций(л.10,прим.п.7)	т	0,01491	312560 306049	6511 1646	4660 4563	98 25	-- --	-- --	4660
21.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01491	331813 ---	-- ---	4947 ---	-- ---	4947 ---	-- ---	4947
22.	6111-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	58,9	5490 999	19 5	323361 58841	1120 295	263400 --	-- --	323361
23.	6111-0401 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	303,92	4257 1278	43 6	1293787 388410	13069 1824	892308 --	-- --	1293787
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ(л.2, прим.п.10)									
24.	6103-0101 -0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	8,17	30727 19535	5033 950	251040 159601	41120 7762	50319 --	-- --	251040
25.	212-101-0 401 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,29255	28847 ---	-- ---	239215 ---	-- ---	239215 ---	-- ---	239215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06904	341021	--	23544	--	23544	--	23544
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6290789	722027	4397414	--	6290789
			Тенге		--	--	1171349	145263	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6290789				
	Материалы		Тенге				1416672				
	Всего заработная плата		Тенге					1316612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2980743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6290789				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								267
	Сметная заработная плата		Тенге					1316612			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6290789				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								267
	Сметная заработная плата		Тенге					1316612			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

27.	6105-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	80,26	37009	7484	2970342	600666	160	--	2970342
					29523	1634	2369516	131145	--	--	
28.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,33616	25569	--	443268	--	443268	--	443268
					--	--	--	--	--	--	
29.	213-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,485	83646	--	1964426	--	1964426	--	1964426
					--	--	--	--	--	--	
30.	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т	6,78311	645708	6511	4379908	44165	2259779	--	4379908
					306049	1646	2075964	11165	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
31.	6111-0201 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	26,052	66519 59438	5764 1860	1732953 1548479	150164 48457	34310 --	-- --	1732953
32.	234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	25,27044	31847 --	-- --	804788 --	-- --	804788 --	-- --	804788
33.	6105-0201 -0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича-облицовка наружных стен. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2	213,55	8704 8019	685 147	1858739 1712457	146282 31392	-- --	-- --	1858739
34.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,420485	25569 --	-- --	113027 --	-- --	113027 --	-- --	113027
35.	213-102-0 305 РСНБ РК 2022 Калькуляция №4	-Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	7,467	157271 --	-- --	1174343 --	-- --	1174343 --	-- --	1174343
36.	213-101-0 701 РСНБ РК 2022 Калькуляция №4	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,821	240127 --	-- --	197144 --	-- --	197144 --	-- --	197144
37.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг-гибкие связи	т	0,4725	308247 281683	15574 3140	145647 133095	7359 1484	5193 --	-- --	145647
38.	214-101-0 201 РСНБ	-Прокат толстолистовой горячекатаный из	т	0,48195	337004 --	-- --	162419 --	-- --	162419 --	-- --	162419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)									
39.	12021 Тех.ч.таб .8	-Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование	т	0,48195	127444 ---	-- --	61422 ---	-- --	61422 ---	-- --	61422
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
40.	6105-0201 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка внутренних стен. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	19,08	35496 28010	7484 1634	677264 534431	142795 31177	38 --	-- --	677264
41.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,12128	25569 ---	-- --	105377 ---	-- --	105377 ---	-- --	105377
42.	213-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,583	83646 ---	-- --	466996 ---	-- --	466996 ---	-- --	466996
43.	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,61992	645708 306049	6511 1646	400287 189726	4036 1020	206525 --	-- --	400287
44.	6105-0201 -0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	196,93	10174 9182	685 147	2003566 1808211	134897 28949	60458 --	-- --	2003566
45.	213-102-0 201 РСНБ РК 2022 Калькуляц ия №3	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,643	147661 ---	-- --	1128573 ---	-- --	1128573 ---	-- --	1128573
46.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4,076451	25569 ---	-- --	104231 ---	-- --	104231 ---	-- --	104231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	6105-0201 -0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича-в санузлах (л.2,прим.)	м2	45,24	10174 9182	685 147	460272 415394	30989 6650	13889 --	-- --	460272
48.	213-101-0 501 РСНБ РК 2022 Калькуляция №3	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,756	147661 --	-- --	259293 --	-- --	259293 --	-- --	259293
49.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,936468	25569 --	-- --	23945 --	-- --	23945 --	-- --	23945
50.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26305	333148 --	-- --	87635 --	-- --	87635 --	-- --	87635
51.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	т	0,043623	308247 281683	15574 3140	13447 12288	679 137	480 --	-- --	13447
52.	214-208-0 103 РСНБ РК 2022	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление)	т	0,008976	386761 --	-- --	3472 --	-- --	3472 --	-- --	3472
53.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление)	т	0,0019584	341021 --	-- --	668 --	-- --	668 --	-- --	668
54.	214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля	т	0,0335611	323980 --	-- --	10873 --	-- --	10873 --	-- --	10873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление)									
		ПЕРЕМЫЧКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
55.	6104-0301 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	73	1714 787	627 122	125122 57451	45771 8906	21900 --	-- --	125122
56.	222-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,397	164956 --	-- --	65488 --	-- --	65488 --	-- --	65488
57.	222-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,42	145091 --	-- --	60938 --	-- --	60938 --	-- --	60938
58.	222-102-0 107 РСНБ РК 2022	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,274	148736 --	-- --	189490 --	-- --	189490 --	-- --	189490
59.	222-102-0 108 РСНБ РК 2022	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,49	184787 --	-- --	90546 --	-- --	90546 --	-- --	90546
60.	6104-0301 -0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т-ПРГ	шт.	3	7782 4332	3394 659	23346 12996	10182 1977	168 --	-- --	23346
61.	222-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,45	234117 --	-- --	105353 --	-- --	105353 --	-- --	105353
62.	6107-0101 -0203 ЕСЦ РСНБ РК	-Укладка прогона из брусьев	м3	0,6664	209041 84513	4136 1293	139305 56319	2757 862	80229 --	-- --	139305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
63.	6106-0302 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м-металлические перемычки	т конструкций	0,6494	358970 301023	53245 13255	233115 195484	34578 8608	3053 --	-- --	233115
64.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление)	т	0,662388	378725 --	-- --	250863 --	-- --	250863 --	-- --	250863
65.	6104-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	2	6818 5798	151 29	13636 11596	302 58	1738 --	-- --	13636
66.	222-203-0 101 РСНБ РК 2022	-Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	4134 --	-- --	8268 --	-- --	8268 --	-- --	8268
	Калькуляция №1										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	23059795 11133407	1355622 311987	10570766 --	-- --	23059795

Стоимость общестроительных работ	Тенге	22998373			
Материалы	Тенге	147269			
Всего заработная плата	Тенге		11445394		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7821424			
Местные материалы	Тенге	2540652			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22998373			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367
Сметная заработная плата	Тенге		11445394		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	61422			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	61422			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	61422			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	23059795			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367
Сметная заработная плата	Тенге		11445394		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
67.	6104-0401 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	28	9818 4223	3694 712	274904 118244	103432 19936	53228 --	-- --	274904
68.	222-203-0 303 РСНБ РК 2022	-Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	214,2	9558 --	-- --	2047324 --	-- --	2047324 --	-- --	2047324
69.	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т	0,02147	1169264 1121456	24216 3262	25104 24078	520 70	506 --	-- --	25104
70.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление)	т	0,0218994	331813 --	-- --	7267 --	-- --	7267 --	-- --	7267
71.	1146-0302 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34. ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	17	21452 14902	6550 2075	364684 253334	111350 35275	-- --	-- --	364684
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	2719283 395656	215302 55281	2108325 --	-- --	2719283

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2719283
Материалы	Тенге	53735
Всего заработная плата	Тенге	450937
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2054591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2719283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					450937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2719283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					450937			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК									
72.	6111-0402 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	205,4	2415	59	496041	12119	297008	--	496041
					910	9	186914	1849	--	--	
73.	6111-0402 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	205,4	3641	133	747861	27319	226144	--	747861
					2407	29	494398	5957	--	--	
74.	234-101-0 206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	38,08116	66535	--	2533730	--	2533730	--	2533730
					--	--	--	--	--	--	
75.	6110-0302 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм,раствор М100	м2	205,4	1879	281	385947	57718	116256	--	385947
					1032	59	211973	12119	--	--	
76.	6110-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	-Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 (до 30 мм,раствор М100)	м2	205,4	527	64	108246	13146	82776	--	108246
					60	14	12324	2876	--	--	
77.	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок -вентиляционные отверстия (л.14,прим.п.2)	т	0,10192	1169264	24216	119171	2468	2404	--	119171
					1121456	3262	114299	332	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм)	т	0,10192	341021	--	34757	--	34757	--	34757
					--	--	--	--	--	--	
		ПРОДУХИ (28шт)									
79.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,118888	308247	15574	36647	1851	1307	--	36647
					281683	3140	33489	373	--	--	
80.	222-509-1 006 РСНБ РК 2022	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,091728	1195418	--	109653	--	109653	--	109653
					--	--	--	--	--	--	
81.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02716	333148	--	9048	--	9048	--	9048
					--	--	--	--	--	--	
		ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ									
82.	6107-0101 -0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка стропилы с изготовлением, мауэрлаты	м3	3,139	269711	2311	846623	7254	495065	--	846623
					109686	668	344304	2097	--	--	
83.	6107-0102 -0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	6,582	249402	3435	1641564	22609	885990	--	1641564
					111359	1098	732965	7227	--	--	
84.	6107-0101 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка прогона по фермам из брусьев,ригеля	м3	3,086	209041	4136	645101	12763	371531	--	645101
					84513	1293	260807	3990	--	--	
85.	6107-0115 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата,прогона	м3	6,225	9907	184	61671	1145	35153	--	61671
					4076	59	25373	367	--	--	
86.	6107-0115	-Покрытие огнезащитным	м3	6,582	18811	133	123814	876	57013	--	123814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	составом каркаса, эстакады			10016	41	65925	270	--	--	
87.	6107-0102 -0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фронтонов-подшивная доска	м2	46,5	9114 3485	98 32	423801 162052	4557 1488	257192 --	-- --	423801
88.	6107-0102 -0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство карнизов-лобовая доска	м2	16,5	11773 7329	84 27	194254 120928	1387 446	71939 --	-- --	194254
89.	6107-0115 -0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Антисептирование пастой подшивной и лобовой доски с двух сторон	м2	63	1919 851	11 3	120897 53613	693 189	66591 --	-- --	120897
90.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,246734	297257 281683	15574 3140	73343 69501	3843 775	-- --	-- --	73343
91.	214-210-0 502 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление)	т	0,007243	318160 --	-- --	2304 --	-- --	2304 --	-- --	2304
92.	214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление)	т	0,0095962	323980 --	-- --	3109 --	-- --	3109 --	-- --	3109
93.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм- накладка (+2% на изготовление)	т	0,224196	337004 --	-- --	75555 --	-- --	75555 --	-- --	75555
94.	214-210-0 101 РСНБ	-Сталь арматурная гладкого профиля класса	т	0,0157845	341021 --	-- --	5383 --	-- --	5383 --	-- --	5383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление)									
95.	261-107-0 212 РСНБ РК 2022	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,047474	308830 --	-- --	14661 --	-- --	14661 --	-- --	14661
96.	6110-0101 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	292,3	6385 5095	54 10	1866336 1489268	15784 2923	361284 --	-- --	1866336
97.	224-101-0 303 РСНБ РК 2022	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	323,2838	4287 --	-- --	1385918 --	-- --	1385918 --	-- --	1385918
98.	261-107-0 510 РСНБ РК 2022	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	323,2838	137 --	-- --	44290 --	-- --	44290 --	-- --	44290
99.	6107-0115 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	292,3	360 155	8 3	105228 45306	2339 877	57583 --	-- --	105228
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
100.	6107-0101 -0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (л.22,прим.п.3)	м2	1,75	5725 1454	121 38	10019 2545	212 67	7262 --	-- --	10019
101.	6107-0101 -0212 ЕСЦ РСНБ РК	-Укладка досок ходовых(л.22,прим.п.4)	м	160	468 173	16 4	74880 27680	2560 640	44640 --	-- --	74880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	СЛУХОВОЕ ОКНО (2шт)									
102.	6107-0101 -0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство слуховых окон	шт.	2	34989 31161	2623 814	69978 62322	5246 1628	2410 --	-- --	69978
103.	215-202-0 502 РСНБ РК 2022	-Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,192	111489 --	-- --	21406 --	-- --	21406 --	-- --	21406
104.	215-202-0 702 РСНБ РК 2022	-Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,052	111489 --	-- --	5797 --	-- --	5797 --	-- --	5797
105.	215-202-0 802 РСНБ РК 2022	-Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,118	109230 --	-- --	12889 --	-- --	12889 --	-- --	12889
106.	215-204-0 402 РСНБ РК 2022	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,36	109230 --	-- --	39323 --	-- --	39323 --	-- --	39323
107.	215-204-1 002 РСНБ РК 2022	-Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	109230 --	-- --	6554 --	-- --	6554 --	-- --	6554
108.	223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	601 --	-- --	4808 --	-- --	4808 --	-- --	4808
109.				1,28	52194	--	66808	--	66808	--	66808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-101-0101 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	--	
110.	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	0,422	18811 10016	133 41	7938 4227	56 17	3655 --	-- --	7938
111.	6107-0115-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	м2	11,25	848 374	4 1	9540 4208	45 11	5287 --	-- --	9540
112.	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,44	7832 5095	54 10	89598 58287	617 114	30694 --	-- --	89598
113.	224-101-0303 РСНБ РК 2022	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	12,65264	4287 --	-- --	54242 --	-- --	54242 --	-- --	54242
114.	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	11,44	360 155	8 3	4118 1773	91 34	2254 --	-- --	4118
		УЗЕЛ ПРОХОДА ФАНОВОГО СТОЯКА И ВОЗДУХОВОДА (2шт)									
115.	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,5	7718 4935	38 8	11577 7403	57 12	4117 --	-- --	11577
116.	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00756	297257 281683	15574 3140	2247 2130	118 24	-- --	-- --	2247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.				0,0077112	337004	--	2599	--	2599	--	2599
	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)	т		--	--	--	--	--	--	
118.				0,00056	954056	--	534	--	534	--	534
	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	12709808	196873	7918923	--	12709808
			Тенге		--	--	4594014	46702	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12709808				
Материалы			Тенге				3390573				
Всего заработная плата			Тенге					4640716			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4433368				
Местные материалы			Тенге				94983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12709808				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								998
	Сметная заработная плата		Тенге					4640716			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				12709808				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								998
	Сметная заработная плата		Тенге					4640716			

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

ВШ-1 (1шт)

119.				1,39	36050	5656	50110	7862	2001	--	50110
	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3		28955	1098	40247	1526	--	--	
120.				0,556	67431	--	37492	--	37492	--	37492
	213-101-0 101 РСНБ РК 2022 Калькуляция №1	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	--	
121.				0,3336	25569	--	8530	--	8530	--	8530
	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3		--	--	--	--	--	--	
122.				0,040544	645708	6511	26180	264	13508	--	26180
	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т		306049	1646	12408	67	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
123.	6111-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3 изоляции	1,02	172079 121583	7389 2104	175521 124015	7537 2146	43969 --	-- --	175521
124.	234-101-0 205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,9894	50053 --	-- --	49522 --	-- --	49522 --	-- --	49522
125.	6112-0202 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена	м2	11	6396 6179	102 35	70356 67969	1122 385	1265 --	-- --	70356
126.	212-402-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,341	30434 --	-- --	10378 --	-- --	10378 --	-- --	10378
127.	214-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	11,2	2515 --	-- --	28168 --	-- --	28168 --	-- --	28168
128.	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т	0,002968	1169264 1121456	24216 3262	3470 3328	72 10	70 --	-- --	3470
129.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002968	341021 --	-- --	1012 --	-- --	1012 --	-- --	1012
130.	6104-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	2	8000 3519	3165 610	16000 7038	6330 1220	2632 --	-- --	16000
131.	225-202-0 302 РСНБ	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой	шт.	1	12983 --	-- --	12983 --	-- --	12983 --	-- --	12983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022 Калькляция №2	в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3									
132.	225-202-0302 РСНБ РК 2022 прим. Калькляция №2	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.90.10-3)	шт.	1	24713 ---	-- ---	24713 ---	-- ---	24713 ---	-- ---	24713
		ВШ-2 (3шт)									
133.	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3	1,05	36050 28955	5656 1098	37852 30403	5939 1153	1510 --	-- --	37852
134.	213-101-0101 РСНБ РК 2022 Калькуляция №1	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,42	67431 ---	-- ---	28321 ---	-- ---	28321 ---	-- ---	28321
135.	212-401-0103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,252	25569 ---	-- ---	6443 ---	-- ---	6443 ---	-- ---	6443
136.	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,062988	645708 306049	6511 1646	40672 19277	410 104	20985 --	-- --	40672
137.	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3 изоляции	1,44	172079 121583	7389 2104	247794 175080	10640 3030	62074 --	-- --	247794
138.	234-101-0205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,3968	50053 ---	-- ---	69914 ---	-- ---	69914 ---	-- ---	69914
139.	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена	м2	18	6396 6179	102 35	115128 111222	1836 630	2070 --	-- --	115128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
140.	212-402-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,558	30434 ---	-- --	16982 ---	-- --	16982 ---	-- --	16982
141.	214-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	17,4	2515 ---	-- --	43761 ---	-- --	43761 ---	-- --	43761
142.	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т	0,004452	1169264 1121456	24216 3262	5206 4993	108 15	105 --	-- --	5206
143.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004452	341021 ---	-- --	1518 ---	-- --	1518 ---	-- --	1518
144.	6104-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	3	8000 3519	3165 610	24000 10557	9495 1830	3948 --	-- --	24000
145.	225-202-0 302 РСНБ РК 2022 Калькляция №2	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 ВШ-3 (1шт)	шт.	3	12983 ---	-- --	38949 ---	-- --	38949 ---	-- --	38949
146.	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3	1,01	36050 28955	5656 1098	36410 29245	5713 1109	1452 --	-- --	36410
147.	213-101-0 101 РСНБ РК 2022 Калькуляция №1	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,404	67431 ---	-- --	27242 ---	-- --	27242 ---	-- --	27242
148.	212-401-0 103 РСНБ	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	м3	0,2424	25569 ---	-- --	6198 ---	-- --	6198 ---	-- --	6198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	марки М75									
149.				0,033123	645708	6511	21388	216	11035	--	21388
	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т		306049	1646	10137	55	--	--	
150.				0,82	172079	7389	141105	6059	35348	--	141105
	6111-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3 изоляции		121583	2104	99698	1725	--	--	
151.				0,7954	50053	--	39812	--	39812	--	39812
	234-101-0 205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3		--	--	--	--	--	--	
152.				9	6396	102	57564	918	1035	--	57564
	6112-0202 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена	м2		6179	35	55611	315	--	--	
153.				0,279	30434	--	8491	--	8491	--	8491
	212-402-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3		--	--	--	--	--	--	
154.				9,15	2515	--	23012	--	23012	--	23012
	214-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2		--	--	--	--	--	--	
155.				0,002438	1169264	24216	2851	59	58	--	2851
	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т		1121456	3262	2734	8	--	--	
156.				0,002438	341021	--	831	--	831	--	831
	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
157.				2	8000	3165	16000	6330	2632	--	16000
	6104-0401 -0105 ЕСЦ	-Установка панелей перекрытий с опиранием	шт.		3519	610	7038	1220	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	на две стороны, площадь до 5 м2									
158.	225-202-0 302 РСНБ РК 2022 Калькляция №2	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 ВШ-4 (1шт)	шт.	2	12983 --	-- --	25966 --	-- --	25966 --	-- --	25966
159.	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3	0,8	36050 28955	5656 1098	28840 23164	4524 878	1152 --	-- --	28840
160.	213-101-0 101 РСНБ РК 2022 Калькуляция №1	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,32	67431 --	-- --	21578 --	-- --	21578 --	-- --	21578
161.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,192	25569 --	-- --	4909 --	-- --	4909 --	-- --	4909
162.	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,030408	645708 306049	6511 1646	19635 9306	198 50	10131 --	-- --	19635
163.	6111-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3 изоляции	0,74	172079 121583	7389 2104	127338 89971	5468 1557	31899 --	-- --	127338
164.	234-101-0 205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,7178	50053 --	-- --	35928 --	-- --	35928 --	-- --	35928
165.	6112-0202 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена	м2	8,5	6396 6179	102 35	54366 52522	868 298	976 --	-- --	54366
166.				0,2635	30434	--	8019	--	8019	--	8019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-402-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
167.				8,4	2515	--	21126	--	21126	--	21126
	214-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
168.				0,002226	1169264	24216	2603	54	53	--	2603
	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т		---	---	---	---	---	---	
					1121456	3262	2496	7	--	--	
169.				0,002226	341021	--	759	--	759	--	759
	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
170.				2	8000	3165	16000	6330	2632	--	16000
	6104-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3519	610	7038	1220	--	--	
171.				2	12983	--	25966	--	25966	--	25966
	225-202-0 302 РСНБ РК 2022	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	Калькляция №2	ВШ-5 (1шт)									
172.				1,23	36050	5656	44342	6957	1770	--	44342
	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3		---	---	---	---	---	---	
					28955	1098	35615	1351	--	--	
173.				0,492	67431	--	33176	--	33176	--	33176
	213-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	Калькуляция №1										
174.				0,2952	25569	--	7548	--	7548	--	7548
	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.	6105-0401 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,035114	645708 306049	6511 1646	22673 10747	229 58	11697 --	-- --	22673
176.	6111-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3 изоляции	0,87	172079 121583	7389 2104	149709 105777	6428 1830	37504 --	-- --	149709
177.	234-101-0205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,8439	50053 --	-- --	42240 --	-- --	42240 --	-- --	42240
178.	6112-0202 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена	м2	9,5	6396 6179	102 35	60762 58700	970 333	1092 --	-- --	60762
179.	212-402-0103 РСНБ РК 2022	-Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2945	30434 --	-- --	8963 --	-- --	8963 --	-- --	8963
180.	214-401-0207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	9,7	2515 --	-- --	24396 --	-- --	24396 --	-- --	24396
181.	6104-0802 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка арматурных стыковых накладок	т	0,002544	1169264 1121456	24216 3262	2975 2853	61 8	61 --	-- --	2975
182.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002544	341021 --	-- --	868 --	-- --	868 --	-- --	868
183.	6104-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	2	8000 3519	3165 610	16000 7038	6330 1220	2632 --	-- --	16000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.	225-202-0 302 РСНБ РК 2022 Калькляция №2	-Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	2	12983 --	-- --	25966 --	-- --	25966 --	-- --	25966
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	2404530 1216227	109327 25358	1078976 --	-- --	2404530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2404530				
	Материалы		Тенге				239941				
	Всего заработная плата		Тенге					1241585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771680				
	Местные материалы		Тенге				67354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2404530				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								248
	Сметная заработная плата		Тенге					1241585			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2404530				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								248
	Сметная заработная плата		Тенге					1241585			

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

185.	6108-0202 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 (Д1)	м2	6,3	5745 3961	579 198	36194 24954	3647 1247	7593 --	-- --	36194
186.	223-203-0 604 РСНБ РК 2022	-Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	6,3	82781 --	-- --	521520 --	-- --	521520 --	-- --	521520
187.	6108-0204 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного (Д2)	м2	8,484	15843 13655	386 61	134412 115849	3275 518	15288 --	-- --	134412
188.	223-207-0	-Блок дверной стальной	м2	8,484	64046	--	543366	--	543366	--	543366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2022	противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный			--	--	--	--	--	--	
189.	6108-0204 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного (Д5)	м2	5,502	17186 15291	391 61	94557 84131	2152 336	8274 --	-- --	94557
190.	223-207-0 202 РСНБ РК 2022	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,502	67178 --	-- --	369613 --	-- --	369613 --	-- --	369613
191.	6108-0204 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка дверных доводчиков	шт.	1	5820 5817	3 --	5820 5817	3 --	-- --	-- --	5820
192.	223-502-0 101 РСНБ РК 2022	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	5650 --	-- --	5650 --	-- --	5650 --	-- --	5650
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
193.	6108-0204 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Д2")	м2	2,121	12635 10719	145 45	26799 22735	307 95	3757 --	-- --	26799
194.	223-207-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,121	58830 --	-- --	124778 --	-- --	124778 --	-- --	124778
195.	6108-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Д4,Д3,Д6)	м2	34,65	6778 4527	568 191	234858 156861	19681 6618	58316 --	-- --	234858
196.	223-203-0 204 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением	м2	25,2	50641 --	-- --	1276153 --	-- --	1276153 --	-- --	1276153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный									
197.	223-203-0208 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	7,56	52673 ---	-- ---	398208 ---	-- ---	398208 ---	-- ---	398208
198.	223-203-0203 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	51666 ---	-- ---	97649 ---	-- ---	97649 ---	-- ---	97649
		ОКНА									
199.	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	35,334	8205 4350	557 189	289915 153703	19681 6678	116531 --	-- --	289915
200.	223-102-0208 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	35,334	49060 ---	-- ---	1733486 ---	-- ---	1733486 ---	-- ---	1733486
201.	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК	-Установка сетки антимоскитной	м2	12,48	5626 640	15 5	70212 7987	187 62	62038 --	-- --	70212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
202.	6108-0105 -0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	22,23	5983	31	133002	690	109971	--	133002
					1005	11	22341	245	--	--	
203.	223-501-0 108 РСНБ РК 2022	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,23	2608	--	57976	--	57976	--	57976
					--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
204.	6107-0302 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,656	3806	49	17721	228	--	--	17721
					3757	12	17493	56	--	--	
205.	223-102-0 301 РСНБ РК 2022 прим.	-Перегородка ПВХ	м2	4,656	32337	--	150561	--	150561	--	150561
					--	--	--	--	--	--	
206.	6107-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из ПВХ профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1	3727	72	3727	72	--	--	3727
					3655	17	3655	17	--	--	
207.	223-203-0 102 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,911	54216	--	103607	--	103607	--	103607
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	6429784	49923	5764335	--	6429784
			Тенге		--	--	615526	15872	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6429784			
Материалы	Тенге	381769			
Всего заработная плата	Тенге		631398		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5382567			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6429784			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					631398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6429784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					631398			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		ПРИМЫКАНИЕ ПОЛА К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ (л.10,прим.п.10)									
208.				23,1	40104	4552	926402	105151	439431	--	926402
	6111-0403 -0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции		16529	1214	381820	28043	--	--	
		ТИП 1									
209.				46,88	739	91	34644	4266	15564	--	34644
	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем М800	м2		316	26	14814	1219	--	--	
210.				3,7504	52415	15	196577	56	136008	--	196577
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10	м3		16135	--	60513	--	--	--	
211.				46,88	2157	85	101120	3985	27424	--	101120
	6109-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2		1487	31	69711	1453	--	--	
212.				46,88	6061	219	284140	10267	25690	--	284140
	6109-0306 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2		5294	74	248183	3469	--	--	
213.				47,8176	3083	--	147422	--	147422	--	147422
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	--	
		ТИП 2									
214.				89,22	739	91	65934	8119	29621	--	65934
	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем М800	м2		316	26	28194	2320	--	--	
215.				7,1376	52415	15	374117	107	258845	--	374117
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10	м3		16135	--	115165	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216.				89,22	2157	85	192448	7584	52194	--	192448
	6109-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2		1487	31	132670	2766	--	--	
217.				89,22	6061	219	540762	19539	48892	--	540762
	6109-0306 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2		5294	74	472331	6602	--	--	
218.				91,0044	3083	--	280567	--	280567	--	280567
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	--	
		ТИП 3									
219.				23,06	739	91	17041	2099	7655	--	17041
	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем М800	м2		316	26	7287	600	--	--	
220.				5,765	40104	4552	231200	26243	109667	--	231200
	6111-0403 -0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции		16529	1214	95290	6999	--	--	
221.				1,8448	52415	15	96695	28	66901	--	96695
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10	м3		16135	--	29766	--	--	--	
222.				23,06	2001	85	46143	1960	23	--	46143
	6109-0201 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	м2		1915	31	44160	715	--	--	
223.				23,06	133	57	3067	1314	--	--	3067
	6109-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	-Устройство стяжек легкобетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301 (до 40 мм)	м2		76	20	1753	461	--	--	
224.				0,940848	53974	--	50781	--	50781	--	50781
	212-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Калькуляция №5										
225.	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	23,06	6236	67	143802	1545	102063	--	143802
					1743	22	40194	507	--	--	
		ТИП 4									
226.	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем М800	м2	15,76	740	91	11662	1434	5248	--	11662
					316	26	4980	410	--	--	
227.	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	3,94	40104	4552	158010	17935	74951	--	158010
					16529	1214	65124	4783	--	--	
228.	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10	м3	1,2608	52415	15	66085	19	45723	--	66085
					16135	--	20343	--	--	--	
229.	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	15,76	2157	85	33994	1340	9219	--	33994
					1487	31	23435	489	--	--	
230.	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,76	2996	87	47217	1371	20031	--	47217
					1638	11	25815	173	--	--	
231.	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	15,76	6061	219	95521	3451	8637	--	95521
					5294	74	83433	1166	--	--	
232.	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	16,0752	3083	--	49560	--	49560	--	49560
					--	--	--	--	--	--	
		ТИП 5									
233.	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Уплотнение грунта щебнем М800	м2	16,23	740	91	12010	1477	5404	--	12010
					316	26	5129	422	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
234.				1,2984	52415	15	68056	19	47087	--	68056
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10	м3		16135	--	20950	--	--	--	
235.				16,23	2157	85	35008	1379	9495	--	35008
	6109-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2		1487	31	24134	503	--	--	
236.				16,23	2849	277	46239	4496	17268	--	46239
	6109-0302 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2		1508	78	24475	1266	--	--	
237.				16,23	-416	-25	-6752	-406	-4950	--	-6752
	6109-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 (до 20 мм)	м2		-86	-9	-1396	-146	--	--	
		ПЛИНТУСА									
238.				24	751	3	18024	72	5328	--	18024
	6109-0401 -0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м		526	1	12624	24	--	--	
239.				158	1381	5	218198	790	6636	--	218198
	6109-0401 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м		1334	2	210772	316	--	--	
240.				7,979	3083	--	24599	--	24599	--	24599
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	--	
		КОРИДОР									
241.				8,4	3196	13	26846	109	2730	--	26846
	6109-0308 -0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее (тактильные плитки)-л.3,прим.п.8	м2		2858	2	24007	17	--	--	
242.				8,568	12311	--	105481	--	105481	--	105481
	251-104-0 107 РСНБ РК 2022	-Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	4742620	225749	2231195	--	4742620
			Тенге		--	--	2285676	64577	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742620				
	Материалы		Тенге				1311711				
	Всего заработная плата		Тенге					2350253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658410				
	Местные материалы		Тенге				261078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
	Сметная заработная плата		Тенге					2350253			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				4742620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								529
	Сметная заработная плата		Тенге					2350253			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

243.			191,15	2548	12	487050	2293	49126	--	487050
6112-0301 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2		2279	3	435631	573	--	--	
244.			172,99	1537	10	265886	1730	31138	--	265886
6112-0302 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2		1347	3	233018	519	--	--	
245.			18,16	420	5	7627	91	490	--	7627
6112-0302 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2		388	1	7046	18	--	--	

СТЕНЫ

246.			372,08	4214	294	1567945	109391	181948	--	1567945
6112-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2		3431	128	1276606	47626	--	--	
247.			285,67	2019	12	576768	3428	103127	--	576768
6112-0301 -0202 ЕСЦ РСНБ РК	-Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на	м2		1646	3	470213	857	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами									
248.				167,39	2256	14	377632	2344	36993	--	377632
	6112-0302 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2		2021	4	338295	670	--	--	
249.				118,28	2871	11	339582	1301	46129	--	339582
	6112-0302 -0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	м2		2470	3	292152	355	--	--	
250.				86,41	908	5	78460	432	7863	--	78460
	6112-0302 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке за 2 раза	м2		812	1	70165	86	--	--	
251.				377,51	11076	46	4181301	17366	1192554	--	4181301
	6112-0102 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2		7871	15	2971381	5663	--	--	
		П2ОТКОСЫ ОКОННЫЕ,ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
252.				33,22	5636	42	187228	1396	31193	--	187228
	6107-0204 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство облицовки оконных откосов на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой ПВХ листом	м2		4655	12	154639	399	--	--	
253.				0,034881	3715098	--	129586	--	129586	--	129586
	261-107-0 846 РСНБ РК 2022 прим.	-ПВХ лист	1000 м2		--	--	--	--	--	--	
254.				44	11225	133	493900	5852	57596	--	493900
	6112-0202 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2		9783	50	430452	2200	--	--	
255.				44	2019	12	88836	528	15884	--	88836
	6112-0301 -0202 ЕСЦ РСНБ РК	-Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на	м2		1646	3	72424	132	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	гипсовой основе под чистовую отделку откосов, оштукатуренных цементно-песчаными растворами									
256.				44	2256	14	99264	616	9724	--	99264
	6112-0302 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосы	м2		2021	4	88924	176	--	--	
257.				3,93	7718	38	30332	149	10788	--	30332
	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2		4935	8	19395	31	--	--	
		ЗАШИВКА ГКЛ СЛИВНЫХ ТРУБ (л.4,прим.п.5)									
258.				10	8065	83	80650	830	23270	--	80650
	6107-0201 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слойт	м2		5655	25	56550	250	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	8992047	147747	1927409	--	8992047
			Тенге		--	--	6916891	59555	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8992047				
Материалы			Тенге				338079				
Всего заработная плата			Тенге					6976446			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				129586				
Местные материалы			Тенге				1459744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8992047				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1437
	Сметная заработная плата		Тенге					6976446			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				8992047				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1437
	Сметная заработная плата		Тенге					6976446			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
259.				35,65	6777	66	241600	2353	22317	--	241600
	6112-0102 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	м2		6085	22	216930	784	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стена и колонна на полимерной мастике									
260.	231-301-0 202 РСНБ РК 2022	-Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	35,65	2865 ---	-- ---	102137 ---	-- ---	102137 ---	-- ---	102137
		П2ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ,СЛИВЫ									
261.	6107-0204 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство облицовки оконных откосов на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой ПВХ листом	м2	33,22	5636 4655	42 12	187228 154639	1396 399	31193 --	-- --	187228
262.	261-107-0 846 РСНБ РК 2022 прим.	-ПВХ лист	1000 м2	0,034881	3715098 ---	-- ---	129586 ---	-- ---	129586 ---	-- ---	129586
263.	6112-0202 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	44	11225 9783	133 50	493900 430452	5852 2200	57596 --	-- --	493900
264.	6112-0301 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку откосов, оштукатуренных цементно-песчаными растворами	м2	44	2019 1646	12 3	88836 72424	528 132	15884 --	-- --	88836
265.	6112-0302 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке откосы	м2	44	2256 2021	14 4	99264 88924	616 176	9724 --	-- --	99264
266.	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,93	7718 4935	38 8	30332 19395	149 31	10788 --	-- --	30332
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1372883	10894	379225	--	1372883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	982764	3722	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1372883				
		Материалы	Тенге				51192				
		Всего заработная плата	Тенге					986486			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				231723				
		Местные материалы	Тенге				96310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1372883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					986486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1372883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					986486			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ВХОДНАЯ ГРУППА №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267.	6103-0101 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3 (ФМ-1)	м3	0,52	31780	4534	16526	2358	2415	--	16526
					---	---	---	---	---	---	
					22602	890	11753	463	--	--	
268.	212-101-0 603 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5304	30801	--	16337	--	16337	--	16337
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
269.	1146-0101 -0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37	-Колонны. Обетонирование	м3	0,2	183020	3882	36604	776	5810	--	36604
					---	---	---	---	---	---	
					150092	1176	30018	235	--	--	
270.	212-101-0 401 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	28847	--	5885	--	5885	--	5885
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
271.	6103-0701 -0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка детали закладной, вес до 20 кг-ЗД-1	т	0,03268	330622	4133	10805	135	--	--	10805
					---	---	---	---	---	---	
					326489	1293	10670	42	--	--	
272.	222-509-1 003 РСНБ РК 2022	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	т	0,03268	1179654	--	38551	--	38551	--	38551
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
273.	6104-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	13	5493 1844	2925 589	71409 23972	38025 7657	9412 --	-- --	71409
274.	6104-0202 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6103 2133	2869 578	12206 4266	5738 1156	2202 --	-- --	12206
275.	221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)	м3	5,283	32667,71 --	-- --	172583 --	-- --	172583 --	-- --	172583
276.	6103-0101 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента бетонного ленточного-монолитные участки	м3	0,1	21102 14737	3510 694	2110 1474	351 69	285 --	-- --	2110
277.	212-101-0 608 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,1015	31025 --	-- --	3149 --	-- --	3149 --	-- --	3149
278.	6101-0108 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания под крыльцо щебеночное	м3	2,9	9469 3996	5467 1693	27460 11588	15855 4910	17 --	-- --	27460
279.	211-201-0 406 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,335	6567 --	-- --	21901 --	-- --	21901 --	-- --	21901
280.	6103-0101 -0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской-крыльцо	м3	1,46	14373 9174	4427 890	20985 13394	6463 1299	1128 --	-- --	20985
281.	212-101-0 501 РСНБ	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4819	28847 --	-- --	42748 --	-- --	42748 --	-- --	42748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	без добавок									
282.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009	333148	--	2998	--	2998	--	2998
					--	--	--	--	--	--	
283.	6105-0101 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки-стенки пандуса и крыльца	м3	1,9	26418	6913	50194	13135	123	--	50194
					19440	1341	36936	2548	--	--	
284.	213-103-0 502 РСНБ РК 2022	-Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	1000 шт.	0,95	158703	--	150768	--	150768	--	150768
					--	--	--	--	--	--	
285.	212-401-0 102 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,209	24183	--	5054	--	5054	--	5054
					--	--	--	--	--	--	
286.	6106-0302 -0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,2	77360	31052	15472	6210	2762	--	15472
					32500	8021	6500	1604	--	--	
287.	222-525-0 301 РСНБ РК 2022	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	1184085	--	236817	--	236817	--	236817
					--	--	--	--	--	--	
288.	6106-0304 -0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	15	27142	249	407130	3735	366495	--	407130
					2460	77	36900	1155	--	--	
289.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3252	1146761	--	372927	--	372927	--	372927
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290.	6111-0501 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,78	410 224	8 2	6880 3759	135 34	2986 --	-- --	6880
291.	6111-0401 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-боковые поверхности крылец и пандусов	м2 поверхности	12	4257 1278	43 6	51084 15336	516 72	35232 --	-- --	51084
		Каркас козырька №1 (лист 24)									
292.	6106-0302 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м-каркас козырька	т конструкций	0,432848	358970 301023	53245 13255	155379 130297	23047 5737	2035 --	-- --	155379
293.	214-203-0 302 РСНБ РК 2022	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У (+2% на изготовление)	т	0,2538168	534086 --	-- --	135560 --	-- --	135560 --	-- --	135560
294.	214-203-0 301 РСНБ РК 2022	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изготовление)	т	0,0324564	489360 --	-- --	15883 --	-- --	15883 --	-- --	15883
295.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	т	0,0948355	378725 --	-- --	35917 --	-- --	35917 --	-- --	35917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм(+2% на изготовление)									
296.	214-208-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(+2% на изготовление)	т	0,0243902	369945 --	-- --	9023 --	-- --	9023 --	-- --	9023
297.	214-205-0 103 РСНБ РК 2022	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на изготовление)	т	0,036006	362845 --	-- --	13065 --	-- --	13065 --	-- --	13065
298.	6111-0501 -0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м2	30,19	287 199	4 --	8665 6008	121 --	2536 --	-- --	8665
299.	6111-0501 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30,19	410 224	8 2	12378 6763	241 60	5374 --	-- --	12378
300.	6110-0101 -0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	9,25	5732 4147	63 18	53021 38360	583 167	14078 --	-- --	53021
301.	224-103-1 015 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	10,6375	6241 --	-- --	66389 --	-- --	66389 --	-- --	66389
302.	6112-0401 -0116 ЕСЦ	-Облицовка фасада металлосайдингом без	м2	19,5	7496 5642	19 3	146172 110019	371 59	35782 --	-- --	146172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	теплоизоляционного слоя (линеарные панели)									
303.	231-303-0 101 РСНБ РК 2022 прим.	-Металлический сайдинг (линеарные панели)	м2	21,45	2895 ---	-- ---	62098 ---	-- ---	62098 ---	-- ---	62098
304.	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали-фартук	м2	8,5	7718 4935	38 8	65603 41948	323 68	23332 --	-- --	65603
305.	6110-0401 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство желобов подвесных	м	3,7	2520 1411	32 8	9324 5221	119 30	3984 --	-- --	9324
306.	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,013702	460305 ---	-- ---	6307 ---	-- ---	6307 ---	-- ---	6307
307.	6110-0401 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	4,2	6356 6006	247 56	26695 25225	1037 235	433 --	-- --	26695
308.	224-106-0 102 РСНБ РК 2022	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,2	2554 ---	-- ---	10727 ---	-- ---	10727 ---	-- ---	10727
309.	224-106-0 103 РСНБ РК 2022	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2535 ---	-- ---	5070 ---	-- ---	5070 ---	-- ---	5070
310.	224-106-0 104 РСНБ	-Воронка выпускная металлическая	шт.	1	2535 ---	-- ---	2535 ---	-- ---	2535 ---	-- ---	2535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
311.	224-106-0 108 РСНБ РК 2022	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1310 ---	-- --	5240 ---	-- --	5240 ---	-- --	5240
		ВХОД №2 (2шт) Площадка со ступеньками									
312.	6101-0108 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания под крыльцо щебеночное	м3	0,68	9469 3996	5467 1693	6439 2717	3717 1151	5 --	-- --	6439
313.	211-201-0 406 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,782	6567 ---	-- --	5135 ---	-- --	5135 ---	-- --	5135
314.	6103-0101 -0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской-крыльцо	м3	1,38	14373 9174	4427 890	19835 12660	6109 1228	1066 --	-- --	19835
315.	212-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4007	29912 ---	-- --	41898 ---	-- --	41898 ---	-- --	41898
316.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01372	333148 ---	-- --	4571 ---	-- --	4571 ---	-- --	4571
		Козырек К-2 (4шт)									
317.	6106-0302 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м- Ф-1	т конструкций	0,10168	203401 127126	63261 16422	20682 12926	6433 1670	1323 --	-- --	20682
318.	6106-0301	-Монтаж балки, ригеля	т	0,39392	190057	68531	74867	26995	5541	--	74867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м-Б1	конструкций		107462	13552	42331	5338	--	--	
319.	6106-0302 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м-косоуры К1,К2,К3	т конструкций	0,20616	358550 301023	53245 13255	73919 62059	10977 2733	883 --	-- --	73919
320.	217-101-0301 РСНБ РК 2022	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 (для К3)	шт.	24	33 --	-- --	792 --	-- --	792 --	-- --	792
321.	6106-0302 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м- П1	т конструкций	0,08568	113407 75123	26704 6785	9717 6437	2288 581	992 --	-- --	9717
322.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,78744	1184085 --	-- --	932396 --	-- --	932396 --	-- --	932396
323.	6111-0501 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,92	410 224	8 2	11037 6030	216 54	4791 --	-- --	11037
324.	12021 Тех.ч.таб.6	-Доплата за применение марки стали С345	т	0,73296	22369 --	-- --	16396 --	-- --	16396 --	-- --	16396
325.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг (лист 25,прим.п.4)	т	0,01092	308247 281683	15574 3140	3366 3076	170 34	120 --	-- --	3366
326.	214-403-0101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,01092	333148 --	-- --	3638 --	-- --	3638 --	-- --	3638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм									
327.	6110-0101 -0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий кровель из листа	м2	19,8	5732 4147	63 18	113494 82111	1247 356	30136 --	-- --	113494
328.	214-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1787444	351036 --	-- --	62746 --	-- --	62746 --	-- --	62746
		Ограждения ОГ-2 (2шт), ОГ-3 (2шт)									
329.	6106-0304 -0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка ограждения металлического без поручня- ОГ-2, ОГ-3	м ограждения	8,1	3175 2460	249 77	25718 19926	2017 624	3775 --	-- --	25718
330.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1369	1146761 --	-- --	156992 --	-- --	156992 --	-- --	156992
331.	6111-0501 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,79	410 224	8 2	1964 1073	39 10	852 --	-- --	1964
		Олицовка ступеней и площадок входов №1,2									
332.	6109-0306 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий из плиток керамогранитных на цементном растворе М150	м2	28,52	6091 5294	219 74	173715 150985	6245 2110	16485 --	-- --	173715
333.	233-202-0 201 РСНБ РК 2022	-Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	29,0904	3560 --	-- --	103562 --	-- --	103562 --	-- --	103562
		Облицовка торцов пандуса, крыльца на входах №1,2									
334.	6112-0102 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитами стена на цементном растворе	м2	8,62	15727 15008	92 32	135567 129369	793 276	5405 --	-- --	135567
335.	233-202-0	-Плитка керамогранитная	м2	8,7924	3560	--	31301	--	31301	--	31301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2022	матовая размерами 30х30х8мм			--	--	--	--	--	--	
		Прочие работы									
336.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Решетки приямков металлические. Установка (лист 24,прим.п.12)	т металлических изделий	0,04551	1456521 229537	27660 7592	66286 10446	1259 346	54581 --	-- --	66286
		ПРИСТРОЙКА (лист 27)									
337.	6105-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	6,13	37009 29523	7484 1634	226865 180976	45876 10016	13 --	-- --	226865
338.	213-102-0 305 РСНБ РК 2022 Калькуляция №4	-Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	1,794	157271 --	-- --	282144 --	-- --	282144 --	-- --	282144
339.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,32408	25569 --	-- --	33855 --	-- --	33855 --	-- --	33855
340.	6106-0302 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м- П1	т конструкций	0,206	113407 75123	26704 6785	23362 15475	5501 1398	2386 --	-- --	23362
341.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Покрытия (прогоны) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,206	50117 45200	2510 9	10324 9311	517 2	496 --	-- --	10324
342.	214-203-0 201 РСНБ РК 2022	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 №	т	0,21012	408585 --	-- --	85852 --	-- --	85852 --	-- --	85852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5П-10П (+2% на изготовление)									
343.	6104-0802 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг (лист 25,прим.п.4)	т	0,0857	308247 281683	15574 3140	26417 24140	1335 269	942 --	-- --	26417
344.	222-509-1 003 РСНБ РК 2022	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0857	1179654 --	-- --	101096 --	-- --	101096 --	-- --	101096
345.	6111-0501 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3	410 224	8 2	1230 672	24 6	534 --	-- --	1230
346.	6110-0101 -0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	13,7	6385 5095	54 10	87474 69802	740 137	16932 --	-- --	87474
347.	224-101-0 303 РСНБ РК 2022	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	15,1522	4287 --	-- --	64957 --	-- --	64957 --	-- --	64957
348.	6110-0301 -0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы	м	4,8	2198 1971	21 2	10550 9461	101 10	988 --	-- --	10550
349.	224-105-0 110 РСНБ РК 2022	-Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1763 --	-- --	8462 --	-- --	8462 --	-- --	8462
350.				2,7	7718	38	20839	103	7412	--	20839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2		4935	8	13324	22	--	--	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА (л.2,прим.п.11)									
351.	6111-0201 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,2516	66519 59438	5764 1860	83255 74393	7214 2328	1648 --	-- --	83255
352.	234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1,214052	31847 --	-- --	38664 --	-- --	38664 --	-- --	38664
353.	6112-0202 -0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса высококачественная, стена	м2	10,43	10628 8154	119 42	110850 85046	1241 438	24563 --	-- --	110850
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА В ТОПОЧНУЮ, СКЛАД(л.2,прим.п.14)									
354.	6101-0108 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания щебеночное	м3	0,24	17087 3996	5467 1693	4101 959	1312 406	1830 --	-- --	4101
355.	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем	м2	4,8	740 316	91 26	3552 1517	437 125	1598 --	-- --	3552
356.	6103-0101 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента бетонного плиты плоской,бетон В15	м3	0,48	39031 4971	3111 620	18735 2386	1494 298	14855 --	-- --	18735
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ(л.2,прим.п.15)									
357.	6104-0802 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство деформационного шва	м	5,8	3307 2919	8 3	19181 16930	46 17	2205 --	-- --	19181
		ОТМОСТКА									
358.	6101-0108 -0102 ЕСЦ	-Устройство основания под отмостку щебеночное	м3	6,5	17065 3996	5467 1693	110922 25974	35535 11004	49413 --	-- --	110922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	М800									
359.	6103-0701 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство бетонной подготовки-отмостка, бетон В10	м3	9,9	10397	2856	102930	28275	17344	--	102930
					5789	553	57311	5475	--	--	
360.	212-101-0 401 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,098	28847	--	291297	--	291297	--	291297
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	6506581	317530	4488821	--	6506581
			Тенге		--	--	1700230	76062	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6479861				
Материалы			Тенге				385346				
Всего заработная плата			Тенге					1766979			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3686890				
Местные материалы			Тенге				399696				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6479861				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								373
Сметная заработная плата			Тенге					1766979			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				26720				
Материалы			Тенге				496				
Всего заработная плата			Тенге					9313			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16396				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				26720				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1
Сметная заработная плата			Тенге					9313			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				6506581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								374
Сметная заработная плата			Тенге					1776292			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								75876371
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				31315900				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3629587				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					870059			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				40865400				
Перевозка грузов			Тенге				65498				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1211,5490598	4845 / -	- / -	2412 / 2922256,33	5869955
2	20096Т	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	882,7703108	4935 / -	- / -	2457 / 2168966,65	4356471
3	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	619,040898	4800 / -	- / -	2412 / 1493126,65	2971396
4	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	464,327149	4979 / -	- / -	2502 / 1161746,53	2311885
5	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	502,044028	4533 / -	- / -	2278 / 1143656,3	2275766
6	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	369,79780384	5244 / -	- / -	2635 / 974417,21	1939220
7	20090Т	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	250,0374024	4419 / -	- / -	2200 / 550082,29	1104915
8	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	202,674968	4712 / -	- / -	2368 / 479934,32	955004
9	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	177,897385	4889 / -	- / -	2457 / 437093,87	869740
10	20170Т	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	166,9712	5156 / -	- / -	2591 / 432622,38	860904
11	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих	чел.-ч	177,9847314	4757 / -	- / -	2368 / 421467,84	846673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			конструкций						
12	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	154,185925	5069 -	- -	2547 392711,55	781568
13	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	132,24916	5333 -	- -	2680 354427,75	705285
14	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,454308	5417 -	- -	2722 341486,63	679586
15	20106Т	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	100,28580162	5890 -	- -	2932 294037,97	590683
16	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	124,52797059	4576 -	- -	2278 283674,72	569840
17	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,999408	5383 -	- -	2680 200998,41	403722
18	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	77,2121768	5026 -	- -	2502 193184,87	388068
19	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,8711212	4159 -	- -	2090 162750,64	323866
20	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,9970944	5468 -	- -	2722 157868,09	317128
21	20155Т	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,291327	3940 -	- -	1980 137196,83	273008
22	20385Т	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46,7636	5417 -	- -	2680 125326,45	253318
23	20174Т	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,58776	5520 -	- -	2774 115364,45	229564
24	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,01142	3793 -	- -	1906 112475,77	223830
25	20089Т	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,51872	4345 -	- -	2163 78989,99	158674
26	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ус-	чел.-ч	31,270922	4666	-	2323	145910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	72642,35	
27	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по	чел.-ч	28,081536	4568	-	2200	128276
			разработке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	61779,38	
28	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по	чел.-ч	24,798308	3777	-	1819	93663
			разработке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	45108,12	
29	20105Т	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по ус-	чел.-ч	14,5428864	5785	-	2880	84131
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	41883,51	
30	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по раз-	чел.-ч	24,80742	3312	-	1595	82162
			работке грунта и устройству зем-			-	-	39567,83	
			ляных конструкций						
31	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ус-	чел.-ч	16,45555968	4198	-	2090	69080
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	34392,12	
32	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отде-	чел.-ч	14,14759	4378	-	2200	61938
			лочные и изоляционные			-	-	31124,7	
33	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ус-	чел.-ч	14,9688	3829	-	1906	57316
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	28530,53	
34	20100Т	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по ус-	чел.-ч	10,73688	5293	-	2635	56830
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	28291,68	
35	20099Т	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по ус-	чел.-ч	10,3005	5205	-	2591	53614
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	26688,6	
36	20156Т	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отде-	чел.-ч	11,430842	4014	-	2017	45883
			лочные и изоляционные			-	-	23056,01	
37	20160Т	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отде-	чел.-ч	9,336994	4304	-	2163	40186
			лочные и изоляционные			-	-	20195,92	
38	20182Т	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отде-	чел.-ч	5,004723	6360	-	3196	31830
			лочные и изоляционные			-	-	15995,09	
39	20381Т	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные	чел.-ч	5,936	5057	-	2502	30018
			работы в грунтах, работы по ус- тройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных пе- чей и труб			-	-	14851,87	
40	20164Т	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отде-	чел.-ч	5,45664	4623	-	2323	25226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			лочные и изоляционные			-	-	12675,77	
41	20177Т	003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,11348	5835	-	2932	24002
						-	-	12060,72	
42	20091Т	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,590352	4494	-	2237	11641
						-	-	5794,62	
43	20121Т	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,21128	7687	-	3827	9311
						-	-	4635,57	
44	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,82125	5116	-	2547	4202
						-	-	2091,72	
		Всего затраты труда по специальностям (по смете)		тенге				15657231	31315900
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	6439,0627				
			Трудовые ресурсы						
45	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	294,980839 23	2949,52	-	-	(870053)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	31315900
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 76,4273% при пороге 80%)						
46	694С	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	73,2906128 6	14130	-	2722	1035596
						-	-	199497,05	
47	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	31,0456147 3	23074	-	4646	716347
						-	-	144237,93	
48	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	65,3953229 5	8343	-	2722	545593
						-	-	178006,07	
49	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,2046052 3	14028	-	2722	255374
						-	-	49552,94	
50	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	26,2578821 8	8417	-	2722	221013
						-	-	71473,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,6561% при пороге 15%)						
51	3101С	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	11,78393328	18147 --	- -	3888 45815,93	213843
52	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	14,76986438	11830 -	- -	2722 40203,57	174728
53	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	23,45715946	6112 -	- -	2278 53435,41	143370
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,9166% при пороге 5%)						
54	1010С	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	18,5370256	5108 -	- -	2278 42227,34	94687
55	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,22297135	13141 -	- -	3253 16990,33	68635
56	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,93986748	12921 -	- -	3888 15318,2	50907
57	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,86023952	1118 -	- -	- -	22204
58	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,251712	12414 -	- -	3253 4071,82	15539
59	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	55,52139296	250 -	- -	- -	13880
60	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,87256512	15645 -	- -	3888 3392,53	13651
61	776С	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,67551232	15189 -	- -	3888 2626,39	10260
62	787С	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,3887511	15329 -	- -	3888 1511,46	5959
63	703С	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,25147853	22486 -	- -	3253 818,06	5655
64	2698С	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	33,24214208	99 -	- -	- -	3291
65	715С	314-301-0303	Краны козловые при работе на мон-	маш.-ч	0,19712	12633	-	3253	2490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			таже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т			-	-	641,23	
66	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	25,9166292	87	-	-	2255
67	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	80,84373204	- 26	-	-	2102
68	1197С	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	25,3493184	- 81	-	-	2053
69	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,1869363	- 9766	-	- 2722	1826
70	133С	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	5,4291328	- 266	-	508,84 -	1444
71	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	34,31768486	- 29	-	-	995
72	3404С	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,50812464	- 178	-	-	980
73	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	51,19443784	- 18	-	-	922
74	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,77711386	- 411	-	-	730
75	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	38,3927151	- 18	-	-	691
76	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,31053524	- 22	-	-	601
77	1795С	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,4327072	- 180	-	-	438
78	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,97996802	- 103	-	-	410
79	3428С	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	9,32374198	- 32	-	-	298
80	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,48396608	- 198	-	-	294
81	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,80092512	- 53	-	-	148
82	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,66122163	- 52	-	-	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	1020С	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,80136	71	-	-	57
						-	-	-	
84	664С	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,32984	147	-	-	48
						-	-	-	
85	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,3932981	15	-	-	36
						-	-	-	
86	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,138432	220	-	-	30
						-	-	-	
87	2817С	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,04833562	264	-	-	13
						-	-	-	
88	1015С	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,250584	33	-	-	8
						-	-	-	
89	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0205163	39	-	-	0,8
						-	-	-	
90	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01995404	35	-	-	0,7
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				870059	3629587

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,6527% при пороге 80%)

91		221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)	м3	86,297	32667,7	25029,4	-	2819125
						-	-	-	
92	136009С	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	38,08116	66535	64107	-	2533730
						-	-	-	
93	279860М	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,605207	333148	330357	-	2533660
						-	-	-	
94	102927С	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,068	83646	71429	-	2431422
						-	-	-	
95	269501С	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	214,2	9558	8581	-	2047324
						-	-	-	
96	133851С	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	м2	35,334	49060	48349	-	1733486
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка						
97	293077С	224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	351,08864	4287 --	4257 -	- -	1505117
98		213-102-0305РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	9,261	157271 -	- -	- -	1456487
99	133935С	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	25,2	50641 -	50024 -	- -	1276153
100	131028С	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,98744	1184085 -	1176591 -	- -	1169213
101		213-102-0201РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,643	147661 -	- -	- -	1128573
102	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	940,209	1112 -	1071 -	- -	1045512
103	100489С	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,19239	28847 -	19911 -	- -	986348
104	287772М	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	385,0602	2546 -	2443 -	- -	980363
105	102635С	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	33,530124	25569 -	17392 -	- -	857332
106	136007С	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	26,484492	31847 -	30547 -	- -	843452
107	131542С	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,3096	111489 -	109375 -	- -	703451
108	100299С	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	36,0855	17294 -	16071 -	- -	624063
109	287751С	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	8,484	64046 -	63182 -	- -	543366
110	129692С	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4621	1146761 -	1139434 -	- -	529918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111		223-203-0604РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	6,3	82781 --	81778 --	- --	521520
112	287796С	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	162,8762	3083 --	2964 --	- --	502147
113	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,82979196	111489 --	109375 --	- --	426980
114	133940С	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	7,56	52673 --	52032 --	- --	398208
115	287752С	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,502	67178 --	66277 --	- --	369613
116	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,72744	26344 --	18155 --	- --	361636
117	129692М	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3135	1146761 --	1139434 --	- --	359510
118	131589С	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,18924	109230 --	107143 --	- --	348361
119	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3181928	961398 --	948661 --	- --	305910
120		214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление)	т	0,7572235	378725 --	375929 --	- --	286779
121	131578С	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,60537	109230 --	107143 --	- --	284585
122	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,408416	111489 --	109375 --	- --	268512
123	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	59,51313	4361 --	4307 --	- --	259537
124		213-101-0501РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,756	147661 --	- --	- --	259293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125		261-107-0846РСНБ РК 2022	ПВХ лист	1000 м2	0,069762	3715098 -	3633937 -	- -	259173
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9495% при пороге 15%)						
126	136008С	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,7433	50053 -	48192 -	- -	237416
127	133140С	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,9096	253788 -	250000 -	- -	230846
128		213-101-0701РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,821	240127 -	- -	- -	197144
129	135836С	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	815,438	239 -	228 -	- -	194890
130	293053С	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,274	148736 -	139833 -	- -	189490
131	102682М	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,618408	30232 -	25752 -	- -	169856
132	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,8661	24183 -	16027 -	- -	166043
133		214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,4896612	337004 -	334394 -	- -	165018
134	149732М	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2066,11276	76 -	73 -	- -	157025
135	300022С	213-103-0502	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	1000 шт.	0,95	158703 -	141871 -	- -	150768
136		223-102-0301РСНБ РК 2022	Перегородка ПВХ	м2	4,656	32337 -	31867 -	- -	150561
137		213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,192	67431 -	- -	- -	147809
138	144677С	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,5868	251700 -	241071 -	- -	147698
139	128146С	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	55,85	2515 -	2500 -	- -	140463
140	130007С	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не бо-	т	0,11838	1179654	1172180	-	139647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			лее 50 кг с преобладанием толсто-листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			-	-	-	
141		214-203-0302РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У (+2% на изготовление)	т	0,2538168	534086 -	530594 -	- -	135560
142	306693С	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	37,8828	3560 -	3427 -	- -	134863
143		225-202-0302РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	10	12983 -	- -	- -	129830
144	249623С	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1510,04	85 -	81 -	- -	128353
145	287747С	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,121	58830 -	58063 -	- -	124778
146	102685М	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,164695	29746 -	25275 -	- -	123883
147	316035С	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,09405286	1174643 -	1160714 -	- -	110479
148	130010С	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,091728	1195418 -	1187873 -	- -	109653
149	279860С	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32385	333148 -	330357 -	- -	107890
150	280064С	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	8,568	12311 -	12153 -	- -	105481
151	269439С	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,45	234117 -	224130 -	- -	105353
152	133922С	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,911	54216 -	53512 -	- -	103607
153	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1654966	624577 -	616071 -	- -	103365
154	279152С	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	35,65	2865 -	2746 -	- -	102137
155	102637М	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ	м3	3,429036	28615	20390	-	98122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98 марки М150			-	-	-	
156	133934С	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	51666	51037	-	97649
157	149999М	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	23,5212	4042	3987	-	95073
158	245729С	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,49	184787	175519	-	90546
159		214-203-0201РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П (+2% на изготовление)	т	0,21012	408585	405655	-	85852
160	315974М	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1115677	725499	714286	-	80942
161	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30,584	2619	2528	-	80100
162	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	88,52852788	861	849	-	76223
163		214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм-накладка (+2% на изготовление)	т	0,224196	337004	334394	-	75555
164	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,537398	4835	-	-	75123
165	279845М	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,217953	341021	338393	-	74327
166	135535С	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	234,9776	307	299	-	72138
167	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,442	28847	19911	-	70444
168	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,2990325	30434	25949	-	69969
169	281596С	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,28	52194	51449	-	66808
170	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,221392	29912	20960	-	66446
171	316528С	224-103-1015	Профилированный настил оцинкован-	м2	10,6375	6241	6195	-	66389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм			-	-	-	
172	293047С	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,397	164956	155875	-	65488
						-	-	-	
173		214-101-0101РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1787444	351036	348363	-	62746
						-	-	-	
174		231-303-0101РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг (линеарные панели)	м2	21,45	2895	2853	-	62098
						-	-	-	
175	314904С	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	12,48	4971	4911	-	62038
						-	-	-	
176		Т12021 Тех.ч.таб.8	Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование	т	0,48195	127444	-	-	61422
						-	-	-	
177	293049С	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,42	145091	136246	-	60938
						-	-	-	
178	272117С	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	68,6392	870	856	-	59716
						-	-	-	
179	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	179,85558	326	318	-	58633
						-	-	-	
180		223-501-0108РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,23	2608	2562	-	57976
						-	-	-	
181	149589М	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2802588	199032	193080	-	55780
						-	-	-	
182	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,117192	460305	457143	-	53944
						-	-	-	
183	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,365	1092	1077	-	53907
						-	-	-	
184	100073М	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,11716	6508	-	-	52826
						-	-	-	
185	131018С	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04551	1132558	1125294	-	51543
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186		212-201-0101РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	0,940848	53974 --	- -	- -	50781
187	100072С	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,475	6605 --	- -	- -	49372
188		212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%)	м3	1,6037	29423,94 --	20309,22 --	- -	47187
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,3978% при пороге 5%)						
189	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,495292	91158 --	89286 --	- -	45150
190	147202С	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	323,2838	137 --	133 --	- -	44290
191	131588С	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,36	109230 --	107143 --	- -	39323
192	149905С	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	151,004	253 --	246 --	- -	38204
193	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	17,24768064	2146 --	2135 --	- -	37014
194	248387С	215-206-0401	Опилки древесные	м3	5,519628	6701 --	6250 --	- -	36987
195		214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм)	т	0,10192	341021 --	338393 --	- -	34757
196	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,4725	23251 --	15110 --	- -	34237
197	288033М	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	144,998656	230 --	229 --	- -	33350
198	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1304376	251700 --	241071 --	- -	32831
199	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	13,66395552	2284 --	2254 --	- -	31208
200	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,2445	127301 --	125000 --	- -	31125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3						
201	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083668	341021	338393	-	28533
						-	-	-	
202	309220С	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,117	6567	-	-	27036
						-	-	-	
203	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,3878537	1590	1569	-	26057
						-	-	-	
204	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,356704	4057	4009	-	25789
						-	-	-	
205		225-202-0302РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.90.10-3)	шт.	1	24713	-	-	24713
						-	-	-	
206	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,52293	7006	6920	-	24682
						-	-	-	
207	248316С	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,217875	111489	109375	-	24291
						-	-	-	
208	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	202,85127	116	112	-	23531
						-	-	-	
209	315944М	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	21,571016	1069	1058	-	23059
						-	-	-	
210	279851С	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06783	331813	329226	-	22507
						-	-	-	
211	316008С	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	88,92	248	246	-	22052
						-	-	-	
212	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	239,24196	89	88	-	21293
						-	-	-	
213	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,159531	122783	120536	-	19588
						-	-	-	
214	290059С	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,7389312	1473	1453	-	17291
						-	-	-	
215	278579М	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,728036	790	777	-	17165
						-	-	-	
216	288068С	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	12,65264	1308	1290	-	16550
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217		Т12021 Тех.ч.таб.6	Доплата за применение марки стали С345	т	0,73296	22369	-	-	16396
						-	-	-	
218	279219С	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5304	30801	21388	-	16337
						-	-	-	
219	135518С	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	135,47	120	116	-	16256
						-	-	-	
220		214-203-0301РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изготовление)	т	0,0324564	489360	486068	-	15883
						-	-	-	
221	131574С	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14525	109230	107143	-	15866
						-	-	-	
222	131489М	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	42,9	355	347	-	15230
						-	-	-	
223	145198С	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,047474	308830	300884	-	14661
						-	-	-	
224	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,0086	2667	2589	-	13358
						-	-	-	
225		214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на изготовление)	т	0,036006	362845	360119	-	13065
						-	-	-	
226	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0147024	884809	869792	-	13009
						-	-	-	
227	131678С	215-202-0802	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,118	109230	107143	-	12889
						-	-	-	
228	100081М	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,87629	6528	-	-	12248
						-	-	-	
229	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0505472	228053	219262	-	11527
						-	-	-	
230	316034С	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	14,26	789	778	-	11251
						-	-	-	
231	286176С	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для про-	кг	8,9832	1223	1205	-	10986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мывки оборудования			-	-	-	
232		214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление)	т	0,0335611	323980	321429	-	10873
						-	-	-	
233	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	9,761578	1103	1088	-	10767
						-	-	-	
234	279955С	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,2	2554	2515	-	10727
						-	-	-	
235	102637С	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,37076	28615	20390	-	10609
						-	-	-	
236	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	15,314	687	661	-	10521
						-	-	-	
237	131586С	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0957	109230	107143	-	10453
						-	-	-	
238	290060С	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,48473	1372	1354	-	10269
						-	-	-	
239	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,36564	750	738	-	10024
						-	-	-	
240	315952С	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,62	2108	2080	-	9739
						-	-	-	
241	278544С	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	15,898	593	571	-	9428
						-	-	-	
242		214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(+2% на изготовление)	т	0,0243902	369945	367188	-	9023
						-	-	-	
243	134909С	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1763	1738	-	8462
						-	-	-	
244		222-203-0101РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	4134	-	-	8268
						-	-	-	
245	288012М	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53,298168	154	154	-	8208
						-	-	-	
246	147348С	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02926524	274757	267140	-	8041
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	149136С	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10,5	764 -	712 -	- -	8022
248	315989М	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0183746	435089 -	427268 -	- -	7995
249	149237С	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008871	851834 -	832032 -	- -	7557
250	288025М	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	20,504	360 -	358 -	- -	7381
251		214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление)	т	0,0218994	331813 -	329226 -	- -	7267
252	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,057463	122783 -	120536 -	- -	7055
253	314910С	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	9,2476	745 -	734 -	- -	6889
254	131594С	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	109230 -	107143 -	- -	6554
255		214-105-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,013702	460305 -	457143 -	- -	6307
256	131643С	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06582	91158 -	89286 -	- -	6000
257	315973М	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0288069	205945 -	200893 -	- -	5933
258	248324С	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,052	111489 -	109375 -	- -	5797
259	269620С	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	5650 -	5580 -	- -	5650
260	147019С	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,1205	398 -	388 -	- -	5620
261		214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление)	т	0,0157845	341021 -	338393 -	- -	5383
262	135545С	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	20,15372	264	260	-	5321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
263	279961С	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круг- лого сечения металлический оцин- кованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1310	1295	-	5240
						-	-	-	
264	279956С	224-106-0103	Колено трубы водосточной металли- ческое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диа- метром 100 мм	шт.	2	2535	2504	-	5070
						-	-	-	
265	146059С	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкован- ной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	50,7	96	93	-	4867
						-	-	-	
266		223-502-0201РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля нак- ладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	601	593	-	4808
						-	-	-	
267	309287С	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящая- ся	м	71,60508	64	63	-	4583
						-	-	-	
268	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	37,20654	121	120	-	4502
						-	-	-	
269	149908С	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гип- сокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	33,843612	130	125	-	4400
						-	-	-	
270	249765М	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,24	179	173	-	4339
						-	-	-	
271	131379С	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля раз- мерами 60 мм х 27 мм	шт.	79,183192	53	53	-	4197
						-	-	-	
272	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00412557	954056	940554	-	3936
						-	-	-	
273	288014М	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гип- сокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,553	294	293	-	3691
						-	-	-	
274		214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяче- катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление)	т	0,008976	386761	383929	-	3472
						-	-	-	
275	145787С	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	97,5	34	33	-	3315
						-	-	-	
276	147339С	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01104144	294902	286890	-	3256
						-	-	-	
277	131450С	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП- профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	41,325568	77	76	-	3182
						-	-	-	
278	279224С	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	0,1015	31025	21608	-	3149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7473-2010 F100, W4			-	-	-	
279		214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление)	т	0,0095962	323980	321429	-	3109
						-	-	-	
280	286158С	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,845328	1493	1473	-	2755
						-	-	-	
281	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,088	30232	25752	-	2660
						-	-	-	
282	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0406615	64460	62500	-	2621
						-	-	-	
283	309286С	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	37,910248	68	67	-	2578
						-	-	-	
284	279957С	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2535	2504	-	2535
						-	-	-	
285	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00441483	540955	537431	-	2388
						-	-	-	
286	149223С	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00214349	1093471	1068931	-	2344
						-	-	-	
287		214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление)	т	0,007243	318160	315635	-	2304
						-	-	-	
288	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,631	853	848	-	2244
						-	-	-	
289	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,4196	1403	1384	-	1992
						-	-	-	
290	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00168717	1122582	1115363	-	1894
						-	-	-	
291	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,276	6624	-	-	1828
						-	-	-	
292	147697С	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,01698156	106532	102213	-	1809
						-	-	-	
293	279857С	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой	т	0,0054	323980	321429	-	1749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм			-	-	-	
294	315957С	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0197	88056	84821	-	1735
295	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	42,4937673	37	37	-	1572
296	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00228704	675666	664063	-	1545
297	309288С	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	90,613128	17	17	-	1540
298	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,9232832	474	446	-	1386
299	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00136541	991185	975840	-	1353
300	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,03404	1234	1217	-	1276
301	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0432859	29398	27289	-	1273
302	290061С	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,7494575	1674	1652	-	1255
303	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,236	799	770	-	988
304	144477С	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,03530016	27023	24960	-	954
305	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,754332	1186	1170	-	895
306	135565С	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	6,206	138	134	-	856
307	249436С	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,581	1462	1443	-	849
308		217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 (для К3)	шт.	24	33	32	-	792
309	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0223248	35441	33929	-	791
310	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,336	2117	2089	-	711
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311		214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление)	т	0,0019584	341021 - -	338393 - -	- - -	668
312	275941С	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,11952	4351 - -	4226 - -	- - -	520
313	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00070546	733984 - -	721689 - -	- - -	518
314	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017098	289955 - -	282039 - -	- - -	496
315	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04255537	10602 - -	10554 - -	- - -	451
316	290062С	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,220199	1993 - -	1967 - -	- - -	439
317	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,6615854	259 - -	256 - -	- - -	430
318	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,8224	484 - -	476 - -	- - -	398
319	127916С	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,7	505 - -	501 - -	- - -	354
320	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022757	1352536 - -	1334821 - -	- - -	308
321	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22755	1293 - -	1264 - -	- - -	294
322	146096С	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0012608	187734 - -	180357 - -	- - -	237
323	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,88036128	251 - -	246 - -	- - -	221
324	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00048606	380806 - -	371086 - -	- - -	185
325	131555С	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00095	127301 - -	125000 - -	- - -	121
326	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,00091203	127301 - -	125000 - -	- - -	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3						
327	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,618612	173 -	173 -	- -	107
328	144523С	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,003448	29066 -	26963 -	- -	100
329	127909С	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,17496	555 -	551 -	- -	97
330	145974С	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1406	543 -	535 -	- -	76
331	293030С	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,04752	1086 -	1071 -	- -	52
332	315963С	217-701-0107	Карборунд	кг	0,084	559 -	549 -	- -	47
333	100412С	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00353	2968 -	2801 -	- -	10
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	40865400
			Транспортные расходы						
334		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	439,587	149 -	- -	149 65498,46	65498
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				65498	65498

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9000'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-01'Архитектурно-строительные решения'АС''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11*
4 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 LVтраншеи 1 :(a + c x h)x h x L=(1,3+0,5x1,85)x1,85x54,6=224,75 м3*
6 LVтраншеи 2 :(a + c x h)x h x L=(1,1+0,5x1,85)x1,85x30=112,4 м3*
7 LЛишний грунт (песч.осн.,керамз.,ФБС)-3,65+23,1+82,6=109,35 м3*
8 У6101-0102-0109'337,15-109,35-10,11''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3'м3*
9 У6101-0102-0209'109,35=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3'м3*
10 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
11 У6101-0201-0203'10,11''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
12 У6101-0106-0105'(337,15-109,35).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
13 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
14 У6101-0206-0102'(337,15-109,35).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
15 РФУНДАМЕНТЫ*
16 П2ФУНДАМЕНТЫ ФБС*
17 У6101-0108-0101'3,65''Устройство основания под фундаменты песчаное'м3*
18 У6104-0202-0101(РС102636РС102634)(РМ295547)'13''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т на растворе М50'шт.*
19 У6104-0202-0102(РС102636РС102634)(РМ295547)'14+20+3''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т на растворе М50'шт.*
20 У6104-0202-0103(РС102636РС102634)(РМ295547)'26''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т на растворе М50'шт.*
21 У6104-0202-0104(РС102636РС102634)(РМ295547)'64''Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 тна растворе М50'шт.*
22 С1221-102-101(А1.1,035#)'64.0,815+14.0,398+20.0,293+26.0,543+3.0,265+13.0,193''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)'м3*
23 У6103-0101-0105(РМ100467)'1,58=Ф''Устройство фундамента бетонного ленточного-монолитные участки'м3*
24 С1212-101-0401 (А1.1,02#)'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%)'м3*
25 У6103-0703-0101(РМ295570)'(37,12+21,2).0,001=Ф''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
26 С1214-210-0201'52,92.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
27 С1214-210-0601'5,4.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
28 У6104-0803-0101(РМ295570)'Ф''Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры'т*
29 У6105-0401-0103(РМ279860)'21.0,71.0,001=Ф''Армирование при кладке стен и других конструкций(л.10,прим.п.7)'т*
30 С1214-210-0201'Ф''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
31 У6111-0401-0103(РМ295706РС135518)'58,9''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
32 У6111-0401-0107'303,92''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
33 П2ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ(л.2, прим.п.10)*
34 У6103-0101-0209(РМ100533)'8,17=Ф''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м3*
35 С1212-101-0401'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
36 С1214-210-0101'69,04.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
37 РСТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ*
38 П2НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ*
39 У6105-0201-0101(П-1108001)(РМ102640)(РМ295491)'80,26=Ф''Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3*
40 С1212-401-0103'Ф.0,24.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
41 С1213-101-0601'23485''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
42 У6105-0401-0103'6783,11.0,001''Армирование при кладке

стен и других конструкций'т*
43 У6111-0201-0401(РМ295721)'217,1.0,12=Ф''Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе'м3 изоляции*
44 С1234-101-0204'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
45 У6105-0201-0503(РМ102641)(РМ295491)(П-1108001)'21,15+192,4=Ф''Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича-облицовка наружных стен. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2*
46 С1212-401-0103'Ф.0,023.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
47 С1213-102-0305 Калькуляция №4(К ОЦС=14.10)'7467'157271'Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный'1000 шт.*
48 С1213-101-0701 Калькуляция №4(К ОЦС=10.02)'821'240127'Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
49 У6104-0802-0403(РС130010)'630.0,75.0,001=Ф''Установка монтажных изделий массой до 20 кг-гибкие связи'т*
50 С1214-101-0201'Ф.1,02''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)'т*
51 Т12021 Тех.ч.таб.8(=20)'Ф.1,02'127444'Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование 'т*
52 П2ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ*
53 У6105-0201-0301 (П-1108001)(РМ102641)(РМ295491)'19,08=Ф''Кладка внутренних стен. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3*
54 С1212-401-0103'Ф.0,24.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
55 С1213-101-0601'5583''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
56 У6105-0401-0103'619,92.0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций'т*
57 У6105-0201-0502(РМ102641)(РМ295491)'196,93=Ф''Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича'м2*
58 С1213-102-0201 Калькуляция №3(К ОЦС=18.02)'7643'147661'Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
59 С1212-401-0103'Ф.0,023.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
60 У6105-0201-0502(РМ102641)(РМ295491)'45,24=Ф''Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича-в санузлах (л.2,прим.)'м2*
61 С1213-101-0501 Калькуляция №3(К ОЦС=18.02)'1756'147661'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
62 С1212-401-0103'Ф.0,023.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
63 С1214-403-0101'263,05.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
64 У6104-0802-0403(РС130010)'(16.0,55+16.0,12+72.0,41+19,9.0,17).0,001=Ф''Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок'т*
65 С1214-208-0103'16.0,55.0,001.1,02''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление)'т*
66 С1214-210-0101'16.0,12.0,001.1,02''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление)'т*
67 С1214-210-0601'(72.0,41+19,9.0,17).0,001.1,02''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление)'т*
68 П2ПЕРЕМЫЧКИ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ*
69 У6104-0301-0110(РМ295547)'15+11+20+14+13''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
70 С1222-102-0101'15.0,014+11.0,017''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
71 С1222-102-0103'20.0,021''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
72 С1222-102-0107'13.0,098''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
73 С1222-102-0108'14.0,035''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
74 У6104-0301-0111(РМ295547)'3''Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т-ПРГ'шт.*
75 С1222-202-0101'0,15.3''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м3*
76 У6107-0101-0203'0,14.0,14.34''Укладка прогона из брусьев'м3*
77 У6106-0302-0301(РМ295605)'(34.19,1).0,001=Ф''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м-металлические перемычки'т конструкций*
78 С1214-201-0102'Ф.1,02''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление)'т*
79 У6104-0801-0101(РМ295547)'2''Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т'шт.*
80 С1222-203-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'2'4134'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
81 РПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ*

82 У6104-0401-0106(РМ295547)'14+14''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2'шт.*
83 С1222-203-0303'4,2.1,5.14+6.1,5.14''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
84 У6104-0802-0401(РС279852)'(14.0,76+7.0,55+4.0,8+14.0,27).0,001=Ф''Установка арматурных стыковых накладок 'т*
85 С1214-210-0201'Ф.1,02''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление)'т*
86 Е11-460302-0406(П-1146017)'15+2''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см 2. #В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925'отверстие*
87 РКРОВЛЯ*
88 П2ЧЕРДАК*
89 У6111-0402-0301'205,4=Ф''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м2 изолируемой поверхности*
90 У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
91 С1234-101-0206'Ф.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м3*
92 У6110-0302-0101(РС102635РС102636)'Ф''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм,раствор М100'м2*
93 У6110-0302-0102(РС102635РС102636)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'Ф''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 (до 30 мм,раствор М100)'м2*
94 У6104-0802-0401(РС279852)'101,92.0,001=Ф''Установка арматурных стыковых накладок -вентиляционные отверстия (л.14,прим.п.2)'т*
95 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм)'т*
96 П2ПРОДУХИ (28шт)*
97 У6104-0802-0403(РС130010)'(28.3,276+28.0,97).0,001''Установка монтажных изделий массой до 20 кг'т*
98 С1222-509-1006'28.3,276.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
99 С1214-403-0101'28.0,97.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
100 П2ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ*
101 У6107-0101-0214'0,833+1,071+0,414+0,356+0,465=Ф''Установка стропилы с изготовлением, мауэрлаты'м3*
102 У6107-0102-0207'0,15+0,072+0,5+0,44+0,26+0,52+2,024+0,35+0,09+1,92+0,04+0,01+0,15+0,056=Ф1''Устройство элементов каркаса из брусьев'м3*
103 У6107-0101-0203'2,36+0,726=Ф2''Укладка прогона по фермам из брусьев,ригеля'м3*
104 У6107-0115-0104'Ф+Ф2''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата,прогона'м3*
105 У6107-0115-0105'Ф1''Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады'м3*
106 У6107-0102-0204'310.0,15''Устройство фронтонов-подшивная доска'м2*
107 У6107-0102-0205'110.0,15''Устройство карнизов-лобовая доска'м2*
108 У6107-0115-0312'310.0,15+110.0,15''Антисептирование пастой подшивной и лобовой доски с двух сторон'м2*
109 У6104-0802-0403(РС130010)(РС147348)'(30.0,2367+28.0,336+20.3,14+25.6,28+50.0,2085).0,001''Установка монтажных изделий массой до 20 кг'т*
110 С1214-210-0502'30.0,2367.0,001.1,02''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление)'т*
111 С1214-210-0601'28.0,336.0,001.1,02''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление)'т*
112 С1214-101-0201'(20.3,14+25.6,28).0,001.1,02''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм- накладка (+2% на изготовление)'т*
113 С1214-210-0101'50.0,3095.0,001.1,02''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление)'т*
114 С1261-107-0212'(140.0,3108+140.0,0157+280.0,0063).0,001''Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно'т*
115 У6110-0101-0505(РМ295694)(РС288068)'292,3=Ф''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством'м2*
116 С1224-101-303'Ф.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм'м2*
117 С1261-107-510'Ф.1,106''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
118 У6107-0115-0106'Ф''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м2*
119 П2ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
120 У6107-0101-0206'0,7:0,4''Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (л.22,прим.п.3)'м2*
121 У6107-0101-0212'0,8:0,2:0,025''Укладка досок ходовых(л.22,прим.п.4)'м*
122 П2СЛУХОВОЕ ОКНО (2шт)*
123 Н43=2*
124 У6107-0101-0213(РМ295670)(РС131502)(РС131597)(РС131600

)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
125 С1215-202-0502'0,013+0,034+0,024+0,025=Ф''Брусок обрез
ной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОС
Т 8486-86 сорт 2'м3*
126 С1215-202-0702'0,025+0,001=Ф1''Брусок обрезной хвойных
пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до
50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 со
рт 2'м3*
127 С1215-202-0802'0,034+0,025=Ф2''Брусок обрезной листвен
ных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, л
юбой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-
83 сорт 2'м3*
128 С1215-204-0402'0,18=Ф3''Доска обрезная хвойных пород д
линой до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщин
ой от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
129 С1215-204-1002'0,03=Ф4''Доска обрезная хвойных пород д
линой от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм
, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
130 С1223-502-0201'4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная
ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
131 С1223-101-0101'0,8.0,8''Блок оконный из деревянных про
филей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конс
трукции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерны
м, не открывающийся: глухой'м2*
132 У6107-0115-0105'Ф+Ф1+Ф2+Ф4''Покрытие огнезащитным сост
авом каркаса, эстакады'м3*
133 У6107-0115-0311'0,18:0,032''Антисептирование пастой пр
огона, балки, наката перекрытия'м2*
134 У6110-0101-0505(РМ295694)'5,72=Ф''Устройство покрытий
кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке
с ее устройством 'м2*
135 С1224-101-303'Ф.1,106''Металлочерепица, толщина оцинко
ванной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защит
ного покрытия от 41 мкм до 45 мкм'м2*
136 У6107-0115-0106'Ф''Покрытие огнезащитным составом обре
шетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м2*
137 П2УЗЕЛ ПРОХОДА ФАНОВОГО СТОЯКА И ВОЗДУХОВОДА (2шт)*
138 Н43=2*
139 У6110-0203-0201'0,75''Устройство покрытий мелких (бран
дмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листо
вой оцинкованной стали'м2*
140 У6104-0802-0403(РС130010)(РС147348)'3.1,26.0,001=Ф''Ус
тановка монтажных изделий массой до 20 кг'т*
141 С1214-101-0201'Ф.1,02''Прокат толстолистовой горячекат
аный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной
от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)'т*
142 С1217-101-0107'4.0,07.0,001''Болт с гайкой и шайбой ГО
СТ ISO 8992-2015 строительный'т*
143 РВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ*
144 П2ВШ-1 (1шт)*
145 Н43=1*
146 У6105-0201-0302(РМ102634)(РМ102867)'1,39=Ф''Кладка сте
н приямков и каналов'м3*
147 С1213-101-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'Ф.400'67431
'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами
250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт
.*
148 С1212-401-0103'Ф.0,24''Раствор кладочный цементный ГОС
Т 28013-98 марки М75'м3*
149 У6105-0401-0103'(11,2.3,62).0,001''Армирование при кла
дке стен и других конструкций'т*
150 У6111-0201-0101(РМ295721)'1,02=Ф''Изоляция изделиями и
з волокнистых и зернистых материалов на битуме хол
одной поверхности стены и колонны прямоугольной'м3
изоляции*
151 С1234-101-0205'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из база
льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе
м П 120-130'м3*
152 У6112-0202-0109(РМ102685)(РМ315944)'0,22:0,02=Ф''Штука
турка поверхности по сетке без устройства каркаса,
стена'м2*
153 С1212-402-0103'Ф.0,031''Раствор отделочный ГОСТ 28013-
98 тяжелый цементный 1:3'м3*
154 С1214-401-0207'11,2''Сетка стальная плетеная одинарная
из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами
2 мм х 20 мм'м2*
155 У6104-0802-0401(РС279852)'2,968.0,001=Ф''Установка арм
атурных стыковых накладок'т*
156 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля кл
асса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
12 мм'т*
157 У6104-0401-0105(РМ295547)'1+1''Установка панелей перек
рытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2'
шт.*
158 С1225-202-0302 Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'1'12983'Плит
а перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2
ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3'шт.*
159 С1225-202-0302 прим. Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'1'2471
3'Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3
тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.9
0.10-3)'шт.*
160 П2ВШ-2 (3шт)*
161 Н43=3*
162 У6105-0201-0302(РМ102634)(РМ102867)'0,35=Ф''Кладка сте
н приямков и каналов'м3*
163 С1213-101-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'Ф.400'67431
'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами
250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт
.*
164 С1212-401-0103'Ф.0,24''Раствор кладочный цементный ГОС
Т 28013-98 марки М75'м3*
165 У6105-0401-0103'(5,8.3,62).0,001''Армирование при клад
ке стен и других конструкций'т*
166 У6111-0201-0101(РМ295721)'0,48=Ф''Изоляция изделиями и
з волокнистых и зернистых материалов на битуме хол
одной поверхности стены и колонны прямоугольной'м3
изоляции*
167 С1234-101-0205'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из база
льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе
м П 120-130'м3*
168 У6112-0202-0109(РМ102685)(РМ315944)'0,12:0,02=Ф''Штука
турка поверхности по сетке без устройства каркаса,
стена'м2*

169 С1212-402-0103'Ф.0,031''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3'м3*
170 С1214-401-0207'5,8''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м2*
171 У6104-0802-0401(РС279852)'1,484.0,001=Ф''Установка арм атурных стыковых накладок'т*
172 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля кл асса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
173 У6104-0401-0105(РМ295547)'1''Установка панелей перекры тий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2'шт .*
174 С1225-202-0302 Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'1'12983'Плит а перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3'шт.*
175 П2ВШ-3 (1шт)*
176 Н43=1*
177 У6105-0201-0302(РМ102634)(РМ102867)'1,01=Ф''Кладка сте н приямков и каналов'м3*
178 С1213-101-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'Ф.400'67431 'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт .*
179 С1212-401-0103'Ф.0,24''Раствор кладочный цементный ГОС Т 28013-98 марки М75'м3*
180 У6105-0401-0103'(9,15.3,62).0,001''Армирование при кла дке стен и других конструкций'т*
181 У6111-0201-0101(РМ295721)'0,82=Ф''Изоляция изделиями и з волокнистых и зернистых материалов на битуме хол одной поверхности стены и колонны прямоугольной'м3 изоляции*
182 С1234-101-0205'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из база льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе м П 120-130'м3*
183 У6112-0202-0109(РМ102685)(РМ315944)'0,18:0,02=Ф''Штука турка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена'м2*
184 С1212-402-0103'Ф.0,031''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3'м3*
185 С1214-401-0207'9,15''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м2*
186 У6104-0802-0401(РС279852)'2,438.0,001=Ф''Установка арм атурных стыковых накладок'т*
187 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля кл асса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
188 У6104-0401-0105(РМ295547)'2''Установка панелей перекры тий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2'шт .*
189 С1225-202-0302 Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'2'12983'Плит а перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3'шт.*
190 П2ВШ-4 (1шт)*
191 У6105-0201-0302(РМ102634)(РМ102867)'0,8=Ф''Кладка стен приямков и каналов'м3*
192 С1213-101-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'Ф.400'67431 'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт .*
193 С1212-401-0103'Ф.0,24''Раствор кладочный цементный ГОС Т 28013-98 марки М75'м3*
194 У6105-0401-0103'(8,4.3,62).0,001''Армирование при клад ке стен и других конструкций'т*
195 У6111-0201-0101(РМ295721)'0,74=Ф''Изоляция изделиями и з волокнистых и зернистых материалов на битуме хол одной поверхности стены и колонны прямоугольной'м3 изоляции*
196 С1234-101-0205'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из база льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе м П 120-130'м3*
197 У6112-0202-0109(РМ102685)(РМ315944)'0,17:0,02=Ф''Штука турка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена'м2*
198 С1212-402-0103'Ф.0,031''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3'м3*
199 С1214-401-0207'8,4''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м2*
200 У6104-0802-0401(РС279852)'2,226.0,001=Ф''Установка арм атурных стыковых накладок'т*
201 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля кл асса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
202 У6104-0401-0105(РМ295547)'2''Установка панелей перекры тий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2'шт .*
203 С1225-202-0302 Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'2'12983'Плит а перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3'шт.*
204 П2ВШ-5 (1шт)*
205 У6105-0201-0302(РМ102634)(РМ102867)'1,23=Ф''Кладка сте н приямков и каналов'м3*
206 С1213-101-0101 Калькуляция №1(К ОЦС=14.01)'Ф.400'67431 'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт .*
207 С1212-401-0103'Ф.0,24''Раствор кладочный цементный ГОС Т 28013-98 марки М75'м3*
208 У6105-0401-0103'(9,7.3,62).0,001''Армирование при клад ке стен и других конструкций'т*
209 У6111-0201-0101(РМ295721)'0,87=Ф''Изоляция изделиями и з волокнистых и зернистых материалов на битуме хол одной поверхности стены и колонны прямоугольной'м3 изоляции*
210 С1234-101-0205'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из база льтовой минеральной ваты на синтетическом связующе м П 120-130'м3*
211 У6112-0202-0109(РМ102685)(РМ315944)'0,19:0,02=Ф''Штука турка поверхности по сетке без устройства каркаса, стена'м2*
212 С1212-402-0103'Ф.0,031''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3'м3*

213 С1214-401-0207'9,7''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м2*
214 У6104-0802-0401(РС279852)'2,544.0,001=Ф''Установка арматурных стыковых накладок'т*
215 С1214-210-0101'Ф''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
216 У6104-0401-0105(РМ295547)'2''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2'шт.*
217 С1225-202-0302 Калькляция №2(К ОЦС=10.02)'2'12983'Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3'шт.*
218 РПРОЕМЫ*
219 П2ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ*
220 У6108-0202-0102(РМ295688)'2.3,15=Ф''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 (Д1)'м2*
221 С1223-203-0604'Ф''Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный'м2*
222 У6108-0204-0201(РМ309273)'4.2,121=Ф''Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного (Д2)'м2*
223 С1223-207-0201'Ф''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м2*
224 У6108-0204-0202(РМ309273)'2.2,751=Ф''Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного (Д5)'м2*
225 С1223-207-0202'Ф''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м2*
226 У6108-0204-0301(РМ293076)'1''Установка дверных доводчиков'шт.*
227 С1223-502-0101'1''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
228 П2ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ*
229 У6108-0204-0101(РМ295688)'2,121=Ф''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (Д2")'м2*
230 С1223-207-0101'Ф''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
231 У6108-0202-0101(РМ295688)'12.2,1+3.2,52+1,89''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (Д4,Д3,Д6)'м2*
232 С1223-203-0204'12.2,1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный'м2*
233 С1223-203-0208'3.2,52''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный'м2*
234 С1223-203-0203'1,89''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный'м2*
235 П2ОКНА*
236 У6108-0102-0107(РМ295687)'13.2,718=Ф''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м2*
237 С1223-102-0208'Ф''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м2*
238 У6108-0107-0201'0,6.1,6.13''Установка сетки антимоскитной'м2*
239 У6108-0105-0205'1,71.13=Ф''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м'м*
240 С1223-501-0108'Ф''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм'м*
241 П2ПЕРЕГОРОДКИ*
242 У6107-0302-0101(РМ312788)'6,567-1,911=Ф''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
243 С1223-102-0301 прим.'Ф''Перегородка ПВХ'м2*
244 У6107-0302-0102(РМ312789)'1''Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из ПВХ профилей(к норме 6107-0302-0101)'м2*
245 С1223-203-0102'1,911''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный'м2*
246 РПОЛЫ*
247 П2ПРИМЫКАНИЕ ПОЛА К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ (л.10,прим.п.10)*
248 У6111-0403-0503'23,1''Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой'м3 изоляции*
249 П2ТИП 1*
250 У6109-0101-0102(РМ100081РМ100073)'46,88=Ф''Уплотнение грунта щебнем М800'м2*
251 У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'Ф.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10'м3*
252 У6109-0201-0101'Ф''Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм'м2*
253 У6109-0306-0102(РМ295970)'Ф''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м2*
254 С1233-202-0103'Ф.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м2*
255 П2ТИП 2*
256 У6109-0101-0102(РМ100081РМ100073)'89,22=Ф''Уплотнение грунта щебнем М800'м2*
257 У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'Ф.0,08''Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В10'м3*
258 У6109-0201-0101'Ф''Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм'м2*
259 У6109-0306-0102(РМ295970)'Ф''Устройство покрытий из пл

иток керамических для полов многоцветных или одноц
ветных на цементном растворе'м2*
260 С1233-202-0103'Ф.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2
001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм
до 13 мм'м2*
261 П2ТИП 3*
262 У6109-0101-0102(РМ100081РМ100073)'23,06=Ф''Уплотнение
грунта щебнем М800'м2*
263 У6111-0403-0503'Ф.0,25''Устройство тепло- и звукоизоля
ции засыпной керамзитовой'м3 изоляции*
264 У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'Ф.0,08''Устройство п
одстилающих слоев бетонных,бетон В10'м3*
265 У6109-0201-0301(РС101841)'Ф''Устройство стяжек легкобе
тонных толщиной 20 мм'м2*
266 У6109-0201-0302(РС101841)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф''
Устройство стяжек легкобетонных добавлять на кажды
е 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-
0301 (до 40 мм)'м2*
267 С1212-201-0101 Калькуляция №5(К ОЦС=03.11)'Ф.0,0204+Ф.
0,0051.4'53974'Бетон легкий на пористых заполнител
ях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5'м3*
268 У6109-0308-0102'Ф''Устройство покрытий из линолеума на
мастике'м2*
269 П2ТИП 4*
270 У6109-0101-0102(РС100081РС100073)'15,76=Ф''Уплотнение
грунта щебнем М800'м2*
271 У6111-0403-0503'Ф.0,25''Устройство тепло- и звукоизоля
ции засыпной керамзитовой'м3 изоляции*
272 У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'Ф.0,08''Устройство п
одстилающих слоев бетонных,бетон В10'м3*
273 У6109-0201-0101'Ф''Устройство стяжек цементных толщино
й 20 мм'м2*
274 У6111-0403-0105'Ф''Устройство гидроизоляции обмазочной
битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой'м2 из
олируемой поверхности*
275 У6109-0306-0102(РМ295970)'Ф''Устройство покрытий из пл
иток керамических для полов многоцветных или одноц
ветных на цементном растворе'м2*
276 С1233-202-0103'Ф.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2
001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм
до 13 мм'м2*
277 П2ТИП 5*
278 У6109-0101-0102(РС100081РС100073)'16,23=Ф''Уплотнение
грунта щебнем М800'м2*
279 У6109-0102-0110(РС100467РС100489)'Ф.0,08''Устройство п
одстилающих слоев бетонных,бетон В10'м3*
280 У6109-0201-0101'Ф''Устройство стяжек цементных толщино
й 20 мм'м2*
281 У6109-0302-0101'Ф''Устройство покрытий бетонных, толщи
на 30 мм'м2*
282 У6109-0302-0102(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф''Вычита
ется позиция: Устройство покрытий бетонных, исключ
ать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-
0302-0101 (до 20 мм)'м2*
283 П2ПЛИНТУСА*
284 У6109-0401-0801'24''Устройство плинтуса поливинилхлори
дного на мастике'м*
285 У6109-0401-0401(РМ295946)'158=Ф''Устройство плинтуса и
з плиток и плит из плиток керамических'м*
286 С1233-202-0103'Ф.0,05.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6
787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7
,5 мм до 13 мм'м2*
287 П2КОРИДОР*
288 У6109-0308-0402(РМ150055)'28.0,3=Ф''Покрытия из плиток
поливинилхлоридных на клее (тактильные плитки)-л.
3,прим.п.8'м2*
289 С1251-104-107'Ф.1,02''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2
018 напольная из поливинилхлорида'м2*
290 РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
291 П2ПОТОЛКИ*
292 У6112-0301-0301'191,15''Подготовка потолка раствором и
з сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отд
елку за один раз'м2*
293 У6112-0302-0106'172,99''Покраска водоэмульсионным сост
авом улучшенная по сборным конструкциям потолок, п
одготовленный под окраску'м2*
294 У6112-0302-0202(РМ295961) (Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'18
,16''Покраска поверхности внутри зданий известкова
я по кирпичу и бетону за 2 раза'м2*
295 П2СТЕНЫ*
296 У6112-0202-0101'372,08''Штукатурка поверхности внутри
зданий цементными растворами по камню и бетону про
стая, стена'м2*
297 У6112-0301-0202'285,67''Подготовка внутренней поверхно
сти раствором из сухих смесей на гипсовой основе п
од чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно
-песчаными растворами'м2*
298 У6112-0302-0103'167,39''Покраска водоэмульсионным сост
авом улучшенная по штукатурке стена'м2*
299 У6112-0302-0303(РМ295962РС249453)'118,28''Покраска улу
чшенная масляным составом по штукатурке стена'м2*
300 У6112-0302-0201(РМ295961)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'86,
41''Покраска поверхности внутри зданий известковая
по штукатурке за 2 раза'м2*
301 У6112-0102-0203'377,51''Облицовка поверхности плитками
на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2*
302 П2П2ОТКОСЫ ОКОННЫЕ,ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ*
303 У6107-0204-0101(РС149136)'33,22=Ф''Устройство облицовк
и оконных откосов на каркасе из алюминиевых профил
ей с обшивкой ПВХ листом 'м2*
304 С1261-107-846 прим.'Ф.1,05''ПВХ лист'1000 м2*
305 У6112-0202-0201'44=Ф''Штукатурка поверхности отдельных
элементов по бетону и камню цементными растворами
откос плоский оконный и дверной'м2*
306 У6112-0301-0202'Ф''Подготовка внутренней поверхности р
аствором из сухих смесей на гипсовой основе под чи
стовую отделку откосов, оштукатуренных цементно-пе
счаными растворами'м2*
307 У6112-0302-0103'Ф''Покраска водоэмульсионным составом
улучшенная по штукатурке откосы'м2*
308 У6110-0203-0201'3,93''Устройство покрытий мелких (бран
дмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листо
вой оцинкованной стали'м2*
309 П2ЗАШИВКА ГКЛ СЛИВНЫХ ТРУБ (л.4,прим.п.5)*

310 У6107-0201-0401(РС149136=1,05)(РМ295715)'10''Устройств
о гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе
из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными
листами в 1 слойт'м2*
311 РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
312 У6112-0102-0101(РМ295971)'35,65=Ф''Облицовка по бетонн
ой поверхности керамическими отдельными плитками с
тена и колонна на полимерной мастике'м2*
313 С1231-301-0202'Ф''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете
толщиной 20 мм'м2*
314 П2П2ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ,СЛИВЫ*
315 У6107-0204-0101(РС149136)'33,22=Ф''Устройство облицовк
и оконных откосов на каркасе из алюминиевых профил
ей с обшивкой ПВХ листом 'м2*
316 С1261-107-846 прим.'Ф.1,05''ПВХ лист'1000 м2*
317 У6112-0202-0201'44=Ф''Штукатурка поверхности отдельных
элементов по бетону и камню цементными растворами
откос плоский оконный и дверной'м2*
318 У6112-0301-0202'Ф''Подготовка внутренней поверхности р
аствором из сухих смесей на гипсовой основе под чи
стовую отделку откосов, оштукатуренных цементно-пе
счаными растворами'м2*
319 У6112-0302-0103'Ф''Покраска водоэмульсионным составом
улучшенная по штукатурке откосы'м2*
320 У6110-0203-0201'3,93''Устройство покрытий мелких (бран
дмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листо
вой оцинкованной стали'м2*
321 РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
322 П2ВХОДНАЯ ГРУППА №1*
323 Н43=4*
324 У6103-0101-0101(РМ100467)'0,13=Ф''Устройство фундамент
а бетонного под колонну, объем до 3 м3 (ФМ-1)'м3*
325 С1212-101-0603'Ф.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7
473-2010 F50, W4'м3*
326 Е11-460101-0801(РС100533)(РС102640)(РС295873)'0,05=Ф''
Колонны. Обетонирование'м3*
327 С1212-101-0401'Ф.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7
473-2010 без добавок'м3*
328 У6103-0701-0808(РМ304013)'8,17.0,001=Ф''Установка дета
ли закладной, вес до 20 кг-ЗД-1'т*
329 С1222-509-1003'Ф''Закладные детали и детали крепления
ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладан
ием толстолистовой стали, с отверстиями и без отве
рстий, соединяемые на сварке'т*
330 Н43=1*
331 У6104-0202-0101(РМ295547)'13''Установка блоков стен по
двалов, масса до 0,5 т'шт.*
332 У6104-0202-0102(РМ295547)'2''Установка блоков стен под
валов, масса до 1 т'шт.*
333 С1221-102-101(А1.1,035#)'0,265+2.0,193.13''Блок для ст
ен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С над
бавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)'м3*
334 У6103-0101-0105(РМ100467)'0,1=Ф''Устройство фундамента
бетонного ленточного-монолитные участки'м3*
335 С1212-101-0608'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ
7473-2010 F100, W4'м3*
336 У6101-0108-0102(РС100080)'2,9=Ф''Устройство основания
под крыльцо щебеночное'м3*
337 С1211-201-0406'Ф.1,15''Щебень из плотных горных пород
для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракци
я 20-40 мм'м3*
338 У6103-0101-0211(РМ100533)'1,46=Ф''Устройство плиты фун
даментной железобетонной плоской-крыльцо'м3*
339 С1212-101-0501'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОС
Т 7473-2010 без добавок'м3*
340 С1214-403-0101'9.0,001''Сетка арматурная сварная из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
'т*
341 У6105-0101-0601(РМ102640)(РМ295503)'1,9=Ф''Кладка стен
из легкобетонных камней без облицовки-стенки панд
уса и крыльца'м3*
342 С1213-103-0502'Ф:0,002''Кирпич цементно-песчаный гипер
прессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 12
0 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200
'1000 шт.*
343 С1212-401-0102'Ф.0,11''Раствор кладочный цементный ГОС
Т 28013-98 марки М50'м3*
344 У6106-0302-0112(РМ295605)'4.50.0,001=Ф''Монтаж опорной
стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*
345 С1222-525-0301'Ф''Отдельные конструктивные элементы зд
аний и сооружений с преобладанием гнутосварных про
филей и круглых труб средняя масса сборочной едини
цы до 0,1 т'т*
346 У6106-0304-0204(РС129692)'15''Установка ограждения мет
аллического без поручня'м ограждения*
347 С1222-503-0201'120.2,71.0,001''Ограждение лестничных п
роемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
348 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,4+11,38''Ок
раска поверхности металлической огрунтованной эмал
ями ПФ-115 за 2 раза'м2*
349 У6111-0401-0107'4,8.4.0,6+0,4.0,6.2''Гидроизоляция бок
овая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 сло
я по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпи
чу, бетону-боковые поверхности крылец и пандусов'м
2 поверхности*
350 П2Каркас козырька №1 (лист 24)*
351 У6106-0302-0301(РМ295605)'(2.26+60,31+52,54+45,51+38,4
8+31,82+18.2,02+16,8.3,37+12,2.1,96+35,3).0,001=Ф'
'Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уго
лков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24
м, высота до 25 м-каркас козырька'т конструкций*
352 С1214-203-0302'(2.26+60,31+52,54+45,51+38,48).0,001.1,
02''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном гра
ней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-20
14 № 12У-20У (+2% на изготовление)'т*
353 С1214-203-0301'(31,82).0,001.1,02''Швеллер горячекатан
ый с внутренним уклоном граней полок из низколегир
ованной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изго
товление)'т*
354 С1214-201-0102'(18.2,02+16,8.3,37).0,001.1,02''Уголок
стальной горячекатаный равнополочный из углеродист
ой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 м
м, толщиной от 2 до 16 мм(+2% на изготовление)'т*
355 С1214-208-0102'12,2.1,96.0,001.1,02''Прокат сортовой с

тальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст
али ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной
от 4 до 60 мм(+2% на изготовление)'т*
356 С1214-205-0103'35,3.0,001.1,02''Труба стальная квадрат
ная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными
размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на и
зготовление)'т*
357 У6111-0501-0213'25,07+5,12=Ф''Огрунтовка поверхности м
еталлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142'м2*
358 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф''Окраска по
верхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-1
15 за 2 раза'м2*
359 У6110-0101-0512(РМ295697)'9,25=Ф''Устройство покрытий
кровель из профилированного листа из профилированн
ого оцинкованного листа'м2*
360 С1224-103-1015'Ф.1,15''Профилированный настил оцинкова
нный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ
РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной
защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм'м2*
361 У6112-0401-0116(РМ295950)'19,5=Ф''Облицовка фасада мет
аллосайдингом без теплоизоляционного слоя (линеарн
ые панели)'м2*
362 С1231-303-101 прим.'Ф.1,1''Металлический сайдинг (лине
арные панели)'м2*
363 У6110-0203-0201'8,5''Устройство покрытий мелких (бранд
мауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листов
ой оцинкованной стали-фартук'м2*
364 У6110-401-102(РС279796)'3,7''Устройство желобов подвес
ных'м*
365 С1214-105-0102'3,4.4,03.0,001''Прокат листовой оцинков
анный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 д
о 0,75 мм'т*
366 У6110-401-301'4,2''Устройство водостока при покрытии к
ровли металлочерепицей наружного'м*
367 С1224-106-0102'4,2''Труба водосточная металлическая оц
инкованная с полимерным покрытием круглого сечения
диаметром 100 мм'м*
368 С1224-106-0103'2''Колено трубы водосточной металлическ
ое оцинкованное с полимерным покрытием круглого се
чения диаметром 100 мм'шт.*
369 С1224-106-0104'1''Воронка выпускная металлическая оцин
кованная с полимерным покрытием круглого сечения д
иаметром 100 мм'шт.*
370 С1224-106-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого
сечения металлический оцинкованный с полимерным п
окрытием диаметром 100 мм'шт.*
371 П2ВХОД №2 (2шт)*
372 Н43=2*
373 П2Площадка со ступеньками*
374 У6101-0108-0102(РС100080)'0,34=Ф''Устройство основания
под крыльцо щебеночное'м3*
375 С1211-201-0406'Ф.1,15''Щебень из плотных горных пород
для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракци
я 20-40 мм'м3*
376 У6103-0101-0211(РМ100533)'0,69=Ф''Устройство плиты фун
даментной железобетонной плоской-крыльцо'м3*
377 С1212-101-0601'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ
7473-2010 без добавок'м3*
378 С1214-403-0101'6,86.0,001''Сетка арматурная сварная из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм'т*
379 П2Козырек К-2 (4шт) *
380 Н43=4*
381 У6106-0302-0101(РМ295605)'25,42.0,001=Ф''Монтаж стропи
льной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м,
масса до 3 т, высота до 25 м- Ф-1'т конструкций*
382 У6106-0301-0203(РМ295605)'(2.42,43+2.2,94+2.3,87).0,00
1=Ф1''Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и
под установку оборудования многоэтажного здания, в
ысота: до 25 м-Б1'т конструкций*
383 У6106-0302-0301(РМ295605)(РС144746)'(2.12,65+2.3,7+2.9
,42).0,001=Ф2''Монтаж связи и распорки из одиночны
х и парных уголков, гнутосварных профилей в здании
: пролет до 24 м, высота до 25 м-косоуры К1,К2,К3'
т конструкций*
384 С1217-101-0301'3.2''Болт самоанкерующийся распорный ГО
СТ 28778-90 М10х100 (для К3)'шт.*
385 У6106-0302-0401(РМ295605)'6.3,57.0,001=Ф3''Монтаж прог
она при шаге ферм до 12 м высота до 25 м- П1'т кон
струкций*
386 С1222-525-0301'Ф+Ф1+Ф2+Ф3''Отдельные конструктивные эл
ементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосв
арных профилей и круглых труб средняя масса сборо
ной единицы до 0,1 т'т*
387 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'6,73''Окраска
поверхности металлической огрунтованной эмалями П
Ф-115 за 2 раза'м2*
388 Т12021 Тех.ч.таб.6(=20)'(2.42,43+2.12,65+2.3,7+2.9,42+
6.3,57+11,61+11,83+2.0,58+0,82).0,001'22369'Доплат
а за применение марки стали С345'т*
389 У6104-0802-0403(РС130010)'3.0,91.0,001=Ф''Установка мо
нтажных изделий массой до 20 кг (лист 25,прим.п.4)
'т*
390 С1214-403-0101'Ф''Сетка арматурная сварная из арматурн
ой проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
391 У6110-0101-0512(РМ295697)'4,95''Устройство покрытий кр
овель из листа 'м2*
392 С1214-101-0101'4,95.7,85.0,001.1,15''Прокат тонколисто
вой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523
-97 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
393 П2Ограждения ОГ-2 (2шт), ОГ-3 (2шт)*
394 Н43=1*
395 У6106-0304-0204(РМ129692)'2,8.2+1,25.2''Установка огра
ждения металлического без поручня- ОГ-2, ОГ-3'м ог
раждения*
396 С1222-503-0201'(95,82+41,08).0,001''Ограждение лестнич
ных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т
*
397 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3,35+1,44''Ок
раска поверхности металлической огрунтованной эмал
ями ПФ-115 за 2 раза'м2*
398 П2Олицовка ступеней и площадок входов №1,2*
399 У6109-0306-0102(РМ295970)(РС102636РС102637)'20,52+8=Ф'
'Устройство покрытий из плиток керамогранитных на

цементном растворе М150'м2*
400 С1233-202-0201'Ф.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м2*
401 П2Облицовка торцов пандуса, крыльца на входах №1,2*
402 У6112-0102-0102(РМ295971)'5,46+3,16=Ф''Облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитами стена на цементном растворе'м2*
403 С1233-202-0201'Ф.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м2*
404 П2Прочие работы*
405 Е11-080201-0703'3.15,17.0,001''Решетки приямков металлические. Установка (лист 24,прим.п.12)'т металлических изделий*
406 П2ПРИСТРОЙКА (лист 27)*
407 У6105-0201-0101(П-1108001)(РМ102640)(РМ295491)'6,13=Ф''Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3*
408 С1213-102-0305 Калькуляция №4(К ОЦС=14.10)'1794'157271'Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный'1000 шт.*
409 С1212-401-0103'Ф.0,24.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
410 У6106-0302-0401(РМ295605)'206.0,001=Ф''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м- П1'т конструкций*
411 Е11-090501-0204'Ф''Покрытия (прогоны) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
412 С1214-203-0201'Ф.1,02''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П (+2% на изготовление)'т*
413 У6104-0802-0403(РС130010)'(85,7).0,001=Ф''Установка монтажных изделий массой до 20 кг (лист 25,прим.п.4)'т*
414 С1222-509-1003'Ф''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
415 У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
416 У6110-0101-0505(РМ295694)(РС288068)'13,7=Ф''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством'м2*
417 С1224-101-303'Ф.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм'м2*
418 У6110-301-112'4,8''Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы'м*
419 С1224-105-0110'4,8''Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
420 У6110-0203-0201'5,4.0,5''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
421 П2УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА (л.2,прим.п.11)*
422 У6111-0201-0401(РМ295721)'10,43.0,12=Ф''Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе'м3 изоляции*
423 С1234-101-0204'Ф.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
424 У6112-0202-0111'10,43''Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса высококачественная, стена'м2*
425 П2ПЛОЩАДКИ ВХОДА В ТОПОЧНУЮ, СКЛАД(л.2,прим.п.14)*
426 У6101-0108-0102'0,24''Устройство основания щебеночное'м3*
427 У6109-0101-0102'4,8''Уплотнение грунта щебнем'м2*
428 У6103-0101-0106(РМ100467РС100533)'0,48''Устройство фундамента бетонного плиты плоской,бетон В15'м3*
429 П2ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ(л.2,прим.п.15)*
430 У6104-0802-0102'5,8''Устройство деформационного шва'м*
431 П2ОТМОСТКА*
432 У6101-0108-0102(РС100080РС100072)'6,5''Устройство основания под отмостку щебеночное М800'м3*
433 У6103-0701-0101(РМ100463)'9,9=Ф''Устройство бетонной подготовки-отмостка, бетон В10'м3*
434 С1212-101-0401'Ф.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
435 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-02

НА Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ			149309				149309	10	53460		4,58
2	СИСТЕМА В1			635069				635069	109	593610		19,49
3	СИСТЕМА Т3			545699		233095		778794	94	511532		23,9
4	СИСТЕМА К1			510437				510437	65	348655		15,66
5	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			1185416				1185416	27	135190		36,37
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			3025930		233095		3259025	306	1642447		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: ВК

Сметная стоимость 3259,025 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1642,447 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,306 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ													
1.	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	63762	1129	63762	1129	16340	--	63762				
					46293	255	46293	255	--	--					
2.	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2468	88	2468	88	28	--	2468				
					2352	29	2352	29	--	--					
3.	244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52592	--	52592	--	52592	--	52592				
					--	--	--	--	--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	6116-0605 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4890 --- 4432	372 --- 99	4890 --- 4432	372 --- 99	86 --- --	-- --- --	4890
5.	242-404-0 102 РСНБ РК 2022	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14773 --- --	-- --- --	14773 --- --	-- --- --	14773 --- --	-- --- --	14773
6.	242-301-1 203 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2627 --- --	-- --- --	2627 --- --	-- --- --	2627 --- --	-- --- --	2627
7.	242-207-4 301 РСНБ РК 2022	-Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797 --- --	-- --- --	1797 --- --	-- --- --	1797 --- --	-- --- --	1797
8.	242-301-1 202 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2063 --- --	-- --- --	4126 --- --	-- --- --	4126 --- --	-- --- --	4126
9.	241-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	483 --- --	-- --- --	97 --- --	-- --- --	97 --- --	-- --- --	97
10.	241-101-0	-Труба стальная сварная	м	1,8	633 ---	-- ---	1139 ---	-- ---	1139 ---	-- ---	1139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2022	водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм			--	--	--	--	--	--	
11.	241-101-0 203 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,6	649	--	1038	--	1038	--	1038
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	149309	1589	94643	--	149309
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	53077	383	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149309				
	Материалы		Тенге				16454				
	Всего заработная плата		Тенге					53460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78189				
	Сдача и испытание		Тенге				140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					53460			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				149309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					53460			

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА В1

12.	6114-0103 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	22	6726	26	147972	572	220	--	147972
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					6690	--	147180	--	--	--	
13.	241-205-1 103 РСНБ РК 2022	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	352	--	7667	--	7667	--	7667
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	--	
14.	6114-0103 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	44	6230	21	274120	924	484	--	274120
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					6198	--	272712	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	241-205-1 102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	43,56	217 ---	-- ---	9453 ---	-- ---	9453 ---	-- ---	9453
16.	241-208-0 503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	5	382 ---	-- ---	1910 ---	-- ---	1910 ---	-- ---	1910
17.	241-208-0 502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	6	256 ---	-- ---	1536 ---	-- ---	1536 ---	-- ---	1536
18.	241-209-2 104 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	294 ---	-- ---	294 ---	-- ---	294 ---	-- ---	294
19.	241-209-2 102 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	2	336 ---	-- ---	672 ---	-- ---	672 ---	-- ---	672
20.	241-210-1 001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	25 ---	-- ---	25 ---	-- ---	25 ---	-- ---	25
21.	6114-0103 -0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	3,9	7342 ---	31 ---	28634 ---	121 ---	43 ---	-- ---	28634
22.	241-201-0 604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,861	204 ---	-- ---	788 ---	-- ---	788 ---	-- ---	788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				13	11079	--	144027	--	16588	--	144027
	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник		9803	--	127439	--	--	--	
24.				0,066	272288	--	17971	--	162	--	17971
	6121-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км		269827	--	17809	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	635069	1617	39842	--	635069
			Тенге		--	--	593610	--	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				635069				
Материалы			Тенге				17497				
Всего заработная плата			Тенге					593610			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22345				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				635069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								109
	Сметная заработная плата		Тенге					593610			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				635069				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								109
	Сметная заработная плата		Тенге					593610			

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА Т3

25.				53	6230	21	330190	1113	583	--	330190
	6114-0103 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м		6198	--	328494	--	--	--	
26.				52,47	217	--	11386	--	11386	--	11386
	241-205-1 102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	--	
27.				10	256	--	2560	--	2560	--	2560
	241-208-0 502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.		--	--	--	--	--	--	
28.				1	336	--	336	--	336	--	336
	241-209-2 102 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R	шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"									
29.	6114-0103 -0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	3,3	7342 7300	31 --	24229 24090	102 --	37 --	-- --	24229
30.	241-201-0 604 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,267	204 --	-- --	666 --	-- --	666 --	-- --	666
31.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	11	11079 9803	-- --	121869 107833	-- --	14036 --	-- --	121869
32.	6121-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,053	272288 269827	-- --	14431 14301	-- --	130 --	-- --	14431
33.	6115-0301 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	18968 18368	126 39	37936 36736	252 78	948 --	-- --	37936
34.	513-106-0 202 РСНБ РК 2022	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	79228 --	-- --	79228 --	-- --	-- 79228	-- --	79228
35.	513-106-0 204 РСНБ РК 2022	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153867 --	-- --	153867 --	-- --	-- 153867	-- --	153867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.				4	524	--	2096	--	2096	--	2096
	261-301-0 370 РСНБ РК 2022	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	778794	1467	32778	--	778794
			Тенге		--	--	511454	78	233095	--	
Стоимость оборудования			Тенге				233095				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				233095				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				545699				
Материалы			Тенге				15733				
Всего заработная плата			Тенге					511532			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17044				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				545699				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								94
Сметная заработная плата			Тенге					511532			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				778794				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								94
Сметная заработная плата			Тенге					511532			

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА К1

37.				36	3598	3	129528	108	36	--	129528
	6114-0103 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м		3594	--	129384	--	--	--	
38.				35,928	463	--	16635	--	16635	--	16635
	241-203-0 401 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м		--	--	--	--	--	--	
39.				20	3458	9	69160	180	60	--	69160
	6114-0103 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м		3446	3	68920	60	--	--	
40.				3	3458	9	10374	27	9	--	10374
	6114-0103 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м		3446	3	10338	9	--	--	
41.				22,954	1545	--	35464	--	35464	--	35464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-203-0 409 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м		---	---	---	---	---	---	
42.	241-230-0 202 РСНБ РК 2022	-Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	805	--	9660	--	9660	--	9660
43.	241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	653	--	1959	--	1959	--	1959
44.	241-220-0 201 РСНБ РК 2022	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	367	--	2569	--	2569	--	2569
45.	241-208-3 601 РСНБ РК 2022	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	106	--	636	--	636	--	636
46.	241-208-3 603 РСНБ РК 2022	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	--	1146	--	1146	--	1146
47.	241-210-1 102 РСНБ РК 2022	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176	--	528	--	528	--	528
48.	241-209-2 401 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб	шт.	4	72	--	288	--	288	--	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой									
49.	241-209-2 406 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277 ---	-- ---	277 ---	-- ---	277 ---	-- ---	277
50.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	708 ---	-- ---	1274 ---	-- ---	1274 ---	-- ---	1274
51.	1146-0302 -0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	14	8323 5787	2536 804	116522 81018	35504 11256	-- --	-- --	116522
		ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.100мм (4шт)									
52.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0534	251380 238831	5893 1102	13424 12754	315 59	355 --	-- --	13424
53.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,036516	337004 ---	-- ---	12306 ---	-- ---	12306 ---	-- ---	12306
54.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,017952	378725 ---	-- ---	6799 ---	-- ---	6799 ---	-- ---	6799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 2 до 16 мм									
55.	6114-0103 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	0,6	5680 5421	32 5	3408 3253	19 3	136 --	-- --	3408
56.	241-203-0 406 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	0,5976	899 --	-- --	537 --	-- --	537 --	-- --	537
57.	241-213-0 704 РСНБ РК 2022	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136 --	-- --	544 --	-- --	544 --	-- --	544
58.	241-230-0 202 РСНБ РК 2022	-Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	805 --	-- --	3220 --	-- --	3220 --	-- --	3220
59.	241-208-4 503 РСНБ РК 2022 прим.	-Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	435 --	-- --	3480 --	-- --	3480 --	-- --	3480
		ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.50мм (7шт)									
60.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09345	251380 238831	5893 1102	23491 22319	551 103	621 --	-- --	23491
61.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,063903	337004 --	-- --	21536 --	-- --	21536 --	-- --	21536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,031416	378725	--	11898	--	11898	--	11898
					--	--	--	--	--	--	
63.	6114-0103 -0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	1,05	8800	43	9240	45	18	--	9240
					8740	2	9177	2	--	--	
64.	241-203-0 401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	1,0395	463	--	481	--	481	--	481
					--	--	--	--	--	--	
65.	241-213-0 701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	56	--	392	--	392	--	392
					--	--	--	--	--	--	
66.	241-230-0 201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	289	--	2023	--	2023	--	2023
					--	--	--	--	--	--	
67.	241-208-4 501 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	14	117	--	1638	--	1638	--	1638
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	510437	36749	136525	--	510437
			Тенге		--	--	337163	11492	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	473522			
Материалы	Тенге	259			
Всего заработная плата	Тенге		313420		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	135290			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	473522			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					313420			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36915				
		Материалы	Тенге				976				
		Всего заработная плата	Тенге					35235			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					35235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				510437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					348655			
		РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
68.	6115-0103 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	66292	388	729212	4268	620631	--	729212
					9483	132	104313	1452	--	--	
69.	244-101-0 102 РСНБ РК 2022	-Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	11	10870	--	119570	--	119570	--	119570
					--	--	--	--	--	--	
70.	244-104-0 403 РСНБ РК 2022	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	11	11136	--	122496	--	122496	--	122496
					--	--	--	--	--	--	
71.	6115-0102 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11116	178	22232	356	3670	--	22232
					9103	58	18206	116	--	--	
72.	244-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	53664	--	107328	--	107328	--	107328
					--	--	--	--	--	--	
73.	244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или	комплект	2	14807	--	29614	--	29614	--	29614
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		верхним пуском размерами L 430 мм									
74.	244-104-0 201 РСНБ РК 2022	-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1620 --	-- --	3240 --	-- --	3240 --	-- --	3240
75.	6114-0103 -0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2	1533 1533	-- --	3066 3066	-- --	-- --	-- --	3066
76.	261-301-0 370 РСНБ РК 2022	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	524 --	-- --	2096 --	-- --	2096 --	-- --	2096
77.	6115-0104 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка смесителя	шт.	1	4198 4148	-- --	4198 4148	-- --	50 --	-- --	4198
78.	244-104-0 505 РСНБ РК 2022	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9945 --	-- --	9945 --	-- --	9945 --	-- --	9945
79.	6115-0101 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4669 3871	55 18	4669 3871	55 18	743 --	-- --	4669
80.	244-102-0 802 РСНБ РК 2022	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1	26854 --	-- --	26854 --	-- --	26854 --	-- --	26854
81.	244-104-0 605 РСНБ РК 2022	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896 --	-- --	896 --	-- --	896 --	-- --	896
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	1185416 133604	4679 1586	1047133 --	-- --	1185416

Стоимость общестроительных работ Тенге 1185416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				25880				
		Всего заработная плата	Тенге					135190			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				422039				
		Местные материалы	Тенге				599214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1185416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					135190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1185416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					135190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3259025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1628908				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46101				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					13539			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1350920				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				233095				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-02

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	146,361855	5590	-	2722	818163
						-	-	398396,97	
2	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,4956	5138	-	2502	336516
						-	-	163869,99	
3	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,9368	5806	-	2827	208649
						-	-	101593,33	
4	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,6734	5046	-	2457	104318
						-	-	50794,54	
5	20385Т	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14,9562	5417	-	2680	81018
						-	-	40082,62	
6	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,6643952	4576	-	2278	35072
						-	-	17459,49	
7	20234Т	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,86392	4678	-	2278	32109
						-	-	15636,01	
8	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2535	5412	-	2635	6784
						-	-	3302,97	
9	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,68178	4771	-	2323	3253
						-	-	1583,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20229Т	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7144	4292 - -	- - -	2090 1493,1	3066
		Всего затраты труда по специальностям (по смете)		тенге				794213	1628908
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	300,6019				
			Трудовые ресурсы						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,96125695	2728,93 - -	- - -	- - -	(13539)
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	1628908
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 75,3563% при пороге 80%)						
12	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,133248	8417 - -	- - -	2722 11250,7	34790
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,8719% при пороге 15%)						
13	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,51551598	8343 - -	- - -	2722 1403,23	4301
14	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	29,4819814	87 - -	- - -	- - -	2565
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,7718% при пороге 5%)						
15	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,258004	6112 - -	- - -	2278 587,73	1577
16	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06534314	12921 - -	- - -	3888 254,05	844
17	2485С	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,264928	87 - -	- - -	- - -	719
18	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03233	14028 - -	- - -	2722 88	454
19	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,5419028	22	-	-	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
20	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,078232	250	-	-	270
						-	-	-	
21	1198С	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,49340576	128	-	-	191
						-	-	-	
22	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,287826	411	-	-	118
						-	-	-	
23	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,30591792	103	-	-	32
						-	-	-	
24	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02302608	220	-	-	5
						-	-	-	
25	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,06743352	52	-	-	4
						-	-	-	
26	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0087768	26	-	-	0,23
						-	-	-	
27	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0106	15	-	-	0,16
						-	-	-	
28	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0037524	35	-	-	0,13
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				13539	46101

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,7689% при пороге 80%)

29	282082М	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	11	52423	51786	-	576653
						-	-	-	
30	286232С	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	11	11136	11000	-	122496
						-	-	-	
31	295056С	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	11	10870	10714	-	119570
						-	-	-	
32	295059С	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	53664	52991	-	107328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
33	300843С	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52592	51964	-	52592
						-	-	-	
34	250216С	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	22,954	1545	1523	-	35464
						-	-	-	
35	279787С	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,100419	337004	334394	-	33842
						-	-	-	
36	295062С	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807	14490	-	29614
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9647% при пороге 15%)						
37	275089С	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26854	26509	-	26854
						-	-	-	
38	187898М	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	2051	2025	-	22561
						-	-	-	
39	154839С	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	96,03	217	214	-	20839
						-	-	-	
40	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,049368	378725	375929	-	18697
						-	-	-	
41	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	43,233	426	419	-	18417
						-	-	-	
42	155040С	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	36,9675	463	456	-	17116
						-	-	-	
43	182446С	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	1460	1431	-	16060
						-	-	-	
44	257092С	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14773	14589	-	14773
						-	-	-	
45	182212С	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16	805	795	-	12880
						-	-	-	
46	286239С	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточ-	шт.	1	9945	9821	-	9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге			-	-	-	
47	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	11,76	799	770	-	9396
						-	-	-	
48	188241С	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	763	-	9300
						-	-	-	
49	154840С	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	352	346	-	7667
						-	-	-	
50	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,289	2117	2089	-	6963
						-	-	-	
51	187512С	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	524	513	-	4192
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,2664% при пороге 5%)						
52	252465С	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2063	2036	-	4126
						-	-	-	
53	163919С	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	16	256	253	-	4096
						-	-	-	
54	273974С	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3894	3847	-	3894
						-	-	-	
55	182121С	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	435	425	-	3480
						-	-	-	
56	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	708	692	-	3398
						-	-	-	
57	187753С	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1620	1598	-	3240
						-	-	-	
58	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01536	182510	177384	-	2803
						-	-	-	
59	316046С	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1357	1339	-	2714
						-	-	-	
60	252466С	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2627	2592	-	2627
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	182901С	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	367 -	362 -	- -	2569
62	182211С	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	289 -	286 -	- -	2023
63	182903С	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	653 -	643 -	- -	1959
64	163920С	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	5	382 -	377 -	- -	1910
65	254411С	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797 -	1761 -	- -	1797
66	182118С	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	14	117 -	115 -	- -	1638
67	154263С	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	7,128	204 -	201 -	- -	1454
68	182842С	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382 -	366 -	- -	1146
69	150376С	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,8	633 -	626 -	- -	1139
70	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0333	31625 -	31250 -	- -	1053
71	150377С	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,6	649 -	642 -	- -	1038
72	181642С	241-209-2102	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	3	336 -	332 -	- -	1008
73	187903С	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896 -	884 -	- -	896
74	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5757	173 -	173 -	- -	792
75	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,61595	1186 -	1170 -	- -	731
76	182840С	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	106 -	99 -	- -	636
77	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	кг	0,48	1234	1217	-	592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром 4 мм			-	-	-	
78	182910С	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136	134	-	544
79	155045С	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	0,5976	899	885	-	537
80	182889С	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176	172	-	528
81	181697С	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	93,12	5	4	-	466
82	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004846	954056	940554	-	462
83	182908С	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	56	55	-	392
84	181644С	241-209-2104	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	294	291	-	294
85	182854С	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	72	71	-	288
86	182859С	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277	271	-	277
87	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00028489	540955	537431	-	154
88	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,220275	474	446	-	104
89	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	16,808	6	6	-	101
90	150375С	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	483	478	-	97
91	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008811	991185	975840	-	87
92	306655С	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	0,0612	1165	1149	-	71
93	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00020559	289955	282039	-	60
94	182931С	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром	шт.	0,2874	203	199	-	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			100 мм			-	-	-	
95	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,066	790	777	-	52
						-	-	-	
96	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00007021	711131	696429	-	50
						-	-	-	
97	181699С	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,428	10	10	-	44
						-	-	-	
98	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004552	733984	721689	-	33
						-	-	-	
99	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0027461	10602	10554	-	29
						-	-	-	
100	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	26344	18155	-	26
						-	-	-	
101	181485С	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	25	24	-	25
						-	-	-	
102	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,033	750	738	-	25
						-	-	-	
103	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001468	1352536	1334821	-	20
						-	-	-	
104	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0660825	251	246	-	17
						-	-	-	
105	181701С	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,46725	29	29	-	14
						-	-	-	
106	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0044055	2146	2135	-	9
						-	-	-	
107	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000003	675666	664063	-	2
						-	-	-	
108	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0018	1103	1088	-	2
						-	-	-	
109	271996С	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,04968	33	32	-	2
						-	-	-	
110	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0014685	861	849	-	1
						-	-	-	
111	127922С	214-209-0205	Проволока стальная термически об-	кг	0,0006	943	938	-	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм			-	-	-	
112	287763С	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универса- льный	кг	0,00061056	848	836	-	0,52
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	1350920
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 66,0104% при пороге 80%)						
113		513-106-0204РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153867	152670	-	153867
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 33,9896% при пороге 15%)						
114		513-106-0202РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	79228	78594	-	79228
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	233095

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9010'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2' 02-01-02'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 РВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
5 У6114-0501-0101(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
6 У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
7 С1244-301-0413'1''Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°'шт.*
8 У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
9 С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
10 С1242-301-1203'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
11 С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
12 С1242-301-1202'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
13 С1241-101-0201'0,2''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
14 С1241-101-0202'1,8''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
15 С1241-101-0203'1,6''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
16 РСИСТЕМА В1*
17 У6114-0103-0302(РМ296009)'22=Ф''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм'м*
18 С1241-205-1103'Ф.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
19 У6114-0103-0301(РМ296009)'44=Ф''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
20 С1241-205-1102'Ф.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
21 С1241-208-0503'5''Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм'шт.*
22 С1241-208-0502'6''Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм'шт.*
23 С1241-209-2104'1''Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"'шт.*
24 С1241-209-2102'2''Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
25 С1241-210-1001'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
26 У6114-0103-0303(РМ296009)'0,3.13=Ф''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм'м*
27 С1241-201-0604'Ф.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм'м*
28 У6114-801-101'13''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
29 У6121-0301-0101'(22+44).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
30 РСИСТЕМА Т3*
31 У6114-0103-0301(РМ296009)'53=Ф''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
32 С1241-205-1102'Ф.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
33 С1241-208-0502'10''Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм'шт.*
34 С1241-209-2102'1''Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
35 У6114-0103-0303(РМ296009)'0,3.11=Ф''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм'м*
36 С1241-201-0604'Ф.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм'м*
37 У6114-801-101'11''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
38 У6121-0301-0101'(53).0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
39 У6115-0301-0201(РМ296318)(РС373843)'1+1''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
40 513-106-0202'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-200

3 объем 50 л'комплект*
41 513-106-0204'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
42 С1261-301-370'2.2''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
43 РСИСТЕМА К1*
44 У6114-0103-0101(РМ295994)'36''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
45 С1241-203-0401'36.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
46 У6114-0103-0102(РМ295994)'20''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
47 У6114-0103-0102(РМ295994)'3''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
48 С1241-203-0409'(20+3).0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
49 С1241-230-0202'10+2''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
50 С1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
51 С1241-220-0201'7''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
52 С1241-208-3601'6''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
53 С1241-208-3603'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
54 С1241-210-1102'3''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
55 С1241-209-2401'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
56 С1241-209-2406'1''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
57 С1261-301-0219'1,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
58 Е11-460302-0403'14''Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2'отверстие*
59 П2ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.100мм (4шт)*
60 Н43=4*
61 Е11-090601-0102(РС295605)'(2,83+4.1,1+4.1,53).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
62 С1214-101-0201'(2,83+4.1,53).0,001.1,02''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
63 С1214-201-0102'4.1,1.0,001.1,02''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
64 У6114-0103-0201(РМ296008)'0,15''Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм'м трубопровода*
65 С1241-203-0406'0,15.0,996''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм'м*
66 С1241-213-0704'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
67 С1241-230-0202'1''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
68 С1241-208-4503 прим.'2''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
69 П2ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ д.50мм (7шт)*
70 Н43=7*
71 Е11-090601-0102(РС295605)'(2,83+4.1,1+4.1,53).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
72 С1214-101-0201'(2,83+4.1,53).0,001.1,02''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
73 С1214-201-0102'4.1,1.0,001.1,02''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
74 У6114-0103-0305(РМ296009)'0,15''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм'м*
75 С1241-203-0401'0,15.0,99''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
76 С1241-213-0701'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
77 С1241-230-0201'1''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
78 С1241-208-4501 прим.'2''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
79 Н43=1*
80 РСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
81 У6115-0103-0105(РМ296068)(РМ286219)'11=Ф''Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82 С1244-101-0102'Ф''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм'шт.*
83 С1244-104-0403'Ф''Смеситель для умывальника двухрукоятночный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
84 У6115-0102-0101(РМ187722)'2=Ф''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
85 С1244-101-0301'Ф''Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
86 С1244-101-0601'Ф''Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430

мм'комплект*
87 С1244-104-0201'Ф''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт
.*
88 У6114-0103-0901'2''Монтаж гибких подводок к водоразбор
ной арматуре'м подводок*
89 С1261-301-370'2.2''Подводки гибкие к водоразборной арм
атуре'м*
90 У6115-0104-0201(РМ296068)'1=Ф''Установка смесителя'шт.
*
91 С1244-104-0505'Ф''Смеситель для душа двухрукояточный,
с подводкой в различных отверстиях, настенный, с д
ушевой сеткой на гибком шланге'шт.*
92 У6115-0101-0203(РМ373841)'1''Установка душевых поддоно
в чугунных и стальных мелких'шт.*
93 С1244-102-0802'1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 2
3695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
94 С1244-104-0605'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для м
елких душевых поддонов СПМ'шт.*
95 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-03

НА Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица изме-рения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудо-емкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОТОПЛЕНИЕ			2703110				2703110	171	966588		35,97
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			506399		1282538		1788937	52	296255		23,8
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			1919726		1103873		3023599	282	1471503		40,23
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			5129235		2386411		7515646	505	2734346		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ОВ

Сметная стоимость 7515,646 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2734,346 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,505 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1.				306	2235	58	683910	17748	5202	--	683910
6114-0102 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м			2160	15	660960	4590	--	--	
2.				36	1172	--	42192	--	42192	--	42192
241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м			--	--	--	--	--	--	
3.				140	649	--	90860	--	90860	--	90860
241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м			--	--	--	--	--	--	
4.				100	633	--	63300	--	63300	--	63300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-101-0 202 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
5.				30	483	--	14490	--	14490	--	14490
	241-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
6.				19,2	3070	42	58944	806	--	--	58944
	6116-0301 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт		---	---	---	---	---	---	
					3028	12	58138	230	--	--	
7.				120	5878	--	705360	--	705360	--	705360
	245-103-0 109 РСНБ РК 2022	-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
8.				0,32	7391	--	2365	--	2365	--	2365
	261-301-0 216 РСНБ РК 2022	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
9.				16	2022	2	32352	32	448	--	32352
	6114-0203 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1992	1	31872	16	--	--	
10.				16	6835	--	109360	--	109360	--	109360
	245-510-0 203 РСНБ РК 2022	-Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
11.				16	13983	--	223728	--	223728	--	223728
	245-502-0 301 РСНБ РК 2022	-Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	242-206-1 503 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	16726	--	367972	--	367972	--	367972
					--	--	--	--	--	--	
13.	6116-0701 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка кранов воздушных	шт.	16	817	--	13072	--	448	--	13072
					789	--	12624	--	--	--	
14.	242-207-3 801 РСНБ РК 2022	-Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	--	5120	--	5120	--	5120
					--	--	--	--	--	--	
15.	6111-0501 -0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21,7	268	4	5816	87	1563	--	5816
					192	--	4166	--	--	--	
16.	6112-0305 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	21,7	3515	4	76276	87	4861	--	76276
					3287	1	71328	22	--	--	
17.	6114-0401 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	300	380	2	114000	600	600	--	114000
					376	--	112800	--	--	--	
18.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	708	--	77880	--	77880	--	77880
					--	--	--	--	--	--	
19.				7	1993	234	13951	1638	3003	--	13951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6111-0101 -1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода		1330	76	9310	532	--	--	
20.	234-303-0 212 РСНБ РК 2022	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,1	341	--	375	--	375	--	375
					--	--	--	--	--	--	
21.	234-303-0 209 РСНБ РК 2022	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,85	294	--	1132	--	1132	--	1132
					--	--	--	--	--	--	
22.	234-303-0 208 РСНБ РК 2022	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2,75	238	--	655	--	655	--	655
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2703110	20998	1720914	--	2703110
			Тенге		--	--	961198	5390	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2703110	
Материалы	Тенге	11914	
Всего заработная плата	Тенге		966588
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1704789	
Местные материалы	Тенге	4210	
Сдача и испытание	Тенге	2085	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2703110	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		171
Сметная заработная плата	Тенге		966588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				2703110				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								171
	Сметная заработная плата		Тенге					966588			

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

23.	6116-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	шт.	1	155309	4284	155309	4284	5722	--	155309
					145303	1291	145303	1291	--	--	
24.	513-101-0202 РСНБ РК 2022	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт	шт.	1	581612	--	581612	--	--	--	581612
					--	--	--	--	581612	--	
25.	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4969	437	4969	437	100	--	4969
					4432	116	4432	116	--	--	
26.	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25388	--	25388	--	25388	--	25388
					--	--	--	--	--	--	
27.	261-302-0214 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	--	13587	--	13587	--	13587
					--	--	--	--	--	--	
28.	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8364	--	8364	--	8364	--	8364
					--	--	--	--	--	--	
29.	242-207-3	Кран шаровый латунный	шт.	5	11614	--	58070	--	58070	--	58070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	704 РСНБ РК 2022	муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32			--	--	--	--	--	--	
30.	242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3796	--	7592	--	7592	--	7592
					--	--	--	--	--	--	
31.	242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2530	--	2530	--	2530	--	2530
					--	--	--	--	--	--	
32.	261-302-0 273 РСНБ РК 2022	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	--	2870	--	2870	--	2870
					--	--	--	--	--	--	
33.	245-713-0 101 РСНБ РК 2022	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5565	--	5565	--	5565	--	5565
					--	--	--	--	--	--	
34.	6116-0501 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	87396	1121	87396	1121	10752	--	87396
					75523	302	75523	302	--	--	
35.	511-402-0 102 РСНБ РК 2022	-Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1 раб.,1 рез.)	шт.	2	350463	--	700926	--	--	--	700926
					--	--	--	--	700926	--	
36.	6114-0102 -0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм.	м	6	6918	291	41508	1746	558	--	41508
					6534	65	39204	390	--	--	
37.				6	8436	--	50616	--	50616	--	50616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 221 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
38.				0,096	336095	19439	32265	1866	1091	--	32265
	6111-0101 -1601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					305289	4024	29308	386	--	--	
39.				6	283	--	1698	--	1698	--	1698
	261-105-0 127 РСНБ РК 2022	-Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
40.				0,01884	460305	--	8672	--	8672	--	8672
	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1788937	9454	203175	--	1788937
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	293770	2485	1282538	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1282538				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1282538				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506399				
	Материалы		Тенге				18223				
	Всего заработная плата		Тенге					296255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184952				
	Сдача и испытание		Тенге				6731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506399				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								52
	Сметная заработная плата		Тенге					296255			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1788937				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								52
	Сметная заработная плата		Тенге					296255			

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1-В5									
41.				5	23407	603	117035	3015	475	--	117035
	6118-0301	-Установка вентилятора	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	осевого масса до 0,025 т			22709	164	113545	820	--	--	
42.	246-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35254	--	35254	--	35254	--	35254
					--	--	--	--	--	--	
43.	246-409-0 403 РСНБ РК 2022	-Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	4	6327	--	25308	--	25308	--	25308
					--	--	--	--	--	--	
44.	6118-0101 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4,94	15012	152	74159	751	32233	--	74159
					8335	46	41175	227	--	--	
45.	246-301-0 502 РСНБ РК 2022	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,8	775	--	2170	--	2170	--	2170
					--	--	--	--	--	--	
46.	6118-0202 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1509	5	3018	10	26	--	3018
					1491	1	2982	2	--	--	
47.	246-304-0 549 РСНБ РК 2022	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3735	--	7470	--	7470	--	7470
					--	--	--	--	--	--	
48.	6118-0204 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм	шт.	1	21795	120	21795	120	18822	--	21795
					2853	30	2853	30	--	--	
49.	6111-0101	-Изоляция поверхности	м2	1	5395	402	5395	402	1212	--	5395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	изолируемой поверхности		3781	131	3781	131	--	--	
50.	234-304-0109 РСНБ РК 2022	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,1	12601 ---	-- --	13861 ---	-- --	13861 ---	-- --	13861
51.	1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	-Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	61863 57986	821 177	61863 57986	821 177	3056 --	-- --	61863
52.	КП п.1 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Фильтр канальный 150х150 HEPA H14.	шт	1	88730,71 ---	-- --	88731 ---	-- --	88731 ---	-- --	88731
		ВЕ1-ВЕ5									
53.	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6,3	15012 8335	152 46	94576 52510	958 290	41108 --	-- --	94576
54.	246-301-0502 РСНБ РК 2022	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,2	775 ---	-- --	3255 ---	-- --	3255 ---	-- --	3255
55.	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	12	1509 1491	5 1	18108 17892	60 12	156 --	-- --	18108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	246-304-0 526 РСНБ РК 2022	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	7489	--	89868	--	89868	--	89868
					--	--	--	--	--	--	
		П1-П5									
57.	6118-0207 -0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	5	251572	7902	1257860	39510	51020	--	1257860
					233466	1952	1167330	9760	--	--	
58.	КП п.2 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45 кВт, U=220В, Q=120м3/час.	шт	5	220774,64	--	1103873	--	--	--	1103873
					--	--	--	--	1103873	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3023599	45647	414025	--	3023599
			Тенге		--	--	1460054	11449	1103873	--	

Стоимость оборудования	Тенге	1103873	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1103873	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1857863	
Материалы	Тенге	74903	
Всего заработная плата	Тенге		1413340
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	265917	
Местные материалы	Тенге	70149	
Сдача и испытание	Тенге	68703	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1857863	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		272
Сметная заработная плата	Тенге		1413340
Стоимость сантехнических работ	Тенге	61863	
Материалы	Тенге	3056	
Всего заработная плата	Тенге		58163
Сдача и испытание	Тенге	2800	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	61863	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		58163
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3023599	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		282
Сметная заработная плата	Тенге		1471503
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7515646
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2715022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				76099				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					19324			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2338113				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2386411				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-03

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	223,7019	5231 / -	- / -	2547 / 569768,74	1170185
2	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	148,9241	5590 / -	- / -	2722 / 405371,4	832486
3	20248Т	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,2248	6022 / -	- / -	2932 / 76891,11	157926
4	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,93	7073 / -	- / -	3444 / 54862,92	112673
5	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,26536	4863 / -	- / -	2368 / 45620,37	93687
6	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,1934	5321 / -	- / -	2591 / 36775,1	75523
7	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,86016	4800 / -	- / -	2412 / 35842,71	71329
8	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,52384	5046 / -	- / -	2457 / 28314,07	58149
9	20175Т	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,535444	5626 / -	- / -	2827 / 21302,7	42394
10	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,1232	5504 / -	- / -	2680 / 19090,18	39206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20264Т	004-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,992	7985 -	- -	3888 15520,9	31876
12	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0642	5138 -	- -	2502 10168,63	20882
13	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8189	5412 -	- -	2635 2157,8	4432
14	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,67921	6149 -	- -	3090 2098,76	4176
		Всего затраты труда по специальностям (по смете)		тенге				1323785	2715022
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	498,8365				
			Трудовые ресурсы						
15	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,549236	2950,64 -	- -	- -	(19324)
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	2715022
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 77,4585% при пороге 80%)						
16	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,17290011	8343 -	- -	2722 11358,63	34815
17	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,84980659	12921 -	- -	3888 7192,05	23901
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,2788% при пороге 15%)						
18	969С	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	78,34407	86 -	- -	- -	6738
19	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,291288	14028 -	- -	2722 792,89	4086
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,2626% при пороге 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,89548115	250 -	- -	- -	2724
21	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,09102	103 -	- -	- -	1863
22	1445С	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,5279232	1273 -	- -	- -	672
23	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,42508	103 -	- -	- -	559
24	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03353441	6112 -	- -	2278 76,39	205
25	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,13536928	22 -	- -	- -	113
26	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2576224	198 -	- -	- -	51
27	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,3462848	26 -	- -	- -	35
28	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0023002	11830 -	- -	2722 6,26	27
29	1444С	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2333184	43 -	- -	- -	10
30	1197С	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,04878947	81 -	- -	- -	4
31	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0023002	39 -	- -	- -	0,09
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге					19324	76099

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,6995% при пороге 80%)

32	260445С	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	120	5878 -	5804 -	- -	705360
33	254100С	242-206-1503	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN	шт.	22	16726 -	16527 -	- -	367972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15						
34		245-502-0301РСНБ РК 2022	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	16	13983 --	13817 --	- -	223728
35		245-510-0203РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	16	6835 --	6753 --	- -	109360
36	150377С	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	140	649 --	642 --	- -	90860
37	273541С	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	7489 --	7399 --	- -	89868
38		ТКП п.1 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Фильтр канальный 150х150 HEPA H14 .	шт	1	88730,71 --	- --	- -	88731
39	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	708 --	692 --	- -	77880
40	188081М	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	11,24	6241 --	6141 --	- -	70149
41	150376С	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	100	633 --	626 --	- -	63300
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,922% при пороге 15%)						
42	273425С	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11614 --	11473 --	- -	58070
43	150640С	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	8436 --	8349 --	- -	50616
44	150378С	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	36	1172 --	1160 --	- -	42192
45	259138С	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35254 --	34821 --	- -	35254
46	257094С	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25388 --	25071 --	- -	25388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	289023С	246-409-0403	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	4	6327	6250	-	25308
						-	-	-	
48	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,023926	954056	940554	-	22827
						-	-	-	
49	188205С	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	18524	18274	-	18524
						-	-	-	
50	150375С	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	30	483	478	-	14490
						-	-	-	
51	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,1792	951	938	-	14435
						-	-	-	
52	298209С	234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,1	12601	12442	-	13861
						-	-	-	
53	261605С	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13236	-	13587
						-	-	-	
54	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,28	1590	1569	-	13165
						-	-	-	
55		214-105-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01884	460305	457143	-	8672
						-	-	-	
56	255113С	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8364	8259	-	8364
						-	-	-	
57	273423С	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3796	3750	-	7592
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,3785% при пороге 5%)						
58	273564С	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3735	3690	-	7470
						-	-	-	
59	158884С	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2149	2134	-	6447
						-	-	-	
60	300868С	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5565	5498	-	5565
						-	-	-	
61	188242С	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775	763	-	5425
						-	-	-	
62	254414С	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцер-	шт.	16	320	314	-	5120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15			-	-	-	
63	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,80058	2492	2460	-	4487
						-	-	-	
64	278579М	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,3382	790	777	-	4217
						-	-	-	
65	298346С	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,31	2469	2439	-	3234
						-	-	-	
66	158883С	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3163	3146	-	3163
						-	-	-	
67	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,7464	790	777	-	2960
						-	-	-	
68	262755С	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2810	-	2870
						-	-	-	
69	273422С	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2530	2500	-	2530
						-	-	-	
70	187487С	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,32	7391	7206	-	2365
						-	-	-	
71	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,7818	750	738	-	2086
						-	-	-	
72	251491С	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	130	124	-	1950
						-	-	-	
73	248658С	261-105-0127	Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	м	6	283	244	-	1698
						-	-	-	
74	329342С	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3978	4007	3958	-	1594
						-	-	-	
75	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001953	733984	721689	-	1433
						-	-	-	
76	144887С	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	1267216	1250000	-	1140
						-	-	-	
77	297010С	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,85	294	290	-	1132
						-	-	-	
78	147001С	261-107-0419	Картон строительный прокладочный	т	0,0019	579055	565811	-	1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			марки Б ГОСТ 9347-74			-	-	-	
79	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-техничес-ких работ	т	0,00127	831695	819643	-	1056
						-	-	-	
80	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,84	1234	1217	-	1037
						-	-	-	
81	329344С	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2501	3680	3634	-	920
						-	-	-	
82	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03132	26344	18155	-	825
						-	-	-	
83	297009С	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2,75	238	235	-	654
						-	-	-	
84	126235С	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,23904	2647	2634	-	633
						-	-	-	
85	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,3936	426	419	-	594
						-	-	-	
86	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,5622	1030	1024	-	579
						-	-	-	
87	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5859	986	964	-	578
						-	-	-	
88	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3	173	173	-	519
						-	-	-	
89	144763С	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0012	408199	398305	-	490
						-	-	-	
90	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,91986	474	446	-	436
						-	-	-	
91	297013С	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,1	341	336	-	375
						-	-	-	
92	146125С	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00010004	3595322	3501339	-	360
						-	-	-	
93	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	24183	16027	-	339
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0546	5628	5559	-	307
						-	-	-	
95	329333С	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,9696	286	282	-	277
						-	-	-	
96	295740С	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,563124	448	437	-	252
						-	-	-	
97	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1582	1186	1170	-	188
						-	-	-	
98	293029С	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000768	2358157	2328004	-	181
						-	-	-	
99	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003255	380806	371086	-	124
						-	-	-	
100	146678С	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	780443	769891	-	78
						-	-	-	
101	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0651	1103	1088	-	72
						-	-	-	
102	147795С	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0197	3172	3108	-	62
						-	-	-	
103	146122С	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00011	521114	505619	-	57
						-	-	-	
104	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	1384	-	20
						-	-	-	
105	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	37	37	-	7
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	2338113

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 75,6282% при пороге 80%)

106		ТКП п.2 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45 кВт, U=220В, Q=120м3/час.	шт	5	220774,64	220774,64	-	1103873
						-	-	-	
107		511-402-0102РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1 раб.,1 рез.)	шт.	2	350463	347946	-	700926
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 24,3718% при пороге 15%)						
108		513-101-0202РСНБ РК 2022	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт	шт.	1	581612 - -	576653 - -	- - -	581612
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	2386411

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9020'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-03'Отопление и вентиляция'ОВ''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=ЗданиеФАП'object-cipher=02-01*
4 РОТОПЛЕНИЕ*
5 У6114-0102-0105(РМ373134)'36+140+100+30''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
6 С1241-101-0204'36''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
7 С1241-101-0203'140''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
8 С1241-101-0202'100''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
9 С1241-101-0201'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
10 У6116-0301-0103(РМ280188)(РМ296105)'120.0,16''Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)'кВт*
11 С1245-103-0109'120''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт'секция*
12 С1261-301-0216'32''Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм'100 шт.*
13 У6114-0203-0102(РМ295077)'16=Ф''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
14 С1245-510-0203'Ф''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
15 С1245-502-0301'Ф''Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С'шт.*
16 С1242-206-1503'22''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17 У6116-0701-0105(РМ254404)'16=Ф''Установка кранов воздушных'шт.*
18 С1242-207-3801'Ф''Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
19 У6111-0501-0205'21,7=Ф''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м2*
20 У6112-0305-0104'Ф''Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м2*
21 У6114-0401-0101'300''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
22 С1261-301-0219'110''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
23 У6111-0101-1701(РМ295727)'1+3,5+2,5''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
24 С1234-303-0212'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
25 С1234-303-0209'3,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
26 С1234-303-0208'2,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
27 РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
28 У6116-0101-0101(РМ296316)'1''Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)'шт.*
29 513-101-0202'1''Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт'шт.*
30 У6116-0605-0102(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
31 С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
32 С1261-302-0214'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3'шт.*
33 С1242-304-0604'1''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
34 С1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
35 С1242-207-3702'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
36 С1242-207-3701'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
37 С1261-302-0273'1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*

38 С1245-713-0101'1''Термометр технический жидкостный ГОС
Т 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
39 У6116-0501-0101(РМ296315)(РМ315946РС144766)'1''Установ
ка насосов центробежных с электродвигателем, масса
агрегата до 0,1 т'шт.*
40 511-402-0102'2''Насос циркуляционный с электродвигател
ем Q 5,5 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1
раб.,1 рез.)'шт.*
41 У6114-0102-0507(РМ373136)'6''Прокладка трубопроводов о
топления и водоснабжения из стальных электросварны
х труб, диаметр до 150 мм.'м*
42 С1241-102-0221'6''Труба стальная электросварная прямош
овная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 раз
мерами 159х6,0 мм'м*
43 У6111-0101-1601(РС279797)(РМ295721)'6.0,4.0,04''Изоляц
ия трубопровода конструкциями полносборными с покр
ытием сталью оцинкованной на основе матов минерало
ватных прошивных и плит минераловатных'м3 изоляции
*
44 С1261-105-0127'6''Маты высокотемпературные марки МВТ-2
0 ГОСТ 16381-77'м*
45 С1214-105-0102'4,8.0,5.7,85.0,001''Прокат листовой оци
нкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0
,5 до 0,75 мм'т*
46 РВЕНТИЛЯЦИЯ*
47 П2В1-В5*
48 У6118-0301-0201(РМ296087)'1+4''Установка вентилятора о
севого масса до 0,025 т'шт.*
49 С1246-401-0103'1''Вентилятор канальный для круглых воз
духоводов, общего назначения из оцинкованной стали
ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350
м3/ч'комплект*
50 С1246-409-0403'4''Вентилятор канальный вытяжной мощнос
тью 18 Вт'шт.*
51 У6118-0101-0302'6,4.0,6+2,2.0,5''Прокладка воздуховодо
в класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, тол
щина 0,5 мм периметр до 600 мм'м2*
52 С1246-301-0502'2,8''Средство для крепления воздуховодо
в: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
53 У6118-0202-0301(РМ295937)'2''Установка решеток вентиля
ционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету
до 0,05 м2'шт.*
54 С1246-304-0549'2''Декоративная алюминиевая решетка дли
ной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм'шт.
*
55 У6118-0204-0401'1''Установка над шахтами зонтов из лис
товой оцинкованной стали прямоугольного сечения пе
риметр до 1000 мм'шт.*
56 У6111-0101-1801(РМ295726)'1''Изоляция поверхности плос
кой и криволинейной рулонным материалом из вспенен
ного каучука'м2 изолируемой поверхности*
57 С1234-304-0109'1.1,1''Рулонная изоляция из вспененного
каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Л
ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или р
авно 7000 толщиной 40 мм'м2*
58 Е11-202601-0301(РС295485)(РС296083)'1''Фильтры воздушн
ые (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. У
становка'фильтр*
59 ТКП п.1 (=19)(П-Т2024-1)'1'100000:1,12.1,012'Фильтр ка
нальный 150х150 HEPA H14'шт*
60 П2ВЕ1-ВЕ5*
61 У6118-0101-0302'12,6.0,5''Прокладка воздуховодов класс
а Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,
5 мм периметр до 600 мм'м2*
62 С1246-301-0502'4,2''Средство для крепления воздуховодо
в: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
63 У6118-0202-0301(РМ295937)'12''Установка решеток вентил
яционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свет
у до 0,05 м2'шт.*
64 С1246-304-0526'12''Декоративная алюминиевая решетка дл
иной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт
.*
65 П2П1-П5*
66 У6118-0207-0401(РМ295485)(РМ296330)'5''Установка камер
приточных типовых без секции орошения производите
льность до 10 тыс м3/час'шт.*
67 ТКП п.2 (=14)(П-Т2024-1)'5'250000:1,12.1,0072'Компактн
ая приточная вентиляционная установка N=1,45 кВт,
U=220В, Q=120м3/час'шт*
68 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-04

НА Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			488645		1915196		2403841	47	258257		26,24
2	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ			4917400				4917400	63	308114		53,67
3	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			1127595				1127595	112	549636		12,31
4	ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			659473				659473	122	614550		7,2
5	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			53254				53254	6	32606		0,58
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			7246367		1915196		9161563	350	1763163		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ЭОМ

Сметная стоимость 9161,563 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1763,163 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,35 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ													
1.	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58487 36686	1990 611	58487 36686	1990 611	19811 --	--	--	--	--	--	58487
2.	515-301-0306 РСНБ РК 2022	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1915196 --	-- --	1915196 --	-- --	-- 1915196	--	--	--	--	--	1915196
3.				1	12112	166	12112	166	1934	--	--	--	--	--	12112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6119-0602 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩС-1)	шт.		10012	51	10012	51	--	--	
4.	247-201-0138 РСНБ РК 2022	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5089 --	-- --	5089 --	-- --	5089 --	-- --	5089
5.	6124-0302 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16760 11999	302 72	16760 11999	302 72	4459 --	-- --	16760
6.	247-204-2524 РСНБ РК 2022	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2259 --	-- --	2259 --	-- --	2259 --	-- --	2259
7.	6124-0302 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10	8896 5999	36 --	88960 59990	360 --	28610 --	-- --	88960
8.	247-204-0170 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3982 --	-- --	39820 --	-- --	39820 --	-- --	39820
9.	КП п.4 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шины нулевые 6х9 12/2.	шт	2	695,65 --	-- --	1391 --	-- --	1391 --	-- --	1391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	6119-0602 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩВ-1)	шт.	1	12112 10012	166 51	12112 10012	166 51	1934 --	-- --	12112
11.	247-201-0 136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2516 --	-- --	2516 --	-- --	2516 --	-- --	2516
12.	6124-0302 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16760 11999	302 72	16760 11999	302 72	4459 --	-- --	16760
13.	247-204-2 524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2259 --	-- --	2259 --	-- --	2259 --	-- --	2259
14.	6124-0302 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	8896 5999	36 --	44480 29995	180 --	14305 --	-- --	44480
15.	247-204-0 178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4041 --	-- --	8082 --	-- --	8082 --	-- --	8082
16.	247-204-0 170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982 --	-- --	7964 --	-- --	7964 --	-- --	7964
17.				1	647	--	647	--	647	--	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0711 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
18.	КП п.4 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шины нулевые 6х9 12/2.	шт	2	695,65	--	1391	--	1391	--	1391
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
19.	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩО-2)	шт.	1	12112	166	12112	166	1934	--	12112
					---	---	---	---	---	---	
					10012	51	10012	51	--	--	
20.	247-201-0901 РСНБ РК 2022	-Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41	шт.	1	2194	--	2194	--	2194	--	2194
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
21.	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8896	36	17792	72	5722	--	17792
					---	---	---	---	---	---	
					5999	--	11998	--	--	--	
22.	247-204-2522 РСНБ РК 2022	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2259	--	2259	--	2259	--	2259
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
23.	247-204-0713 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	--	575	--	575	--	575
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
24.	КП п.4 .	-Шины нулевые 6х9 12/2.	шт	1	695,65	--	696	--	696	--	696
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	--	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982										
25.	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩО-1)	шт.	1	12112	166	12112	166	1934	--	12112
					10012	51	10012	51	--	--	
26.	247-201-0136 РСНБ РК 2022	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2516	--	2516	--	2516	--	2516
					--	--	--	--	--	--	
27.	6124-0302-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16760	302	16760	302	4459	--	16760
					11999	72	11999	72	--	--	
28.	247-204-2524 РСНБ РК 2022	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2259	--	2259	--	2259	--	2259
					--	--	--	--	--	--	
29.	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8896	36	53376	216	17166	--	53376
					5999	--	35994	--	--	--	
30.	247-204-0713 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	--	2300	--	2300	--	2300
					--	--	--	--	--	--	
31.				1	4041	--	4041	--	4041	--	4041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 178 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
32.				1	3982	--	3982	--	3982	--	3982
	247-204-0 170 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
33.				1	695,65	--	696	--	696	--	696
	КП п.4 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Шины нулевые 6х9 12/2.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
34.				1	6537	--	6537	--	19	--	6537
	6124-0303 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка прибора или аппарата	шт.		---	---	---	---	---	---	
					6518	--	6518	--	--	--	
35.				1	27348,94	--	27349	--	27349	--	27349
	КП п.5 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ12-010230У2.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2403841	4388	227031	--	2403841
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	257226	1031	1915196	--	

Стоимость оборудования	Тенге	1915196			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1915196			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	488645			
Материалы	Тенге	106746			
Всего заработная плата	Тенге		258257		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	120285			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	488645			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47
Сметная заработная плата	Тенге		258257		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2403841			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47
Сметная заработная плата	Тенге		258257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
36.	6119-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	63	3364 / 3282	24 / 7	211932 / 206766	1512 / 441	3654 / --	-- / --	211932
37.	247-102-0325 СпрСЦ 02.2024	-Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54	шт.	19	39825 / --	-- / --	756675 / --	-- / --	756675 / --	-- / --	756675
38.	247-102-2704 СпрСЦ 02.2024	-Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	37	82535 / --	-- / --	3053795 / --	-- / --	3053795 / --	-- / --	3053795
39.	247-102-2708 СпрСЦ 02.2024	-Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	144969 / --	-- / --	579876 / --	-- / --	579876 / --	-- / --	579876
40.	КП п.3 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234.	шт	3	39546,4 / --	-- / --	118639 / --	-- / --	118639 / --	-- / --	118639
41.	6119-0601 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7930 / 7492	241 / 74	15860 / 14984	482 / 148	394 / --	-- / --	15860
42.	247-203-0107 РСНБ РК 2022	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	19972 / --	-- / --	39944 / --	-- / --	39944 / --	-- / --	39944
43.	6119-0402	-Установка выключателя	шт.	64	1242	1	79488	64	3072	--	79488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке			1193	--	76352	--	--	--	
44.	247-212-0102 РСНБ РК 2022	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	582 ---	-- --	9312 ---	-- --	9312 ---	-- --	9312
45.	247-212-0105 РСНБ РК 2022	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	613 ---	-- --	4291 ---	-- --	4291 ---	-- --	4291
46.	247-214-0116 РСНБ РК 2022	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	613 ---	-- --	25133 ---	-- --	25133 ---	-- --	25133
47.	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	1064 ---	1 --	9576 ---	9 --	144 ---	-- --	9576
48.	247-212-0206 РСНБ РК 2022	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1431 ---	-- --	12879 ---	-- --	12879 ---	-- --	12879
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- --	4917400 ---	2067 ---	4607808 ---	-- ---	4917400
					---	--	307525	589	--	--	

Стоимость общестроительных работ Тенге 4917400
Материалы Тенге 7264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					308114			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4600544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4917400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					308114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4917400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					308114			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
49.				425	1064	381	452200	161925	31450	--	452200
	6124-0201 -0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м		609	103	258825	43775	--	--	
50.				302	894	3	269988	906	22046	--	269988
	6119-0102 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м		818	--	247036	--	--	--	
51.				60	71	--	4260	--	4260	--	4260
	247-202-0 604 РСНБ РК 2022	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.		--	--	--	--	--	--	
52.				56,1	942	--	52846	--	52846	--	52846
	243-107-0 503 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м		--	--	--	--	--	--	
53.				300,9	601	--	180841	--	180841	--	180841
	243-107-0 502 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м		--	--	--	--	--	--	
54.				292,74	398	--	116511	--	116511	--	116511
	243-107-0 501 РСНБ	-Кабель силовой не распространяющий	м		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66									
55.	243-108-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	555 ---	-- --	5661 ---	-- --	5661 ---	-- --	5661
56.	243-107-0 301 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	66,3	286 ---	-- --	18962 ---	-- --	18962 ---	-- --	18962
57.	243-107-0 904 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,1	2164 ---	-- --	11036 ---	-- --	11036 ---	-- --	11036
58.	243-107-0 903 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10,2	1499 ---	-- --	15290 ---	-- --	15290 ---	-- --	15290
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1127595	162831	458903	--	1127595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	505861	43775	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127595				
		Материалы	Тенге				53496				
		Всего заработная плата	Тенге					549636			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				405407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					549636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1127595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					549636			
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
59.				425	1462	5	621350	2125	4675	--	621350
	6119-0301 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м		1446	--	614550	--	--	--	
60.				15,15	111	--	1682	--	1682	--	1682
	241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	--	
61.				414,1	88	--	36441	--	36441	--	36441
	241-207-0 202 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	659473	2125	42798	--	659473
			Тенге		--	--	614550	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				659473				
		Материалы	Тенге				4675				
		Всего заработная плата	Тенге					614550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				659473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					614550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				659473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					614550			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
62.				12	1341	53	16092	636	4128	--	16092
	6124-0203	-Монтаж открыто по	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2			944	14	11328	168	--	--	
63.	6124-0203 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1426	60	14260	600	5400	--	14260
					826	16	8260	160	--	--	
64.	6124-0203 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7634	393	22902	1179	9336	--	22902
					4129	101	12387	303	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	53254	2415	18864	--	53254
			Тенге		--	--	31975	631	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	53254	
Материалы	Тенге	18864	
Всего заработная плата	Тенге		32606
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	53254	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		32606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	53254	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		32606
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		9161563
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1717137	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	173826	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		46026
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5355404	
Оборудование, инвентарь	Тенге	1915196	

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-04

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	123,6291	5046 / -	- / -	2457 / 303756,7	623832
2	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,325	5590 / -	- / -	2722 / 126096,65	258957
3	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,1086	5138 / -	- / -	2502 / 120367,72	247182
4	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,5187	4863 / -	- / -	2368 / 100684,28	206768
5	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,61	5504 / -	- / -	2680 / 84714,8	173981
6	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,8546	5412 / -	- / -	2635 / 60221,87	123689
7	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,4176	4954 / -	- / -	2412 / 37187,25	76379
8	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1227	5806 / -	- / -	2827 / 3173,87	6518
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				836203	1717137
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	331,5863				

Трудовые ресурсы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	18,087	2544,7	-	-	(46026)
						-	-	-	
	Всего трудовые ресурсы (по смете)			тенге				--	1717137
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 70,7656% при пороге 80%)						
10	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,8975	8883	-	2278	123451
						-	-	31658,5	
			Строительные машины и механизмы (затрат 16,0888% при пороге 15%)						
11	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,17220876	12921	-	3888	28067
						-	-	8445,55	
			Строительные машины и механизмы (затрат 13,1456% при пороге 5%)						
12	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1715054	8343	-	2722	18117
						-	-	5910,84	
13	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,385038	250	-	-	1346
						-	-	-	
14	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	15,232	87	-	-	1325
						-	-	-	
15	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	44,753968	22	-	-	985
						-	-	-	
16	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	23,64208	26	-	-	615
						-	-	-	
17	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,8975	25	-	-	347
						-	-	-	
18	2647С	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,654	158	-	-	103
						-	-	-	
19	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,29344	15	-	-	94
						-	-	-	
	Всего строительные машины и механизмы (по смете)			тенге				46026	173826
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 71,1497% при пороге 80%)						
20	368024С	247-102-2704	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	37	82535 --	81529 --	- --	3053795
21		247-102-0325СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54	шт.	19	39825 --	39341 --	- --	756675
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,2042% при пороге 15%)						
22	368028С	247-102-2708	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	144969 --	143222 --	- --	579876
23	197725С	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	300,9	601 --	594 --	- --	180841
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,6461% при пороге 5%)						
24		ТКП п.3 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234.	шт	3	39546,4 --	- --	- --	118639
25	197724С	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	292,74	398 --	393 --	- --	116511
26	197726С	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	56,1	942 --	930 --	- --	52846
27	264686С	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	3982 --	3934 --	- --	51766
28	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,044	1147327 --	1139998 --	- --	50482
29	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	31	1446 --	1429 --	- --	44826
30		247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	19972 --	19713 --	- --	39944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	269856С	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	414,1	88 --	86 -	- -	36441
32		ТКП п.5 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ 12-010230У2.	шт	1	27348,94 -	- -	- -	27349
33	275818С	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	613 -	605 -	- -	25133
34	293635С	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	66,3	286 -	282 -	- -	18962
35	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002125	7763690 -	7609570 -	- -	16498
36	197919С	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10,2	1499 -	1480 -	- -	15290
37	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0034	4216417 -	4196429 -	- -	14336
38	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	305,02	45 -	45 -	- -	13726
39	275810С	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1431 -	1414 -	- -	12879
40	197920С	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,1	2164 -	2136 -	- -	11036
41	275794С	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	582 -	575 -	- -	9312
42	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02272	369945 -	367188 -	- -	8405
43	286033С	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	340396 -	337771 -	- -	8272
44		247-204-	Выключатель автоматический диффе-	шт.	2	4041	3993	-	8082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0178РСНБ РК 2022	ренциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА			-	-	-	
45	265222С	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	2259	2231	-	6777
						-	-	-	
46	293748С	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	555	547	-	5661
						-	-	-	
47	271414С	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5089	5026	-	5089
						-	-	-	
48	271412С	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2516	2485	-	5032
						-	-	-	
49	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,88773	1186	1170	-	4611
						-	-	-	
50	275796С	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	613	605	-	4291
						-	-	-	
51	264506С	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	71	71	-	4260
						-	-	-	
52		ТКП п.4 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шины нулевые 6х9 12/2.	шт	6	695,65	-	-	4174
						-	-	-	
53	264687С	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4041	3993	-	4041
						-	-	-	
54	264811С	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	568	-	2875
						-	-	-	
55	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,5793	4837	4777	-	2802
						-	-	-	
56	264508С	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	65,28	42	41	-	2742
						-	-	-	
57	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,21	1234	1217	-	2727
						-	-	-	
58	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,208	2250	2222	-	2718
						-	-	-	
59	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,9278	1403	1384	-	2705
						-	-	-	
60	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002797	954056	940554	-	2668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	412,25	- 6	- 6	-	2474
62	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,7195	- 3255	- 3214	-	2342
63	265220С	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	- 2259	- 2231	-	2259
64		247-201-0901РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41	шт.	1	- 2194	- 2167	-	2194
65	181696С	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	362,4	- 5	- 4	-	1812
66	269857С	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	15,15	- 111	- 108	-	1682
67	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,225	- 1293	- 1264	-	1584
68	249502С	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	- 501	- 491	-	1162
69	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001209	- 884809	- 869792	-	1070
70	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,537425	- 1438	- 1410	-	773
71	249387С	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	- 604794	- 589835	-	726
72	264809С	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	- 647	- 639	-	647
73	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7936	- 594	- 580	-	471
74	287780С	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	- 1766544	- 1741071	-	265
75	274679С	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	- 1038	- 1023	-	208
76	247900С	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	- 354405	- 345566	-	170
77	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,165	- 939	- 919	-	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,17	853 --	848 -	- -	145
79	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0408	2313 -	2263 -	- -	94
80	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00192	35441 -	33929 -	- -	68
81	241448С	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	300 -	294 -	- -	54
82	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	246 -	238 -	- -	44
83	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,029	1416 -	1386 -	- -	41
84	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03536	501 -	490 -	- -	18
85	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,035	401 -	391 -	- -	14
86	127911С	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,006342	550 -	547 -	- -	3
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	5355404
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 100,0% при пороге 80%)							
87		515-301-0306РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1915196 -	1901146 -	- -	1915196
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	1915196

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9040'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-04'Электрооборудование и электроосвещение'ЭОМ''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 РСИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
5 У6119-0501-0101'1''Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
6 515-301-0306'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий Н ПН2 2х60 + ПН2 4х100 А'шт.*
7 У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩС-1)'шт.*
8 С1247-201-0138'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41'шт.*
9 У6124-302-302'1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А'шт.*
10 С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
11 У6124-302-301'10''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
12 С1247-204-0170'10''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
13 ТКП п.4 (=19)(П-Т2024-1)'2'700.1,012'Шины нулевые 6х9 12/2'шт*
14 У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩВ-1)'шт.*
15 С1247-201-0136'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41'шт.*
16 У6124-302-302'1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А'шт.*
17 С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
18 У6124-302-301'2+2+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
19 С1247-204-0178'2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
20 С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
21 С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
22 ТКП п.4 (=19)(П-Т2024-1)'2'700.1,012'Шины нулевые 6х9 12/2'шт*
23 У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩО-2)'шт.*
24 С1247-201-0901'1''Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41'шт.*
25 У6124-302-301'1+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
26 С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
27 С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
28 ТКП п.4 (=19)(П-Т2024-1)'1'700.1,012'Шины нулевые 6х9 12/2'шт*
29 У6119-0602-0107'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг (ЩО-1)'шт.*
30 С1247-201-0136'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41'шт.*
31 У6124-302-302'1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А'шт.*
32 С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
33 У6124-302-301'4+1+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
34 С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
35 С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
36 С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
37 ТКП п.4 (=19)(П-Т2024-1)'1'700.1,012'Шины нулевые 6х9 12/2'шт*
38 У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
39 ТКП п.5 (=19)(П-Т2024-1)'1'27520.1,012'Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ12-010230У2'шт*
40 РОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ*
41 У6119-0401-0105(РМ316045)'19+37+4+3''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
42 С1247-102-0325'19''Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54'шт.*
43 С1247-102-2704'37''Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт,

степень защиты IP54'шт.*
44 С1247-102-2708'4''Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54'шт.*
45 ТКП п.3 (=19)(П-Т2024-1)'3'44569:1,12.1,012'Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234'шт*
46 У6119-0601-0101'2''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
47 С1247-203-0107'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
48 У6119-0402-0101(РМ296168)'16+7+41''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
49 С1247-212-0102'16''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
50 С1247-212-0105'7''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
51 С1247-214-0116'41''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
52 У6119-0402-0102(РМ296168)'9''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки и неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
53 С1247-212-0206'9''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
54 РКАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
55 У6124-0201-0801'425=Ф''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
56 У6119-0102-0101'55+295+287+10+65+5+10-Ф''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах'м*
57 С1247-202-0604'60''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм'шт.*
58 С1243-107-0503'55.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'м*
59 С1243-107-0502'295.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
60 С1243-107-0501'287.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
61 С1243-108-0501'10.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
62 С1243-107-0301'65.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'м*
63 С1243-107-0904'5.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'м*
64 С1243-107-0903'10.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
65 РТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
66 У6119-0301-0201(РМ296009)'15+410''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
67 С1241-207-0203'15.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
68 С1241-207-0202'410.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
69 РЗАЗЕМЛЕНИЕ*
70 У6124-0203-0304'12''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
71 У6124-0203-0202'10''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
72 У6124-0203-0104'3''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
73 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-05

НА Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			832390				832390	119	589453		54,46
2	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ			102200				102200	13	65145		6,69
3	КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ			593917				593917	104	522630		38,86
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1528507				1528507	236	1177228		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: ПС

Сметная стоимость 1528,507 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1177,228 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,236 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ														
1.	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17282	13	17282	13	75	--	17282					
					17194	3	17194	3	--	--						
2.	КП п.6 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM.	шт	1	98216,03	--	98216	--	98216	--	98216					
					--	--	--	--	--	--						
3.	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	5	10898	--	54490	--	525	--	54490					
					10793	--	53965	--	--	--						
4.				5	2297	--	11485	--	11485	--	11485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	248-304-0 107 РСНБ РК 2022	-Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
5.	6125-0601 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	5	3046	11	15230	55	75	--	15230
					---	---	---	---	---	---	
					3020	3	15100	15	--	--	
6.	248-304-0 213 РСНБ РК 2022	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	2439	--	12195	--	12195	--	12195
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
7.	6125-0601 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5	5451	1	27255	5	265	--	27255
					---	---	---	---	---	---	
					5397	--	26985	--	--	--	
8.	248-302-0 502 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (в том числе 1шт.запас)	шт.	6	1711	--	10266	--	10266	--	10266
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
9.	6125-0601 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	43	10892	3	468356	129	4128	--	468356
					---	---	---	---	---	---	
					10793	--	464099	--	--	--	
10.	248-302-0 201 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас)	шт.	48	1952	--	93696	--	93696	--	93696
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
11.	248-401-0 403 РСНБ РК 2022	-Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	3	2259	--	6777	--	6777	--	6777
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
12.	КП п.7 .	-SIM-карта стандартного размера.	шт	1	1242,23	--	1242	--	1242	--	1242
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2										
13.	6125-0601 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	3046	11	12184	44	60	--	12184
					3020	3	12080	12	--	--	
14.	КП п.8 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1.	шт.	4	929,01	--	3716	--	3716	--	3716
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	832390	246	242721	--	832390
			Тенге		--	--	589423	30	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				832390				
Материалы			Тенге				5128				
Всего заработная плата			Тенге					589453			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				237593				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				832390				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								119
Сметная заработная плата			Тенге					589453			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				832390				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								119
Сметная заработная плата			Тенге					589453			

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

15.	6119-0101 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	215	320	1	68800	215	3440	--	68800
					303	--	65145	--	--	--	
16.	243-305-0 301 РСНБ РК 2022	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5(в том числе 10,2м.запас)	м	180,2	86	--	15497	--	15497	--	15497
					--	--	--	--	--	--	
17.				31,8	158	--	5024	--	5024	--	5024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-305-0 302 РСНБ РК 2022	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8м.запас)	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
18.				15,9	810	--	12879	--	12879	--	12879
	243-108-0 502 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас)	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	102200	215	36840	--	102200
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	65145	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102200				
	Материалы		Тенге				3440				
	Всего заработная плата		Тенге					65145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102200				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					65145			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				102200				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					65145			

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

19.				215	1281	7	275415	1505	4515	--	275415
	6119-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					1253	1	269395	215	--	--	
20.				221,45	129	--	28567	--	28567	--	28567
	243-907-0 105 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
21.				5	2235	104	11175	520	2845	--	11175
	6119-0301 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытия, диаметр до	м		---	---	---	---	---	---	
					1562	27	7810	135	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25 мм-проход сквозь стену									
22.	241-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	5,1	350	--	1785	--	1785	--	1785
					--	--	--	--	--	--	
23.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	25	11079	--	276975	--	31900	--	276975
					9803	--	245075	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	593917	2025	69612	--	593917
			Тенге		--	--	522280	350	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				593917				
Материалы			Тенге				39260				
Всего заработная плата			Тенге					522630			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				30352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				593917				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								104
Сметная заработная плата			Тенге					522630			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				593917				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								104
Сметная заработная плата			Тенге					522630			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1528507
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1176848				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2486				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					380			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				349173				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-05

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20457Т	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	110,09	4951 / -	- / -	2722 / 299664,98	545056
2	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,395	4954 / -	- / -	2412 / 131200,74	269473
3	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	47,7	5138 / -	- / -	2502 / 119345,4	245083
4	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,9	5046 / -	- / -	2457 / 31695,3	65093
5	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,9715	4551 / -	- / -	2502 / 14940,69	27176
6	20464Т	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,0594	5620 / -	- / -	3090 / 9453,55	17194
7	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,443	5412 / -	- / -	2635 / 3802,3	7810
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				610103	1176848
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	235,5589				
			Трудовые ресурсы						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	7600 / -	- / -	- / -	(380)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	1176848

Строительные машины и механизмы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 76,1644% при пороге 80%)						
9	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,084477	8343	-	2722	705
						-	-	229,95	
10	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,6532	26	-	-	459
						-	-	-	
11	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,768515	22	-	-	435
						-	-	-	
12	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	10,836	35	-	-	379
						-	-	-	
			Строительные машины и механизмы (затрат 12,7004% при пороге 15%)						
13	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025526	12921	-	3888	330
						-	-	99,25	
			Строительные машины и механизмы (затрат 11,1352% при пороге 5%)						
14	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,3278	15	-	-	215
						-	-	-	
15	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,297025	250	-	-	74
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				380	2486
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 80,2076% при пороге 80%)						
16		ТКП п.6 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM.	шт	1	98216,03	-	-	98216
						-	-	-	
17		248-302-0201РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас)	шт.	48	1952	1929	-	93696
						-	-	-	
18	273992С	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	221,45	129	124	-	28567
						-	-	-	
19	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	45	426	419	-	19170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
20		243-305-0301РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5(в том числе 10,2м.запас)	м	180,2	86	85	-	15497
						-	-	-	
21		243-108-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас)	м	15,9	810	799	-	12879
						-	-	-	
22	274178С	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	2439	2410	-	12195
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8063% при пороге 15%)						
23	267016С	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	2297	2269	-	11485
						-	-	-	
24		248-302-0502РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (в том числе 1шт.запас)	шт.	6	1711	1690	-	10266
						-	-	-	
25	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	12,25	799	770	-	9788
						-	-	-	
26	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,8855	1186	1170	-	8166
						-	-	-	
27	339842С	248-401-0403	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	3	2259	2232	-	6777
						-	-	-	
28		243-305-0302РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8м.запас)	м	31,8	158	156	-	5024
						-	-	-	
29		ТКП п.8 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1.	шт.	4	929,01	-	-	3716
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,986% при пороге 5%)						
30	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,016	182510	177384	-	2920
						-	-	-	
31	147763С	261-107-0808	Хомутик	шт.	2	1133	1108	-	2266
						-	-	-	
32	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,86	2250	2222	-	1935
						-	-	-	
33	249786С	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 раз-	м	5,1	350	346	-	1785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мерами 20х2,0 мм			-	-	-	
34	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00025	6325216	6199302	-	1581
						-	-	-	
35		ТКП п.7 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	SIM-карта стандартного размера.	шт	1	1242,23	-	-	1242
						-	-	-	
36	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,344	3255	3214	-	1120
						-	-	-	
37	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,3	1446	1429	-	434
						-	-	-	
38	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,075	4837	4777	-	363
						-	-	-	
39	295768С	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	3088	3025	-	77
						-	-	-	
40	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0525	1234	1217	-	65
						-	-	-	
41	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	31625	31250	-	47
						-	-	-	
42	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000225	1576025	1542334	-	35
						-	-	-	
43	249081С	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0125	2189	2145	-	27
						-	-	-	
44	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00048	35441	33929	-	17
						-	-	-	
45	242921С	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,051	208	204	-	11
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	349173

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9050'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-05'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
5 У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
6 ТКП п.6 (=19)(П-Т2024-1)'1'110690:1,12.1,012'Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM'шт*
7 У6125-0411-0215'5''Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)'шт.*
8 С1248-304-0107'5''Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"'шт.*
9 У6125-0601-0601'5''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
10 С1248-304-0213'5''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
11 У6125-0601-0201'5''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
12 С1248-302-0502'6''Извещатель пожарный ручной модели ИП Р 513-3М (в том числе 1шт.запас)'шт.*
13 У6125-0601-0202'43''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
14 С1248-302-0201'48''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас)'шт.*
15 С1248-401-0403'3''Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)'шт.*
16 ТКП п.7 (=19)(П-Т2024-1)'1'1400:1,12.1,012'SIM-карта стандартного размера'шт*
17 У6125-0601-0601'4''Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию'шт.*
18 ТКП п.8 (=19)(П-Т2024-1)'4'1047:1,12.1,012'Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1'шт.*
19 РКАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
20 У6119-0101-0201(РМ296127)'215''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
21 С1243-305-0301'180,2''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5(в том числе 10,2м.запас)'м*
22 С1243-305-0302'31,8''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8 м.запас)'м*
23 С1243-108-0502'15,9''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас)'м*
24 РКАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ*
25 У6119-0302-0102(РМ296142)'215=Ф''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
26 С1243-907-0105'Ф.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
27 У6119-0301-0109(РМ293188)'5''Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытия, диаметр до 25 мм-проход сквозь стену'м*
28 С1241-101-0103'5.1,02''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм'м*
29 У6114-801-101'25''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
30 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-06

НА Сети связи

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			522040	19432	3238918		3780390	55	275288		62,33
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ШС-1 И СТОЙКИ НА СТОРОНЕ АТС			529841	63387	1257482		1850710	22	101437		30,51
3	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ			72574				72574	9	47268		1,2
4	КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ			361674				361674	57	284700		5,96
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1486129	82819	4496400		6065348	143	708693		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

НА Сети связи

ОСНОВАНИЕ: СС1

Сметная стоимость 6065,348 тыс.тенге
Сметная заработная плата 708,693 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,143 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1.	6125-0408 -0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж розетки телефонной	шт.	6	4540	--	27240	--	144	--		27240
					4516	--	27096	--	--	--		
2.	КП п.15 .	-Розетка RJ-45.	шт	6	1721,23	--	10327	--	10327	--		10327
					--	--	--	--	--	--		
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982											
3.	КП п.16 .	-Рамка для розетки.	шт	6	246,46	--	1479	--	1479	--		1479
					--	--	--	--	--	--		
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	6125-0203 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	6	4152	--	24912	--	1596	--	24912
					3886	--	23316	--	--	--	
5.	248-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	7221	--	43326	--	43326	--	43326
					--	--	--	--	--	--	
6.	6125-1101 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	1	16458	2910	16458	2910	--	--	16458
					13548	949	13548	949	--	--	
7.	КП п.10 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP.	шт	1	712660,55	--	712661	--	--	--	712661
					--	--	--	--	712661	--	
8.	6124-0303 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка прибора или аппарата	шт.	4	6537	--	26148	--	76	--	26148
					6518	--	26072	--	--	--	
9.	КП п.31 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX.	шт	4	362688,58	--	1450754	--	--	--	1450754
					--	--	--	--	1450754	--	
10.	1310-0105 -0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	-Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение	конец кабеля	8	2429	--	19432	--	--	--	19432
					2429	--	19432	--	--	--	
11.	КП п.19 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п.	-Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра.	шт	8	7526,14	--	60209	--	60209	--	60209
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.7, Кмат=0,982										
12.	КП п.20 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра.	шт	4	496,89 ---	-- --	1988 ---	-- --	1988 ---	-- --	1988
13.	КП п.21 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля.	шт	1	15527,88 ---	-- --	15528 ---	-- --	15528 ---	-- --	15528
14.	КП п.13 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон.	шт.	2	22182,68 ---	-- --	44365 ---	-- --	44365 ---	-- --	44365
15.	КП п.9 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Оптическая вставка LC для 12 одномодовых волокон.	шт.	2	33717,67 ---	-- --	67435 ---	-- --	67435 ---	-- --	67435
16.	КП п.11 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Модуль питания коммутатора PDC1000S12-DB.	шт.	1	240344,11 ---	-- --	240344 ---	-- --	-- 240344	-- --	240344
17.	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	37387 ---	3482 ---	37387 ---	3482 ---	1525 ---	-- --	37387
18.				1	270201,67	--	270202	--	--	--	270202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП п.12 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 портов LS-S2318TP-EI-AC.	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	270202	--	
19.	6125-0706-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж комплекта абонентского оборудования и абонентской разводки	шт.	6	16729	5	100374	30	4776	--	100374
					---	---	---	---	---	---	
					15928	--	95568	--	--	--	
20.	КП п.32 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Терминал абонентский оптический TAU-1M.IP.	шт.	6	94159,5	--	564957	--	--	--	564957
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	564957	--	
21.	6125-0408-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	2	18290	--	36580	--	454	--	36580
					---	---	---	---	---	---	
					18063	--	36126	--	--	--	
22.	243-905-0101 РСНБ РК 2022	-Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4142	--	8284	--	8284	--	8284
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3780390	6422	261512	--	3780390
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	273538	1750	3238918	--	

Стоимость оборудования	Тенге	3238918				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3238918				
Стоимость монтажных работ	Тенге	19432				
Всего заработная плата	Тенге		19432			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	19432				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4
Сметная заработная плата	Тенге		19432			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	522040				
Материалы	Тенге	8571				
Всего заработная плата	Тенге		255856			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	252941				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	522040				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51
Сметная заработная плата	Тенге		255856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				3780390				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								55
	Сметная заработная плата		Тенге					275288			

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ШС-1 И СТОЙКИ НА СТОРОНЕ АТС

23.				1	44262	4704	44262	4704	3431	--	44262
	6125-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.		36127	1068	36127	1068	--	--	
24.				1	1257481,78	--	1257482	--	--	--	1257482
	КП п.26 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS.	шт.		--	--	--	--	1257482	--	
25.				2	11979,07	--	23958	--	23958	--	23958
	КП п.14 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF191HE.	шт.		--	--	--	--	--	--	
26.				4	3595	482	14380	1928	3064	--	14380
	6125-0901 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.		2347	178	9388	712	--	--	
27.				4	18623,51	--	74494	--	74494	--	74494
	КП п.17 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кабельный органайзер R5PCF191HEB.	шт.		--	--	--	--	--	--	
28.				6	2120,74	--	12724	--	12724	--	12724
	КП п.18 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кольцо для разводки кабеля R5ITCL6060.	шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	6124-0202 -0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4459 --- 4303	41 --- 9	4459 --- 4303	41 --- 9	115 --- --	-- --- --	4459
30.	КП п.27 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Блок силовых розеток R519SH60PSHSP.	шт.	1	109813,13 --- --	-- --- --	109813 --- --	-- --- --	109813 --- --	-- --- --	109813
31.	6119-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	1	3387 --- 3282	24 --- 7	3387 --- 3282	24 --- 7	81 --- --	-- --- --	3387
32.	КП п.25 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Светильник для шкафа R5LA03.	шт.	1	140620,44 --- --	-- --- --	140620 --- --	-- --- --	140620 --- --	-- --- --	140620
33.	КП п.28 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Силовой разьем для светильника R5VS01.	шт.	1	14906,76 --- --	-- --- --	14907 --- --	-- --- --	14907 --- --	-- --- --	14907
34.	КП п.29 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Внешняя точка заземления М8 R5EP01.	шт.	1	16397,44 --- --	-- --- --	16397 --- --	-- --- --	16397 --- --	-- --- --	16397
35.	1308-0502 -1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	-Заземление оборудования центральное. Монтаж оборудования	шт.	1	44771 --- 34799	4796 --- 1335	44771 --- 34799	4796 --- 1335	5176 --- --	-- --- --	44771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26										
36.	КП п.30 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19.	шт.	1	70061,77 ---	-- --	70062 --	-- --	70062 --	-- --	70062
37.	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	-Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	18616 6329	12287 4078	18616 6329	12287 4078	-- --	-- --	18616
38.	КП п.22 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Набор проводов для заземления (2м/шт).	шт.	1	248,45 ---	-- --	248 --	-- --	248 --	-- --	248
39.	КП п.24 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Трубчатый кабельный наконечник под опресовку 2D8L.	шт.	1	93,17 ---	-- --	93 --	-- --	93 --	-- --	93
40.	КП п.23 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Набор гаек М8.	шт.	2	18,64 ---	-- --	37 --	-- --	37 --	-- --	37
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- --	1850710 94228	23780 7209	475220 1257482	-- --	1850710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1257482				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1257482				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				63387				
		Материалы	Тенге				5176				
		Всего заработная плата	Тенге					46541			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					46541			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				529841				
		Материалы	Тенге				6691				
		Всего заработная плата	Тенге					54896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				463353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				529841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					54896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1850710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					101437			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
41.				156	320	1	49920	156	2496	--	49920
	6119-0101 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м		303	--	47268	--	--	--	
42.				165,36	137	--	22654	--	22654	--	22654
	243-304-0 102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас)	м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	72574	156	25150	--	72574
			Тенге		--	--	47268	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72574				
		Материалы	Тенге				2496				
		Всего заработная плата	Тенге					47268			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					47268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					47268			
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ									
43.				55	1281	7	70455	385	1155	--	70455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6119-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м		1253	1	68915	55	--	--	
44.	243-907-0 105 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	56,65	129 --	-- --	7308 --	-- --	7308 --	-- --	7308
45.	6119-0302 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	60	1986 1931	12 1	119160 115860	720 60	2580 --	-- --	119160
46.	243-907-0 115 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	61,8	842 --	-- --	52036 --	-- --	52036 --	-- --	52036
47.	6119-0301 -0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	-Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм-проход сквозь стену	м	2	897 890	3 --	1794 1780	6 --	8 --	-- --	1794
48.	241-207-0 201 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2,02	65 --	-- --	131 --	-- --	131 --	-- --	131
49.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	10	11079 9803	-- --	110790 98030	-- --	12760 --	-- --	110790
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	361674 284585	1111 115	75978 --	-- --	361674

Стоимость общестроительных работ	Тенге	361674			
Материалы	Тенге	16503			
Всего заработная плата	Тенге		284700		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	59475			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	361674			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57
Сметная заработная плата	Тенге		284700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				361674				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					284700			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6065348
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				699619				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				31469				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					9074			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				837860				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				4496400				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-06

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,303	4954	-	2412	184799
						-	-	89974,84	
2	20447Т	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27,25	4143	-	2278	112897
						-	-	62075,5	
3	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,08	5138	-	2502	98033
						-	-	47738,16	
4	20467Т	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	16,1538	5916	-	3253	95566
						-	-	52548,31	
5	20457Т	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,1728	4951	-	2722	75121
						-	-	41300,36	
6	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,7128	5046	-	2457	49011
						-	-	23864,35	
7	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,322	5806	-	2827	36706
						-	-	17872,29	
8	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,54	5321	-	2591	34799
						-	-	16945,14	
9	20449Т	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	4307	-	2368	9389
						-	-	5162,24	
10	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6749	4863	-	2368	3282
						-	-	1598,16	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				359079	699619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,3893				
			Трудовые ресурсы						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,048	2977,03	-	-	(9074)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	699619
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,7066% при пороге 80%)						
12	1947С	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,2535	9802	-	3253	12287
						-	-	4077,64	
13	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6867	11830	-	2722	8124
						-	-	1869,2	
14	2512С	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,4905	9617	-	2722	4717
						-	-	1335,14	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,772% при пороге 15%)						
15	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3872472	8343	-	2722	3231
						-	-	1054,09	
16	2648С	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,1308	7229	-	2722	946
						-	-	356,04	
17	2652С	341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,1308	6084	-	2722	796
						-	-	356,04	
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,5215% при пороге 5%)						
18	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,66836	22	-	-	411
						-	-	-	
19	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,78832	26	-	-	358
						-	-	-	
20	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,796	35	-	-	203
						-	-	-	
21	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,442976	250	-	-	111
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,59758	15	-	-	84
						-	-	-	
23	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0059896	12921	-	3888	77
						-	-	23,29	
24	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,5805	39	-	-	62
						-	-	-	
25	1319С	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,1308	308	-	-	40
						-	-	-	
26	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1744	198	-	-	35
						-	-	-	
27	358С	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м3	маш.-ч	0,436	71	-	-	31
						-	-	-	
28	1695С	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,1308	58	-	-	8
						-	-	-	
29	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,07168	87	-	-	6
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				9074	31469

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,0446% при пороге 80%)

30	ТКП п.25 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Светильник для шкафа R5LA03.	шт.	1	140620,44	-	-	-	140620
31	ТКП п.27 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Блок силовых розеток R519SH60PSHSP.	шт.	1	109813,13	-	-	-	109813
32	ТКП п.17 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кабельный органайзер R5PCF191HEB.	шт.	4	18623,51	-	-	-	74494
33	ТКП п.30 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19.	шт.	1	70061,77	-	-	-	70062
34	ТКП п.9 . НДЦС	Оптическая вставка LC для 12 одно	шт.	2	33717,67	-	-	-	67435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	модовых волокон.			-	-	-	
35		ТКП п.19 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра.	шт	8	7526,14 -	- -	- -	60209
36	274003С	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	61,8	842 -	829 -	- -	52036
37		ТКП п.13 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон.	шт.	2	22182,68 -	- -	- -	44365
38	274167С	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	7221 -	7134 -	- -	43326
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8061% при пороге 15%)						
39		ТКП п.14 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF 191HE.	шт.	2	11979,07 -	- -	- -	23958
40		243-304-0102РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас)	м	165,36	137 -	136 -	- -	22654
41		ТКП п.29 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Внешняя точка заземления M8 R5EP0 1.	шт.	1	16397,44 -	- -	- -	16397
42		ТКП п.21 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля.	шт	1	15527,88 -	- -	- -	15528
43		ТКП п.28 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Силовой разьем для светильника R5 VS01.	шт.	1	14906,76 -	- -	- -	14907
44		ТКП п.18 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кольцо для разводки кабеля R5ITCL 6060.	шт.	6	2120,74 -	- -	- -	12724
45		ТКП п.15 . НДЦС РК 8.04-	Розетка RJ-45.	шт	6	1721,23 -	- -	- -	10327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982				-	-	-	
46	239241С	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4142	4059	-	8284
						-	-	-	
47	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	18	426	419	-	7668
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,1493% при пороге 5%)						
48	273992С	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	56,65	129	124	-	7308
						-	-	-	
49	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,732708	1186	1170	-	4427
						-	-	-	
50	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	4,9	799	770	-	3915
						-	-	-	
51	131844С	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	419663	408036	-	3357
						-	-	-	
52	273989С	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	82	78	-	2460
						-	-	-	
53	145782С	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,7	253	247	-	2201
						-	-	-	
54		ТКП п.20 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра.	шт	4	496,89	-	-	1988
						-	-	-	
55	147506С	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0125	153119	148227	-	1914
						-	-	-	
56	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2	853	848	-	1706
						-	-	-	
57		ТКП п.16 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Рамка для розетки.	шт	6	246,46	-	-	1479
						-	-	-	
58	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6342	2250	2222	-	1427
						-	-	-	
59	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1	1251	1234	-	1376
						-	-	-	
60	279787С	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ	т	0,004	337004	334394	-	1348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм			-	-	-	
61	131298С	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфо-рированная УП 35х35 мм	м	3,8	330	321	-	1254
						-	-	-	
62	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расши-ряющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0064	182510	177384	-	1168
						-	-	-	
63	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,3	861	849	-	1119
						-	-	-	
64	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ ос-нове	кг	0,2496	3255	3214	-	812
						-	-	-	
65	131643С	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	91158	89286	-	547
						-	-	-	
66	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чуш-ках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000083	6325216	6199302	-	525
						-	-	-	
67	249420С	261-201-0326	Краска масляная, готовая к упот-реблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,593	605	590	-	359
						-	-	-	
68		ТКП п.22 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Набор проводов для заземления (2м /шт).	шт.	1	248,45	-	-	248
						-	-	-	
69	241456С	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	186	-	227
						-	-	-	
70	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0371	4837	4777	-	179
						-	-	-	
71	278580С	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00012	1464149	1442262	-	176
						-	-	-	
72	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12	1438	1410	-	173
						-	-	-	
73	269855С	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2,02	65	64	-	131
						-	-	-	
74	238257С	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в не-горючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186173	181819	-	130
						-	-	-	
75	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001073	954056	940554	-	102
						-	-	-	
76	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	1576025	1542334	-	95
						-	-	-	
77		ТКП п.24 . НДЦС РК 8.04-	Трубчатый кабельный наконечник по д опресовку 2D8L.	шт.	1	93,17	-	-	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982				-	-	-	
78	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	7763690	7609570	-	93
						-	-	-	
79	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00012	733984	721689	-	88
						-	-	-	
80	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00008	991185	975840	-	79
						-	-	-	
81	147816С	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	732	716	-	73
						-	-	-	
82	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00014	386761	383929	-	54
						-	-	-	
83	249502С	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	491	-	50
						-	-	-	
84	147183С	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	773	756	-	46
						-	-	-	
85	147094С	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,032	1425	1395	-	46
						-	-	-	
86	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	278998	271298	-	45
						-	-	-	
87	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,04	1092	1077	-	44
						-	-	-	
88	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1403	1384	-	43
						-	-	-	
89	147067С	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	94	84	-	42
						-	-	-	
90		ТКП п.23 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Набор гаек М8.	шт.	2	18,64	-	-	37
						-	-	-	
91	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	1293	1264	-	35
						-	-	-	
92	295776С	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1276	1249	-	32
						-	-	-	
93	147322С	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,067	424	413	-	28
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00004	675666	664063	-	27
						-	-	-	
95	242696С	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4	4	-	24
						-	-	-	
96	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,032	246	238	-	8
						-	-	-	
97	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,74	6	6	-	4
						-	-	-	
98	244589С	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,192	23	23	-	4
						-	-	-	
99	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,00024	1234	1217	-	0,3
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	837860
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 76,0808% при пороге 80%)						
100		ТКП п.31 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX.	шт	4	362688,58	362688,58	-	1450754
						-	-	-	
101		ТКП п.26 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS.	шт.	1	1257481,78	1257481,78	-	1257482
						-	-	-	
102		ТКП п.10 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP.	шт	1	712660,55	712660,55	-	712661
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 12,5647% при пороге 15%)						
103		ТКП п.32 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Терминал абонентский оптический T AU-1M.IP.	шт.	6	94159,5	94159,5	-	564957
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11,3545% при пороге 5%)						
104		ТКП п.12 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 шт. портов LS-S2318TP-EI-AC.	1		270201,67 --	270201,67 -	- -	270202
105		ТКП п.11 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Модуль питания коммутатора PDC100 шт. 0S12-DB.	1		240344,11 --	240344,11 -	- -	240344
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	4496400

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9060'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-06'Сети связи'СС1''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 Х4,88=Ф10*
5 РТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
6 У6125-408-507(РМ20)'6''Монтаж розетки телефонной'шт.*
7 ТКП п.15 (=19)(П-Т2024-1)'6'1732.1,012'Розетка RJ-45'шт*
8 ТКП п.16 (=19)(П-Т2024-1)'6'248.1,012'Рамка для розетки'шт*
9 У6125-203-102(РМ20)(РМ296262)'6''Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных'шт.*
10 С1248-201-0101'6''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
11 У6125-1101-0202'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т'шт.*
12 ТКП п.10 (=14)(П-Т2024-1)'1'807000:1,12.1,0072'Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP'шт*
13 У6124-0303-0601'4''Установка прибора или аппарата'шт.*
14 ТКП п.31 (=14)(П-Т2024-1)'4'410700:1,12.1,0072'SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX'шт*
15 Ц13-100105-0132 прим.'8''Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение'конец кабеля*
16 ТКП п.19 (=19)(П-Т2024-1)'8'8482:1,12.1,012'Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра'шт*
17 ТКП п.20 (=19)(П-Т2024-1)'4'560:1,12.1,012'Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра'шт*
18 ТКП п.21 (=19)(П-Т2024-1)'1'17500:1,12.1,012'Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля'шт*
19 ТКП п.13 (=19)(П-Т2024-1)'2'25000:1,12.1,012'Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон'шт.*
20 ТКП п.9 (=19)(П-Т2024-1)'2'38000:1,12.1,012'Оптическая вставка LC для 12 одномодовых волокон'шт.*
21 ТКП п.11 (=14)(П-Т2024-1)'1'272160:1,12.1,0072'Модуль питания коммутатора PDC1000S12-DB'шт.*
22 У6125-302-105'1''Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи'шт.*
23 ТКП п.12 (=14)(П-Т2024-1)'1'305970:1,12.1,0072'Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 портов LS-S2318TP-EI-AC'шт.*
24 У6125-0706-0401(РМ20)'6''Монтаж комплекта абонентского оборудования и абонентской разводки'шт.*
25 ТКП п.32 (=14)(П-Т2024-1)'6'95200.1,0072'Терминал абонентский оптический TAU-1M.IP'шт.*
26 У6125-408-504(РМ20)'2''Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной'шт.*
27 С1243-905-0101'2''Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10'шт.*
28 РКОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ШС-1 И СТОЙКИ НА СТОРОНЕ АТС*
29 У6125-0301-0101'1''Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг'шт.*
30 ТКП п.26 (=14)(П-Т2024-1)'1'260528,16.Ф10.1,0072'Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS'шт.*
31 ТКП п.14 (=19)(П-Т2024-1)'2'12054.1,012'Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF191HE'шт.*
32 У6125-0901-0101'4''Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг'шт.*
33 ТКП п.17 (=19)(П-Т2024-1)'4'18740.1,012'Кабельный органайзер R5PCF191HEB'шт.*
34 ТКП п.18 (=19)(П-Т2024-1)'6'2134.1,012'Кольцо для разводки кабеля R5ITCL6060'шт.*
35 У6124-0202-0602'1''Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической'шт.*
36 ТКП п.27 (=19)(П-Т2024-1)'1'110500.1,012'Блок силовых розеток R519SH60PSHSP'шт.*
37 У6119-0401-0105(РМ316045РС286292)'1''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
38 ТКП п.25 (=19)(П-Т2024-1)'1'141500.1,012'Светильник для шкафа R5LA03'шт.*
39 ТКП п.28 (=19)(П-Т2024-1)'1'15000.1,012'Силовой разьем для светильника R5VS01'шт.*
40 ТКП п.29 (=19)(П-Т2024-1)'1'16500.1,012'Внешняя точка заземления M8 R5EP01'шт.*
41 Ц13-080502-1603'1''Заземление оборудования центральное. Монтаж оборудования'шт.*
42 ТКП п.30 (=19)(П-Т2024-1)'1'70500.1,012'19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19'шт.*
43 Ц13-080204-0601'1''Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре'шт.*
44 ТКП п.22 (=19)(П-Т2024-1)'1'280:1,12.1,012'Набор проводов для заземления (2м/шт)'шт.*
45 ТКП п.24 (=19)(П-Т2024-1)'1'105:1,12.1,012'Трубчатый кабельный наконечник под опресовку 2D8L'шт.*
46 ТКП п.23 (=19)(П-Т2024-1)'2'21:1,12.1,012'Набор гаек М8'шт.*
47 РКАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
48 У6119-0101-0201(РМ296127)'156''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
49 С1243-304-0102'165,36''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас)'м*
50 РКАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ*
51 У6119-0302-0102(РМ296142)'55=Ф''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
52 С1243-907-0105'Ф.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*

53 У6119-0302-0103(РМ296142)'60=Ф''Прокладка короба (кабе
ль-канала) полимерного, периметр до 320 мм'м*
54 С1243-907-0115'Ф.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размера
ми 100 мм х 60 мм'м*
55 У6119-0301-0205 прим.(РМ296009)'2''Прокладка в готовой
борозде по основанию пола трубы полимерной, диаме
тр до диаметр до 25 мм-проход сквозь стену'м*
56 С1241-207-0201'2.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ г
ладкая жесткая диаметром 16 мм'м*
57 У6114-801-101'10''Заделка сальников при проходе труб ч
ерез фундаменты или стены подвала, диаметр до 100
мм'сальник*
58 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-07

НА Сети связи. Вызов персонала для МГН

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ МГН			333892		614094		947986	46	246678		87,56
2	КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ			106752				106752	18	92400		9,86
3	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ			27877				27877	5	23333		2,57
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			468521		614094		1082615	69	362411		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

НА Сети связи. Вызов персонала для МГН

ОСНОВАНИЕ: СС2

Сметная стоимость 1082,615 тыс.тенге
Сметная заработная плата 362,411 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,069 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ МГН														
1.	6125-0601-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	2	91649	3	183298	6	590	--	183298					
					91351	--	182702	--	--	--						
2.	КП п.33 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI).	к-т	1	435487,7	--	435488	--	--	--	435488					
					--	--	--	--	435488	--						
3.	КП п.34 . НДЦС РК	Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в	к-т	1	178606,34	--	178606	--	--	--	178606					
					--	--	--	--	178606	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI).									
4.	6125-0202 -0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66144	5674	66144	5674	2434	--	66144
					58036	1305	58036	1305	--	--	
5.	248-306-0 326 РСНБ РК 2022	-Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57128	--	57128	--	57128	--	57128
					--	--	--	--	--	--	
6.	6125-1101 -0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4696	91	4696	91	--	--	4696
					4605	30	4605	30	--	--	
7.	КП п.35 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Аккумулятор 12В, 17А/ч.	шт	1	22626,33	--	22626	--	22626	--	22626
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	947986	5771	82778	--	947986
			Тенге		--	--	245343	1335	614094	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				614094				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				614094				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333892				
	Материалы		Тенге				3024				
	Всего заработная плата		Тенге					246678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333892				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					246678			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				947986				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					246678			

РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

8.				9	1281	7	11529	63	189	--	11529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6119-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м		--- 1253	--- 1	--- 11277	--- 9	--- --	--- --	
9.	243-907-0 105 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	9,27	129 --- --	-- --- --	1196 --- --	-- --- --	1196 --- --	-- --- --	1196
10.	6119-0302 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	5	1986 --- 1931	12 --- 1	9930 --- 9655	60 --- 5	215 --- --	-- --- --	9930
11.	243-907-0 115 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	5,15	842 --- --	-- --- --	4336 --- --	-- --- --	4336 --- --	-- --- --	4336
12.	6119-0301 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	8	1462 --- 1446	5 --- --	11696 --- 11568	40 --- --	88 --- --	-- --- --	11696
13.	241-207-0 302 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8,08	54 --- --	-- --- --	436 --- --	-- --- --	436 --- --	-- --- --	436
14.	6119-0301 -0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	-Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм-проход сквозь стену	м	1,2	897 --- 890	3 --- --	1076 --- 1068	4 --- --	4 --- --	-- --- --	1076
15.	241-207-0 201 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1,212	65 --- --	-- --- --	79 --- --	-- --- --	79 --- --	-- --- --	79
16.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100	сальник	6	11079 --- 9803	-- --- --	66474 --- 58818	-- --- --	7656 --- --	-- --- --	66474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	106752	167	14199	--	106752
			Тенге		--	--	92386	14	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106752				
	Материалы		Тенге				8153				
	Всего заработная плата		Тенге					92400			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106752				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					92400			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				106752				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					92400			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
17.	6119-0101 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	8	399	2	3192	16	144	--	3192
					379	--	3032	--	--	--	
18.	6119-0101 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	67	320	1	21440	67	1072	--	21440
					303	--	20301	--	--	--	
19.	243-303-0 411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	77,25	42	--	3245	--	3245	--	3245
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	27877	83	4461	--	27877
			Тенге		--	--	23333	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27877				
	Материалы		Тенге				1216				
	Всего заработная плата		Тенге					23333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					23333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				27877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					23333			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1082615
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				361062				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6021				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1349			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				101439				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				614094				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-07

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20460Т	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,88	5238 / -	- / -	2880 / 100454,4	182701
2	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,448	5138 / -	- / -	2502 / 28642,9	58820
3	20467Т	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,81	5916 / -	- / -	3253 / 31911,93	58036
4	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,52368	5046 / -	- / -	2457 / 16028,68	32918
5	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,226	4954 / -	- / -	2412 / 10193,11	20936
6	20448Т	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,09	4225 / -	- / -	2323 / 2532,07	4605
7	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,58	5231 / -	- / -	2547 / 1477,26	3034
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				191240	361062
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	68,5577				
			Трудовые ресурсы						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,491	2747,45 / -	- / -	- / -	(1349)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	361062

Строительные машины и механизмы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 93,7828% при пороге 80%)						
9	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4796	11830	-	2722	5674
						-	-	1305,47	
			Строительные машины и механизмы (затрат 6,2172% при пороге 15%)						
10	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01639248	8343	-	2722	137
						-	-	44,62	
11	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,4545504	22	-	-	76
						-	-	-	
12	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,454032	26	-	-	64
						-	-	-	
13	3388С	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,329728	87	-	-	29
						-	-	-	
14	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00198912	12921	-	3888	26
						-	-	7,73	
15	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7056	35	-	-	25
						-	-	-	
16	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,92336	15	-	-	14
						-	-	-	
17	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,043008	154	-	-	7
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				1349	6021
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 78,5862% при пороге 80%)						
18	339736С	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57128	56444	-	57128
						-	-	-	
19		ТКП п.35 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Аккумулятор 12В, 17А/ч.	шт	1	22626,33	-	-	22626
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,4962% при пороге 15%)						
20	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	10,8	426	419	-	4601
						-	-	-	
21	274003С	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	5,15	842	829	-	4336
						-	-	-	
22	271330С	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	77,25	42	42	-	3244
						-	-	-	
23	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,94	799	770	-	2349
						-	-	-	
24	273992С	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	9,27	129	124	-	1196
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,9176% при пороге 5%)						
25	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9119568	1186	1170	-	1082
						-	-	-	
26	244666С	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8151	8113	-	815
						-	-	-	
27	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6325216	6199302	-	759
						-	-	-	
28	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00384	182510	177384	-	701
						-	-	-	
29	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	2250	2222	-	675
						-	-	-	
30	242741С	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	49	-	500
						-	-	-	
31	154779С	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8,08	54	54	-	436
						-	-	-	
32	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,12	3255	3214	-	391
						-	-	-	
33	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954056	940554	-	286
						-	-	-	
34	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4837	4777	-	97
						-	-	-	
35	269855С	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1,212	65	64	-	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	147734С	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	791	-	65
37	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	8,204	6	6	-	49
38	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000016	1576025	1542334	-	25
39	308101С	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00096	20824	20536	-	20
40	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	35441	33929	-	11
41	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	238	-	7
42	242797С	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	204	-	4
43	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	199032	193080	-	4
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	101439
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 70,9155% при пороге 80%)						
44		ТКП п.33 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI).	к-т	1	435487,7	435487,7	-	435488
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 29,0845% при пороге 15%)						
45		ТКП п.34 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI).	к-т	1	178606,34	178606,34	-	178606
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	614094

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9070'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11''''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-07'Сети связи. Вызов персонала для МГН'СС2''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 РСИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ МГН*
5 У6125-0601-0106'1+1''Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей'шт.*
6 ТКП п.33 (=14)(П-Т2024-1)'1'440300.1,0072'Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI)'к-т*
7 ТКП п.34 (=14)(П-Т2024-1)'1'180580.1,0072'Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI)'к-т*
8 У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
9 С1248-306-0326'1''Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)'шт.*
10 У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
11 ТКП п.35 (=19)(П-Т2024-1)'1'25500:1,12.1,012'Аккумулятор 12В, 17А/ч'шт*
12 РКАБЕЛЬ-НЕСУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ*
13 У6119-0302-0102(РМ296142)'9=Ф''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
14 С1243-907-0105'Ф.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
15 У6119-0302-0103(РМ296142)'5=Ф''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм'м*
16 С1243-907-0115'Ф.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм'м*
17 У6119-0301-0201(РМ296009)'8''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
18 С1241-207-0302'8.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
19 У6119-0301-0205 прим.(РМ296009)'1,2''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм-проход сквозь стену'м*
20 С1241-207-0201'1,2.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм'м*
21 У6114-801-101'6''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
22 РКАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
23 У6119-0101-0101(РМ296127)'8''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одно жильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
24 У6119-0101-0201(РМ296127)'58+9''Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2'м*
25 С1243-303-0411'75.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5'м*
26 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-01-08

НА Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица изме-рения	объём	сметная стоимость, Тенге: строи-тельных работ	монтаж-ных работ	обору-дования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудо-емкость, чел.-ч	сметная заработ-ная пла-та Тенге	показа-тели единич-ной сто-имости, Тенге	удель-ный пока-затель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВЕСТИБЮЛЬ					199779		199779				1,37
2	КОМНАТА ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ					233330		233330				1,61
3	ПРОЦЕДУРНАЯ			28768		2479937		2508705	4	28554		17,26
4	ИЗОЛЯТОР					581142		581142				4
5	КАБИНЕТ АКУШЕРА					1143900		1143900				7,87
6	КАБИНЕТ ПЕДИАТРА					1421684		1421684				9,78
7	КАБИНЕТ ФЕЛЬДШЕРА					2353354		2353354				16,19
8	ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ					1348459		1348459				9,28
9	КОМНАТА МЕДПЕРСОНАЛА					580014		580014				3,99
10	КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ					163658		163658				1,13
11	КАБИНЕТ ЗАБОРА МОКРОТЫ					498625		498625				3,43
12	КАБИНЕТ ХИМИЗАТОРА					1119494		1119494				7,7
13	САНУЗЕЛ ДЛЯ МГН			6696		143416		150112	1	6636		1,03
14	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕД.ОТХОДОВ					199422		199422				1,37
15	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ					79322		79322				0,55
16	ПАТРОНАЖ И ВЫЕЗДЫ. ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ УПМП					766015		766015				5,27
17	ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕЗДА ПО 4					1187540		1187540				8,17

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КАТЕГОРИИ СМП											
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			35464	14499091			14534555	5	35190		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ФАП

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: ТХ

Сметная стоимость 14534,555 тыс.тенге
Сметная заработная плата 35,19 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,005 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ВЕСТИБЮЛЬ													
1.	КП п.36 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Банкетка 3-х местная 1300х416х380. Отпускная цена - 22203,72	шт	4	22363,58	--	89454	--	--	--	89454				
					--	--	--	--	89454	--					
2.	521-403-0 102001 СпрСЦ 02.2024	-Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43650	--	43650	--	--	--	43650				
					--	--	--	--	43650	--					
3.	КП п.50 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7,	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427				
					--	--	--	--	53427	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кмат=0,98 2										
4.	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт	2	6623,24 -- --	-- -- --	13246 -- --	-- -- --	-- 13246 --	-- -- --	13246
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	199778 -- --	-- -- --	-- 199778 --	-- -- --	199778

Стоимость оборудования	Тенге	198663
Заготов.складские расходы	Тенге	1116
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	199779
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	199779

РАЗДЕЛ 2. КОМНАТА ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

5.	КП п.36 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Банкетка 3-х местная 1300x416x380. Отпускная цена - 22203,72	шт	2	22363,58 -- --	-- -- --	44727 -- --	-- -- --	-- 44727 --	-- -- --	44727
6.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821 -- --	-- -- --	39284 -- --	-- -- --	-- 39284 --	-- -- --	39284
7.	КП п.37 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Стол для раздаточного материала 1200x600. Отпускная цена - 35943,83	шт	1	36202,63 -- --	-- -- --	36203 -- --	-- -- --	-- 36203 --	-- -- --	36203
8.	КП п.38 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7,	-Стойка-вешалка напольная. Отпускная цена - 11875,19	шт	2	11960,69 -- --	-- -- --	23921 -- --	-- -- --	-- 23921 --	-- -- --	23921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кмат=0,982										
9.	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт	1	6623,24	--	6623	--	--	--	6623
					--	--	--	--	6623	--	
10.	КП п.39 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Тумбочка 700х500. Отпускная цена - 28935,68	шт	1	29144,02	--	29144	--	--	--	29144
					--	--	--	--	29144	--	
11.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
					--	--	--	--	53427	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	233330	--	--	--	233330
			Тенге		--	--	--	--	233330	--	

Стоимость оборудования	Тенге	231943
Заготов.складские расходы	Тенге	1387
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	233330
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	233330

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕДУРНАЯ

12.	КП п.52 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). Отпускная цена - 54360,71	шт	2	54752,11	--	109504	--	--	--	109504
					--	--	--	--	109504	--	
13.	КП п.101 .	-Холодильник фармацевтический	шт	1	287077,68	--	287078	--	--	--	287078
					--	--	--	--	287078	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	ХФ-140-1 POZISк. Отпускная цена - 285025,50									
14.	КП п.53 .	-Сейф 440х340х700.	шт	1	51219,71	--	51220	--	--	--	51220
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 50853,57			--	--	--	--	51220	--	
15.	521-301-3 017007 СпрСЦ 02.2024 прим.	-Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала)	шт.	1	89119	--	89119	--	--	--	89119
					--	--	--	--	89119	--	
16.	КП п.40 .	-Стол рабочий верх пластик, тумбовый	шт	1	31518,67	--	31519	--	--	--	31519
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	1300х630х740. Отпускная цена - 31293,35			--	--	--	--	31519	--	
17.	КП п.54 .	-Столик для забора крови (эко кожа).	шт	1	19428,17	--	19428	--	--	--	19428
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 19289,29			--	--	--	--	19428	--	
18.	КП п.41 .	-Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь).	шт	1	85332,05	--	85332	--	--	--	85332
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 84722,05			--	--	--	--	85332	--	
19.	КП п.42 .	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком,	шт	3	77763,89	--	233292	--	--	--	233292
					--	--	--	--	233292	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99									
20.	КП п.51 .	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 6575,89	шт	3	6623,24	--	19870	--	--	--	19870
					--	--	--	--	19870	--	
21.	КП п.55 .	-Стойка для капельного вливания 650х650х2130. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 6663,57	шт	5	6711,54	--	33558	--	--	--	33558
					--	--	--	--	33558	--	
22.	525-201-0801001 СпрСЦ 02.2024	-Кушетка медицинская	шт.	1	143607	--	143607	--	--	--	143607
					--	--	--	--	143607	--	
23.	522-101-1219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821	--	39284	--	--	--	39284
					--	--	--	--	39284	--	
24.	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	28768	16	28768	16	198	--	28768
					28554	--	28554	--	--	--	
25.	КП п.67 .	-Кондиционер.	шт	1	294513,38	--	294513	--	--	--	294513
					--	--	--	--	294513	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 292408,04									
26.	КП п.96 .	-Компьютер, принтер.	к-т	1	245020,12	--	245020	--	--	--	245020
					--	--	--	--	245020	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 243268,58									
27.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
					--	--	--	--	53427	--	
28.	КП п.67 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). Отпускная цена - 105214,29	шт	1	105971,83	--	105972	--	--	--	105972
					--	--	--	--	105972	--	
29.	КП п.68 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК). Отпускная цена - 96446,43	шт	1	97140,85	--	97141	--	--	--	97141
					--	--	--	--	97141	--	
30.	КП п.69 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК). Отпускная цена - 113982,14	шт	1	114802,82	--	114803	--	--	--	114803
					--	--	--	--	114803	--	
31.	КП п.56 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Тонометр+фонендоскоп взрослый. Отпускная цена - 5260,71	шт	1	5298,59	--	5299	--	--	--	5299
					--	--	--	--	5299	--	
32.	КП п.57 .	-Ёмкость для обработки,	шт	1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,0 литр.			--	--	--	--	4725	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 4690,81									
33.				1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
	КП п.58 .	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8919	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 8855,54									
34.				1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
	КП п.59 .	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	15631	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 15519,11									
35.				1	688,82	--	689	--	--	--	689
	КП п.60 .	-Термометр медицинский.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	689	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 683,89									
36.				1	52632,68	--	52633	--	--	--	52633
	КП п.61 .	-Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат).	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	52633	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 52256,43									
37.				1	326746,47	--	326746	--	--	--	326746
	КП п.75 .	-Устройство для контроля температуры при транспортировке.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	326746	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 324410,71									
38.				1	11607	--	11607	--	--	--	11607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	521-301-0 -Гигрометр 507 СпрСЦ 02.2024	шт.			-- --	-- --	-- --	-- --	11607 --	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			-- --	-- --	2508702 28554	16 --	198 2479934	-- --	2508702
	Стоимость оборудования	Тенге					2464235				
	Заготов.складские расходы	Тенге					15702				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2479937				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					28768				
	Материалы	Тенге					198				
	Всего заработная плата	Тенге						28554			
	Сдача и испытание	Тенге					1360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28768				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге						28554			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2508705				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге						28554			

РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯТОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	КП п.43 .	-Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980. НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	шт	2	58264,2 -- --	-- -- --	116528 -- --	-- -- --	-- 116528 --	-- -- --	116528
40.	КП п.44 .	-Тумбочка прикроватная 475х400х740. НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	шт	2	11469,69 -- --	-- -- --	22939 -- --	-- -- --	-- 22939 --	-- -- --	22939
41.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821 -- --	-- -- --	19642 -- --	-- -- --	-- 19642 --	-- -- --	19642
42.	КП п.45 .	-Стол 600х700. НДЦС РК 8.04-07-2	шт	1	18145,91 -- --	-- -- --	18146 -- --	-- -- --	-- 18146 --	-- -- --	18146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	023, п. 3.7, Кмат=0,982										
43.	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт	2	6623,24	--	13246	--	--	--	13246
					--	--	--	--	13246	--	
44.	КП п.55 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Стойка для капельного вливания 650х650х2130. Отпускная цена - 6663,57	шт	2	6711,54	--	13423	--	--	--	13423
					--	--	--	--	13423	--	
45.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
					--	--	--	--	53427	--	
46.	КП п.66 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кондиционер. Отпускная цена - 292408,04	шт	1	294513,38	--	294513	--	--	--	294513
					--	--	--	--	294513	--	
47.	КП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр. Отпускная цена - 4690,81	шт	1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725
					--	--	--	--	4725	--	
48.	КП п.58 . НДЦС РК 8.04-07-2	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр. Отпускная цена -	шт	1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
					--	--	--	--	8919	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	8855,54									
49.	КП п.59 .	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр. НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2 Отпускная цена - 15519,11	шт	1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
					--	--	--	--	15631	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	581141	--	--	--	581141
			Тенге		--	--	--	--	581141	--	
Стоимость оборудования			Тенге				577127				
Заготов.складские расходы			Тенге				4015				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				581142				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				581142				

РАЗДЕЛ 5. КАБИНЕТ АКУШЕРА

50.	525-201-0 801001 СпрСЦ 02.2024	-Кушетка медицинская	шт.	1	143607	--	143607	--	--	--	143607
					--	--	--	--	143607	--	
51.	КП п.46 .	-Ширма 3-х секционная (ткань балонь). НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2 Отпускная цена - 93795,91	шт	1	94471,24	--	94471	--	--	--	94471
					--	--	--	--	94471	--	
52.	КП п.99а .	-Компьютер, принтер. НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2 Отпускная цена - 230991,82	к-т	1	232654,97	--	232655	--	--	--	232655
					--	--	--	--	232655	--	
53.	КП п.40 .	-Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. НДЦС РК 8.04-07-2	шт	1	27407,84	--	27408	--	--	--	27408
					--	--	--	--	27408	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	023, п. 3.7, Кмат=0,982	Отпускная цена - 27211,92									
54.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821 ---	-- --	19642 ---	-- --	-- 19642	-- --	19642
55.	КП п.53 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). Отпускная цена - 46469,64	шт	1	46804,23 ---	-- --	46804 ---	-- --	-- 46804	-- --	46804
56.	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт	2	77763,89 ---	-- --	155528 ---	-- --	-- 155528	-- --	155528
57.	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт	3	6623,24 ---	-- --	19870 ---	-- --	-- 19870	-- --	19870
58.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47 ---	-- --	53427 ---	-- --	-- 53427	-- --	53427
59.	КП п.70 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,	-Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92).	шт	1	84335,92 ---	-- --	84336 ---	-- --	-- 84336	-- --	84336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кмат=0,982	Отпускная цена - 83733,04									
60.	КП п.71 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). Отпускная цена - 100830,36	шт	1	101556,33 --	-- --	101556 --	-- --	-- 101556	-- --	101556
61.	КП п.56 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Тонометр+фонендоскоп взрослый. Отпускная цена - 5260,71	шт	1	5298,59 --	-- --	5299 --	-- --	-- 5299	-- --	5299
62.	КП п.72 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка "дорожные роды". Отпускная цена - 122750,00	шт	1	123633,8 --	-- --	123634 --	-- --	-- 123634	-- --	123634
63.	КП п.62 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Стетоскоп акушерский. Отпускная цена - 6339,16	шт	1	6384,81 --	-- --	6385 --	-- --	-- 6385	-- --	6385
64.	КП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр. Отпускная цена - 4690,81	шт	1	4724,58 --	-- --	4725 --	-- --	-- 4725	-- --	4725
65.	КП п.58 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр. Отпускная цена - 8855,54	шт	1	8919,3 --	-- --	8919 --	-- --	-- 8919	-- --	8919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кмат=0,98 2										
66.	КП п.59 .	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр.	шт	1	15630,84 ---	-- --	15631 --	-- --	-- 15631	-- --	15631
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 15519,11									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- ---	-- --	1143896 ---	-- --	-- 1143896	-- --	1143896
	Стоимость оборудования		Тенге				1136888				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7012				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1143900				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1143900				

РАЗДЕЛ 6. КАБИНЕТ ПЕДИАТРА

67.	КП п.40 .	-Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740.	шт	1	31518,67 ---	-- --	31519 --	-- --	-- 31519	-- --	31519
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 31293,35									
68.	КП п.41 .	-Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь).	шт	1	85332,05 ---	-- --	85332 --	-- --	-- 85332	-- --	85332
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 84722,05									
69.	521-103-0 301002 СпрСЦ 02.2024	-Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000	шт.	1	45864 ---	-- --	45864 --	-- --	-- 45864	-- --	45864
70.	КП п.96 .	-Компьютер, принтер.	к-т	1	245020,12 ---	-- --	245020 --	-- --	-- 245020	-- --	245020
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7,	Отпускная цена - 243268,58									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кмат=0,982										
71.	525-201-0801001 СпрСЦ 02.2024	-Кушетка медицинская	шт.	1	143607 ---	-- --	143607 ---	-- --	-- 143607	-- --	143607
72.	КП п.76 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Весы электронные детские. Отпускная цена - 74526,79	шт	1	75063,38 ---	-- --	75063 ---	-- --	-- 75063	-- --	75063
73.	КП п.63 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Весы электронные для новорожденных. Отпускная цена - 54799,11	шт	1	55193,66 ---	-- --	55194 ---	-- --	-- 55194	-- --	55194
74.	КП п.47 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Стол тумба 600х400х800 ЛДСП. Отпускная цена - 157774,95	шт	1	158910,93 ---	-- --	158911 ---	-- --	-- 158911	-- --	158911
75.	КП п.78 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ростомер детский медицинский с подвижной планкой. Отпускная цена - 73650,00	шт	1	74180,28 ---	-- --	74180 ---	-- --	-- 74180	-- --	74180
76.	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт	2	6623,24 ---	-- --	13246 ---	-- --	-- 13246	-- --	13246
77.				1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	53427	--	
78.	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт	1	77763,89	--	77764	--	--	--	77764
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	77764	--	
79.	521-403-0 102001 СпрСЦ 02.2024	-Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43650	--	43650	--	--	--	43650
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43650	--	
80.	522-101-1 233001 СпрСЦ 02.2024	-Шкаф картотечный 600х350х1400 мм	шт.	1	33454	--	33454	--	--	--	33454
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33454	--	
81.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821	--	19642	--	--	--	19642
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	19642	--	
82.	КП п.79 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ростомер для новорожденных. Отпускная цена - 77595,54	шт	1	78154,23	--	78154	--	--	--	78154
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	78154	--	
83.	КП п.49 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Пульсоксиметр детский. Отпускная цена - 141162,50	шт	1	142178,87	--	142179	--	--	--	142179
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	142179	--	
84.				1	6043	--	6043	--	--	--	6043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	527-115-0 213 СпрСЦ 02.2024	-Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6043	--	
85.				1	10155,64	--	10156	--	--	--	10156
	КП п.80 .	-Тонометр+фонендоскоп детский.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10156	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 10083,04									
86.				1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725
	КП п.57 .	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4725	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 4690,81									
87.				1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
	КП п.58 .	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8919	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 8855,54									
88.				1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
	КП п.59 .	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр.	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	15631	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 15519,11									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1421680	--	--	--	1421680
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1421680	--	

Стоимость оборудования	Тенге	1413608
Заготов.складские расходы	Тенге	8076
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1421684
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1421684

РАЗДЕЛ 7. КАБИНЕТ ФЕЛЬДШЕРА

89.				1	31518,67	--	31519	--	--	--	31519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП п.40 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. Отпускная цена - 31293,35	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	31519	--	
90.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821	--	29463	--	--	--	29463
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	29463	--	
91.	КП п.41 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь). Отпускная цена - 84722,05	шт	1	85332,05	--	85332	--	--	--	85332
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	85332	--	
92.	521-103-0 301002 СпрСЦ 02.2024	-Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000	шт.	1	45864	--	45864	--	--	--	45864
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	45864	--	
93.	КП п.96 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Компьютер, принтер. Отпускная цена - 243268,58	к-т	1	245020,12	--	245020	--	--	--	245020
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	245020	--	
94.	КП п.64 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Весы электронные. Отпускная цена - 74526,79	шт	1	75063,38	--	75063	--	--	--	75063
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	75063	--	
95.	525-201-0 104001 СпрСЦ 02.2024	-Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39405	--	39405	--	--	--	39405
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	39405	--	
96.				2	6623,24	--	13246	--	--	--	13246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	13246	--	
97.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	53427	--	
98.	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт	2	77763,89	--	155528	--	--	--	155528
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	155528	--	
99.	525-201-0 801001 СпрСЦ 02.2024	-Кушетка медицинская	шт.	1	143607	--	143607	--	--	--	143607
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	143607	--	
100.	КП п.102 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Спирометр портативный. Отпускная цена - 478900,36	шт	1	482348,44	--	482348	--	--	--	482348
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	482348	--	
101.	527-113-0 302002 СпрСЦ 02.2024	-Пульсоксиметр	шт.	1	26786	--	26786	--	--	--	26786
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	26786	--	
102.	527-115-0 213 СпрСЦ 02.2024	-Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	1	6043	--	6043	--	--	--	6043
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6043	--	
103.				1	41000	--	41000	--	--	--	41000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	527-115-0 202 СпрСЦ 02.2024	-Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	41000	--	
104.				1	640246,47	--	640246	--	--	--	640246
	КП п.77 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Портативный анализатор по определению МНО. Отпускная цена - 635669,64	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	640246	--	
105.				1	210177,46	--	210177	--	--	--	210177
	КП п.66 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Аппарат Маклакова (тонометр определения УГД). Отпускная цена - 208675,00	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	210177	--	
106.				1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725
	КП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр. Отпускная цена - 4690,81	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4725	--	
107.				1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
	КП п.58 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр. Отпускная цена - 8855,54	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8919	--	
108.				1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
	КП п.59 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр. Отпускная цена - 15519,11	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	15631	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	2353351	--	--	--	2353351
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2353351	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость оборудования			Тенге				2338904				
Заготов.складские расходы			Тенге				14450				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2353354				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2353354				

РАЗДЕЛ 8. ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				1	54752,11	--	54752	--	--	--	54752
КП п.52 .		-Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см).	шт		--	--	--	--	54752	--	
НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982		Отпускная цена - 54360,71									
110.				1	287077,68	--	287078	--	--	--	287078
КП п.101 .		-Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк.	шт		--	--	--	--	287078	--	
НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982		Отпускная цена - 285025,50									
111.				1	294513,38	--	294513	--	--	--	294513
КП п.66 .		-Кондиционер.	шт		--	--	--	--	294513	--	
НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982		Отпускная цена - 292408,04									
112.				1	31518,67	--	31519	--	--	--	31519
КП п.40 .		-Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740.	шт		--	--	--	--	31519	--	
НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982		Отпускная цена - 31293,35									
113.				1	9821	--	9821	--	--	--	9821
522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024		-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.		--	--	--	--	9821	--	
114.				1	143607	--	143607	--	--	--	143607
525-201-0 801001 СпрСЦ		-Кушетка медицинская	шт.		--	--	--	--	143607	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.2024										
115.				1	85332,05	--	85332	--	--	--	85332
	КП п.41 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь). Отпускная цена - 84722,05	шт		--	--	--	--	85332	--	
116.				3	77763,89	--	233292	--	--	--	233292
	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт		--	--	--	--	233292	--	
117.				3	6623,24	--	19870	--	--	--	19870
	КП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. Отпускная цена - 6575,89	шт		--	--	--	--	19870	--	
118.				1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт		--	--	--	--	53427	--	
119.				1	105971,83	--	105972	--	--	--	105972
	КП п.67 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). Отпускная цена - 105214,29	шт		--	--	--	--	105972	--	
120.				1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725
	КП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п.	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр. Отпускная цена - 4690,81	шт		--	--	--	--	4725	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.7, Кмат=0,98 2										
121.	КП п.58 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр. Отпускная цена - 8855,54	шт	1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
					--	--	--	--	8919	--	
122.	КП п.59 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр. Отпускная цена - 15519,11	шт	1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
					--	--	--	--	15631	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1348457	--	--	--	1348457
			Тенге		--	--	--	--	1348457	--	
Стоимость оборудования			Тенге				1339916				
Заготов.складские расходы			Тенге				8543				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1348459				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1348459				

РАЗДЕЛ 9. КОМНАТА МЕДПЕРСОНАЛА

123.	522-101-1 229002 СпрСЦ 02.2024	-Шкаф для одежды с зеркалом (с перегородкой, для верхней одежды и халатов)	шт.	4	81429	--	325716	--	--	--	325716
					--	--	--	--	325716	--	
124.	522-102-0 101002 СпрСЦ 02.2024	-Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165179	--	165179	--	--	--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
125.	521-301-3 017007 СпрСЦ 02.2024 прим.	-Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119	--	89119	--	--	--	89119
					--	--	--	--	89119	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	580014	--	--	--	580014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	--	--	580014	--	
Стоимость оборудования			Тенге				580014				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				580014				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9		Тенге				580014				

РАЗДЕЛ 10. КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

126.	КП п.95 .	-Сушилка. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 35948,21	шт	1	36207,04	--	36207	--	--	--	36207
					--	--	--	--	36207	--	
127.	521-108-0507004 СпрСЦ 02.2024	-Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм	шт.	2	39661	--	79322	--	--	--	79322
					--	--	--	--	79322	--	
128.	КП п.91 .	-Швабры из влагостойкого материала, устойчивого к многократным влажным текущим обработкам. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 3507,14	шт	10	3532,4	--	35324	--	--	--	35324
					--	--	--	--	35324	--	
129.	КП п.92 .	-Ведро 10,0 л. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 701,43	шт	10	706,48	--	7065	--	--	--	7065
					--	--	--	--	7065	--	
130.	КП п.93 .	-Ведро 5,0 л. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982 Отпускная цена - 569,91	шт	10	574,02	--	5740	--	--	--	5740
					--	--	--	--	5740	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10		Тенге		--	--	163658	--	--	--	163658
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	163658	--	

Стоимость оборудования	Тенге	163054
Заготов.складские расходы	Тенге	604
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	163658
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	163658

РАЗДЕЛ 11. КАБИНЕТ ЗАБОРА МОКРОТЫ

131.	521-301-3 017007 СпрСЦ 02.2024 прим.	-Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала)	шт.	1	89119	--	89119	--	--	--	89119
					--	--	--	--	89119	--	
132.	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт	2	77763,89	--	155528	--	--	--	155528
					--	--	--	--	155528	--	
133.	КП п.47 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Стол тумба 600х400х800 ЛДСП. Отпускная цена - 157774,95	шт	1	158910,93	--	158911	--	--	--	158911
					--	--	--	--	158911	--	
134.	КП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54	шт	1	53427,47	--	53427	--	--	--	53427
					--	--	--	--	53427	--	
135.	КП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ёмкость для обработки, 1,0 литр. Отпускная цена - 4690,81	шт	1	4724,58	--	4725	--	--	--	4725
					--	--	--	--	4725	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.	КП п.58 .	-Ёмкость для обработки, 2,0 литр.	шт	1	8919,3	--	8919	--	--	--	8919
					--	--	--	--	8919	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 8855,54									
137.	КП п.59 .	-Ёмкость для обработки, 5,0 литр.	шт	1	15630,84	--	15631	--	--	--	15631
					--	--	--	--	15631	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 15519,11									
138.	КП п.81 .	-Ёмкость для полоскания ротовой полости.	шт	1	12363,38	--	12363	--	--	--	12363
					--	--	--	--	12363	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 12275,00									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	498623	--	--	--	498623
			Тенге		--	--	--	--	498623	--	

Стоимость оборудования	Тенге	495697
Заготов.складские расходы	Тенге	2928
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	498625
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	498625

РАЗДЕЛ 12. КАБИНЕТ ХИМИЗАТОРА

139.	КП п.101 .	-Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк.	шт	1	287077,68	--	287078	--	--	--	287078
					--	--	--	--	287078	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 285025,50									
140.	КП п.53 .	-Сейф 440х340х700.	шт	1	51219,71	--	51220	--	--	--	51220
					--	--	--	--	51220	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п.	Отпускная цена - 50853,57									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.7, Кмат=0,982										
141.	КП п.52 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). Отпускная цена - 54360,71	шт	1	54752,11 ---	-- --	54752 --	-- --	-- 54752	-- --	54752
142.	КП п.40 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. Отпускная цена - 31293,35	шт	1	31518,67 ---	-- --	31519 --	-- --	-- 31519	-- --	31519
143.	522-101-1 219002 СпрСЦ 02.2024	-Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821 ---	-- --	19642 --	-- --	-- 19642	-- --	19642
144.	КП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. Отпускная цена - 77207,99	шт	1	77763,89 ---	-- --	77764 --	-- --	-- 77764	-- --	77764
145.	КП п.66 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кондиционер. Отпускная цена - 292408,04	шт	1	294513,38 ---	-- --	294513 --	-- --	-- 294513	-- --	294513
146.	525-201-0 801001 СпрСЦ 02.2024	-Кушетка медицинская	шт.	1	143607 ---	-- --	143607 --	-- --	-- 143607	-- --	143607
147.	КП п.48 .	-Облучатель-рециркулятор	шт	1	53427,47 ---	-- --	53427 --	-- --	-- --	-- --	53427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. Отпускная цена - 53045,54			--	--	--	--	53427	--	
148.	КП п.67 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). Отпускная цена - 105214,29	шт	1	105971,83	--	105972	--	--	--	105972
					--	--	--	--	105972	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	1119494	--	--	--	1119494
			Тенге		--	--	--	--	1119494	--	
Стоимость оборудования			Тенге				1112659				
Заготов.складские расходы			Тенге				6835				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1119494				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1119494				

РАЗДЕЛ 13. САНУЗЕЛ ДЛЯ МГН

149.	КП п.94 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А. Отпускная цена - 10521,43	шт	1	10597,19	--	10597	--	--	--	10597
					--	--	--	--	10597	--	
150.	6115-0104 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1674	--	6696	--	60	--	6696
					1659	--	6636	--	--	--	
151.	КП п.82 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали. Отпускная цена - 35948,21	шт	2	36207,04	--	72414	--	--	--	72414
					--	--	--	--	72414	--	
152.				1	30908,45	--	30908	--	--	--	30908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП п.83 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Поручень для раковины из нержавеющей стали. Отпускная цена - 30687,50	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	30908	--	
153.				1	29495,49	--	29495	--	--	--	29495
	КП п.84 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В. Отпускная цена - 29284,64	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	29495	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	150111	--	60	--	150111
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	6636	--	143415	--	

Стоимость оборудования	Тенге	142390	
Заготов.складские расходы	Тенге	1026	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	143416	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6696	
Материалы	Тенге	60	
Всего заработная плата	Тенге		6636
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6696	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1
Сметная заработная плата	Тенге		6636
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	150112	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1
Сметная заработная плата	Тенге		6636

РАЗДЕЛ 14. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕД.ОТХОДОВ

154.				2	39661	--	79322	--	--	--	79322
	521-108-0 507004 СпрСЦ 02.2024	-Стеллаж универсальный четырехярусный 1800x920x432 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	79322	--	
155.				1	60050,71	--	60051	--	--	--	60051
	КП п.86 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках. Отпускная цена - 59621,43	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	60051	--	
156.				1	60050,71	--	60051	--	--	--	60051
	КП п.85 .	-Емкость класса "А"	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	100,0 л черного цвета передвижная на колесиках. Отпускная цена - 59621,43			--	--	--	--	60051	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	199423	--	--	--	199423
			Тенге		--	--	--	--	199423	--	
Стоимость оборудования			Тенге				198564				
Заготов.складские расходы			Тенге				858				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				199422				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				199422				

РАЗДЕЛ 15. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

157.	521-108-0 507004 СпрСЦ 02.2024	-Стеллаж универсальный четырехярусный 1800x920x432 мм	шт.	2	39661	--	79322	--	--	--	79322
					--	--	--	--	79322	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	79322	--	--	--	79322
			Тенге		--	--	--	--	79322	--	
Стоимость оборудования			Тенге				79322				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				79322				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				79322				

РАЗДЕЛ 16. ПАТРОНАЖ И ВЫЕЗДЫ. ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ УПМП

158.	527-115-0 213 СпрСЦ 02.2024	-Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	1	6043	--	6043	--	--	--	6043
					--	--	--	--	6043	--	
159.	527-115-0 203 СпрСЦ 02.2024	-Экспресс-анализатор мочи	шт.	1	654000	--	654000	--	--	--	654000
					--	--	--	--	654000	--	
160.	КП п.73 .	-Чемодан укладка УПМП.	шт	1	105971,83	--	105972	--	--	--	105972
					--	--	--	--	105972	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2 023, п.	Отпускная цена - 105214,29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.7, Кмат=0,98 2										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	766015	--	--	--	766015
			Тенге		--	--	--	--	766015	--	
Стоимость оборудования			Тенге				765257				
Заготов.складские расходы			Тенге				758				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				766015				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				766015				

РАЗДЕЛ 17. ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕЗДА ПО 4 КАТЕГОРИИ СМП

161.	527-115-0 213 СпрСЦ 02.2024	-Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	1	6043	--	6043	--	--	--	6043
					--	--	--	--	6043	--	
162.	527-102-0 101001 СпрСЦ 02.2024	-Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54300	--	54300	--	--	--	54300
					--	--	--	--	54300	--	
163.	527-112-0 203 СпрСЦ 02.2024	-Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном	шт.	1	905646	--	905646	--	--	--	905646
					--	--	--	--	905646	--	
164.	КП п.74 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Чемодан укладка фельдшера. Отпускная цена - 96446,43	шт	1	97140,85	--	97141	--	--	--	97141
					--	--	--	--	97141	--	
165.	КП п.87 . НДЦС РК 8.04-07-2 023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	-Комплект шин детский. Отпускная цена - 43400,89	шт	1	43713,38	--	43713	--	--	--	43713
					--	--	--	--	43713	--	
166.	КП п.88 . НДЦС РК	-Комплект шин взрослый.	шт	1	46450,99	--	46451	--	--	--	46451
					--	--	--	--	46451	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 46118,93									
167.	КП п.90 .	-Воротник Шанса детский.	шт	1	14730,09	--	14730	--	--	--	14730
					--	--	--	--	14730	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 14624,79									
168.	КП п.89 .	-Воротник Шанса взрослый.	шт	1	14217,89	--	14218	--	--	--	14218
					--	--	--	--	14218	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 14116,25									
169.	КП п.56 .	-Тонометр+фонендоскоп взрослый.	шт	1	5298,59	--	5299	--	--	--	5299
					--	--	--	--	5299	--	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,98 2	Отпускная цена - 5260,71									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	1187541	--	--	--	1187541
			Тенге		--	--	--	--	1187541	--	

Стоимость оборудования	Тенге	1185957
Заготов.складские расходы	Тенге	1583
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1187540
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	1187540
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	14534555
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	35190
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	16
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	258
Оборудование, инвентарь	Тенге	14499091

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-01-08

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20254Т	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,2739	6681 -	- -	3253 13903	28554
2	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1872	5590 -	- -	2722 3231,56	6636
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				17135	35190
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,4611				
			Трудовые ресурсы						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	35190
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 84,7879% при пороге 80%)						
3	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,60102	22 -	- -	- -	13
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,2121% при пороге 15%)						
4	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06678	26 -	- -	- -	2
5	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	15 -	- -	- -	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)	тенге					--	16
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 46,1893% при пороге 80%)						
6	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универса-льный с шурупами	кг	0,102	1186	1170	-	121
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 44,2718% при пороге 15%)						
7	147183С	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	756	-	116
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 9,539% при пороге 5%)						
8	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00004	624577	616071	-	25
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	тенге					--	258
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 80,2379% при пороге 80%)						
9		ТКП п.42 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках.	шт	14	77763,89	77207,99	-	1088694
						-	-	-	
10		527-112-0203СпрСЦ 02.2024	Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном	шт.	1	905646	905646	-	905646
						-	-	-	
11		ТКП п.66 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кондиционер.	шт	3	294513,38	292408,04	-	883540
						-	-	-	
12		525-201-0801001СпрСЦ 02.2024	Кушетка медицинская	шт.	6	143607	143607	-	861642
						-	-	-	
13		ТКП п.101 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,	Холодильник фармацевтический ХФ-1 40-1 POZISк.	шт	3	287077,68	285025,5	-	861233
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кмат=0,982							
14		ТКП п.96 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компьютер, принтер.	к-т	3	245020,12 -	243268,58 -	- -	735060
15		527-115-0203СпрСЦ 02.2024	Экспресс-анализатор мочи	шт.	1	654000 -	654000 -	- -	654000
16		ТКП п.77 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Портативный анализатор по определению МНО.	шт	1	640246,47 -	635669,64 -	- -	640246
17		ТКП п.102 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Спирометр портативный.	шт	1	482348,44 -	478900,36 -	- -	482348
18		ТКП п.48 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф.	шт	9	53427,47 -	53045,54 -	- -	480847
19		ТКП п.41 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь).	шт	4	85332,05 -	84722,05 -	- -	341328
20		ТКП п.75 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Устройство для контроля температуры при транспортировке.	шт	1	326746,47 -	324410,71 -	- -	326746
21		522-101-1229002СпрСЦ 02.2024	Шкаф для одежды с зеркалом (с перегородкой, для верхней одежды и халатов)	шт.	4	81429 -	81429 -	- -	325716
22		ТКП п.67 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92).	шт	3	105971,83 -	105214,29 -	- -	317915
23		ТКП п.47 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол тумба 600х400х800 ЛДСП.	шт	2	158910,93 -	157774,95 -	- -	317822
24		ТКП п.67 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кондиционер.	шт	1	294513,38 -	292408,04 -	- -	294513
25		521-108-0507004СпрСЦ 02.2024	Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм	шт.	6	39661	39661	-	237966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
26		ТКП п.99а . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компьютер, принтер.	к-т	1	232654,97	230991,82	-	232655
						-	-	-	
27		ТКП п.52 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см).	шт	4	54752,11	54360,71	-	219008
						-	-	-	
28		ТКП п.66 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Аппарат Маклакова (тонометр определения УГД).	шт	1	210177,46	208675	-	210177
						-	-	-	
29		522-101-121900 2СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	20	9821	9821	-	196420
						-	-	-	
30		521-301-301700 7СпрСЦ 02.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала)	шт.	2	89119	88393	-	178238
						-	-	-	
31		522-102-010100 2СпрСЦ 02.2024	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165179	165179	-	165179
						-	-	-	
32		ТКП п.40 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740.	шт	5	31518,67	31293,35	-	157593
						-	-	-	
33		ТКП п.49 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пульсоксиметр детский.	шт	1	142178,87	141162,5	-	142179
						-	-	-	
34		ТКП п.36 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Банкетка 3-х местная 1300х416х380 .	шт	6	22363,58	22203,72	-	134182
						-	-	-	
35		ТКП п.72 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка "дорожные роды".	шт	1	123633,8	122750	-	123634
						-	-	-	
36		ТКП п.51 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров.	шт	18	6623,24	6575,89	-	119218
						-	-	-	

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15,7932% при пороге 15%)						
37		ТКП п.43 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980.	шт	2	58264,2 - -	57847,7 - -	- - -	116528
38		ТКП п.69 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК).	шт	1	114802,82 - -	113982,14 - -	- - -	114803
39		ТКП п.59 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 5,0 литр.	шт	7	15630,84 - -	15519,11 - -	- - -	109416
40		ТКП п.73 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан укладка УПМП.	шт	1	105971,83 - -	105214,29 - -	- - -	105972
41		ТКП п.53 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Сейф 440х340х700.	шт	2	51219,71 - -	50853,57 - -	- - -	102439
42		ТКП п.71 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92).	шт	1	101556,33 - -	100830,36 - -	- - -	101556
43		ТКП п.68 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК).	шт	1	97140,85 - -	96446,43 - -	- - -	97141
44		ТКП п.74 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан укладка фельдшера.	шт	1	97140,85 - -	96446,43 - -	- - -	97141
45		ТКП п.46 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ширма 3-х секционная (ткань балонь).	шт	1	94471,24 - -	93795,91 - -	- - -	94471
46		521-103-030100 2СпрСЦ 02.2024	Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000	шт.	2	45864 - -	45536 - -	- - -	91728
47		521-301-301700 7СпрСЦ 02.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89119 - -	88393 - -	- - -	89119
48		521-403-010200	Стол пеленальный с полкой	шт.	2	43650	43650	-	87300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1СпрСЦ 02.2024				-	-	-	
49		ТКП п.70 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92).	шт	1	84335,92 -	83733,04 -	- -	84336
50		ТКП п.79 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ростомер для новорожденных.	шт	1	78154,23 -	77595,54 -	- -	78154
51		ТКП п.76 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные детские.	шт	1	75063,38 -	74526,79 -	- -	75063
52		ТКП п.64 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные.	шт	1	75063,38 -	74526,79 -	- -	75063
53		ТКП п.78 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ростомер детский медицинский с подвижной планкой.	шт	1	74180,28 -	73650 -	- -	74180
54		ТКП п.82 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали.	шт	2	36207,04 -	35948,21 -	- -	72414
55		ТКП п.58 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 2,0 литр.	шт	7	8919,3 -	8855,54 -	- -	62435
56		ТКП п.86 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках.	шт	1	60050,71 -	59621,43 -	- -	60051
57		ТКП п.85 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Емкость класса "А" 100,0 л черного цвета передвижная на колесиках.	шт	1	60050,71 -	59621,43 -	- -	60051
58		ТКП п.63 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные для новорожденных.	шт	1	55193,66 -	54799,11 -	- -	55194
59		527-102-010100 1СпрСЦ 02.2024	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54300 -	54300 -	- -	54300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
60		ТКП п.50 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной.	шт	1	53427,47	53045,54	-	53427
						-	-	-	
61		ТКП п.61 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат).	шт	1	52632,68	52256,43	-	52633
						-	-	-	
62		ТКП п.55 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стойка для капельного вливания 650х650х2130.	шт	7	6711,54	6663,57	-	46981
						-	-	-	
63		ТКП п.53 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см).	шт	1	46804,23	46469,64	-	46804
						-	-	-	
64		ТКП п.88 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Комплект шин взрослый.	шт	1	46450,99	46118,93	-	46451
						-	-	-	
65		ТКП п.87 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Комплект шин детский.	шт	1	43713,38	43400,89	-	43713
						-	-	-	
66		527-115-0202СпрСЦ 02.2024	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	41000	41000	-	41000
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 3,9689% при пороге 5%)						
67		525-201-010400 1СпрСЦ 02.2024	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39405	39405	-	39405
						-	-	-	
68		ТКП п.95 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Сушилка.	шт	1	36207,04	35948,21	-	36207
						-	-	-	
69		ТКП п.37 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол для раздаточного материала 1200х600.	шт	1	36202,63	35943,83	-	36203
						-	-	-	
70		ТКП п.91 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п.	Швабры из влагостойкого материала, устойчивого к многократным влажным текущим обработкам.	шт	10	3532,4	3507,14	-	35324
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.7, Кмат=0,982							
71		522-101-123300 1СпрСЦ 02.2024	Шкаф картотечный 600x350x1400 мм	шт.	1	33454	33454	-	33454
						-	-	-	
72		ТКП п.57 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 1,0 литр.	шт	7	4724,58	4690,81	-	33072
						-	-	-	
73		ТКП п.83 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Поручень для раковины из нержавеющей стали.	шт	1	30908,45	30687,5	-	30908
						-	-	-	
74		ТКП п.84 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В.	шт	1	29495,49	29284,64	-	29495
						-	-	-	
75		ТКП п.39 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тумбочка 700x500.	шт	1	29144,02	28935,68	-	29144
						-	-	-	
76		ТКП п.40 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300x630x740.	шт	1	27407,84	27211,92	-	27408
						-	-	-	
77		527-113-030200 2СпрСЦ 02.2024	Пульсоксиметр	шт.	1	26786	26786	-	26786
						-	-	-	
78		527-115-0213СпрСЦ 02.2024	Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	4	6043	6000	-	24172
						-	-	-	
79		ТКП п.38 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стойка-вешалка напольная.	шт	2	11960,69	11875,19	-	23921
						-	-	-	
80		ТКП п.44 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тумбочка прикроватная 475x400x740 .	шт	2	11469,69	11387,69	-	22939
						-	-	-	
81		ТКП п.54 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Столик для забора крови (эко кожа).	шт	1	19428,17	19289,29	-	19428
						-	-	-	
82		ТКП п.45 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п.	Стол 600x700.	шт	1	18145,91	18016,19	-	18146
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.7, Кмат=0,982							
83		ТКП п.56 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тонометр+фонендоскоп взрослый.	шт	3	5298,59 -	5260,71 -	- -	15896
84		ТКП п.90 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Воротник Шанса детский.	шт	1	14730,09 -	14624,79 -	- -	14730
85		ТКП п.89 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Воротник Шанса взрослый.	шт	1	14217,89 -	14116,25 -	- -	14218
86		ТКП п.81 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для полоскания ротовой полости.	шт	1	12363,38 -	12275 -	- -	12363
87		521-301-0507Спр СЦ 02.2024	Гигрометр	шт.	1	11607 -	11607 -	- -	11607
88		ТКП п.94 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А.	шт	1	10597,19 -	10521,43 -	- -	10597
89		ТКП п.80 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тонометр+фонендоскоп детский.	шт	1	10155,64 -	10083,04 -	- -	10156
90		ТКП п.92 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро 10,0 л.	шт	10	706,48 -	701,43 -	- -	7065
91		ТКП п.62 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стетоскоп акушерский.	шт	1	6384,81 -	6339,16 -	- -	6385
92		ТКП п.93 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро 5,0 л.	шт	10	574,02 -	569,91 -	- -	5740
93		ТКП п.60 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,	Термометр медицинский.	шт	1	688,82 -	683,89 -	- -	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кмат=0,982							
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)		тенге				--	14499091

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9080'К9Д0Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-01'Здание ФАП'РП'2'02-01-08'Технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Здание ФАП'object-cipher=02-01*
4 РВЕСТИБЮЛЬ*
5 ТКП п.36 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'4'25324:1,12'Банкетка 3-х местная 1300х416х380'шт*
6 521-403-0102001'1''Стол пеленальный с полкой'шт.*
7 ТКП п.50 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной'шт*
8 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
9 РКОМНАТА ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ*
10 ТКП п.36 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'25324:1,12'Банкетка 3-х местная 1300х416х380'шт*
11 522-101-1219002'4''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
12 ТКП п.37 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'40995:1,12'Стол для раздаточного материала 1200х600'шт*
13 ТКП п.38 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'13544:1,12'Стойка-вешалка напольная'шт*
14 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
15 ТКП п.39 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'33002:1,12'Тумбочка 700х500'шт*
16 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
17 РПРОЦЕДУРНАЯ*
18 L527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной'шт.*
19 ТКП п.52 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'62000:1,12'Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)'шт*
20 ТКП п.101 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'290250'Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк'шт*
21 ТКП п.53 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'58000:1,12'Сейф 440х340х700'шт*
22 521-301-3017007 прим.'1''Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ (Холодильник для хранения биологического материала)'шт.*
23 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35691:1,12'Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
24 ТКП п.54 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'22000:1,12'Столик для забора крови (эко кожа)'шт*
25 ТКП п.41 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'96628:1,12'Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь)'шт*
26 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'3'88058:1,12'Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках'шт*
27 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'3'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
28 ТКП п.55 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'5'7600:1,12'Стойка для капельного вливания 650х650х2130'шт*
29 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
30 522-101-1219002'4''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
31 У6118-0505-0201(РМ296091)(РМ296092)(РМ296093)'1''Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт'шт.*
32 ТКП п.67 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'333500:1,12'Кондиционер'шт*
33 ТКП п.96 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'277455:1,12'Компьютер, принтер'к-т*
34 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
35 L527-107-0306'1''Аспиратор (отсасыватель) медицинский'шт.*
36 L527-102-0202'1''Ларингоскоп с волоконным световодом'шт.*
37 ТКП п.67 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'120000:1,12'Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92)'шт*
38 LТКП п.50 (Н27=0,72)(=14)'1'1312380:1,12'Дефибрилятор транспортный'шт*
39 ТКП п.68 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'110000:1,12'Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК)'шт*
40 ТКП п.69 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'130000:1,12'Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК)'шт*
41 ТКП п.56 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'6000:1,12'Тонометр+фонендоскоп взрослый'шт*
42 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкость для обработки, 1,0 литр'шт*
43 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкость для обработки, 2,0 литр'шт*
44 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкость для обработки, 5,0 литр'шт*
45 ТКП п.60 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'780:1,12'Термометр медицинский'шт*
46 ТКП п.61 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'59600:1,12'Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат)'шт*
47 ТКП п.75 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'370000:1,12'Устройство для контроля температуры при транспортировке'шт*
48 521-301-0507'1''Гигрометр'шт.*
49 РИЗОЛЯТОР*
50 ТКП п.43 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'65977:1,12'Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980'шт*
51 ТКП п.44 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'12988:1,12'Тумбочка прикроватная 475х400х740'шт*
52 522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*

53 ТКП п.45 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'20548:1,12'Стол 600х700'шт*
54 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
55 ТКП п.55 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'7600:1,12'Стойка для капельного вливания 650х650х2130'шт*
56 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
57 ТКП п.66 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'333500:1,12'Кондиционер'шт*
58 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкость для обработки, 1,0 литр'шт*
59 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкость для обработки, 2,0 литр'шт*
60 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкость для обработки, 5,0 литр'шт*
61 РКАБИНЕТ АКУШЕРА*
62 L527-109-0102'1''Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением'шт.*
63 L527-104-0103003'1''Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной'шт.*
64 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
65 ТКП п.46 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'106977:1,12'Ширма 3-х секционная (ткань балонь)'шт*
66 ТКП п.99а (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'263453:1,12'Компьютер, принтер'к-т*
67 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'31036:1,12'Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
68 522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
69 ТКП п.53 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'53000:1,12'Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)'шт*
70 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'88058:1,12'Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках'шт*
71 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'3'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
72 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
73 LТКП п.77 (Н27=0,72)(=14)'1'3500000:1,12'Кардиотокограф'шт*
74 LТКП п.108 (Н27=0,72)(=14)'1'2188000:1,12'Кольпоскоп'шт*
75 ТКП п.70 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'95500:1,12'Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92)'шт*
76 ТКП п.71 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'115000:1,12'Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92)'шт*
77 ТКП п.56 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'6000:1,12'Тонометр+фонендоскоп взрослый'шт*
78 ТКП п.72 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'140000:1,12'Чемодан-укладка "дорожные роды"'шт*
79 ТКП п.62 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'7230:1,12'Стетоскоп акушерский'шт*
80 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкость для обработки, 1,0 литр'шт*
81 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкость для обработки, 2,0 литр'шт*
82 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкость для обработки, 5,0 литр'шт*
83 РКАБИНЕТ ПЕДИАТРА*
84 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35691:1,12'Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
85 ТКП п.41 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'96628:1,12'Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь)'шт*
86 521-103-0301002'1''Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000'шт.*
87 ТКП п.96 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'277455:1,12'Компьютер, принтер'к-т*
88 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
89 ТКП п.76 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'85000:1,12'Весы электронные детские'шт*
90 ТКП п.63 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'62500:1,12'Весы электронные для новорожденных'шт*
91 ТКП п.47 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'179947:1,12'Стол тумба 600х400х800 ЛДСП'шт*
92 ТКП п.78 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'84000:1,12'Ростомер детский медицинский с подвижной планкой'шт*
93 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'7500:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
94 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
95 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'88058:1,12'Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках'шт*
96 521-403-0102001'1''Стол пеленальный с полкой'шт.*
97 522-101-1233001'1''Шкаф картотечный 600х350х1400 мм'шт.*
98 522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
99 ТКП п.79 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'88500:1,12'Ростомер для новорожденных'шт*
100 LТКП п.83 (Н27=0,72)(=14)'1'4500000:1,12'Устройство/аппарат для аудилогического скрининга методом регистрации отоаккустической эмиссии (TEOAE,DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП)'шт*
101 ТКП п.49 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'161000:1,12'Пульсоксиметр детский'шт*
102 527-115-213'1''Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple'шт.*
103 ТКП п.80 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'11500:1,12'Тонометр+фонендоскоп детский'шт*
104 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкость для обработки, 1,0 литр'шт*
105 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкость для обработки, 2,0 литр'шт*
106 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкость для обработки, 5,0 литр'шт*
107 РКАБИНЕТ ФЕЛЬДШЕРА*
108 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35691:1,12'Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
109 522-101-1219002'3''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
110 ТКП п.41 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'96628:1,12'Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь)'шт*

111 521-103-0301002'1''Шкаф для документов закрытый двухст
ворчатый 800х450х2000'шт.*
112 ТКП п.96 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'277455:1,12'Комп
ьютер, принтер'к-т*
113 ТКП п.64 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'85000:1,12'Весы
электронные'шт*
114 525-201-0104001'1''Ростомер 530х300х2150'шт.*
115 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'7500:1,12'Ведро
педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
116 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облуч
атель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
117 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'88058:1,12'Манип
уляционный столик трехполочный с ящиком, передвижн
ой на колесиках'шт*
118 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
119 LТКП п.105 (Н27=0,72)(=14)'1'1072500'Электрокардиограф
двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ ЭК12Т-01-
"Р-Д"'шт*
120 ТКП п.102 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'546200:1,12'Спи
рометр портативный'шт*
121 527-113-0302002'1''Пульсоксиметр 'шт.*
122 527-115-213'1''Глюкометр. Система мониторинга уровня г
люкозы в крови EasyTouchSimple'шт.*
123 527-115-0202'1''Экспресс-анализатор уровня холестерина
в крови'шт.*
124 ТКП п.77 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'725000:1,12'Порт
ативный анализатор по определению МНО'шт*
125 ТКП п.66 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'238000:1,12'Аппа
рат Маклакова (тонометр определения УГД)'шт*
126 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкост
ь для обработки, 1,0 литр'шт*
127 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 2,0 литр'шт*
128 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 5,0 литр'шт*
129 РПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ*
130 ТКП п.52 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'62000:1,12'Шкаф
медицинский для медикаментов однодверный (затемн
енные стекла, с замком высота от пола 25см)'шт*
131 ТКП п.101 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'290250'Холодиль
ник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк'шт*
132 ТКП п.66 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'333500:1,12'Конд
иционер'шт*
133 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35691:1,12'Стол
рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
134 522-101-1219002'1''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
135 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
136 ТКП п.41 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'96628:1,12'Ширма
медицинская 2-х секционная (ткань балонь)'шт*
137 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'3'88058:1,12'Манип
уляционный столик трехполочный с ящиком, передвижн
ой на колесиках'шт*
138 ТКП п.51 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'3'7500:1,12'Ведро
педальное из медицинского пластика, 5 литров'шт*
139 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облуч
атель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
140 ТКП п.67 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'120000:1,12'Чемо
дан-укладка для оказания помощи при анафилактическ
ом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 202
1г. №КР ДСМ-92)'шт*
141 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкост
ь для обработки, 1,0 литр'шт*
142 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 2,0 литр'шт*
143 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 5,0 литр'шт*
144 РКОМНАТА МЕДПЕРСОНАЛА*
145 522-101-1229002'4''Шкаф для одежды с зеркалом (с перег
ородкой, для верхней одежды и халатов)'шт.*
146 522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500
х600х700мм'комплект*
147 521-301-3017007 прим.'1''Холодильник однокамерный Бирю
са 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+
'шт.*
148 РКЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ*
149 ТКП п.95 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'41000:1,12'Сушил
ка'шт*
150 521-108-0507004'2''Стеллаж универсальный четырехярусны
й 1800х920х432 мм'шт.*
151 ТКП п.91 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'10'4000:1,12'Швабр
ы из влагостойкого материала, устойчивого к многок
ратным влажным текущим обработкам'шт*
152 ТКП п.92 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'10'800:1,12'Ведро
10,0 л'шт*
153 ТКП п.93 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'10'650:1,12'Ведро
5,0 л'шт*
154 РКАБИНЕТ ЗАБОРА МОКРОТЫ*
155 521-301-3017007 прим.'1''Холодильник однокамерный Бирю
са 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+
(Холодильник для хранения биологического материала
)'шт.*
156 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'88058:1,12'Манип
уляционный столик трехполочный с ящиком, передвижн
ой на колесиках'шт*
157 ТКП п.47 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'179947:1,12'Стол
тумба 600х400х800 ЛДСП'шт*
158 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облуч
атель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
159 ТКП п.57 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'5350:1,12'Ёмкост
ь для обработки, 1,0 литр'шт*
160 ТКП п.58 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'10100:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 2,0 литр'шт*
161 ТКП п.59 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'17700:1,12'Ёмкос
ть для обработки, 5,0 литр'шт*
162 ТКП п.81 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'14000:1,12'Ёмкос
ть для полоскания ротовой полости'шт*
163 РКАБИНЕТ ХИМИЗАТОРА*
164 ТКП п.101 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'290250'Холодиль
ник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк'шт*
165 ТКП п.53 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'58000:1,12'Сейф
440х340х700'шт*
166 ТКП п.52 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'62000:1,12'Шкаф
медицинский для медикаментов однодверный (затемн
енные стекла, с замком высота от пола 25см)'шт*

167 ТКП п.40 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35691:1,12'Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740'шт*
168 522-101-1219002'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
169 ТКП п.42 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'88058:1,12'Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках'шт*
170 ТКП п.66 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'333500:1,12'Кондиционер'шт*
171 525-201-0801001'1''Кушетка медицинская'шт.*
172 ТКП п.48 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'60500:1,12'Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф'шт*
173 ТКП п.67 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'120000:1,12'Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92)'шт*
174 РСАНУЗЕЛ ДЛЯ МГН*
175 ТКП п.94 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'12000:1,12'Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А'шт*
176 У6115-0104-0301(РМ296069)'2+1+1''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
177 ТКП п.82 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'2'41000:1,12'Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали'шт*
178 ТКП п.83 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'35000:1,12'Поручень для раковины из нержавеющей стали'шт*
179 ТКП п.84 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'33400:1,12'Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В'шт*
180 РПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕД.ОТХОДОВ*
181 521-108-0507004'2''Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм'шт.*
182 ТКП п.86 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'68000:1,12'Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках'шт*
183 ТКП п.85 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'68000:1,12'Емкость класса "А" 100,0 л черного цвета передвижная на колесиках'шт*
184 РПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ*
185 521-108-0507004'2''Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм'шт.*
186 РПАТРОНАЖ И ВЫЕЗДЫ. ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ УПМП*
187 527-115-213'1''Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple'шт.*
188 527-115-0203'1''Экспресс-анализатор мочи'шт.*
189 ТКП п.73 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'120000:1,12'Чемодан укладка УПМП'шт*
190 РОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВЫЕЗДА ПО 4 КАТЕГОРИИ СМП*
191 LТКП п.105 (Н27=0,72)(=14)'1'1072500'Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ ЭК12Т-01-"Р-Д"'шт*
192 L527-102-0202'1''Ларингоскоп с волоконным световодом'шт.*
193 527-115-213'1''Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple'шт.*
194 527-102-0101001'1''Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)'шт.*
195 L527-112-0312002'1''Насос инфузионный BYZ-810'шт.*
196 L527-107-0306'1''Аспиратор (отсасыватель) медицинский'шт.*
197 527-112-0203'1''Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном'шт.*
198 LТКП п.106 (Н27=0,72)(=14)'1'1330000'Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный'шт*
199 ТКП п.74 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'110000:1,12'Чемодан укладка фельдшера'шт*
200 ТКП п.87 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'49500:1,12'Комплект шин детский'шт*
201 ТКП п.88 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'52600:1,12'Комплект шин взрослый'шт*
202 ТКП п.90 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'16680:1,12'Воротник Шанса детский'шт*
203 ТКП п.89 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'16100:1,12'Воротник Шанса взрослый'шт*
204 LТКП п.50 (Н27=0,72)(=14)'1'1312380:1,12'Дефибрилятор транспортный'шт*
205 LТКП п.94 (Н27=0,72)(=14)'1'1217700:1,12'Кардиометр'шт*
206 ТКП п.56 (Н27=0,72)(=14)(П-Т2024-1)'1'6000:1,12'Тонометр+фонендоскоп взрослый'шт*
207 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 02-02-01

НА Архитектурно-строительные решения

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			186807				186807	32	118347		1,98
2	ФУНДАМЕНТЫ			1689106				1689106	84	427944		17,9
3	СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ			3827699				3827699	278	1291072		40,56
4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ			492974				492974	10	42441		5,22
5	КРОВЛЯ			1136476				1136476	80	366515		12,04
6	ПОЛЫ			315546				315546	24	99441		3,34
7	ПРОЕМЫ			1049834				1049834	40	207416		11,13
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			571064				571064	105	498712		6,05
9	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			166502				166502	11	44884		1,76
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			9436008				9436008	664	3096772		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Гараж

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения

ОСНОВАНИЕ: АС4

Сметная стоимость	9436,008 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3096,772 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,664 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	6101-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	72,22	707 -- ЗП рабочих строителей	707 211 в т.ч. ЗП машинистов	51060 -- зарплата рабочих-строителей	51059 15238 в т.ч. ЗП машинистов	-- -- оборудование, мебель, инвентарь	-- -- Сметная прибыль, тенге		51060
2.	6101-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	19,17	473 -- ЗП рабочих строителей	473 141 в т.ч. ЗП машинистов	9067 -- зарплата рабочих-строителей	9067 2703 в т.ч. ЗП машинистов	-- -- оборудование, мебель, инвентарь	-- -- Сметная прибыль, тенге		9067
3.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше	т·км	77,0634	149 -- ЗП рабочих строителей	-- -- в т.ч. ЗП машинистов	11482 -- зарплата рабочих-строителей	-- -- в т.ч. ЗП машинистов	-- -- оборудование, мебель, инвентарь	-- -- Сметная прибыль, тенге		11482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	2,83	12688	--	35907	--	--	--	35907
					12688	--	35907	--	--	--	
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	67,545	67	67	4526	4525	--	--	4526
					--	17	--	1148	--	--	
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	67,545	650	249	43904	16819	--	--	43904
					401	80	27086	5404	--	--	
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	7,505	4112	--	30861	--	--	--	30861
					4112	--	30861	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	186807	81470	--	--	186807
			Тенге		--	--	93854	24493	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186807				
	Всего заработная плата		Тенге					118347			
	Транспортные расходы		Тенге				11482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186807				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								32
	Сметная заработная плата		Тенге					118347			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				186807				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								32
	Сметная заработная плата		Тенге					118347			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

8.	6101-0108 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	1,6	12092	3100	19347	4960	8520	--	19347
					3667	931	5867	1490	--	--	
9.				4	6029	2869	24116	11476	4108	--	24116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6104-0202 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т на растворе М50	шт.		2133	578	8532	2312	--	--	
10.	6104-0202 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т на растворе М50	шт.	28	8047 3246	3654 736	225316 90888	102312 20608	32116 --	-- --	225316
11.	221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,264	31563 --	-- --	513341 --	-- --	513341 --	-- --	513341
12.	12021 Тех.ч.таб .5	-Надбавка за сульфатостойкость	м3	16,264	284 --	-- --	4619 --	-- --	4619 --	-- --	4619
13.	6103-0101 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство фундамента бетонного ленточного-монолитные участки	м3	1,3	21102 14737	3510 694	27433 19158	4563 902	3712 --	-- --	27433
14.	212-101-1 701 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	27789 --	-- --	36668 --	-- --	36668 --	-- --	36668
15.	6104-0803 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,00648	251988 247783	4205 1372	1633 1606	27 9	-- --	-- --	1633
16.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)	т	0,00648	333148 --	-- --	2159 --	-- --	2159 --	-- --	2159
17.	6111-0401 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная	м2 поверхности	10	2839 1958	37 12	28390 19580	370 120	8440 --	-- --	28390
18.	6111-0401 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	178,416	4257 1278	43 6	759517 228016	7671 1070	523830 --	-- --	759517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
19.	6124-0203 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 (л.2,поз.3)	м	33	945	60	31185	1980	1947	--	31185
					826	16	27258	528	--	--	
20.	214-208-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04158	369945	--	15382	--	15382	--	15382
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1689106	133359	1154842	--	1689106
			Тенге		--	--	400905	27039	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1684487				
Материалы			Тенге				582672				
Всего заработная плата			Тенге					427944			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				567550				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1684487				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								84
Сметная заработная плата			Тенге					427944			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4619				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4619				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4619				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1689106				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								84
Сметная заработная плата			Тенге					427944			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ

21.	6105-0201 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3	41	37009	7484	1517369	306844	82	--	1517369
					29523	1634	1210443	66994	--	--	
22.	213-102-0 305 РСНБ	-Кирпич силикатный лицевой полнотелый	1000 шт.	11,997	157271	--	1886780	--	1886780	--	1886780
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022 Калькуляция №4	размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный									
23.	212-401-0 103 РСНБ РК 2022	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,856	25569	--	226439	--	226439	--	226439
					--	--	--	--	--	--	
24.	6104-0301 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	15	1714	627	25710	9405	4500	--	25710
					787	122	11805	1830	--	--	
25.	222-102-0 105 РСНБ РК 2022	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,089	157393	--	171401	--	171401	--	171401
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3827699	316249	2289202	--	3827699
			Тенге		--	--	1222248	68824	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3827699				
	Материалы		Тенге				4582				
	Всего заработная плата		Тенге					1291072			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2284620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3827699				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								278
	Сметная заработная плата		Тенге					1291072			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3827699				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								278
	Сметная заработная плата		Тенге					1291072			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
26.	6104-0401 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	7	9818	3694	68726	25858	13307	--	68726
					4223	712	29561	4984	--	--	
27.	222-203-0 303 РСНБ РК 2022	-Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	42,66	9558	--	407744	--	407744	--	407744
					--	--	--	--	--	--	
28.	6104-0802 -0401 ЕСЦ	-Установка арматурных стыковых	т	0,00372	1169264	24216	4350	90	88	--	4350
					1121456	3262	4172	12	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	накладок-анкера А-1									
29.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,0037944	341021 ---	-- ---	1294 ---	-- ---	1294 ---	-- ---	1294
30.	6104-0803 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры-молниприемная сетка	т	0,0149	251988 247783	4205 1372	3755 3692	62 20	-- --	-- --	3755
31.	214-403-0 102 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0149	476840 ---	-- ---	7105 ---	-- ---	7105 ---	-- ---	7105
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	492974 ---	26010 ---	429538 ---	-- ---	492974
					---	---	37425	5016	---	---	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				492974				
	Материалы		Тенге				13395				
	Всего заработная плата		Тенге					42441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492974				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					42441			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				492974				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					42441			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
32.	6111-0402 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,8	2077 ---	59 ---	84742 ---	2407 ---	45207 ---	-- ---	84742
					910	9	37128	367	--	--	
33.	235-104-0 301 РСНБ	-Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина	1000 м2	0,04488	95688 ---	-- ---	4294 ---	-- ---	4294 ---	-- ---	4294
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	0,15 мм									
34.	6111-0402 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	40,8	3641 2407	133 29	148553 98206	5426 1183	44921 --	-- --	148553
35.	234-101-0207 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4,2024	63122 --	-- --	265264 --	-- --	265264 --	-- --	265264
36.	6111-0402 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом по уклону 20...160 мм	м3 утеплителя	3,672	34126 11513	4800 1037	125311 42276	17626 3808	65409 --	-- --	125311
37.	6110-0302 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	40,8	1867 1032	281 59	76174 42106	11465 2407	22603 --	-- --	76174
38.	6110-0302 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	-Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 (до 30 мм)	м2	40,8	515 60	64 14	21012 2448	2611 571	15953 --	-- --	21012
39.	6103-0701 -0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0488	67581 62946	4371 1368	3298 3072	214 67	12 --	-- --	3298
40.	214-403-0101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)	т	0,0488	333148 --	-- --	16258 --	-- --	16258 --	-- --	16258
41.	6110-0101 -0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	м2	40,8	1017 653	41 12	41494 26642	1673 490	13179 --	-- --	41494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	6110-0101 -0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 (до 3х слоев)	м2	40,8	396 296	20 6	16157 12077	816 245	3264 --	-- --	16157
43.	235-103-0 206 РСНБ РК 2022	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	46,92	938 --	-- --	44011 --	-- --	44011 --	-- --	44011
44.	235-103-0 207 РСНБ РК 2022	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	46,92	1160 --	-- --	54427 --	-- --	54427 --	-- --	54427
45.	235-103-0 209 РСНБ РК 2022	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	46,92	990 --	-- --	46451 --	-- --	46451 --	-- --	46451
46.	6110-0203	-Устройство покрытий	м2	1,6	7699	38	12318	61	4361	--	12318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали			4935	8	7896	13	--	--	
47.	6110-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой до 600 мм без фартуков-примыкание к стенам,сливам	м	28	3001	110	84028	3080	44240	--	84028
					1311	13	36708	364	--	--	
48.	235-103-0 206 РСНБ РК 2022	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	18	938	--	16884	--	16884	--	16884
					--	--	--	--	--	--	
49.	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали-фартук	м2	9,8	7699	38	75450	372	26715	--	75450
					4935	8	48363	78	--	--	
50.	261-107-0 999 РСНБ РК 2022	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм	шт.	70	5	--	350	--	350	--	350
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1136476	45751	733803	--	1136476
			Тенге		--	--	356922	9593	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1136476			
Материалы	Тенге	285864			
Всего заработная плата	Тенге		366515		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	447939			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1136476			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					366515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1136476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					366515			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
51.				36	740	91	26640	3276	11988	--	26640
	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем	м2		316	26	11376	936	--	--	
52.				5,4	22991	15	124151	81	36941	--	124151
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных	м3		16135	--	87129	--	--	--	
53.				5,508	29912	--	164755	--	164755	--	164755
	212-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	315546	3357	213684	--	315546
			Тенге		--	--	98505	936	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				315546				
		Материалы	Тенге				36941				
		Всего заработная плата	Тенге					99441			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164755				
		Местные материалы	Тенге				11988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				315546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					99441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				315546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					99441			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
54.				4	12325	548	49300	2192	17652	--	49300
	6108-0102 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2		7364	186	29456	744	--	--	
55.				4	33599	--	134396	--	134396	--	134396
	223-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со	м2		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой									
56.	6108-0105 -0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	8,4	4472	16	37565	134	29065	--	37565
					996	5	8366	42	--	--	
57.	223-501-0 106 РСНБ РК 2022	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	8,4	2086	--	17522	--	17522	--	17522
					--	--	--	--	--	--	
58.	6110-0203 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,78	5094	38	19255	143	458	--	19255
					4935	8	18654	30	--	--	
59.	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02292	460305	--	10550	--	10550	--	10550
					--	--	--	--	--	--	
		ВОРОТА									
60.	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,501	486159	178599	243566	89478	19700	--	243566
					268239	31409	134388	15736	--	--	
61.	223-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500-ц/о=504075:10 ,5м2х11,2м2=537680)	шт.	1	537680	--	537680	--	537680	--	537680
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1049834	91947	767023	--	1049834
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	190864	16552	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				806268				
		Материалы	Тенге				47173				
		Всего заработная плата	Тенге					57292			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				700148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				806268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					57292			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				243566				
		Материалы	Тенге				19700				
		Всего заработная плата	Тенге					150124			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				243566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					150124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1049834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					207416			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
62.				36	1604	7	57744	252	864	--	57744
	6112-0301 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит-затирка	м2		1573	3	56628	108	--	--	
63.				36	420	5	15120	180	972	--	15120
	6112-0302 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2		388	1	13968	36	--	--	
		СТЕНЫ									
64.				75	4214	294	316050	22050	36675	--	316050
	6112-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2		3431	128	257325	9600	--	--	
65.				75	908	5	68100	375	6825	--	68100
	6112-0302 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатуркеза 2 раза	м2		812	1	60900	75	--	--	
		ОТКОСЫ									
66.				9,4	11225	133	105515	1250	12305	--	105515
	6112-0202 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами	м2		9783	50	91960	470	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		откос плоский оконный и дверной									
67.	6112-0302 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатуркеза 2 раза	м2	9,4	908	5	8535	47	855	--	8535
					812	1	7633	9	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	571064	24154	58496	--	571064
			Тенге		--	--	488414	10298	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				571064				
Материалы			Тенге				9375				
Всего заработная плата			Тенге					498712			
Местные материалы			Тенге				49121				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				571064				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								105
Сметная заработная плата			Тенге					498712			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				571064				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								105
Сметная заработная плата			Тенге					498712			

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

68.	6101-0108 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания под отмостку щебеночное	м3	3,204	17087	5467	54747	17516	24428	--	54747
					3996	1693	12803	5424	--	--	
69.	6109-0303 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм	м2	32,04	3055	204	97882	6536	69719	--	97882
					675	58	21627	1858	--	--	
70.	6109-0303 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытий асфальтобетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103 (до 30 мм)	м2	32,04	433	12	13873	384	10445	--	13873
					95	4	3044	128	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	166502	24436	104592	--	166502
			Тенге		--	--	37474	7410	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				166502				
Материалы			Тенге				104591				
Всего заработная плата			Тенге					44884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				166502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					44884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				166502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					44884			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9436008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2926611				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				746733				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					170161			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5751176				
		Перевозка грузов	Тенге				11482				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-02-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	252,2324096	4845 / -	- / -	2412 / 608384,57	1222066
2	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,0474	4979 / -	- / -	2502 / 157744,59	313913
3	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,3559584	5383 / -	- / -	2680 / 113513,97	228002
4	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,76664	4159 / -	- / -	2090 / 85202,28	169548
5	20105Т	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,230368	5785 / -	- / -	2880 / 66903,46	134388
6	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,41712	5333 / -	- / -	2680 / 49357,88	98218
7	20170Т	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,83556	5156 / -	- / -	2591 / 46211,94	91960
8	20096Т	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,4184	4935 / -	- / -	2457 / 45254,01	90895
9	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,8670944	3793 / -	- / -	1906 / 43584,68	86735
10	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,524948	4533 / -	- / -	2278 / 37643,83	74908
11	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,56698	4576 / -	- / -	2278 / 28627,58	57506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,6749	4757	-	2368	41266
						-	-	20542,16	
13	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,20896	4712	-	2368	38681
						-	-	19438,82	
14	20171Т	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,08288	5244	-	2635	37143
						-	-	18663,39	
15	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2436	5069	-	2547	36718
						-	-	18449,45	
16	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,860608	4568	-	2200	35907
						-	-	17293,34	
17	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,169943	3777	-	1819	30858
						-	-	14861,13	
18	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0358	5412	-	2635	27254
						-	-	13269,33	
19	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,172945	3312	-	1595	27069
						-	-	13035,85	
20	20162Т	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,539716	4452	-	2237	24663
						-	-	12392,34	
21	20087Т	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,70990112	4198	-	2090	23970
						-	-	11933,69	
22	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,10592	4666	-	2323	19158
						-	-	9538,05	
23	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,5992	4378	-	2200	11379
						-	-	5718,24	
24	20106Т	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,708288	5890	-	2932	4172
						-	-	2076,7	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				1459641	2926611
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	607,3755				
			Трудовые ресурсы						
25	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,8139690	2995,1	-	-	(170163)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8	-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	2926611
			Строительные машины и механизмы			Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,2267% при пороге 80%)						
26	694С	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	19,4124224	14130	-	2722	274298
						-	-	52840,61	
27	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,931584	23074	-	4646	113791
						-	-	22912,14	
28	3113С	314-104-0105	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 100 т	маш.-ч	2,0368656	40134	-	7141	81748
						-	-	14545,26	
29	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,29183789	8343	-	2722	69179
						-	-	22570,38	
30	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	5,5061384	10917	-	3253	60111
						-	-	17911,47	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,3829% при пороге 15%)						
31	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,40573916	8417	-	2722	37083
						-	-	11992,42	
32	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,1444864	14028	-	2722	30083
						-	-	5837,29	
33	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,7474976	11830	-	2722	20673
						-	-	4756,69	
34	1010С	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	3,7365	5108	-	2278	19086
						-	-	8511,75	
35	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,11369344	1118	-	-	7953
						-	-	-	
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,3904% при пороге 5%)						
36	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой	маш.-ч	0,91065888	6112	-	2278	5566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			подъема 50 м			-	-	2074,48	
37	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,4304384	12414	-	3253	5343
						-	-	1400,22	
38	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,41302616	12921	-	3888	5337
						-	-	1605,85	
39	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,5098176	9766	-	2722	4979
						-	-	1387,72	
40	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,28747152	15645	-	3888	4497
						-	-	1117,69	
41	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,519008	411	-	-	3090
						-	-	-	
42	715С	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,196392	12633	-	3253	2481
						-	-	638,86	
43	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,33743079	250	-	-	334
						-	-	-	
44	133С	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,0784256	266	-	-	287
						-	-	-	
45	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,1278512	220	-	-	248
						-	-	-	
46	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,78014784	18	-	-	230
						-	-	-	
47	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2569088	103	-	-	129
						-	-	-	
48	2554С	313-401-0401	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,2207556	390	-	-	86
						-	-	-	
49	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,74752	29	-	-	80
						-	-	-	
50	2558С	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,3312384	7	-	-	23
						-	-	-	
51	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,677376	22	-	-	15
						-	-	-	
52	664С	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0959616	147	-	-	14
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2443168	53	-	-	13
						-	-	-	
54	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,439488	26	-	-	11
						-	-	-	
55	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1907808	39	-	-	7
						-	-	-	
56	1198С	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0505008	128	-	-	6
						-	-	-	
57	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0953904	52	-	-	5
						-	-	-	
58	514С	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0505008	36	-	-	2
						-	-	-	
59	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1010016	15	-	-	2
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				170161	746733

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 78,536% при пороге 80%)

60		213-102-0305РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	11,997	157271	-	-	1886780
						-	-	-	
61		223-401-0207РСНБ РК 2022	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500- ц/о=504075:10,5м2х11,2м2=537680)	шт.	1	537680	-	-	537680
						-	-	-	
62		221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,264	31563	24183	-	513341
						-	-	-	
63	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	428,1984	1112	1071	-	476157
						-	-	-	
64	269501С	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	42,66	9558	8581	-	407744
						-	-	-	
65	136010С	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4,2024	63122	60659	-	265264
						-	-	-	
66	102635С	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10,10448	25569	17392	-	258361
						-	-	-	
67	293051С	222-102-0105	Перемычка железобетонная бруско-	м3	1,089	157393	148390	-	171401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			вая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84			-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8474% при пороге 15%)						
68	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	29912	20960	-	164755
						-	-	-	
69	133835С	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4	33599	33114	-	134396
						-	-	-	
70	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,10754454	961398	948661	-	103393
						-	-	-	
71	135836С	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	331,376	239	228	-	79199
						-	-	-	
72	100299С	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	3,78216	17294	16071	-	65409
						-	-	-	
73	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,22678	28091	25789	-	62552
						-	-	-	
74	135655С	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	64,92	938	921	-	60895
						-	-	-	
75	135657С	235-103-0207	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	46,92	1160	1130	-	54427
						-	-	-	
76	135667С	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	46,92	990	969	-	46451
						-	-	-	
77	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,4344	4361	4307	-	36782
						-	-	-	
78	100775С	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	27789	18870	-	36668
						-	-	-	
79	102682М	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98	м3	1,1541	30232	25752	-	34891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тяжелый цементно-известковый 1:1:6			-	-	-	
80	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,3064	24183	16027	-	31593
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,6165% при пороге 5%)						
81	279796С	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,06498	460305	457143	-	29911
						-	-	-	
82	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10,8	2619	2528	-	28285
						-	-	-	
83	100080С	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,6846	6624	-	-	24407
						-	-	-	
84	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,68248	4835	-	-	22640
						-	-	-	
85	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,81885	26344	18155	-	21572
						-	-	-	
86		214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)	т	0,05528	333148	330357	-	18416
						-	-	-	
87		223-501-0106РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	8,4	2086	2049	-	17522
						-	-	-	
88	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04158	369945	367188	-	15382
						-	-	-	
89	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,013026	1122582	1115363	-	14623
						-	-	-	
90	102685М	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4042	29746	25275	-	12023
						-	-	-	
91	100081М	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,836	6528	-	-	11985
						-	-	-	
92		214-105-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02292	460305	457143	-	10550
						-	-	-	
93	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,05559	251	246	-	9803
						-	-	-	
94	316008С	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	33,6	248	246	-	8333
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03407346	228053	219262	-	7771
						-	-	-	
96	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,31	23251	15110	-	7208
						-	-	-	
97	320539С	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0149	476840	473406	-	7105
						-	-	-	
98	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,792	687	661	-	6727
						-	-	-	
99	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,3504	4057	4009	-	5479
						-	-	-	
100	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0204	251700	241071	-	5135
						-	-	-	
101		Т12021 Тех.ч.таб.5	Надбавка за сульфатостойкость	м3	16,264	284	-	-	4619
						-	-	-	
102	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,16	28847	19911	-	4616
						-	-	-	
103	314909С	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,04488	95688	94196	-	4294
						-	-	-	
104	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,011523	289955	282039	-	3341
						-	-	-	
105	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,044141	64460	62500	-	2845
						-	-	-	
106	315944М	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,0775	1069	1058	-	2221
						-	-	-	
107	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,221	1293	1264	-	1579
						-	-	-	
108	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,8216	853	848	-	1554
						-	-	-	
109	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5824	2667	2589	-	1553
						-	-	-	
110		214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,0037944	341021	338393	-	1294
						-	-	-	
111	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	13,88	89	88	-	1235
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	329341С	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,005	246580	241071	-	1233
						-	-	-	
113	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,37903	2146	2135	-	813
						-	-	-	
114	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,11466	7006	6920	-	803
						-	-	-	
115	135535С	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,7952	307	299	-	551
						-	-	-	
116	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00097194	540955	537431	-	526
						-	-	-	
117	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0054	91158	89286	-	492
						-	-	-	
118	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,97695	474	446	-	463
						-	-	-	
119	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003204	127301	125000	-	408
						-	-	-	
120	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,297	1234	1217	-	366
						-	-	-	
121	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00286	122783	120536	-	351
						-	-	-	
122		261-107-0999РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм	шт.	70	5	4	-	350
						-	-	-	
123	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,84	121	120	-	344
						-	-	-	
124	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,7008	116	112	-	313
						-	-	-	
125	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003006	991185	975840	-	298
						-	-	-	
126	102682С	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0094	30232	25752	-	284
						-	-	-	
127	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,29151	861	849	-	251
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,090779	37	37	-	225
						-	-	-	
129	314910С	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2664	745	734	-	198
						-	-	-	
130	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0045	35441	33929	-	159
						-	-	-	
131	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015531	733984	721689	-	114
						-	-	-	
132	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0093687	10602	10554	-	99
						-	-	-	
133	147339С	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0002976	294902	286890	-	88
						-	-	-	
134	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,1512	484	476	-	73
						-	-	-	
135	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000501	1352536	1334821	-	68
						-	-	-	
136	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00051603	111489	109375	-	58
						-	-	-	
137	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0856	259	256	-	22
						-	-	-	
138	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01688	1103	1088	-	19
						-	-	-	
139	127921С	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,013664	943	938	-	13
						-	-	-	
140	100412С	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0006752	2968	2801	-	2
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	тенге				--	5751176
			Транспортные расходы						
141		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	77,0634	149	-	149	11482
						-	-	11482,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге				11482	11482

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9200'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'02-02'Гараж'РП'2'02-02-01'Архитектурно-строительные решения'АС4''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Гараж'object-cipher=02-02*
4 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 LV траншеи :(a + c x h)x h x L=(1,1+0,5x1,78)x1,78x26,6=94,22 м3*
6 LЛишний грунт-1,6+1,3+16,27=19,17 м3*
7 У6101-0102-0103'94,22-19,17-2,83''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
8 У6101-0102-0203'19,17=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
9 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
10 У6101-0201-0203'2,83''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
11 У6101-0106-0105'(94,22-19,17).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
12 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
13 У6101-0206-0102'(94,22-19,17).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
14 РФУНДАМЕНТЫ*
15 У6101-0108-0101'1,6''Устройство основания под фундаменты песчаное'м3*
16 У6104-0202-0102(РС102636РС102634)(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т на растворе М50'шт.*
17 У6104-0202-0103(РС102636РС102634)(РМ295547)'28''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т на растворе М50'шт.*
18 С1221-102-101'28.0,543+4.0,265=Ф''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
19 Т12021 Тех.ч.таб.5(=20)'Ф'284'Надбавка за сульфатостойкость'м3*
20 У6103-0101-0105(РМ100467)'1,3=Ф''Устройство фундамента бетонного ленточного-монолитные участки'м3*
21 С1212-101-1701'Ф.1,015''Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
22 У6104-0803-0101(РМ295570)'24.0,27.0,001=Ф''Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры'т*
23 С1214-403-0101'Ф''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)'т*
24 У6111-0401-0101(РС146546)'25.0,4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная'м2 поверхности*
25 У6111-0401-0107'53,1.1,68.2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
26 У6124-0203-0202(РС279800)'33''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 (л. 2,поз.3)'м*
27 С1214-208-0102'33.1,26.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
28 РСТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ*
29 У6105-0201-0101(П-1108001)(РМ102640)(РМ295491)'41=Ф''Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3*
30 С1213-102-0305 Калькуляция №4(К ОЦС=14.10)'11997'157271'Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный'1000 шт.*
31 С1212-401-0103'Ф.0,24.0,9''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75'м3*
32 У6104-0301-0110(РМ295547)'12+3''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
33 С1222-102-0105'12.0,065+3.0,103''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
34 РПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ*
35 У6104-0401-0106(РМ295547)'2+5''Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2'шт.*
36 С1222-203-0303'5,33.2+6,4.5''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
37 У6104-0802-0401(РС279852)'3,72.0,001=Ф''Установка арматурных стыковых накладок-анкера А-1'т*
38 С1214-210-0101'Ф.1,02''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление)'т*
39 У6104-0803-0101(РМ295570)'14,9.0,001=Ф''Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры-молниеприемная сетка'т*
40 С1214-403-0102'Ф''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
41 РКРОВЛЯ*
42 У6111-0402-0301(РС135535)'40,8=Ф''Устройство пароизоляции оклеечной в один слой'м2 изолируемой поверхнос

ти*
43 С1235-104-301'Ф.1,1''Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм'1000 м2*
44 У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф''Утепление покрытия плитам и из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
45 С1234-101-0207'Ф.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м3*
46 У6111-0402-0202'Ф.0,09''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом по уклону 20...160 мм'м3 утеплителя*
47 У6110-0302-0101'40,8=Ф''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м2*
48 У6110-0302-0102(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'Ф''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 (до 30 мм)'м2*
49 У6103-0701-0810(РМ295570)'48,8.0,001=Ф''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
50 С1214-403-0101'Ф''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)'т*
51 У6110-0101-0212(РС135525)(РС135526)'40,8=Ф''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных'м2*
52 У6110-0101-0213(РС135526)'Ф''Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 (до 3х слоев)'м2*
53 С1235-103-0206'Ф.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м2*
54 С1235-103-0207'Ф.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м2*
55 С1235-103-0209'Ф.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка'м2*
56 У6110-0203-0201(РС145975)'4.0,4''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
57 У6110-0301-0101(РС135512)'20+8=Ф''Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой до 600 мм без фартуков-примыкание к стенам,сливам'м*
58 С1235-103-0206'14+4''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м2*
59 У6110-0203-0201(РС145975)'9,8''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали-фартук'м2*
60 С1261-107-999'70''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм'шт.*
61 РПОЛЫ*
62 У6109-0101-0102'36=Ф''Уплотнение грунта щебнем'м2*
63 У6109-0102-0110(РС100467)'Ф.0,15=Ф1''Устройство подстилающих слоев бетонных'м3*
64 С1212-101-0601'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
65 РПРОЕМЫ*
66 П2ОКНА*
67 У6108-0102-0101(РМ295687)'1.4=Ф''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой'м2*
68 С1223-102-0101'Ф''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м2*
69 У6108-0105-0204'2,1.4=Ф''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
70 С1223-501-0106'Ф''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм'м*
71 У6110-0203-0201(РС279796)'0,45.2,1.4''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м2*
72 С1214-105-0102'4.5,73.0,001''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т*
73 П2ВОРОТА*
74 Е11-090403-0301(РС295605)'0,501''Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж'т конструкций*
75 С1223-401-0207'1'537680'Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500-ц/о=504075:10,5м2х11,2м2=537680)'шт.'0,501*
76 РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
77 П2ПОТОЛОК*
78 У6112-0301-0104'36=Ф''Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных плит-затирка'м2*
79 У6112-0302-0202(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295961)'Ф''Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону за 2 раза'м2*
80 П2СТЕНЫ*
81 У6112-0202-0101'75=Ф''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м2*
82 У6112-0302-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295961)'Ф''Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатуркеза 2 раза'м2*
83 П2ОТКОСЫ*
84 У6112-0202-0201'9,4=Ф''Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворам и откос плоский оконный и дверной'м2*
85 У6112-0302-0201(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295961)'Ф''

Покраска поверхности внутри зданий известковая по
штукатуркеза 2 раза'м2*
86 РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
87 П2ОТМОСТКА*
88 У6101-0108-0102'32,04.0,1''Устройство основания под от
мостку щебеночное'м3*
89 У6109-0303-0103'32,04=Ф''Устройство покрытий асфальтоб
етонных жестких, толщина 25 мм'м2*
90 У6109-0303-0104'Ф''Устройство покрытий асфальтобетонны
х добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к нор
ме 6109-0303-0103 (до 30 мм)'м2*
91 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 04-01-01

НА Электроснабжение

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			404650				404650	48	199918		2,81
2	ОБОРУДОВАНИЕ			32768	325970	7623403		7982141	44	220270		55,43
3	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ			4156604				4156604	94	465728		28,87
4	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			1144647				1144647	92	450896		7,95
5	ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			437157				437157	7	34020		3,04
6	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			44292				44292	5	25320		0,31
7	УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ И РАЗРЯДНИКОВ НА СУЩ.ОПОРЕ ВЛ-0,4 кВ			104255	36645	89715		230615	12	65019		1,6
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			6324373	362615	7713118		14400106	301	1461171		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: ЭС

Сметная стоимость 14400,106 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1461,171 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,301 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	6101-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	32,32	707 --	707 211	22850 --	22851 6820	-- --	-- --	22850
2.	6101-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	16,92	473 --	473 141	8003 --	8003 2386	-- --	-- --	8003
3.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше	т·км	68,0184	149 --	-- --	10135 --	-- --	-- --	-- --	10135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	1,52	12688	--	19286	--	--	--	19286
					12688	--	19286	--	--	--	
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	30,456	67	67	2041	2041	--	--	2041
					--	17	--	518	--	--	
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	30,456	650	249	19796	7583	--	--	19796
					401	80	12213	2436	--	--	
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	3,384	4112	--	13915	--	--	--	13915
					4112	--	13915	--	--	--	
8.	6124-0201 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	268	820	454	219760	121672	--	--	219760
					366	148	98088	39664	--	--	
9.	6124-0201 -0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	28	252	130	7056	3640	--	--	7056
					122	42	3416	1176	--	--	
10.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,92	4835	--	81808	--	81808	--	81808
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	404650	165790	81808	--	404650
			Тенге		--	--	146918	53000	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	404650		
Всего заработная плата	Тенге		199918	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	81808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				10135				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				404650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					199918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				404650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					199918			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
11.				1	325970	150903	325970	150903	10525	--	325970
	1308-0301 -0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	-Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 3 т. Установка	шт.		164542	42350	164542	42350	--	--	
12.				1	7506337,86	--	7506338	--	--	--	7506338
	КП п.97 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Дизель-генератор в контейнере,35 кВА.	к-т		--	--	--	--	7506338	--	
13.				1	32768	2527	32768	2527	17584	--	32768
	6124-0303 -0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.		12657	721	12657	721	--	--	
14.				1	117065,31	--	117065	--	--	--	117065
	КП п.98 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3.	шт		--	--	--	--	117065	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	7982141	153430	28109	--	7982141
			Тенге		--	--	177199	43071	7623403	--	
Стоимость оборудования			Тенге				7623403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7623403				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				325970				
		Материалы	Тенге				10525				
		Всего заработная плата	Тенге					206892			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				325970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					206892			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32768				
		Материалы	Тенге				17584				
		Всего заработная плата	Тенге					13378			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					13378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7982141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					220270			
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ									
15.	1133-0304 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	32770	13829	262160	110632	1800	--	262160
					18716	4330	149728	34640	--	--	
16.	212-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,48	29912	--	74182	--	74182	--	74182
					--	--	--	--	--	--	
17.	222-527-0 101 РСНБ РК 2022	-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент	т	1,78296	1198063	--	2136098	--	2136098	--	2136098
					--	--	--	--	--	--	
18.	247-306-0 413 РСНБ РК 2022	-Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93740	--	749920	--	749920	--	749920
					--	--	--	--	--	--	
19.	6124-0202 -0101 ЕСЦ РСНБ РК	-Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников	шт.	8	36898	14674	295184	117392	8392	--	295184
					21175	4860	169400	38880	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023	металлических, количество рожков 1									
20.	КП п.99 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1.	шт	8	26530,49	--	212244	--	212244	--	212244
					--	--	--	--	--	--	
21.	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15235	3990	121880	31920	27392	--	121880
					7821	1314	62568	10512	--	--	
22.	247-103-0254 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	35678	--	285424	--	285424	--	285424
					--	--	--	--	--	--	
23.	252-206-0104 РСНБ РК 2022	-Зажим ответвительный	шт.	24	813	--	19512	--	19512	--	19512
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4156604	259944	3514964	--	4156604
			Тенге		--	--	381696	84032	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4156604	
Материалы	Тенге	37584	
Всего заработная плата	Тенге		465728
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3477380	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4156604	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		94
Сметная заработная плата	Тенге		465728
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4156604	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		94
Сметная заработная плата	Тенге		465728

РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

24.	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	194	1119	403	217086	78182	8924	--	217086
					670	109	129980	21146	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	6124-0201 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	96	1220 731	443 121	117120 70176	42528 11616	4416 --	-- --	117120
26.	6124-0201 -0708 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	76	1483 914	464 122	112708 69464	35264 9272	7980 --	-- --	112708
27.	6124-0201 -0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	29	1064 609	381 103	30856 17661	11049 2987	2146 --	-- --	30856
28.	6124-0201 -0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	34	1531 914	543 147	52054 31076	18462 4998	2516 --	-- --	52054
29.	243-113-0 908 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	132,6	2412 --	-- --	319831 --	-- --	319831 --	-- --	319831
30.	243-113-1 002 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	188,7	475 --	-- --	89632 --	-- --	89632 --	-- --	89632
31.	243-113-0 503 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	38,76	474 --	-- --	18372 --	-- --	18372 --	-- --	18372
32.	243-105-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	77,52	326 --	-- --	25272 --	-- --	25272 --	-- --	25272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				4	21139	24	84556	96	1968	--	84556
	6124-0201 -2810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.		20623	7	82492	28	--	--	
34.				4	19290	--	77160	--	77160	--	77160
	243-903-7 402 РСНБ РК 2022	-Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1144647	185581	558217	--	1144647
			Тенге		--	--	400849	50047	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1144647
Материалы	Тенге	27950
Всего заработная плата	Тенге	450896
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	530267
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1144647
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	92
Сметная заработная плата	Тенге	450896
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1144647
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	92
Сметная заработная плата	Тенге	450896

РАЗДЕЛ 5. ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

35.				63	563	19	35469	1197	252	--	35469
	6124-0201 -3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м		540	--	34020	--	--	--	
36.				63	6376	--	401688	--	401688	--	401688
	241-207-0 405 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N	м		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	437157	1197	401940	--	437157
			Тенге		--	--	34020	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				437157				
	Материалы		Тенге				252				
	Всего заработная плата		Тенге					34020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					34020			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				437157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					34020			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
37.	6124-0203 -Монтаж заземлителей -0202 ЕСЦ горизонтальных из стали РСНБ РК полосовой, сечение 160 2023 мм2		м	15	1426	60	21390	900	8100	--	21390
					826	16	12390	240	--	--	
38.	6124-0203 -Монтаж заземлителя -0104 ЕСЦ вертикального из стали РСНБ РК круглой, диаметр 16 мм 2023		шт.	3	7634	393	22902	1179	9336	--	22902
					4129	101	12387	303	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	44292	2079	17436	--	44292
			Тенге		--	--	24777	543	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44292				
	Материалы		Тенге				17436				
	Всего заработная плата		Тенге					25320			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44292				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					25320			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				44292				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					25320			
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ И РАЗРЯДНИКОВ НА СУЩ.ОПОРЕ ВЛ-0,4 кВ									
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
39.	1308-0103 -Металлические		т	0,0237	1546191	44444	36645	1053	28083	--	36645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	конструкции. Монтаж оборудования			316841	12537	7509	297	--	--	
40.	252-207-3 911 РСНБ РК 2022	-Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4669 ---	-- --	4669 ---	-- --	4669 ---	-- --	4669
41.	252-207-3 917 РСНБ РК 2022	-Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2715 ---	-- --	5430 ---	-- --	5430 ---	-- --	5430
42.	252-207-0 210 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1719 ---	-- --	3438 ---	-- --	3438 ---	-- --	3438
43.	252-207-0 210 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1719 ---	-- --	5157 ---	-- --	5157 ---	-- --	5157
44.	252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737 ---	-- --	1737 ---	-- --	1737 ---	-- --	1737
45.	214-206-0 201 РСНБ РК 2022	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0021	335041 ---	-- --	704 ---	-- --	704 ---	-- --	704
46.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,0133	378725 ---	-- --	5037 ---	-- --	5037 ---	-- --	5037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 2 до 16 мм									
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
47.	6124-0103 -1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	3	22637	2549	67911	7647	5427	--	67911
					18279	792	54837	2376	--	--	
48.	515-301-1 103 РСНБ РК 2022	-Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	29905	--	89715	--	--	--	89715
					--	--	--	--	89715	--	
49.	252-204-0 804 РСНБ РК 2022	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	--	1125	--	1125	--	1125
					--	--	--	--	--	--	
50.	252-204-0 805 РСНБ РК 2022	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	715	--	2860	--	2860	--	2860
					--	--	--	--	--	--	
51.	252-206-0 302 РСНБ РК 2022	-Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	2	1114	--	2228	--	2228	--	2228
					--	--	--	--	--	--	
52.	252-206-0 502 РСНБ РК 2022	-Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	2	1717	--	3434	--	3434	--	3434
					--	--	--	--	--	--	
53.	243-602-0 108 РСНБ РК 2022	-Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1050	--	525	--	525	--	525
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	230615	8700	69854	--	230615
			Тенге		--	--	62346	2673	89715	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				89715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				89715				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				36645				
		Материалы	Тенге				28083				
		Всего заработная плата	Тенге					7806			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					7806			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104255				
		Материалы	Тенге				5427				
		Всего заработная плата	Тенге					57213			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					57213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				230615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					65019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14400106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1227805				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				776721				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					233366			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4672328				
		Перевозка грузов	Тенге				10135				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7713118				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	101,011116	5590	-	2722	564652
						-	-	274952,26	
2	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,52	5806	-	2827	177199
						-	-	86280,04	
3	20245Т	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,7352	5697	-	2774	169401
						-	-	82485,44	
4	20309Т	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	29,8392	5018	-	2457	149733
						-	-	73314,91	
5	20250Т	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,028	6239	-	3038	62565
						-	-	30465,06	
6	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6213	5138	-	2502	34020
						-	-	16566,49	
7	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,578	5412	-	2635	24776
						-	-	12063,03	
8	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,221952	4568	-	2200	19286
						-	-	9288,29	
9	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,6838224	3777	-	1819	13914
						-	-	6700,87	
10	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по раз-	чел.-ч	3,685176	3312	-	1595	12205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	5877,86	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				597994	1227805
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,9238				
			Трудовые ресурсы						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	76,8793258	3035,48	-	-	(233366)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	1227805
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,6733% при пороге 80%)						
12	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,47911142	8343	-	2722	187543
						-	-	61188,14	
13	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	16,168188	8883	-	2278	143622
						-	-	36831,13	
14	1947С	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	14,4752	9802	-	3253	141886
						-	-	47087,83	
15	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,45585942	12921	-	3888	96337
						-	-	28988,38	
16	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,429824	12903	-	3888	57158
						-	-	17223,16	
			Строительные машины и механизмы (затрат 13,8406% при пороге 15%)						
17	1925С	314-201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	3,7605	14365	-	3253	54020
						-	-	12232,91	
18	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,48	11936	-	3888	53473
						-	-	17418,24	
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,486% при пороге 5%)						
19	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свы-	маш.-ч	2,825648	10917	-	3253	30848
						-	-	9191,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ше 5 до 6,5 т						
20	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,8954064	8417 --	- -	2722 2437,3	7537
21	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,12962074	15645 --	- -	3888 503,97	2028
22	3458С	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,863539	374 --	- -	- -	1071
23	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,5717133	250 --	- -	- -	643
24	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	16,168188	25 --	- -	- -	404
25	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,5816256	18 --	- -	- -	64
26	2558С	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,754028	7 --	- -	- -	12
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				233366	776721
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 77,213% при пороге 80%)						
27		222-527-0101РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент	т	1,78296	1198063 --	1190506 -	- -	2136098
28	308055С	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93740 --	92464 -	- -	749920
29	288166С	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	63	6376 --	6289 -	- -	401688
30	193947С	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	132,6	2412 --	2379 -	- -	319831
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9729% при пороге 15%)						
31	286387С	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный	шт.	8	35678	34965	-	285424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016			-	-	-	
32		ТКП п.99 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1.	шт	8	26530,49	-	-	212244
						-	-	-	
33	193782С	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	188,7	475	467	-	89632
						-	-	-	
34	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,923555	4835	-	-	81825
						-	-	-	
35	289033С	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	19290	18908	-	77160
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 6,8141% при пороге 5%)						
36	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,48	29912	20960	-	74182
						-	-	-	
37	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0387	1147327	1139998	-	44402
						-	-	-	
38	237217С	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	235554	232635	-	26929
						-	-	-	
39	190613С	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	77,52	326	322	-	25272
						-	-	-	
40		252-206-0104РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный	шт.	24	813	804	-	19512
						-	-	-	
41	193733С	243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	38,76	474	467	-	18372
						-	-	-	
42	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,029	378725	375929	-	10983
						-	-	-	
43	286033С	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	340396	337771	-	8272
						-	-	-	
44	131644С	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,09	91158	89286	-	8204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
45	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0195	369945	367188	-	7214
						-	-	-	
46		252-207-3917РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2715	2679	-	5430
						-	-	-	
47		252-207-0210РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1719	1696	-	5157
						-	-	-	
48		214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0133	378725	375929	-	5037
						-	-	-	
49	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001112	4216417	4196429	-	4689
						-	-	-	
50		252-207-3911РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4669	4607	-	4669
						-	-	-	
51	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	1429	-	4338
						-	-	-	
52	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,004755	884809	869792	-	4207
						-	-	-	
53	127926С	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	853	848	-	4094
						-	-	-	
54	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000505	7763690	7609570	-	3921
						-	-	-	
55		252-207-0210РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1719	1696	-	3438
						-	-	-	
56	277211С	252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	2	1717	1696	-	3434
						-	-	-	
57	241932С	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	715	706	-	2860
						-	-	-	
58	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0027499	954056	940554	-	2624
						-	-	-	
59	241447С	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,752	322	316	-	2496
						-	-	-	
60	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,914	1293	1264	-	2475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	277203С	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	2	1114	1101	-	2228
62	154778С	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	45	-	1800
63		252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1737	1714	-	1737
64	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002178	675666	664063	-	1472
65	131498С	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01	145504	142857	-	1455
66	241931С	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	370	-	1125
67	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0029	386761	383929	-	1122
68	239311С	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,05	17079	16714	-	854
69	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,61854	1234	1217	-	763
70	286032С	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0021	335041	332440	-	704
71	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,6	251	246	-	653
72	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4712	1251	1234	-	589
73	237241С	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1050	1037	-	525
74	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,08	4837	4777	-	387
75	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,169083	1438	1410	-	243
76	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,052508	2313	2263	-	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	144477С	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,004266	27023	24960	-	115
78	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1012	853	848	-	86
79	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0463	1103	1088	-	51
80	147611С	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,096	421	411	-	40
81	147733С	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	480	-	39
82	145783С	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,01896	1309	1282	-	25
83	147493С	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	197	-	12
84	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0210496	501	490	-	11
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	4672328
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 97,3191% при пороге 80%)							
85		ТКП п.97 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Дизель-генератор в контейнере,35 кВА.	к-т	1	7506337,86	7506337,86	-	7506338
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 2,6809% при пороге 15%)							
86		ТКП п.98 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3.	шт	1	117065,31	117065,31	-	117065
87		515-301-1103РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	29905	29690	-	89715
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка		тенге				--	7713118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		подрядчика) (по смете)							
			Транспортные расходы						
88		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	68,0184	149 -	- -	149 10134,74	10135
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				10135	10135

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9300'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'04-01'Наружные сети электроснабжения'РП'4'04-01-01'Электроснабжение'ЭС'' в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Наружные сети электроснабжения'object-cipher=04-01*
4 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 У6101-0102-0103'50,76-16,92-1,52''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
6 У6101-0102-0203'16,92=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
7 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
8 У6101-0201-0203'1,52''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
9 У6101-0106-0105'(50,76-16,92).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
10 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
11 У6101-0206-0102'(50,76-16,92).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
12 У6124-0201-0201'254+7+7''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
13 У6124-0201-0202'7+7.3''Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201'м*
14 С1211-401-0101'16,92''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
15 РОБОРУДОВАНИЕ*
16 Ц13-80301-906'1''Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 3 т. Установка'шт.*
17 ТКП п.97 (=14)(П-Т2024-1)'1'8500000:1,12.1,0072'Дизель-генератор в контейнере,35 кВА'к-т*
18 У6124-0303-0303'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм'шт.*
19 ТКП п.98 (=14)(П-Т2024-1)'1'132562:1,12.1,0072'Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3'шт*
20 РОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ*
21 Е11-330304-0402(РС100533)(РС100119)'8''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
22 С1212-101-0601'2,48''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м3*
23 С1222-527-0101'222,87.8.0,001''Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент'т*
24 С1247-306-0413'8''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
25 У6124-0202-0101'8''Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1'шт.*
26 ТКП п.99 (=19)(П-Т2024-1)'8'29900:1,12.1,012'Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1'шт*
27 У6124-0202-0401'8''Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные'шт.*
28 С1247-103-0254'8''Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
29 С1252-206-0104'24''Зажим ответвительный 'шт.*
30 РКАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
31 У6124-0201-0101'185-21+38-8''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг'м*
32 У6124-0201-0102'130-34''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг'м*
33 У6124-0201-0708'76''Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг'м*
34 У6124-0201-0801'21+8''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
35 У6124-0201-0802'34''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг'м*
36 С1243-113-0908'130.1,02''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1'м*
37 С1243-113-1002'185.1,02''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'м*
38 С1243-113-0503'38.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66'м*
39 С1243-105-0501'76.1,02''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'м*
40 У6124-0201-2810'4''Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2'шт.*
41 С1243-903-7402'4''Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовым и наконечниками со срывными головками, напряжение

до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50'
шт.*
42 РТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
43 У6124-0201-3101'63''Прокладка в готовых траншеях труб
полимерных, диаметр до 110 мм'м*
44 С1241-207-0405'63''Труба полиэтиленовая с внутренним с
лоем не распространяющим горение, с усилением прот
яжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/O
D 110'м*
45 РЗАЗЕМЛЕНИЕ*
46 У6124-0203-0202'15''Монтаж заземлителей горизонтальных
из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
47 У6124-0203-0104'3''Монтаж заземлителя вертикального из
стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
48 РУСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ И РАЗРЯДНИКОВ НА СУЩ.ОПОРЕ
ВЛ-0,4 кВ*
49 П2СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
50 Ц13-080103-3603'23,7.0,001''Металлические конструкции.
Монтаж оборудования'т*
51 С1252-207-3911'1''Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.
407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
52 С1252-207-3917'2''Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.4
07.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53 С1252-207-0210'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
54 С1252-207-0210'3''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
55 С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.
407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
56 С1214-206-0201'3.0,7.0,001''Прокат стальной горячеката
ный круглый из углеродистой обыкновенной и низколе
гированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т
*
57 С1214-201-0102'13,3.0,001''Уголок стальной горячекатан
ый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-20
05 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до
16 мм'т*
58 П2ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА*
59 У6124-0103-1301'3''Монтаж разрядника трехфазного, напр
яжение до 10 кВ'комплект*
60 515-301-1103'3''Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003
типа РВН-0,5'шт.*
61 С1252-204-0804'3''Зажим соединительный плашечный типа
ПА-1-1'шт.*
62 С1252-204-0805'4''Зажим соединительный плашечный типа
ПА-2-2'шт.*
63 С1252-206-0302'2''Зажим аппаратный прессуемый с одним
отверстием в контактной лапке и с гальваническим п
окрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1'шт
.*
64 С1252-206-0502'2''Зажим аппаратный прессуемый с двумя
отверстиями в контактной лапке и с гальваническим
покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1'ш
т.*
65 С1243-602-0108'0,5''Провод неизолированный медный гибк
ий для электрических установок и антенн, марки МГ
16 мм2'м*
66 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 04-01-02

НА Фундаменты под дизель генераторную установку

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 -				544577				544577	36	159192		100
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				544577				544577	36	159192		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Фундаменты под дизель генераторную установку

ОСНОВАНИЕ: АС2

Сметная стоимость 544,577 тыс.тенге
Сметная заработная плата 159,192 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,036 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ФУНДАМЕНТ Фм-1															
1.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м3	4,44	12688	--	56335	--	--	--	56335						
					12688	--	56335	--	--	--							
2.	6101-0208 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства группа грунта 2	м3	3,43	2530	--	8678	--	--	--	8678						
					2530	--	8678	--	--	--							
3.	412-102-0 202 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13,7886	149	--	2055	--	--	--	2055						
					--	--	--	--	--	--							
4.	6101-0206	-Засыпка вручную	м3	1,01	4112	--	4153	--	--	--	4153						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2			4112	--	4153	--	--	--	
5.	6103-0101 -0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,15	44734 9174	4427 890	230380 47246	22800 4584	160334 --	-- --	230380
6.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10354	331813 --	-- --	34356 --	-- --	34356 --	-- --	34356
7.	6103-0701 -0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,16756	116715 112582	4133 1293	19557 18864	693 217	-- --	-- --	19557
8.	214-203-0 302 РСНБ РК 2022	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У(+2% на изготовление)	т	0,1709112	534086 --	-- --	91281 --	-- --	91281 --	-- --	91281
9.	6111-0501 -0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	6,8	365 147	5 1	2482 1000	34 7	1448 --	-- --	2482
10.	6111-0501 -0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	6,8	1555 296	14 2	10574 2013	96 14	8465 --	-- --	10574
11.	6111-0401 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,72	4257 1278	43 6	20093 6032	203 28	13858 --	-- --	20093
12.	6103-0701 -0101 ЕСЦ	-Устройство бетонной подготовки-отмостка,бет	м3	1,58	40907 5789	2856 553	64633 9147	4513 874	50973 --	-- --	64633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	он В15									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								544577
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				153468				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				28339				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					5724			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				360718				
	Перевозка грузов		Тенге				2055				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-01-02

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,332544	4568	-	2200	56335
						-	-	27131,6	
2	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,32472	4576	-	2278	47246
						-	-	23519,71	
3	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,753344	5026	-	2502	18864
						-	-	9390,87	
4	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,38896	3829	-	1906	9147
						-	-	4553,36	
5	20006Т	001-0115	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,381792	3644	-	1755	8679
						-	-	4180,04	
6	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,120528	5383	-	2680	6032
						-	-	3003,02	
7	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,099486	3777	-	1819	4153
						-	-	1999,97	
8	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,40392	4979	-	2502	2011
						-	-	1010,61	
9	20182Т	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,15708	6360	-	3196	999
						-	-	502,03	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				75291	153468
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,9624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
10	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05600668	2783,37	-	-	(5723)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	153468
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 90,1615% при пороге 80%)						
11	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8216688	14028	-	2722	25554
						-	-	4958,58	
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,8385% при пороге 15%)						
12	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14139779	8343	-	2722	1180
						-	-	384,88	
13	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08467648	12921	-	3888	1094
						-	-	329,22	
14	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0191776	11830	-	2722	227
						-	-	52,2	
15	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1030848	1118	-	-	115
						-	-	-	
16	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,248024	250	-	-	62
						-	-	-	
17	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2681376	198	-	-	53
						-	-	-	
18	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6177528	53	-	-	33
						-	-	-	
19	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,849408	29	-	-	25
						-	-	-	
20	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003604	39	-	-	0,14
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				5724	28339
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции (затрат 68,6498% при пороге 80%)						
21	100533М	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,22725	29912 --	20960 --	- -	156358
22		214-203-0302РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У(+2% на изготовление)	т	0,1709112	534086 --	530594 --	- -	91281
			Строительные материалы и конструкции (затрат 13,3636% при пороге 15%)						
23	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6116	29912 --	20960 --	- -	48206
			Строительные материалы и конструкции (затрат 17,9866% при пороге 5%)						
24	279851С	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10354	331813 --	329226 --	- -	34356
25	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,328	1112 --	1071 --	- -	12597
26	149496С	236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,005168	1325601 --	1305357 --	- -	6851
27	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5495	7006 --	6920 --	- -	3850
28	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0020196	991185 --	975840 --	- -	2002
29	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5253	2146 --	2135 --	- -	1127
30	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0011328	961398 --	948661 --	- -	1089
31	149230С	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009656	1105992 --	1089286 --	- -	1068
32	275941С	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1854	4351 --	4226 --	- -	807
33	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2575	2284 --	2254 --	- -	588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00206	122783 --	120536 -	- -	253
35	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0007552	228053 -	219262 -	- -	172
36	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,103	861 -	849 -	- -	89
37	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000515	64460 -	62500 -	- -	33
38	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,040755	37 -	37 -	- -	2
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	360718
			Транспортные расходы						
39		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13,7886	149 -	- -	149 2054,5	2054
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				2055	2055

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э9350'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
 2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе
        Конырозек Успенского района Павлодарской области
       (Привязка). Корректировка'9'04-01'Наружные сети эл
       ектроснабжения'РП'4'04-01-02'Фундаменты под дизель
        генераторную установку'АС2''в текущих ценах  2024
        года*
 3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерск
       ого пункта в селе Конырозек Успенского района Павл
       одарской области (Привязка). Корректировка'constru
       ction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=
       14.11'object=Наружные сети электроснабжения'object
       -cipher=04-01*
 4 П2ФУНДАМЕНТ Фм-1*
 5 У6101-0201-0203'4,44''Разработка грунта вручную в тран
       шеях, глубина до 2 м без креплений с откосами груп
       па грунта 3'м3*
 6 У6101-0208-0102'3,43=Ф''Погрузка вручную неуплотненног
       о грунта из штабелей и отвалов в транспортные сред
       ства группа грунта 2'м3*
 7 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов
        самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемно
       сть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
 8 У6101-0206-0102'4,44-3,43''Засыпка вручную траншей, па
       зух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
 9 У6103-0101-0211'5,15''Устройство плиты фундаментной же
       лезобетонной плоской'м3*
10 С1214-210-0201'103,54.0,001''Сталь арматурная периодич
       еского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
        диаметром от 6 до 12 мм'т*
11 У6103-0701-0809(РМ304013)'(93,72+73,84).0,001=Ф''Устан
       овка детали закладной, вес более 20 кг'т*
12 С1214-203-0302'Ф.1,02''Швеллер горячекатаный с внутрен
       ним уклоном граней полок из низколегированной стал
       и ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У(+2% на изготовление)'т
       *
13 У6111-0501-0201'6,8=Ф''Огрунтовка поверхности металлич
       еской грунтовкой за 1 раз ХС-010'м2*
14 У6111-0501-0506(РС149498РС149496)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
       #К=4'Ф''Окраска поверхности металлической огрунтов
       анной эмалями ХС-710 за 4 раза'м2*
15 У6111-0401-0107'4,72''Гидроизоляция боковая стен, фунд
       аментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
       й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
       оверхности*
16 У6103-0701-0101(РМ100463РС100533)'1,58''Устройство бет
       онной подготовки-отмостка,бетон В15'м3*
17 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*
```

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 05-01-01

НА Наружные сети связи

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1558705				1558705	323	1388959		26,5
2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ			4322838				4322838	230	1072106		73,5
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			5881543				5881543	553	2461065		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети связи

ОБЬЕКТ НОМЕР 05-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 05-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети связи

ОСНОВАНИЕ: НСС

Сметная стоимость 5881,543 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2461,065 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,553 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
		Кабельная линия, L=187м													
1.	6101-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	47,37	707	707	33491	33491	--	--	--	--	--	--	33491
					--	211	--	9995	--	--					
2.	6101-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3	м3	20,66	473	473	9772	9772	--	--	--	--	--	--	9772
					--	141	--	2913	--	--					
3.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.	т·км	83,0532	149	--	12375	--	--	--	--	--	--	--	12375
					--	--	--	--	--	--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	2,1	12688 --- 12688	-- --- --	26645 --- 26645	-- --- --	-- --- --	-- --- --	26645
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	44,523	67 --- --	67 --- 17	2983 --- --	2983 --- 757	-- --- --	-- --- --	2983
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	44,523	650 --- 401	249 --- 80	28940 --- 17854	11086 --- 3562	-- --- --	-- --- --	28940
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	4,947	4112 --- 4112	-- --- --	20342 --- 20342	-- --- --	-- --- --	-- --- --	20342
8.	6122-0101 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	20,66	10686 --- 4903	464 --- 107	220773 --- 101296	9587 --- 2211	109890 --- --	-- --- --	220773
		Кабельная линия, L=191м (существующий канал)									
9.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м3	71,63	12688 --- 12688	-- --- --	908841 --- 908841	-- --- --	-- --- --	-- --- --	908841
10.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	71,63	4112 --- 4112	-- --- --	294543 --- 294543	-- --- --	-- --- --	-- --- --	294543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1558705 ---	66919 ---	109890 ---	-- ---	1558705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1369521	19438	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1558705				
		Материалы	Тенге				109891				
		Всего заработная плата	Тенге					1388959			
		Транспортные расходы	Тенге				12375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1558705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					1388959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1558705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					1388959			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
11.				187	636	207	118932	38709	--	--	118932
	6125-0704 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м		429	63	80223	11781	--	--	
12.				191	952	278	181832	53098	--	--	181832
	6125-0704 -0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка в канализации трубопровода по занятому каналу, трубки полиэтиленовой	м		674	85	128734	16235	--	--	
13.				378	6376	--	2410128	--	2410128	--	2410128
	241-207-0405 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		--	--	--	--	--	--	
14.				5	563	19	2815	95	20	--	2815
	6124-0201 -3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка труб полимерных, диаметр до 110 мм-ввод в здание	м		540	--	2700	--	--	--	
15.				5	2107	--	10535	--	10535	--	10535
	241-207-0402 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м		--	--	--	--	--	--	
16.				192	1117	288	214464	55296	192	--	214464
	6125-0704	-Прокладка кабеля	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу			828	88	158976	16896	--	--	
17.	6125-0704 -0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	191	1439 --- 1065	373 --- 113	274849 --- 203415	71243 --- 21583	191 --- --	-- --- --	274849
18.	КП п.100 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	-Кабель оптический магистральный SM 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас).	м	432,48	204,08 --- --	-- --- --	88260 --- --	-- --- --	88260 --- --	-- --- --	88260
19.	1134-0201 -0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство (ККС-1)	колодец	4	51564 --- 40260	8538 --- 2569	206256 --- 161040	34152 --- 10276	11064 --- --	-- --- --	206256
20.	225-201-0101 РСНБ РК 2022	-Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	4	58906 --- --	-- --- --	235624 --- --	-- --- --	235624 --- --	-- --- --	235624
21.	244-202-0201 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	4	71564 --- --	-- --- --	286256 --- --	-- --- --	286256 --- --	-- --- --	286256
22.	261-404-0521 РСНБ РК 2022	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1346 --- --	-- --- --	10768 --- --	-- --- --	10768 --- --	-- --- --	10768
23.	261-404-0456 РСНБ РК 2022	-Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	42694 --- --	-- --- --	3416 --- --	-- --- --	3416 --- --	-- --- --	3416
24.				0,378	82155	46186	31055	17459	--	--	31055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6125-0704 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	-Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км		35969	9724	13596	3676	--	--	
25.	249-101-0301 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	378	11 --	-- --	4158 --	-- --	4158 --	-- --	4158
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
26.	1216-0101 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	-Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила, грязи	8,88	27420 27362	58 --	243490 242975	515 --	-- --	-- --	243490
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	4322838 991659	270567 80447	3060612 --	-- --	4322838
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4322838				
	Материалы		Тенге				11467				
	Всего заработная плата		Тенге					1072106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3049145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4322838				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					1072106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4322838				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					1072106			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5881543
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2361180				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				337486				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					99885			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3170503				
	Перевозка грузов		Тенге				12375				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 05-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	204,792448	4568	-	2200	935492
						-	-	450543,39	
2	20462Т	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	66,7734	5429	-	2985	362513
						-	-	199318,6	
3	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	83,3617222	3777	-	1819	314857
						-	-	151634,97	
4	20519Т	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	63,689136	3815	-	1883	242974
						-	-	119926,64	
5	20464Т	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	37,169	5620	-	3090	208890
						-	-	114852,21	
6	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,9568	5202	-	2547	161037
						-	-	78846,97	
7	20229Т	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,601984	4292	-	2090	101300
						-	-	49328,15	
8	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,387283	3312	-	1595	17843
						-	-	8592,72	
9	20460Т	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,595726	5238	-	2880	13596
						-	-	7475,69	
10	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5255	5138	-	2502	2700
						-	-	1314,8	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				1181834	2361180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	518,853				
			Трудовые ресурсы						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	34,391797	2904,3	-	-	(99884)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	2361180
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,0399% при пороге 80%)						
12	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	24,95476084	8957	-	2722	223520
						-	-	67926,86	
13	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3,96203136	10917	-	3253	43254
						-	-	12888,49	
			Строительные машины и механизмы (затрат 13,6115% при пороге 15%)						
14	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,643745	12921	-	3888	34160
						-	-	10278,88	
15	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,5438664	21662	-	3888	11781
						-	-	2114,55	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,3486% при пороге 5%)						
16	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,3089762	8417	-	2722	11018
						-	-	3563,03	
17	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,809872	11830	-	2722	9581
						-	-	2204,47	
18	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,18948989	15645	-	3888	2965
						-	-	736,74	
19	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,57353184	942	-	-	540
						-	-	-	
20	1043С	314-502-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	28,650432	18	-	-	516
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,2359048	18	-	-	94
						-	-	-	
22	3458С	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,227265	374	-	-	85
						-	-	-	
23	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000545	8343	-	2722	5
						-	-	1,48	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				99885	337486
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 76,0129% при пороге 80%)						
24	288166С	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	378	6376	6289	-	2410128
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 9,0282% при пороге 15%)						
25		244-202-0201РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	4	71564	70536	-	286256
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,9589% при пороге 5%)						
26	293090С	225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	4	58906	55357	-	235624
						-	-	-	
27	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,726	4835	-	-	109880
						-	-	-	
28		ТКП п.100 . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кабель оптический магистральный S М 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас) .	м	432,48	204,08	-	-	88260
						-	-	-	
29	242782С	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1346	1314	-	10768
						-	-	-	
30	293217С	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	5	2107	2079	-	10535
						-	-	-	
31	102634С	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,34	24183	16027	-	8222
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	290069С	249-101-0301	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	378	11 --	7 --	- --	4158
33	242698С	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	42694 --	41458 --	- --	3416
34	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	790 --	777 --	- --	1896
35	295762С	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2	472 --	461 --	- --	944
36	128066С	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,83	112 --	108 --	- --	429
37	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0383	3255 --	3214 --	- --	125
38	147182С	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00383	5445 --	5336 --	- --	21
39	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	675666 --	664063 --	- --	20
40	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0005	1103 --	1088 --	- --	0,55
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	3170503
			Транспортные расходы						
41		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	83,0532	149 --	- --	149 12374,93	12375
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				12375	12375

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9400'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'05-01'Наружные сети связи'РП'5'05-01-01'Наружные сети связи'НСС''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Наружные сети связи'object-cipher=05-01*
4 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 П2Кабельная линия, L=187м*
6 У6101-0102-0103'70,13-20,66-2,1''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
7 У6101-0102-0203'20,66=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 3'м3*
8 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
9 У6101-0201-0203'2,1''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
10 У6101-0106-0105'(70,13-20,66).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
11 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
12 У6101-0206-0102'(70,13-20,66).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
13 У6122-0101-0101'20,66''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м3*
14 П2Кабельная линия, L=191м (существующий канал)*
15 У6101-0201-0203'71,63=Ф''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3'м3*
16 У6101-0206-0102'Ф''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
17 РНАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ*
18 У6125-0704-0301'187''Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой'м*
19 У6125-0704-0303'191''Прокладка в канализации трубопровода по занятому каналу, трубки полиэтиленовой'м*
20 С1241-207-0405'187+191''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
21 У6124-0201-3101'5=Ф''Прокладка труб полимерных, диаметр до 110 мм-ввод в здание'м*
22 С1241-207-0402'5''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63'м*
23 У6125-0704-0203'187+5''Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу'м*
24 У6125-0704-0204'191''Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу'м*
25 ТКП п.100 (=19)(П-Т2024-1)'432,48'230:1,12.1,012'Кабель оптический магистральный SM 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас)'м*
26 Е11-340201-0508(РС187613)'4''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство (ККС-1)'колодец*
27 С1225-201-0101'4''Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10'шт.*
28 С1244-202-0201'4''Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л'комплект*
29 С1261-404-0521'8''Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
30 С1261-404-0456'8''Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
31 У6125-0704-0101(П-6125044)'378.0,001''Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.# Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.'км*
32 С1249-101-0301'378''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м'м*
33 П2ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
34 Е12-160101-1004'8.1,11''Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи'м3 ила, грязи*
35 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 06-01-01

НА Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			1697609				1697609	154	694418		53,87
2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ L=29,8м			1453824				1453824	102	470955		46,13
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			3151433				3151433	256	1165373		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водопровода и канализации

ОСНОВАНИЕ: НВК

Сметная стоимость 3151,433 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1165,373 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,256 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ														
1.	6101-0102-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3	м3	153,64	431	431	66219	66219	--	--	66219					
					--	84	--	12906	--	--						
2.	6101-0102-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3	м3	2,49	422	422	1051	1051	--	--	1051					
					--	82	--	204	--	--						
3.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше	т·км	10,0098	149	--	1491	--	--	--	1491					
					--	--	--	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	4,83	12688 12688	-- --	61283 61283	-- --	-- --	-- --	61283
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	142,623	67 --	67 17	9556 --	9556 2425	-- --	-- --	9556
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	142,623	650 401	249 80	92705 57192	35513 11410	-- --	-- --	92705
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	15,847	4112 4112	-- --	65163 65163	-- --	-- --	-- --	65163
8.	6122-0101 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2,49	10686 4903	464 107	26608 12208	1155 266	13245 --	-- --	26608
9.	6121-0103 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм-футляр	км	0,019	4369753 2581466	1403543 386614	83025 49048	26668 7346	7309 --	-- --	83025
10.	241-102-0 229 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	19	12177 --	-- --	231363 --	-- --	231363 --	-- --	231363
11.	6121-0801 -0303 ЕСЦ	-Протаскивание в футляр из стальных труб,	м	19	6507 5622	25 6	123633 106818	475 114	16340 --	-- --	123633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	диаметр 200 мм									
12.	6121-0105 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,06452	1478720 978894	499826 125798	95407 63158	32248 8116	-- --	-- --	95407
13.	241-201-0603 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	84,3552	109 --	-- --	9195 --	-- --	9195 --	-- --	9195
14.	6121-0402 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм	шт.	2	5689 4883	93 30	11378 9766	186 60	1426 --	-- --	11378
15.	242-301-0301 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3716 --	-- --	3716 --	-- --	3716 --	-- --	3716
16.	242-301-1101 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	21984 --	-- --	21984 --	-- --	21984 --	-- --	21984
17.	6121-0502 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12491 9536	569 178	12491 9536	569 178	2386 --	-- --	12491
18.	244-404-0109 РСНБ РК 2022	-Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78841 --	-- --	78841 --	-- --	78841 --	-- --	78841
19.	241-515-0201 РСНБ РК 2022	-Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884 --	-- --	151884 --	-- --	151884 --	-- --	151884
20.	241-113-0	-Тройник приварной	шт.	1	485	--	485	--	485	--	485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2022	бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм			--	--	--	--	--	--	
21.	241-116-0 210 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный	шт.	2	4003 / --	-- / --	8006 / --	-- / --	8006 / --	-- / --	8006
22.	1122-0801 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	-Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении-втулка под фланец	шт.	2	5076 / 4763	313 / 2	10152 / 9526	626 / 4	-- / --	-- / --	10152
23.	1122-0801 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	-Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении-втулка под фланец	шт.	3	4614 / 4463	151 / 1	13842 / 13389	453 / 3	-- / --	-- / --	13842
24.	241-214-0 306 РСНБ РК 2022	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1405 / --	-- / --	2810 / --	-- / --	2810 / --	-- / --	2810
25.	241-214-0 101 РСНБ РК 2022	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	3	747 / --	-- / --	2241 / --	-- / --	2241 / --	-- / --	2241
26.	241-116-0 204 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный	шт.	3	2107 / --	-- / --	6321 / --	-- / --	6321 / --	-- / --	6321
27.	241-116-0 104 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	2181 / --	-- / --	2181 / --	-- / --	2181 / --	-- / --	2181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	6121-0105 -0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм-проход сквозь стену	км	0,0009	1478720 978894	499826 125798	1331 881	450 113	-- --	-- --	1331
29.	241-201-0 812 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,909	1795 --	-- --	1632 --	-- --	1632 --	-- --	1632
30.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	3	11079 9803	-- --	33237 29409	-- --	3828 --	-- --	33237
31.	6121-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,08352	272288 269827	-- --	22741 22536	-- --	205 --	-- --	22741
32.	6125-0704 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	-Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,1	82155 35969	46186 9724	8216 3597	4618 972	-- --	-- --	8216
33.	249-101-0 602 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	100	92 --	-- --	9200 --	-- --	9200 --	-- --	9200
34.	6121-0601 -0103 ЕСЦ	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб,	шт.	1	26523 14286	11367 3069	26523 14286	11367 3069	870 --	-- --	26523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2023	стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм									
35.	241-102-0 177 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3789 ---	-- --	1516 ---	-- --	1516 ---	-- --	1516
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ д.1500мм (1шт)									
36.	6121-0701 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,75	82753 48257	27979 8590	144818 84450	48963 15032	11405 --	-- --	144818
37.	225-101-0 602 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32287 ---	-- --	32287 ---	-- --	32287 ---	-- --	32287
38.	225-101-0 108 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20156 ---	-- --	40312 ---	-- --	40312 ---	-- --	40312
39.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24239 ---	-- --	24239 ---	-- --	24239 ---	-- --	24239
40.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34038 ---	-- --	34038 ---	-- --	34038 ---	-- --	34038
41.	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3789 ---	-- --	3789 ---	-- --	3789 ---	-- --	3789
42.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6067 ---	-- --	12134 ---	-- --	12134 ---	-- --	12134
43.	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3	0,2	41854 28955	5656 1098	8371 5791	1132 220	1448 --	-- --	8371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.				0,08	81211	--	6497	--	6497	--	6497
	213-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	--	
45.				7	785	--	5495	--	5495	--	5495
	261-107-0 626 РСНБ РК 2022	-Скобы ходовые	шт.		--	--	--	--	--	--	
46.				1	40352	--	40352	--	40352	--	40352
	244-202-0 102 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	--	
47.				5,56	740	91	4114	506	1851	--	4114
	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем	м2		316	26	1757	145	--	--	
48.				0,556	53501	15	29747	8	20768	--	29747
	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3		16135	--	8971	--	--	--	
		УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА									
49.				1	3070	--	3070	--	--	--	3070
	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Установка указателя на стене	шт.		3070	--	3070	--	--	--	
50.				0,4225	25844	--	10919	--	10919	--	10919
	251-101-0 401 РСНБ РК 2022 прим.	-Указательный знак пожарного гидранта	м2		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1697609	241763	822518	--	1697609
			Тенге		--	--	631835	62583	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1697609
Материалы	Тенге	78070
Всего заработная плата	Тенге	694418
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	741437
Местные материалы	Тенге	3012
Транспортные расходы	Тенге	1491
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1697609
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					694418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1697609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					694418			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ L=29,8м									
51.	6101-0102 -0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3	м3	90,91	431 ---	431 84	39182 ---	39182 7636	-- --	-- --	39182
52.	6101-0102 -0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3	м3	0,89	422 ---	422 82	376 ---	376 73	-- --	-- --	376
53.	412-102-0 202 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3,5778	149 ---	-- --	533 ---	-- --	-- --	-- --	533
54.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	2,84	12688 ---	-- --	36034 ---	-- --	-- --	-- --	36034
55.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	84,375	67 ---	67 17	5653 ---	5653 1434	-- --	-- --	5653
56.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	84,375	650 ---	249 80	54844 ---	21009 6750	-- --	-- --	54844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	9,375	4112	--	38550	--	--	--	38550
					4112	--	38550	--	--	--	
58.	6122-0101 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,89	10686	464	9511	413	4734	--	9511
					4903	107	4364	95	--	--	
59.	6121-0103 -0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм - футляр	км	0,016	6898167	2221122	110371	35538	7275	--	110371
					4222344	615613	67558	9850	--	--	
60.	241-102-0 240 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	16	20356	--	325696	--	325696	--	325696
					--	--	--	--	--	--	
61.	6121-0801 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Протаскивание в футляр труб, диаметр 150 мм	м	16	6342	23	101472	368	11248	--	101472
					5616	6	89856	96	--	--	
62.	6122-0204 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13,8	2911	54	40172	746	33823	--	40172
					406	17	5603	235	--	--	
63.	241-204-0 503 РСНБ РК 2022	-Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,396	5261	--	159913	--	159913	--	159913
					--	--	--	--	--	--	
64.	6125-0704 -0101 ЕСЦ РСНБ РК	-Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.	км	0,04	82155	46186	3286	1847	--	--	3286
					35969	9724	1439	389	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.									
65.	249-101-0602 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	40	92 ---	-- ---	3680 ---	-- ---	3680 ---	-- ---	3680
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ д.1500мм (1шт)									
66.	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,91	98393 55560	21687 6670	187931 106120	41422 12740	40389 --	-- --	187931
67.	225-101-0602 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32287 ---	-- ---	32287 ---	-- ---	32287 ---	-- ---	32287
68.	225-101-0109 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24239 ---	-- ---	48478 ---	-- ---	48478 ---	-- ---	48478
69.	225-101-0609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34038 ---	-- ---	34038 ---	-- ---	34038 ---	-- ---	34038
70.	225-101-0104 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8046 ---	-- ---	8046 ---	-- ---	8046 ---	-- ---	8046
71.	225-101-0201 РСНБ РК 2022	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3789 ---	-- ---	3789 ---	-- ---	3789 ---	-- ---	3789
72.				0,16	41854	5656	6697	905	1159	--	6697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6105-0201 -0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Кладка стен приямков и каналов	м3		28955	1098	4633	176	--	--	
73.	213-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,064	81211 --	-- --	5198 --	-- --	5198 --	-- --	5198
74.	222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4	т	0,0195	1143119 --	-- --	22291 --	-- --	22291 --	-- --	22291
75.	244-202-0 102 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40352 --	-- --	40352 --	-- --	40352 --	-- --	40352
76.	6109-0101 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта щебнем	м2	22,24	740 316	91 26	16458 7028	2024 578	7406 --	-- --	16458
77.	6109-0102 -0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	2,224	53501 16135	15 --	118986 35884	33 --	83069 --	-- --	118986
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	1453824 430903	149516 40052	872871 --	-- --	1453824

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1453824	
Материалы	Тенге	147621	
Всего заработная плата	Тенге		470955
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	683768	
Местные материалы	Тенге	41483	
Транспортные расходы	Тенге	533	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1453824	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		102
Сметная заработная плата	Тенге		470955
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1453824	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		102
Сметная заработная плата	Тенге		470955

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3151433
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1062738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				391279				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					102635			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1695391				
		Перевозка грузов	Тенге				2024				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 06-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,1838	5590	-	2722	196677
						-	-	95770,3	
2	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,838276	5138	-	2502	158447
						-	-	77157,37	
3	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,53426656	4863	-	2368	148488
						-	-	72305,14	
4	20249Т	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,02208	6130	-	2985	116605
						-	-	56780,91	
5	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,4566692	3777	-	1819	103704
						-	-	49943,68	
6	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,304192	4568	-	2200	97318
						-	-	46869,22	
7	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,466758	3312	-	1595	90970
						-	-	43809,48	
8	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,785288	4159	-	2090	44856
						-	-	22541,25	
9	20234Т	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,8558336	4678	-	2278	32072
						-	-	15617,59	
10	20229Т	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных	чел.-ч	3,861312	4292	-	2090	16573
						-	-	8070,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			инженерных систем						
11	20251Т	004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2512	6346	-	3090	14286
						-	-	6956,21	
12	20089Т	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,39904	4345	-	2163	10424
						-	-	5189,12	
13	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9712	4954	-	2412	9765
						-	-	4754,53	
14	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,00716	4378	-	2200	8787
						-	-	4415,75	
15	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,10952	5046	-	2457	5599
						-	-	2726,09	
16	20460Т	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,96138	5238	-	2880	5036
						-	-	2768,77	
17	20303Т	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6832	4493	-	2200	3070
						-	-	1503,04	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				517179	1062738
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,6912				
			Трудовые ресурсы						
18		3 АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,1659693	3293,18	-	-	(102635)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	1062738
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 78,4536% при пороге 80%)						
19	3103С	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	5,32997248	20053	-	3888	106882
						-	-	20722,93	
20	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,1067072	12921	-	3888	65984
						-	-	19854,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,809294	8417 -	- -	2722 18534,9	57314
22	126С	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,9135936	12625 -	- -	3253 12730,92	49409
23	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2928112	8343 -	- -	2722 8963,03	27472
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,9551% при пороге 15%)						
24	723С	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,92599306	8427 -	- -	2722 5242,55	16230
25	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,96610349	15645 -	- -	3888 3756,21	15115
26	846С	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,818384	15138 -	- -	3888 3181,88	12389
27	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,2899152	6523 -	- -	2722 3511,15	8414
28	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,27672764	23074 -	- -	4646 1285,68	6385
			Строительные машины и механизмы (затрат 6,5912% при пороге 5%)						
29	1904С	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,52303343	11090 -	- -	3253 1701,43	5800
30	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,201432	21662 -	- -	3888 783,17	4363
31	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3129676	11830 -	- -	2722 851,9	3702
32	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,98522487	655 -	- -	- -	3265
33	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,145152	14028 -	- -	2722 395,1	2036
34	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,2124192	8957 -	- -	2722 578,21	1903
35	3458С	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,98115271	374 -	- -	- -	1489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	270С	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,06468	16520 - -	- - -	3888 251,48 -	1069
37	2639С	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,52303343	1003 - -	- - -	- - -	525
38	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	26,9690172	18 - -	- - -	- - -	485
39	620С	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0265212	9766 - -	- - -	2722 72,19 -	259
40	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,2124192	942 - -	- - -	- - -	200
41	1042С	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	10,22336	18 - -	- - -	- - -	184
42	2011С	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,4	103 - -	- - -	- - -	144
43	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,527968	220 - -	- - -	- - -	116
44	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,73712	52 - -	- - -	- - -	90
45	3457С	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,42	151 - -	- - -	- - -	63
46	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,414464	29 - -	- - -	- - -	41
47	1005С	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1183392	294 - -	- - -	- - -	35
48	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2576	103 - -	- - -	- - -	27
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				102635	391279

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,5268% при пороге 80%)

49	150663С	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до	м	16	20356	20161	-	325696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм			-	-	-	
50	150651С	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	19	12177	12053	-	231363
						-	-	-	
51	154991С	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,396	5261	5190	-	159913
						-	-	-	
52	251270С	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884	148831	-	151884
						-	-	-	
53	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8288	29912	20960	-	114527
						-	-	-	
54	187621С	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40352	39621	-	80704
						-	-	-	
55	251531С	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78841	77572	-	78841
						-	-	-	
56	115610С	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24239	21101	-	72717
						-	-	-	
57	115677С	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	34038	31696	-	68076
						-	-	-	
58	115670С	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32287	29196	-	64574
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,7396% при пороге 15%)						
59	115608С	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20156	18036	-	40312
						-	-	-	
60	373145М	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,076	2355	2321	-	33149
						-	-	-	
61	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,85675	4835	-	-	23482
						-	-	-	
62		222-506-0401РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4	т	0,0195	1143119	1135808	-	22291
						-	-	-	
63	252576С	242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	21984	21714	-	21984
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02541	624577	616071	-	15870
						-	-	-	
65	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,56	2619	2528	-	14562
						-	-	-	
66	290083С	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	140	92	83	-	12880
						-	-	-	
67	115599С	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6067	5625	-	12134
						-	-	-	
68	102887С	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,144	81211	69857	-	11694
						-	-	-	
69		251-101-0401РСНБ РК 2022	Указательный знак пожарного гидранта	м2	0,4225	25844	25516	-	10919
						-	-	-	
70	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,71	2284	2254	-	10758
						-	-	-	
71	147673С	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,598	819	800	-	10318
						-	-	-	
72	100081М	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4178	6528	-	-	9255
						-	-	-	
73	154262С	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	84,3552	109	107	-	9195
						-	-	-	
74	115602С	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8046	7381	-	8046
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,7335% при пороге 5%)						
75		241-116-0210РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный	шт.	2	4003	3976	-	8006
						-	-	-	
76	293079С	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3789	3601	-	7578
						-	-	-	
77	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23275	27599	18683	-	6424
						-	-	-	
78		241-116-0204РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный	шт.	3	2107	2096	-	6321
						-	-	-	
79	147499С	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	7	785	766	-	5495
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,17412	26344	18155	-	4587
						-	-	-	
81	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003629	1262477	1255143	-	4582
						-	-	-	
82	252508С	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3716	3661	-	3716
						-	-	-	
83	293028С	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	831695	819643	-	3659
						-	-	-	
84	172292С	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1405	1384	-	2810
						-	-	-	
85	293008С	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3955	6530	-	-	2583
						-	-	-	
86	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	5,4	426	419	-	2300
						-	-	-	
87	168147С	241-214-0101	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	3	747	732	-	2241
						-	-	-	
88	158852С	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	2181	2170	-	2181
						-	-	-	
89	127966С	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,07	1030	1024	-	2132
						-	-	-	
90	102634М	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0864	24183	16027	-	2089
						-	-	-	
91	146692С	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001889	1022349	1008929	-	1931
						-	-	-	
92	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01448	127301	125000	-	1843
						-	-	-	
93	154206С	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,909	1795	1767	-	1632
						-	-	-	
94	150609С	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3789	3750	-	1516
						-	-	-	
95	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,47	799	770	-	1175
						-	-	-	
96	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,282736	173	173	-	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
97	275941С	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,21	4351	4226	-	914
						-	-	-	
98	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,02292	25928	20802	-	594
						-	-	-	
99	295735С	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,207	2782	2726	-	576
						-	-	-	
100	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,22	2492	2460	-	548
						-	-	-	
101	158423С	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	485	482	-	485
						-	-	-	
102	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182510	177384	-	350
						-	-	-	
103	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00278	91158	89286	-	253
						-	-	-	
104	146645С	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	5628	5559	-	231
						-	-	-	
105	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	951	938	-	152
						-	-	-	
106	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14	861	849	-	121
						-	-	-	
107	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08694	1103	1088	-	96
						-	-	-	
108	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	474	446	-	91
						-	-	-	
109	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001337	29398	27289	-	39
						-	-	-	
110	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0512625	37	37	-	39
						-	-	-	
111	144603С	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00004928	711131	696429	-	35
						-	-	-	
112	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001925	64460	62500	-	12
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по	тенге				--	1695391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		смете)							
			Транспортные расходы						
113		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13,5876	149 -	- -	149 2024,55	2025
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				2025	2024

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9500'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'06-01'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'06-01-01'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Наружные сети водопровода и канализации'object-cipher=06-01*
4 РВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
5 У6101-0102-0121'160,96-2,49-4,83''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3'м3*
6 У6101-0102-0221'2,49=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3'м3*
7 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
8 У6101-0201-0203'4,83''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
9 У6101-0106-0105'(160,96-2,49).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
10 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
11 У6101-0206-0102'(160,96-2,49).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
12 У6122-0101-0101'2,49''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м3*
13 У6121-103-106(РМ295990)'0,019''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм-футляр'км*
14 С1241-102-0229'19''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм'м*
15 У6121-0801-0303'19''Протаскивание в футляр из стальных труб, диаметр 200 мм'м*
16 У6121-0105-0403(РМ296009)'0,08352-0,019''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм'км*
17 С1241-201-0603'83,52.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм'м*
18 У6121-0402-0101(РМ296313)'1+1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм'шт.*
19 С1242-301-0301'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГ ОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
20 С1242-301-1101'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
21 У6121-0502-0101(РМ296073)'1''Установка гидрантов пожарных'шт.*
22 С1244-404-0109'1''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм'шт.*
23 С1241-515-0201'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм'шт.*
24 С1241-113-0202'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм'шт.*
25 С1241-116-0210'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный'шт.*
26 Е11-220801-0206(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении-втулка под фланец'шт.*
27 Е11-220801-0204(РС296021)'3''Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении-втулка под фланец'шт.*
28 С1241-214-0306'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
29 С1241-214-0101'3''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм'шт.*
30 С1241-116-0204'3''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный'шт.*
31 С1241-116-0104'1''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
32 У6121-0105-0403 прим.(РМ296009)'3.0,3.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм-проход сквозь стену'км*
33 С1241-201-0812'3.0,3.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм'м*
34 У6114-801-101'3''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
35 У6121-0301-0101'83,52.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
36 У6125-0704-0101(П-6125044)'100.0,001''Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.# Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.'км*
37 С1249-101-0602'100''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная'м*
38 У6121-0601-0103(РМ295990)'1''Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм'шт.*
39 С1241-102-0177'0,4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
40 П2ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ д.1500мм (1шт)*

41 У6121-701-101(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,05+0,38+2.0,265+0,4+0,27+0,02+2.0,05''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'м3*
42 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
43 С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
44 С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
45 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
46 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
47 С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
48 У6105-201-302(РМ102867)'5.0,04=Ф''Кладка стен приямков и каналов'м3*
49 С1213-101-0301'Ф.400''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
50 С1261-107-0626'7''Скобы ходовые'шт.*
51 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
52 У6109-0101-0102'5,56''Уплотнение грунта щебнем'м2*
53 У6109-102-110(РС100467РС100533)'0,556''Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В15'м3*
54 П2УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА*
55 Е11-340201-804(РС295928)'1''Установка указателя на стене'шт.*
56 С1251-101-0401 прим.'0,65.0,65''Указательный знак пожарного гидранта'м2*
57 РКАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ L=29,8м*
58 У6101-0102-0121'94,64-0,89-2,84''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3'м3*
59 У6101-0102-0221'0,89=Ф''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 3'м3*
60 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
61 У6101-0201-0203'2,84''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
62 У6101-0106-0105'(94,64-0,89).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
63 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
64 У6101-0206-0102'(94,64-0,89).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
65 У6122-0101-0101'0,89''Устройство под трубопроводы основания песчаного'м3*
66 У6121-0103-0109(РМ295990)'0,016''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм - футляр'км*
67 С1241-102-0240'16''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
68 У6121-0801-0302'16''Протаскивание в футляр труб, диаметр 150 мм'м*
69 У6122-204-102(РМ288416)(РМ288420)(РС154950)'29,8-16''Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм'м*
70 С1241-204-0503'29,8.1,02''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
71 У6125-0704-0101(П-6125044)'40.0,001''Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.# Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.'км*
72 С1249-101-0602'40''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная'м*
73 П2КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ д.1500мм (1шт)*
74 У6122-401-105(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,36+0,38+2.0,4+0,27+0,08+0,02''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м3*
75 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
76 С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
77 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
78 С1225-101-0104'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3'шт.*
79 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
80 У6105-201-302(РМ102867)'4.0,04=Ф''Кладка стен приямков и каналов'м3*
81 С1213-101-0301'Ф.400''Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
82 С1222-506-0401'19,5.0,001''Лестницы приставные и присложенные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4'т*
83 С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
84 У6109-0101-0102'22,24''Уплотнение грунта щебнем'м2*
85 У6109-102-110(РС100467РС100533)'2,224''Устройство подстилающих слоев бетонных,бетон В15'м3*
86 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 06-01-02

НА Выгреб V=2,2 м3

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			202318				202318	34	125484		24,91
2	ВЫГРЕБ V=2,2м3			609989				609989	56	269786		75,09
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			812307				812307	90	395270		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Выгреб V

ОСНОВАНИЕ: 21-2023-АС3

Сметная стоимость 812,307 тыс.тенге
Сметная заработная плата 395,27 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,09 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	6101-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3	м3	95,98	640 ---	640 137	61427 ---	61427 13149	-- ---	-- ---	61427				
2.	6101-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3	м3	7,66	770 ---	770 165	5898 ---	5898 1264	-- ---	-- ---	5898				
3.	412-102-0202 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т·км	30,7932	149 ---	-- ---	4588 ---	-- ---	-- ---	-- ---	4588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км									
4.	6101-0201 -0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта	м3	2,11	12688 12688	-- --	26772 26772	-- --	-- --	-- --	26772
5.	6101-0106 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	88,281	67 --	67 17	5915 --	5915 1501	-- --	-- --	5915
6.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	88,281	650 401	249 80	57383 35401	21981 7062	-- --	-- --	57383
7.	6101-0206 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	9,809	4112 4112	-- --	40335 40335	-- --	-- --	-- --	40335
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	202318 102508	95221 22976	-- --	-- --	202318
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202318				
	Всего заработная плата		Тенге					125484			
	Транспортные расходы		Тенге				4588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					125484			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				202318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					125484			

РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ V=2,2м3

8.	6103-0701 -0101 ЕСЦ РСНБ РК	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,35	10397 5789	2856 553	3639 2026	1000 194	613 --	-- --	3639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023										
9.	212-101-0 412 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,357	29926 ---	-- ---	10684 ---	-- ---	10684 ---	-- ---	10684
10.	1141-0101 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	3,5	5735 4773	648 142	20072 16706	2268 497	1098 --	-- --	20072
11.	1141-0105 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0007	288582 51965	26427 7375	202 36	18 5	148 --	-- --	202
12.	6122-0401 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,285	97692 55560	21687 6670	223226 126955	49555 15241	46716 --	-- --	223226
13.	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	1	3789 ---	-- ---	3789 ---	-- ---	3789 ---	-- ---	3789
14.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6067 ---	-- ---	18201 ---	-- ---	18201 ---	-- ---	18201
15.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34038 ---	-- ---	34038 ---	-- ---	34038 ---	-- ---	34038
16.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24239 ---	-- ---	72717 ---	-- ---	72717 ---	-- ---	72717
17.	225-101-0 602 РСНБ	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32287 ---	-- ---	32287 ---	-- ---	32287 ---	-- ---	32287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022										
18.	225-101-0 108 РСНБ РК 2022	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	20156 ---	-- --	20156 ---	-- --	20156 ---	-- --	20156
19.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23039 ---	-- --	23039 ---	-- --	23039 ---	-- --	23039
20.	261-107-0 627 РСНБ РК 2022	-Скобы ходовые	кг	10,4	457 ---	-- --	4753 ---	-- --	4753 ---	-- --	4753
21.	6111-0401 -0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4	3043 --- 553	12 --- 3	12172 --- 2212	48 --- 12	9912 --- --	-- --- --	12172
22.	235-101-0 801 РСНБ РК 2022	-Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	193 ---	-- --	849 ---	-- --	849 ---	-- --	849
23.	1141-0101 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	17,81	5735 --- 4773	648 --- 142	102140 --- 85007	11541 --- 2529	5592 --- --	-- --- --	102140
24.	1141-0105 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,003562	288582 --- 51965	26427 --- 7375	1028 --- 185	94 --- 26	749 --- --	-- --- --	1028
25.	6108-0201 -0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,29	9370 --- 6124	1883 --- 408	2717 --- 1776	546 --- 118	395 --- --	-- --- --	2717
26.	215-204-0 302 РСНБ	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,016	109230 ---	-- --	1748 ---	-- --	1748 ---	-- --	1748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
27.	6107-0115 -0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Антисептирование водными растворами деревянной крышки	м2	0,58	848 374	4 1	492 217	3 1	272 --	-- --	492
28.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2 проемов	0,8	7579 7463	62 20	6063 5970	50 16	43 --	-- --	6063
29.	234-306-0 101 РСНБ РК 2022	-Войлок строительный	т	0,0003267	1782729 --	-- --	582 --	-- --	582 --	-- --	582
30.	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	460305 --	-- --	2025 --	-- --	2025 --	-- --	2025
31.	214-208-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	410678 --	-- --	370 --	-- --	370 --	-- --	370
32.	261-107-0 747 РСНБ РК 2022	-Резина прессованная	кг	0,2	1505 --	-- --	301 --	-- --	301 --	-- --	301
33.	6114-0801 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	11079 9803	-- --	11079 9803	-- --	1276 --	-- --	11079
34.	6103-0701	-Устройство бетонной	м3	0,04	10397	2856	416	114	70	--	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	подготовки-бетонная отмостка вокруг горловины выгреба			5789	553	232	22	--	--	
35.	212-101-0 402 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,0408	29504	--	1204	--	1204	--	1204
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	609989	65237	293627	--	609989
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	251125	18661	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				609989				
	Материалы		Тенге				66887				
	Всего заработная плата		Тенге					269786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					269786			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				609989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					269786			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								812307
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				353633				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				160458				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					41637			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				293630				
	Перевозка грузов		Тенге				4588				

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 06-01-02

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,617076	5138	-	2502	136759
						-	-	66595,92	
2	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,194926	4800	-	2412	101736
						-	-	51122,16	
3	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,6780774	3777	-	1819	40331
						-	-	19423,42	
4	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,682001	3312	-	1595	35379
						-	-	17037,79	
5	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,860736	4568	-	2200	26772
						-	-	12893,62	
6	20088Т	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,39776	4271	-	2126	5970
						-	-	2971,64	
7	20091Т	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,887583	4494	-	2237	3989
						-	-	1985,52	
8	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,58968	3829	-	1906	2258
						-	-	1123,93	
9	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,04529995	4889	-	2457	221
						-	-	111,3	
10	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,04234	5116	-	2547	217
						-	-	107,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				173373	353633
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,9955				
			Трудовые ресурсы						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,9281969	3490,67	-	-	(41637)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	353633
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 77,6313% при пороге 80%)						
12	3101С	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	3,71132608	18147	-	3888	67349
						-	-	14429,64	
13	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,73948416	12921	-	3888	35397
						-	-	10651,11	
14	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,5954614	8417	-	2722	21846
						-	-	7064,85	
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,5779% при пороге 15%)						
15	1416С	324-103-0101	Битумозаправщики грузоподъёмностью 4 т	маш.-ч	0,775684	17748	-	3888	13767
						-	-	3015,86	
			Строительные машины и механизмы (затрат 13,7908% при пороге 5%)						
16	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,63331056	8343	-	2722	13627
						-	-	4445,87	
17	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,37572394	15645	-	3888	5878
						-	-	1460,81	
18	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11009712	14028	-	2722	1544
						-	-	299,68	
19	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0409472	11830	-	2722	484
						-	-	111,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0332696	6523	-	2722	217
						-	-	90,56	
21	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,3818456	18	-	-	187
						-	-	-	
22	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03818752	1118	-	-	43
						-	-	-	
23	1007С	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00825805	4907	-	2278	41
						-	-	18,81	
24	863С	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,01723212	1844	-	-	32
						-	-	-	
25	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,001344	23074	-	4646	31
						-	-	6,24	
26	758С	314-102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00157524	12963	-	3888	20
						-	-	6,12	
27	1005С	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0665392	294	-	-	20
						-	-	-	
28	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,209664	29	-	-	6
						-	-	-	
29	664С	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0224	147	-	-	3
						-	-	-	
30	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00821744	26	-	-	0,21
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				41637	160458

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,3642% при пороге 80%)

31	115610С	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24239	21101	-	72717
						-	-	-	
32	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1882	29912	20960	-	35541
						-	-	-	
33	115677С	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34038	31696	-	34038
						-	-	-	
34	115670С	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32287	29196	-	32287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			марки ПН15			-	-	-	
35	187620С	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23039	22619	-	23039
36	115608С	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	20156	18036	-	20156
37	115599С	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6067	5625	-	18201
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,4856% при пороге 15%)						
38	279188С	212-101-0412	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,357	29926	20527	-	10684
39	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6,18	1112	1071	-	6872
40	295737С	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,351615	18861	16261	-	6632
41	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0043415	1262477	1255143	-	5481
42	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,18737	26344	18155	-	4936
43	147500С	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	10,4	457	446	-	4753
44	293079С	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3789	3601	-	3789
45	102633С	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1	23251	15110	-	2325
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,1502% при пороге 5%)						
46		214-105-0102РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	460305	457143	-	2025
47		215-204-0302РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	109230	107143	-	1748
48	279178С	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,0408	29504	20112	-	1204
49	135543С	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	193	186	-	849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	144663С	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00315388	- 251700	- 241071	-	794
51	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,8	- 426	- 419	-	767
52	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,04	- 687	- 661	-	714
53	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,02742	- 25928	- 20802	-	711
54	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0975	- 7006	- 6920	-	683
55	316021С	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0003267	- 1782729	- 1758929	-	582
56	135824С	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,49	- 799	- 770	-	392
57	314910С	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5017	- 745	- 734	-	374
58		214-208-0101РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	- 410678	- 407738	-	370
59	147674С	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,2	- 1505	- 1473	-	301
60	316035С	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000232	- 1174643	- 1160714	-	273
61	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	- 182510	- 177384	-	117
62	149365С	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00132122	- 77199	- 73455	-	102
63	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06393	- 1103	- 1088	-	71
64	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0015995	- 29398	- 27289	-	47
65	145975С	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0736	- 484	- 476	-	36
66	102673С	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0004843	- 32498	- 27973	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	100007С	211-102-0101	Глина природная	м3	0,00168	4182	893	-	7
						-	-	-	
68	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,00464	1251	1234	-	6
						-	-	-	
69	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00078	37	37	-	0,03
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	293630
			Транспортные расходы						
70		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	30,7932	149	-	149	4588
						-	-	4588,19	
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				4588	4588

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9520'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'06-01'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'06-01-02'Выгреб V=2,2 м3'21-2023-АС3''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Наружные сети водопровода и канализации'object-cipher=06-01*
4 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 У6101-0101-0106'105,75-7,66-2,11''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторам и "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3'м3*
6 У6101-0101-0206'7,66=Ф''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 3'м3*
7 С3412-102-0202'Ф.2,01.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
8 У6101-0201-0203'2,11''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3-доработка грунта'м3*
9 У6101-0106-0105'(105,75-7,66).0,9=Ф''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2'м3*
10 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
11 У6101-0206-0102'(105,75-7,66).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2'м3*
12 РВЫГРЕБ V=2,2м3*
13 У6103-0701-0101(РМ100463)'0,35=Ф''Устройство бетонной подготовки'м3*
14 С1212-101-0412'Ф.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2'м3*
15 Е11-410101-103(РС295819)'3,5''Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм'м2*
16 Е11-410105-103'3,5.0,0002''Битум разжиженный РБ-2. Приготовление'т*
17 У6122-0401-0105(РС100328)'0,02+3.0,05+0,27+3.0,4+0,38+0,265''Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м3*
18 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6'шт.*
19 С1225-101-0101'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
20 С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
21 С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
22 С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
23 С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
24 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
25 С1261-107-0627'8.1,3''Скобы ходовые'кг*
26 У6111-0401-0102(РМ295706)'4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
27 С1235-101-0801'4.1,1''Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70'м2*
28 Е11-410101-0103(РС295819)'17,81''Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм'м2*
29 Е11-410105-103'17,81.0,0002''Битум разжиженный РБ-2. Приготовление'т*
30 У6108-0201-0107(РМ295662)'0,29''Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2'м2*
31 С1215-204-0302'0,016''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
32 У6107-0115-0311'0,58''Антисептирование водными растворами деревянной крышки'м2*
33 Е11-100107-0607(РС316021)(РС279796)'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон'м2 проемов*
34 С1234-306-101'0,33.0,99.0,001''Войлок строительный'т*
35 С1214-105-0102'0,8.5,5.0,001''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т*
36 С1214-208-0101'(2.0,3+2.0,15).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
37 С1261-107-0747'0,2''Резина прессованная'кг*
38 У6114-0801-0101'1''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
39 У6103-0701-0101(РМ100463)'0,04=Ф''Устройство бетонной подготовки-бетонная отмостка вокруг горловины выгреба'м3*
40 С1212-101-0402'Ф.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м3*
41 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 07-01-01

НА Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах 2024 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			980395				980395	146	473100		4,67
2	ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ			11833181				11833181	405	1797613		56,36
3	ОЗЕЛЕНЕНИЕ			1285953				1285953	198	819936		6,12
4	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ			6375467				6375467	503	1486800		30,36
5	ПЛОЩАДКА ТБО			521368				521368	26	134725		2,48
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			20996364				20996364	1278	4712174		100

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство территории

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость 20996,364 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4712,174 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,278 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: машинистов	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА												
1.	6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 2-недостающий грунт	м3	218	221	202	48178	44036	--	--	48178			
					19	39	4142	8502	--	--				
2.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	763	149	--	113687	--	--	--	113687			
					--	--	--	--	--	--				
3.	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа	м3	528	119	119	62832	62832	--	--	62832			
					--	30	--	15840	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта 2-из выемки в насыпь									
4.	1101-0107 -1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	746	143 ---	143 33	106678 ---	106678 24618	-- --	-- --	106678
5.	6101-0107 -0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	746	650 401	249 80	484900 299146	185754 59680	-- --	-- --	484900
6.	6101-0107 -0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	746	220 45	171 37	164120 33570	127566 27602	2984 --	-- --	164120
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	980395 336858	526866 136242	2984 --	-- --	980395
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				980395				
	Материалы		Тенге				2984				
	Всего заработная плата		Тенге					473100			
	Транспортные расходы		Тенге				113687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980395				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								146
	Сметная заработная плата		Тенге					473100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				980395				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								146
	Сметная заработная плата		Тенге					473100			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕЗД (АСФАЛЬТОБЕТОН, ТИП I)

7.	7101-0401 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	85,8	8672 664	2687 526	744058 56971	230545 45131	456542 --	-- --	744058
8.	7101-0403 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные,	м2	858	855 158	696 165	733590 135564	597168 141570	858 --	-- --	733590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина 15 см									
9.	211-201-0504 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	175,032	7026 ---	-- --	1229775 ---	-- --	1229775 ---	-- --	1229775
10.	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	858	484 105	379 55	415272 90090	325182 47190	-- --	-- --	415272
11.	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	-добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (до 6см)	м2	858	36 36	-- --	30888 30888	-- --	-- --	-- --	30888
12.	212-501-0402 РСНБ РК 2022	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	121,836	26628 ---	-- --	3244249 ---	-- --	3244249 ---	-- --	3244249
13.	216-201-0203 РСНБ РК 2022	-Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2574	182398 ---	-- --	46949 ---	-- --	46949 ---	-- --	46949
14.	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	858	498 105	393 54	427284 90090	337194 46332	-- --	-- --	427284
15.	212-501-0202 РСНБ РК 2022	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	83,7408	30032 ---	-- --	2514904 ---	-- --	2514904 ---	-- --	2514904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	216-201-0 203 РСНБ РК 2022	-Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2574	182398	--	46949	--	46949	--	46949
					--	--	--	--	--	--	
17.	7101-0301 -0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.30.15)	м	221	3843	92	849303	20332	39559	--	849303
					3572	28	789412	6188	--	--	
18.	255-101-0 103 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	221	1929	--	426309	--	426309	--	426309
					--	--	--	--	--	--	
19.	212-101-0 618 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	13,039	31487	--	410559	--	410559	--	410559
					--	--	--	--	--	--	
		ТРОТУАР (БРУСЧАТКА,ТИП II)									
20.	7101-0401 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,8	8672	2687	50298	15585	30862	--	50298
					664	526	3851	3051	--	--	
21.	6113-0301 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания из щебня, толщина 10 см	м3	5,8	14179	1709	82238	9913	--	--	82238
					12470	442	72326	2564	--	--	
22.	211-201-0 504 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,714	7026	--	54199	--	54199	--	54199
					--	--	--	--	--	--	
23.	7101-0401 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,9	8672	2687	25149	7792	15431	--	25149
					664	526	1926	1525	--	--	
24.	6113-0301 -0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	58	4253	275	246674	15950	16124	--	246674
					3700	68	214600	3944	--	--	
25.	255-102-0 606 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	59,16	3811	--	225459	--	225459	--	225459
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	7101-0301 -0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.20.8)	м	4	3843	92	15372	368	716	--	15372
					3572	28	14288	112	--	--	
27.	255-101-0 106 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4	1568	--	6272	--	6272	--	6272
					--	--	--	--	--	--	
28.	212-101-0 618 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,236	31487	--	7431	--	7431	--	7431
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	11833181	1560029	8773147	--	11833181
			Тенге		--	--	1500006	297607	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11833181				
Материалы			Тенге				560092				
Всего заработная плата			Тенге					1797613			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8213055				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11833181				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								405
Сметная заработная плата			Тенге					1797613			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11833181				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								405
Сметная заработная плата			Тенге					1797613			

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

29.	6113-0102 -0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка стандартного яма посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом добавление растительной земли до 100%		1	7079	231	7079	231	1022	--	7079
					5826	67	5826	67	--	--	
30.	6113-0102 -0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка стандартного яма посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным		2	16516	748	33032	1496	5686	--	33032
					12925	197	25850	394	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом добавление растительной земли до 100%									
31.	6113-0102 -0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка стандартного яма посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м, вручную добавление растительной земли до 100%		2	9191 8169	-- --	18382 16338	-- --	2044 --	-- --	18382
32.	6113-0102 -0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка стандартного яма посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м, вручную добавление растительной земли до 100%		10	24890 22047	-- --	248900 220470	-- --	28430 --	-- --	248900
33.	6113-0103 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,5х0,4 м	шт.	3	10241 7727	2391 658	30723 23181	7173 1974	369 --	-- --	30723
34.	6113-0103 -0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,6 м	шт.	12	14015 11098	2792 770	168180 133176	33504 9240	1500 --	-- --	168180
35.	254-101-0 202 РСНБ РК 2022	-Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	23453 --	-- --	140718 --	-- --	140718 --	-- --	140718
36.	254-103-0 402 РСНБ РК 2022	-Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	9588 --	-- --	57528 --	-- --	57528 --	-- --	57528
37.	254-103-3 601 РСНБ РК 2022	-Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	10464 --	-- --	31392 --	-- --	31392 --	-- --	31392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	6113-0112 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	187,4	1487	25	278664	4685	49099	--	278664
					1200	6	224880	1124	--	--	
39.	6113-0112 -0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	-Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять (до 20 см)	м2	187,4	665	--	124621	--	32795	--	124621
					490	--	91826	--	--	--	
40.	6113-0112 -0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную (40гр/м2)	м2	187,4	783	383	146734	71775	25111	--	146734
					266	84	49848	15742	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1285953	118864	375694	--	1285953
			Тенге		--	--	791395	28541	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285953				
	Материалы		Тенге				146057				
	Всего заработная плата		Тенге					819936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
	Сметная заработная плата		Тенге					819936			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1285953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								198
	Сметная заработная плата		Тенге					819936			

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

41.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	52834	81	211336	324	210080	--	211336
					233	18	932	72	--	--	
42.	8601-0302 -0308 УСН РК	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом	шт.	2	72324	451	144648	902	134510	--	144648
					4618	98	9236	196	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 023 0	виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая									
43.	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 023 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м (169м)	секция	67,6	59590 --- 10171	20642 --- 5901	4028284 --- 687560	1395400 --- 398908	1945324 --- --	-- --- --	4028284
44.	8601-0605 -0203 УСН РК 8.02-03-2 023 0	-Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	565530 --- 55649	14868 --- 4399	1131060 --- 111298	29736 --- 8798	990026 --- --	-- --- --	1131060
45.	8601-0605 -0402 УСН РК 8.02-03-2 023 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	129175 --- 25202	469 --- 130	129175 --- 25202	469 --- 130	103504 --- --	-- --- --	129175
46.	8601-0602 -0302 УСН РК 8.02-03-2 023 0	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых	секция	5,7	107487 --- 33523	17364 --- 4922	612676 --- 191081	98974 --- 28055	322621 --- --	-- --- --	612676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 (17м)									
47.	8601-0605 -0401 УСН РК 8.02-03-2023 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	118288 25202	469 130	118288 25202	469 130	92617 --	-- --	118288
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	6375467 1050511	1526274 436289	3798682 --	-- --	6375467
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6375467				
	Материалы		Тенге				3798682				
	Всего заработная плата		Тенге					1486800			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6375467				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								503
	Сметная заработная плата		Тенге					1486800			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				6375467				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								503
	Сметная заработная плата		Тенге					1486800			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА ТБО									
48.	6113-0301 -0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство основания из щебня, толщина 10 см	м3	0,45	14179 12470	1709 442	6381 5612	769 199	-- --	-- --	6381
49.	211-201-0 506 РСНБ РК 2022	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,679	6605 --	-- --	4485 --	-- --	4485 --	-- --	4485
50.	7101-0602 -0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см	м2	4,5	498 105	393 54	2241 473	1769 243	-- --	-- --	2241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3									
51.	212-501-0 202 РСНБ РК 2022	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,43	30032 ---	-- --	12914 ---	-- --	12914 ---	-- --	12914
52.	216-201-0 203 РСНБ РК 2022	-Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0008	182398 ---	-- --	146 ---	-- --	146 ---	-- --	146
53.	7101-0301 -0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.20.8)	м	4,5	5608 3572	92 28	25236 16074	414 126	8748 --	-- --	25236
54.	255-101-0 106 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4,5	1568 ---	-- --	7056 ---	-- --	7056 ---	-- --	7056
55.	1109-0701 -0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	-Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07784	769395 734899	27284 6262	59890 57205	2123 487	562 --	-- --	59890
56.	241-101-0 206 РСНБ РК 2022	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	1234 ---	-- --	11106 ---	-- --	11106 ---	-- --	11106
57.	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02944	410304 ---	-- --	12079 ---	-- --	12079 ---	-- --	12079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	214-401-0 207 РСНБ РК 2022	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,92	2515	--	12374	--	12374	--	12374
					--	--	--	--	--	--	
59.	6104-0801 -0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	-Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя	м	6	11636	3145	69816	18870	2112	--	69816
					8139	912	48834	5472	--	--	
60.	212-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	27599	--	9936	--	9936	--	9936
					--	--	--	--	--	--	
61.	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143854	--	287708	--	287708	--	287708
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	521368	23945	369226	--	521368
			Тенге		--	--	128198	6527	--	--	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	461478			
Материалы	Тенге	10860			
Всего заработная плата	Тенге		77033		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	357804			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	461478			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16
Сметная заработная плата	Тенге		77033		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	59890			
Материалы	Тенге	562			
Всего заработная плата	Тенге		57692		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	59890			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11
Сметная заработная плата	Тенге		57692		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	521368			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26
Сметная заработная плата	Тенге		134725		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20996364
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3806968			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3755978			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		905206		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	13319734			
Перевозка грузов	Тенге	113687			

Составил Жусупова Т.

Проверил Кабдышева Б.Н.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 07-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	179,4231	4569	-	2237	819784
						-	-	401369,47	
2	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	100,4862	3312	-	1595	332810
						-	-	160275,49	
3	20368Т	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	79,15776	4002	-	1980	316789
						-	-	156732,36	
4	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	69,6822	3853	-	1906	268486
						-	-	132814,27	
5	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	44,8398	4786	-	2368	214603
						-	-	106180,65	
6	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34,7541	5202	-	2547	180791
						-	-	88518,69	
7	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	28,4187	5502	-	2722	156360
						-	-	77355,7	
8	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные	чел.-ч	31,746	4269	-	2090	135524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	66349,14	
9	20374Т	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,525	4447	-	2200	77934
						-	-	38555	
10	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,24285	4119	-	2017	62785
						-	-	30744,83	
11	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,461696	5468	-	2722	57205
						-	-	28476,74	
12	20375Т	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11,01912	4522	-	2237	49828
						-	-	24649,77	
13	20101Т	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,072	5383	-	2680	48835
						-	-	24312,96	
14	20318Т	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,4054	5882	-	2880	31795
						-	-	15567,55	
15	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0464	3957	-	1906	4141
						-	-	1994,44	
		Всего затраты труда по специальностям (по смете)		тенге				1353897	3806968
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	638,2803				

Трудовые ресурсы

16	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	137,21902824	3417,29	-	-	(468917)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы (по смете)		тенге				--	3806968

Строительные машины и механизмы

						Эксплуатация машин	Зарплата машинистов

Строительные машины и механизмы (затрат 78,0824% при пороге 80%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	22,966944	16630	-	3888	381940
						-	-	89295,48	
18	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	21,9640624	12489	-	2722	274309
						-	-	59786,18	
19	2107С	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10,983672	22339	-	3888	245364
						-	-	42704,52	
20	3462С	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,046616	52033	-	3888	210558
						-	-	15733,24	
21	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	24,244752	8417	-	2722	204068
						-	-	65994,21	
22	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,493472	20884	-	3888	156494
						-	-	29134,62	
23	2106С	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	5,496624	24796	-	3253	136294
						-	-	17880,52	
24	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	10,186176	13109	-	3253	133531
						-	-	33135,63	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,5711% при пороге 15%)						
25	3096С	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,3165312	16889	-	3888	106680
						-	-	24558,67	
26	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,2854176	15645	-	3888	98335
						-	-	24437,7	
27	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,142984	12921	-	3888	66452
						-	-	19995,92	
28	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,540536	11830	-	2722	53715
						-	-	12359,34	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,3465% при пороге 5%)						
29	3103С	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	2,19744	20053	-	3888	44065
						-	-	8543,65	
30	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,9864656	21423	-	3888	42556
						-	-	7723,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,825824	18390 - -	- - -	3888 7098,8 -	33577
32	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,966412	12414 - -	- - -	3253 6396,74 -	24411
33	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,5477472	13984 - -	- - -	3253 1781,82 -	7660
34	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	87,7296	18 - -	- - -	- 393,48 -	1579
35	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,12096	12367 - -	- - -	3253 2722 -	1496
36	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,129584	8915 - -	- - -	2722 352,73 -	1155
37	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,127008	8343 - -	- - -	2722 345,72 -	1060
38	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,565536	655 - -	- - -	- 265,23 -	1025
39	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,09744	9622 - -	- - -	2722 250,74 -	938
40	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0770784	10664 - -	- - -	3253 - -	822
41	127С	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,50736	1329 - -	- - -	- - -	674
42	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,64157824	250 - -	- - -	- - -	660
43	766С	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0435904	13439 - -	- - -	3888 169,48 -	586
44	1567С	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,07323187	6025 - -	- - -	2722 199,34 -	441
45	2510С	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0435904	9333 - -	- - -	2722 118,65 -	407
46	1045С	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,192696	1538 - -	- - -	- - -	296
47	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,136484	94 - -	- - -	- - -	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7112616	167	-	-	119
						-	-	-	
49	1648С	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,8815296	134	-	-	118
						-	-	-	
50	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,42912	35	-	-	50
						-	-	-	
51	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,059584	435	-	-	26
						-	-	-	
52	1198С	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1194377	128	-	-	15
						-	-	-	
53	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0871808	103	-	-	9
						-	-	-	
54	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09589888	52	-	-	5
						-	-	-	
55	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02615424	15	-	-	0,39
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы (по смете)		тенге				905206	3755978

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,5622% при пороге 80%)

56	102750С	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	121,836	26628	24349	-	3244249
						-	-	-	
57	102735С	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	84,1708	30032	27699	-	2527817
						-	-	-	
58	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	182,746	7026	-	-	1283973
						-	-	-	
59	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	107,285	4835	-	-	518723
						-	-	-	

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,7363% при пороге 15%)

60	373967С	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	221	1929	1652	-	426309
						-	-	-	
61	279234С	212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	13,275	31487	22063	-	417990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
62	129234С	222-509-1501	Металлический мусоросборник с те- лежкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143854	142705	-	287708
						-	-	-	
63	116652С	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	59,16	3811	3304	-	225459
						-	-	-	
64	295115С	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	23453	22295	-	140718
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,7015% при пороге 5%)						
65	100005С	211-101-0102	Земля растительная	м3	58,619	1745	1208	-	102290
						-	-	-	
66	144641С	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5156	182398	174107	-	94044
						-	-	-	
67	295222С	254-103-0402	Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	9588	9199	-	57528
						-	-	-	
68	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,39015	90707	88839	-	35389
						-	-	-	
69	243452С	254-103-3601	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	10464	10120	-	31392
						-	-	-	
70	244576С	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	7,496	3241	3200	-	24295
						-	-	-	
71	244573С	261-501-0105	Перегной	м3	3,924	4240	1511	-	16638
						-	-	-	
72	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с се- чением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8,5	1568	1429	-	13328
						-	-	-	
73	128146С	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,92	2515	2500	-	12374
						-	-	-	
74		214-201-0101РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02944	410304	407366	-	12079
						-	-	-	
75	249790С	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазоп- роводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	1234	1221	-	11106
						-	-	-	
76	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	27599	18683	-	9936
						-	-	-	
77	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2655	29912	20960	-	7942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м3	129,3055	37	37	-	4784
79		211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,679	6605	-	-	4485
80	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,13824	26344	18155	-	3642
81	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,295	861	849	-	1976
82	276143С	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,72	2669	2634	-	1922
83	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,225	7006	6920	-	1576
84	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00167356	272284	264715	-	456
85	130010С	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00012	1195418	1187873	-	143
86	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00045	316977	308626	-	143
87	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,202384	474	446	-	96
88	127909С	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,06	555	551	-	33
89	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,03892	251	246	-	10
		Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге				--	13319734
			Транспортные расходы						
90		412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	763	149	-	149	113687
		Всего транспортные расходы (по смете)		тенге				113687	113687

Прочие внересурсные затраты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	8601-0602-0601УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м (169м)	секция	67,6	59590	-	-	-	4028284
92	8601-0605-0203УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	565530	-	-	-	1131060
93	8601-0602-0302УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 (17м)	секция	5,7	107487	-	-	-	612676
94	8601-0303-0204УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	52834	-	-	-	211336
95	8601-0302-0308УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	2	72324	-	-	-	144648
96	8601-0605-0402УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	129175	-	-	-	129175
97	8601-0605-0401УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	118288	-	-	-	118288
	Всего прочие внересурсные затраты		тенге					--	6375467

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э9600'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''14.11'''''*
2 Ю''Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'9'07-01'Благоустройство территории'РП'7'07-01-01'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 2024 года*
3 F(49)''construction=Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка'construction-cipher=9'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=14.11'object=Благоустройство территории'object-cipher=07-01*
4 (РС102867)*
5 РВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА*
6 У6101-0103-0122'218=Ф''Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 2-недостающий грунт'м3*
7 С3412-102-0202'Ф.1,75.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
8 У6101-0104-0106'528''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2-из выемки в насыпь'м3*
9 Е11-010107-1305'746=Ф''Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 У6101-0107-0501'Ф''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м3*
11 У6101-0107-0601'Ф''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
12 РПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ*
13 П2ПРОЕЗД (АСФАЛЬТОБЕТОН, ТИП I)*
14 У7101-0401-0101'858.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м3*
15 У7101-0403-0101(РС100092)(РС100094)'858=Ф''Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см'м2*
16 С1211-201-0504'Ф.0,204''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
17 У7101-0602-0306(РС144655)(РМ295487)'858=Ф''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3'м2*
18 У7101-0602-0406(РС144655)(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (до 6см)'м2*
19 С1212-501-0402'Ф.0,0956+Ф.0,0116.4''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
20 С1216-201-0203'Ф.0,0003''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
21 У7101-0602-0301(РС144655)(РМ295487)'Ф''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3'м2*
22 С1212-501-0202'Ф.0,0976''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
23 С1216-201-0203'Ф.0,0003''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
24 У7101-0301-0602(РМ295527)(РС100533)'221=Ф''Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.30.15)'м*
25 С1255-101-103'Ф''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
26 С1212-101-0618'Ф.0,059''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4'м3*
27 П2ТРОТУАР (БРУСЧАТКА,ТИП II)*
28 У7101-0401-0101'58.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м3*
29 У6113-0301-0103(РС100070)(РС100071)'58.0,10=Ф''Устройство основания из щебня, толщина 10 см'м3*
30 С1211-201-0504'Ф.1,33''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
31 У7101-0401-0101'58.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м3*
32 У6113-301-101(РС316052)'58=Ф''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м2*
33 С1255-102-0606'Ф.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
34 У7101-0301-0602(РМ295527)(РС100533)'4=Ф''Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.20.8)'м*
35 С1255-101-106'Ф''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
36 С1212-101-0618'Ф.0,059''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4'м3*
37 РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
38 У6113-0102-0115'1''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом добавление растительной земли до 100%'яма*
39 У6113-0102-0120'1+1''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным способом добавление растительной земли до 100%'яма*
40 У6113-0102-0315'2''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м, вручную добавление растительной земли до 100%'яма*
41 У6113-0102-0320'5+5''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м, вручную добавление растительной земли до 100%'яма*
42 У6113-0103-0103(РМ296295)(РС315945)'3''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,5х0,4 м'шт.*

43 У6113-0103-0104(РМ296295)(РС315945)'6+6''Посадка дерев
а и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,6
м'шт.*
44 С1254-101-0202'6''Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с
комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
45 С1254-103-0402'6''Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3
,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м'шт.*
46 С1254-103-3601'3''Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м,
размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
47 У6113-0112-0103'187,4=Ф''Подготовка почвы для газона п
артерного и обыкновенного механизированным способо
м с внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
48 У6113-0112-0105(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф''Подготовка
почвы для газона партерного и обыкновенного На ка
ждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять (до 20
см)'м2*
49 У6113-0112-0106(РС244576=0,04)'Ф''Посев газона партерн
ого, мавританские и обыкновенного вручную (40гр/м2
)'м2*
50 РМАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ*
51 У86-010303-0204'4''Конструкции урн металлические, пост
авляемые в готовом виде, с подразделением по типор
азмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
52 У86-010302-0308'2''Конструкции скамеек с металлическим
каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразде
лением по типам (видам): Скамья дворовая'шт.*
53 У86-010602-0601'169:2,5''Конструкции ограждений из пан
елей с прутками, поставляемые в готовом виде, с по
дразделением по типам (видам): Ограждение из панел
ей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D,
размеры секции 2,5 м х 2,03 м (169м)'секция*
54 У86-010605-0203'2''Конструкции ворот распашных из пане
лей с прутками, поставляемые в готовом виде, с под
разделением по типоразмерам (видам): Ворота распаш
ные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0
м х 1 ,8 м, с металлическими стойками'комплект*
55 У86-010605-0402'1''Конструкции калиток распашных из се
тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
х 1,8 м, с металлическими стойками'комплект*
56 У86-010602-0302'5,7''Конструкции ограждений из сетчаты
х панелей, изготавливаемые по чертежам и специфика
циям серий с подразделением по типоразмерам (видам
): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сет
ки с квадратными ячейками, с металлическими стойка
ми тип 1ПМ - 30.16 (17м)'секция*
57 У86-010605-0401'1''Конструкции калиток распашных из се
тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
х 1,6 м, с металлическими стойками'комплект*
58 РПЛОЩАДКА ТБО*
59 У6113-0301-0103(РС100070)(РС100071)'4,5.0,10=Ф''Устрой
ство основания из щебня, толщина 10 см'м3*
60 С1211-201-0506'0,679''Щебень из плотных горных пород д
ля строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК
1284-2004'м3*
61 У7101-0602-0301(РС144655)(РМ295487)'4,5=Ф''Устройство
покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотны
х, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каме
нных материалов 2,5-2,9 т/м3'м2*
62 С1212-501-0202'0,43''Смеси асфальтобетонные горячие пл
отные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки
II'т*
63 С1216-201-0203'0,0008''Битум нефтяной дорожный вязкий
СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
64 У7101-0301-0602(РМ295527)'4,5=Ф''Установка камней борт
овых бетонных другие виды покрытия (Бр 100.20.8)'м
*
65 С1255-101-106'Ф''Камень бортовой тротуарный с сечением
сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
66 Е11-090701-0127'(36+29,44+12,4).0,001''Конструкции реш
етчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок руч
ных (с установкой и снятием их в процессе работы)
или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
67 С1241-101-0206'9''Труба стальная сварная водогазопрово
дная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм
'м*
68 С1214-201-0101'29,44.0,001''Уголок стальной горячеката
ный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2
005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до
5 мм'т*
69 С1214-401-0207'4,92''Сетка стальная плетеная одинарная
из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами
2 мм х 20 мм'м2*
70 У6104-0801-0210(РС100467)(РС102867)(РМ295542)(РМ295593
)'6''Установка металлических оград высотой до 1,2
м из сетчатых панелей по металлическим столбам без
цоколя'м*
71 С1212-101-0301'0,36''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 74
73-2010 без добавок'м3*
72 С1222-509-1501'2''Металлический мусоросборник с тележк
ой СТ РК 1231-2004'комплект*
73 К'Жусупова Т.'Кабдышева Б.Н.*

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

Транспортных расходов на 1 тонну

Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х65,плита опорная ОП4.4

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки,%
3. **Железнодорожные перевозки:**

3.1. Вид отправки

3.2. Тариф

3.3. Дополнительнын услуги

3.4.Тарифная схема

3.5.Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки:

4.1. Класс груза **1**

4.2.Тариф

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№№ п/п	Обоснование (позиция РСНБ РК 2015(2018))	Наименование операций	наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки км	Стоимость 1 т тенге	
					Формула подсчета	ВСЕГО
1		2	3	4	5	6
1		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2		Автомобильные перевозки к месту				
2.1.	411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	г.Павлодар-место работ	112	112*26	2912
.5		Железнодорожные перевозки				
6		Подача под выгрузку				
7		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8		Автомобильные перевозки в местах назначения				
		ИТОГО на 1 т				**2912**

Составил:

Проверил:

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

Транспортных расходов на 1 тонну

Плита каналов ПТ,кирпич керам.лицевой пустотелый М100

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки,%
3. **Железнодорожные перевозки:**

3.1. Вид отправки

3.2. Тариф

3.3. Дополнительнын услуги

3.4.Тарифная схема

3.5.Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки:

4.1. Класс груза **1**

4.2.Тариф

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№№ п/п	Обоснование (позиция РСНБ РК 2015(2018))	Наименование операций	наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки км	Стоимость 1 т тенге	
					Формула подсчета	ВСЕГО
1		2	3	4	5	6
1		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2		Автомобильные перевозки к месту				
2.1.	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Костанайская область, г.Аркалык- место работ	1698	1698*25	42450
.5		Железнодорожные перевозки				
6		Подача под выгрузку				
7		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8		Автомобильные перевозки в местах назначения				
		ИТОГО на 1 т				**42450**

Составил:

Проверил:

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Транспортных расходов на 1 тонну

Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки,%
3. **Железнодорожные перевозки:**

3.1. Вид отправки

3.2. Тариф

3.3. Дополнительнын услуги

3.4.Тарифная схема

3.5.Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки:

4.1. Класс груза **1**

4.2.Тариф

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№№ п/п	Обоснование (позиция РСНБ РК 2015(2018))	Наименование операций	наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки км	Стоимость 1 т тенге	
					Формула подсчета	ВСЕГО
1		2	3	4	5	6
1		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2		Автомобильные перевозки к месту				
2.1.	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Абайская обл., г.Курчатов-место работ	360	360*25	9000
.5		Железнодорожные перевозки				
6		Подача под выгрузку				
7		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8		Автомобильные перевозки в местах назначения				
		ИТОГО на 1 т				**9000**

Составил:

Проверил:

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Транспортных расходов на 1 тонну

Кирпич силикатный лицевой полнотелый 250х120х88

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки,%
3. **Железнодорожные перевозки:**

3.1. Вид отправки

3.2. Тариф

3.3. Дополнительнын услуги

3.4.Тарифная схема

3.5.Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки:

4.1. Класс груза **1**

4.2.Тариф

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№№ п/п	Обоснование (позиция РСНБ РК 2015(2018))	Наименование операций	наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки км	Стоимость 1 т тенге	
					Формула подсчета	ВСЕГО
1		2	3	4	5	6
1		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2		Автомобильные перевозки к месту				
2.1.	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	Павлодарская обл., Теренкольский р-он-место работ	230	230*25	5750
.5		Железнодорожные перевозки				
6		Подача под выгрузку				
7		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8		Автомобильные перевозки в местах назначения				
		ИТОГО на 1 т				**5750**

Составил:

Проверил:

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Транспортных расходов на 1 тонну

Бетон легкий на пористых заполнителях

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки,%
3. **Железнодорожные перевозки:**

3.1. Вид отправки

3.2. Тариф

3.3. Дополнительнын услуги

3.4.Тарифная схема

3.5.Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки:

4.1. Класс груза **1**

4.2.Тариф

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024 г.

№№ п/п	Обоснование (позиция РСНБ РК 2015(2018))	Наименование операций	наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки км	Стоимость 1 т тенге	
					Формула подсчета	ВСЕГО
1		2	3	4	5	6
1		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2		Автомобильные перевозки к месту				
2.1.	412-402-0221	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 10 м3. Расстояние перевозки свыше 200 км	Акмолинская обл., Ерейментауский р-он--место работ	624	624*28	17472
.5		Железнодорожные перевозки				
6		Подача под выгрузку				
7		Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8		Автомобильные перевозки в местах назначения				
		ИТОГО на 1 т				**17472**

Составил:

Проверил:

Наименование стройки:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Калькуляция стоимости материалов

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

ЭСНРК 8.04-01-2015 (приложение В)приложение 1

№ п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм.	Наименование поставщика и место отгрузки	Позиция прейскуранта и вид отпускной цены	Вес ед иницы измерения брутто,т	Транспортные расходы на 1 тн груза, тенге	№ калькуляции транспортных расходов	на единицу измерения в тенге				
								отпускная цена	транспортные расходы	итого сметная цена франко приобъектный склад	заготовительно- складские расходы	всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	г.Павлодар-место работы 100%	франко-стройплощадка	3,75	2912	кальк №1	54 464,00	10 920,00	65 384,00	2 046,52	67 431
2	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт	г.Павлодар-место работы 100%	франко-стройплощадка	0,05	2912	кальк №1	3 939,00	145,60	4 084,60	49,02	4 134
3	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт	Костанайская область,г.Аркалык-место работы 100%	франко-стройплощадка	0,085	42450	кальк №2	9 221,00	3 608,25	12 829,25	153,95	12 983
4	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.90.10-3	шт	Костанайская область,г.Аркалык-место работы 100%	франко-стройплощадка	0,160	42450	кальк №2	17 628,00	6 792,00	24 420,00	293,04	24 713
6	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	Костанайская область,г.Аркалык-место работы 100%	франко-стройплощадка	2,94	42450	кальк №2	108 036,00	124 803,00	232 839,00	7 287,86	240 127
5	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	Абайская обл., г.Курчатов-место работы 100%	франко-стройплощадка	4,5	9000	кальк №3	102 679,00	40 500,00	143 179,00	4 481,50	147 661
6	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000шт	Павлодарская обл., Теренкольский р-он-место работы 100%	франко-стройплощадка	4,8	5750	кальк №4	124 898,00	27 600,00	152 498,00	4 773,19	157 271
7	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	Акмолинская обл., Ерейментауский р-он-место работы 100%	франко-стройплощадка	1,2	17472	кальк №5	32 158,00	20 966,40	53 124,40	849,99	53 974

Главный инженер проекта Б.Н...Кабдышева

Составил Т.Жунусова

Проверил

Форма 7

Наименование стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	21,258	157 271	3 343 266,92
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	121,836	26 628	3 244 249,01
3	247-102-2704	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	37	82 535	3 053 795
4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)	$м^3$	86,297	32 667,7	2 819 124,94
5	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	441	6 376	2 811 816
6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,929057	333 148	2 641 549,48
7	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	38,08116	66 535	2 533 729,98

1	2	3	4	5	6	7
8	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	84,1708	30 032	2 527 817,47
9	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	256,86	9 558	2 455 067,88
10	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,068	83 646	2 431 421,93
11	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент	т	1,78296	1 198 063	2 136 098,41
12	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	35,334	49 060	1 733 486,04
13	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 385,9154	1 112	1 541 137,92
14	224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	351,08864	4 287	1 505 117
15	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	182,746	7 026	1 283 973,4
16	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	25,2	50 641	1 276 153,2
17	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,98744	1 184 085	1 169 212,89
18	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,643	147 661	1 128 573,02
19	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	43,634604	25 569	1 115 693,19
20	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,19239	28 847	986 347,87
21	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	385,0602	2 546	980 363,27
22	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7756	1 146 761	889 427,83
23	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	26,484492	31 847	843 451,62
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	172,011183	4 835	831 674,07
25	247-102-0325 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54	шт.	19	39 825	756 675
26	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93 740	749 920

1	2	3	4	5	6	7
27	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	120	5 878	705 360
28	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,3096	111 489	703 450,99
29	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	39,86766	17 294	689 471,31
30	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,330742	29 912	667 957,15
31	247-102-2708	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	144 969	579 876
32	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	11	52 423	576 653
33	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	8,484	64 046	543 366,26
34	223-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500-ц/о=504075:10,5м2х11,2$м^2$=537680)	шт.	1	537 680	537 680
35	223-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	$м^2$	6,3	82 781	521 520,3
36	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	16,264	31 563	513 340,63
37	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	162,8762	3 083	502 147,32
38	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,830308	111 489	427 037,21
39	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	221	1 929	426 309
40	212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	13,275	31 487	417 989,92
41	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,4268701	961 398	410 392,1
42	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	7,56	52 673	398 207,88
43	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	15,07834	26 344	397 223,79
44	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	5,502	67 178	369 613,36
45	242-206-1503	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	16 726	367 972
46	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,18924	109 230	348 360,69
47	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	16	20 356	325 696

1	2	3	4	5	6	7
48	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	132,6	2 412	319 831,2
49	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	67,94753	4 361	296 319,18
50	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 854	287 708
51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление)	т	0,7572235	378 725	286 779,47
52	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	4	71 564	286 256
53	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	35 678	285 424
54	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,60537	109 230	284 584,57
55	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 146,814	239	274 088,55
56	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,408416	111 489	268 511,89
57	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	4,2024	63 122	265 263,89
58	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,756	147 661	259 292,72
59	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	ПВХ лист	1000 $м^2$	0,069762	3 715 098	259 172,67
60	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,7433	50 053	237 416,39
61	225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	4	58 906	235 624
62	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	19	12 177	231 363
63	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,9096	253 788	230 845,56
64	214-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У (+2% на изготовление)	т	0,424728	534 086	226 841,28
65	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	59,16	3 811	225 458,76
66	245-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	16	13 983	223 728

1	2	3	4	5	6	7
67	ТКП п.99 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1. #	шт	8	26 530,49	212 243,9
68	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,6129	24 183	208 285,76
69	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,869908	30 232	207 691,06
70	213-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,821	240 127	197 144,27
71	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,274	148 736	189 489,66
72	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	300,9	601	180 840,9
73	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,089	157 393	171 400,98
74	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,4896612	337 004	165 017,78
75	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,396	5 261	159 913,36
76	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 066,11276	76	157 024,57
77	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	60,77	2 515	152 836,55
78	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
79	213-103-0502	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	1000 шт.	0,95	158 703	150 767,85
80	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородка ПВХ	$м^2$	4,656	32 337	150 561,07
81	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,192	67 431	147 808,75
82	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,5868	251 700	147 697,56
83	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	24 239	145 434
84	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	23 453	140 718
85	ТКП п.25 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Светильник для шкафа R5LA03. #	шт.	1	140 620,44	140 620,44

1	2	3	4	5	6	7
86	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11838	1 179 654	139 647,44
87	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,568895	29 746	135 906,35
88	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	37,8828	3 560	134 862,77
89	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4	33 599	134 396
90	225-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	10	12 983	129 830
91	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 510,04	85	128 353,4
92	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,121	58 830	124 778,43
93	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	46,944	2 619	122 946,34
94	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	11	11 136	122 496
95	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	11	10 870	119 570
96	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1909466	624 577	119 260,85
97	ТКП п.3 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234. #	шт	3	39 546,4	118 639,19
98	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	292,74	398	116 510,52
99	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0942849	1 174 643	110 751,05
100	ТКП п.27 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Блок силовых розеток R519SH60PSHSP. #	шт.	1	109 813,13	109 813,13
101	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,091848	1 195 418	109 796,75

1	2	3	4	5	6	7
102	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	16	6 835	109 360
103	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,799796	28 615	108 731,16
104	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	53 664	107 328
105	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	8,568	12 311	105 480,65
106	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,45	234 117	105 352,65
107	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,911	54 216	103 606,78
108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,301621	341 021	102 859,1
109	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	58,619	1 745	102 290,16
110	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	35,65	2 865	102 137,25
111	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	34 038	102 114
112	ТКП п.6 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM. #	шт	1	98 216,03	98 216,03
113	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	51 666	97 648,74
114	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	32 287	96 861
115	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	23,5212	4 042	95 072,69
116	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0827	1 147 327	94 883,94
117	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5156	182 398	94 044,41
118	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас)	шт.	48	1 952	93 696
119	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	141,6	649	91 898,4
120	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,49	184 787	90 545,63
121	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	7 489	89 868
122	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	188,7	475	89 632,5

1	2	3	4	5	6	7
123	ТКП п.1 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Фильтр канальный 150х150 HEPA H14. #	шт	1	88 730,71	88 730,71
124	ТКП п.100 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кабель оптический магистральный SM 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас). #	м	432,48	204,08	88 260,19
125	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П (+2% на изготовление)	т	0,21012	408 585	85 851,88
126	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,182172	460 305	83 854,68
127	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	114,8	708	81 278,4
128	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1115677	725 499	80 942,25
129	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80 704
130	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,6595064	861	79 779,83
131	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841	78 841
132	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	19 290	77 160
133	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм- накладка (+2% на изготовление)	т	0,224196	337 004	75 554,95
134	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,602	28 847	75 059,89
135	ТКП п.17 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кабельный органайзер R5PCF191HEB. #	шт.	4	18 623,51	74 494,05
136	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	236,7728	307	72 689,25
137	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	11,24	6 241	70 148,84
138	ТКП п.30 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19. #	шт.	1	70 061,77	70 061,77
139	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	2,2990325	30 434	69 968,76

1	2	3	4	5	6	7
140	ТКП п.9 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Оптическая вставка LC для 12 одномодовых волокон. #	шт.	2	33 717,67	67 435,33
141	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,28	52 194	66 808,32
142	224-103-1015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	10,6375	6 241	66 388,64
143	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,397	164 956	65 487,53
144	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	101,8	633	64 439,4
145	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1787444	351 036	62 745,72
146	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,22678	28 091	62 552,48
147	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг (линеарные панели)	$м^2$	21,45	2 895	62 097,75
148	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	12,48	4 971	62 038,08
149	Т12021 Тех.ч.таб.8	Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование	т	0,48195	127 444	61 421,64
150	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,42	145 091	60 938,22
151	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	64,92	938	60 894,96
152	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	20 156	60 468
153	ТКП п.19 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра. #	шт	8	7 526,14	60 209,09
154	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	68,6392	870	59 716,1
155	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	179,85558	326	58 632,92

1	2	3	4	5	6	7
156	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11 614	58 070
157	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,23	2 608	57 975,84
158	254-103-0402	Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	9 588	57 528
159	248-306-0326	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	57 128	57 128
160	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17137	331 813	56 862,79
161	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	66,95	842	56 371,9
162	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2802788	199 032	55 784,45
163	235-103-0207	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	46,92	1 160	54 427,2
164	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,405	1 092	53 950,26
165	217-701-0308	Очес льняной	кг	125,6266	426	53 516,93
166	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	56,1	942	52 846,2
167	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,11716	6 508	52 826,48
168	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	52 592	52 592
169	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	3 982	51 766
170	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04551	1 132 558	51 542,71
171	212-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	0,940848	53 974	50 781,33
172	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	8 436	50 616
173	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	34,3	1 446	49 597,8
174	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,475	6 605	49 372,38

1	2	3	4	5	6	7
175	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%)	$м^3$	1,6037	29 423,94	47 187,17
176	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	46,92	990	46 450,8
177	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,503472	91 158	45 895,5
178	ТКП п.13 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон. #	шт.	2	22 182,68	44 365,37
179	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	323,2838	137	44 289,88
180	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,8825	23 251	43 770,01
181	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	7 221	43 326
182	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	18,6314555	2 284	42 554,24
183	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	36	1 172	42 192
184	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	19 972	39 944
185	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,36	109 230	39 322,8
186	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	24,6678537	1 590	39 221,89
187	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,1564161	2 146	38 963,67
188	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	151,004	253	38 204,01
189	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1508376	251 700	37 965,82
190	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	287,37	129	37 070,73
191	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	5,519628	6 701	36 987,03
192	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	27 789	36 667,59
193	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	414,1	88	36 440,8
194	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	22,954	1 545	35 463,93

1	2	3	4	5	6	7
195	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,39015	90 707	35 389,34
196	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	35 254	35 254
197	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,104419	337 004	35 189,62
198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм)	т	0,10192	341 021	34 756,86
199	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,13009	6 528	33 489,23
200	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,262184	127 301	33 376,29
201	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	144,998656	230	33 349,69
202	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,076	2 355	33 148,98
203	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0344904	954 056	32 905,75
204	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,50959	7 006	31 594,19
205	254-103-3601	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	10 464	31 392
206	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,707104	4 057	31 267,72
207	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0838	369 945	31 001,39
208	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	122,52	248	30 384,96
209	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	6 067	30 335
210	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,078368	378 725	29 679,92
211	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807	29 614
212	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	35,046	799	28 001,75
213	ТКП п.5 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ12-010230У2. #	шт	1	27 348,94	27 348,94
214	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,117	6 567	27 036,34

1	2	3	4	5	6	7
215	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	235 554	26 928,53
216	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26 854
217	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,278636	790	26 290,12
218	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,9606	6 624	26 235,01
219	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,055462	460 305	25 529,44
220	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388	25 388
221	246-409-0403	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	4	6 327	25 308
222	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	23,648516	1 069	25 280,26
223	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	77,52	326	25 271,52
224	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	613	25 133
225	225-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.90.10-3)	шт.	1	24 713	24 713
226	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	7,496	3 241	24 294,54
227	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,217875	111 489	24 290,67
228	ТКП п.14 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF191HE. #	шт.	2	11 979,07	23 958,15
229	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	205,55207	116	23 844,04
230	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23 039
231	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас)	м	165,36	137	22 654,32
232	ТКП п.35 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Аккумулятор 12В, 17А/ч. #	шт	1	22 626,33	22 626,33

1	2	3	4	5	6	7
233	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	2 051	22 561
234	223-503-0504	Лента бутиловая	м	253,12196	89	22 527,85
235	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4	т	0,0195	1 143 119	22 290,82
236	242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	21 984	21 984
237	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	96,03	217	20 838,51
238	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002642	7 763 690	20 511,67
239	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,0483768	1 186	20 219,37
240	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,164451	122 783	20 191,79
241	252-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный	шт.	24	813	19 512
242	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0853759	228 053	19 470,22
243	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004512	4 216 417	19 024,47
244	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	66,3	286	18 961,8
245	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18 524
246	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)	т	0,05528	333 148	18 416,42
247	243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	38,76	474	18 372,24
248	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0206664	884 809	18 285,82
249	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,146	687	17 962,3
250	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	8,4	2 086	17 522,4
251	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,7389312	1 473	17 291,45
252	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	36,9675	463	17 115,95

1	2	3	4	5	6	7
253	261-501-0105	Перегной	$м^3$	3,924	4 240	16 637,76
254	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	12,65264	1 308	16 549,65
255	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	340 396	16 543,25
256	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0147132	1 122 582	16 516,74
257	ТКП п.29 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Внешняя точка заземления М8 R5EP01. #	шт.	1	16 397,44	16 397,44
258	Т12021 Тех.ч.таб.6	Доплата за применение марки стали С345	т	0,73296	22 369	16 395,58
259	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,59275	27 599	16 359,31
260	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,5304	30 801	16 336,85
261	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	135,47	120	16 256,4
262	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	1 460	16 060
263	214-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изготовление)	т	0,0324564	489 360	15 882,86
264	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,14525	109 230	15 865,66
265	ТКП п.21 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля. #	шт	1	15 527,88	15 527,88
266	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	345,02	45	15 525,9
267	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5(в том числе 10,2м.запас)	м	180,2	86	15 497,2
268	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	м	10,2	1 499	15 289,8
269	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	42,9	355	15 229,5
270	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	5,591	2 667	14 911,2

1	2	3	4	5	6	7
271	ТКП п.28 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Силовой разьем для светильника R5VS01. #	шт.	1	14 906,76	14 906,76
272	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14 773
273	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,047474	308 830	14 661,4
274	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,3392	951	14 587,58
275	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	30,2	483	14 586,6
276	234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	1,1	12 601	13 861,1
277	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13 587
278	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8,5	1 568	13 328
279	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на изготовление)	т	0,036006	362 845	13 064,6
280	215-202-0802	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,118	109 230	12 889,14
281	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	140	92	12 880
282	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16	805	12 880
283	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	1 431	12 879
284	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас)	м	15,9	810	12 879
285	ТКП п.18 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кольцо для разводки кабеля R5ITCL6060. #	шт.	6	2 120,74	12 724,42
286	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	2 439	12 195
287	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,18044	750	12 135,33

1	2	3	4	5	6	7
288	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02944	410 304	12 079,35
289	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,144	81 211	11 694,38
290	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	2 297	11 485
291	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789	11 367
292	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	14,26	789	11 251,14
293	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	1 234	11 106
294	218-103-0201	Ветошь	кг	10,043028	1 103	11 077,46
295	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,1	2 164	11 036,4
296	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	8,9832	1 223	10 986,45
297	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Указательный знак пожарного гидранта	$м^2$	0,4225	25 844	10 919,09
298	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление)	т	0,0335611	323 980	10 873,13
299	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1 346	10 768
300	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,2	2 554	10 726,8
301	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	42,6409538	251	10 702,88
302	212-101-0412	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	$м^3$	0,357	29 926	10 683,58
303	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	5	2 107	10 535
304	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0957	109 230	10 453,31
305	ТКП п.15 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Розетка RJ-45. #	шт	6	1 721,23	10 327,38
306	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,598	819	10 317,76
307	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,48473	1 372	10 269,05

1	2	3	4	5	6	7
308	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (в том числе 1шт.запас)	шт.	6	1 711	10 266
309	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0079705	1 262 477	10 062,57
310	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9 945
311	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,62	2 108	9 738,96
312	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	15,898	593	9 427,51
313	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	582	9 312
314	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
315	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	84,3552	109	9 194,72
316	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(+2% на изготовление)	т	0,0243902	369 945	9 023,03
317	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1 763	8 462,4
318	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8 364	8 364
319	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4 142	8 284
320	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	4 134	8 268
321	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53,298168	154	8 207,92
322	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,09	91 158	8 204,22
323	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4 041	8 082
324	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04416	182 510	8 059,64
325	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 046	8 046
326	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0292652	274 757	8 040,83
327	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10,5	764	8 022
328	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный	шт.	2	4 003	8 006

1	2	3	4	5	6	7
329	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0183746	435 089	7 994,59
330	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,625	2 117	7 674,12
331	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	352	7 666,56
332	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7 592
333	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008871	851 834	7 556,62
334	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735	7 470
335	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	10,0157	745	7 461,7
336	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	20,504	360	7 381,44
337	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление)	т	0,0218994	331 813	7 266,51
338	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0149	476 840	7 104,92
339	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,057463	122 783	7 055,48
340	236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,005168	1 325 601	6 850,71
341	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,53232	1 234	6 826,88
342	248-401-0403	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	3	2 259	6 777
343	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	2 259	6 777
344	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,0022	2 250	6 754,95
345	261-105-0202	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,351615	18 861	6 631,81
346	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	179,1828438	37	6 629,77
347	215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	109 230	6 553,8

1	2	3	4	5	6	7
348	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07182	91 158	6 546,97
349	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
350	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный	шт.	3	2 107	6 321
351	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,61455	1 293	5 966,61
352	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0288069	205 945	5 932,64
353	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,052	111 489	5 797,43
354	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,7238	853	5 735,4
355	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	555	5 661
356	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	5 650	5 650
357	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,1205	398	5 619,96
358	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 565	5 565
359	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,08551	64 460	5 511,97
360	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	7	785	5 495
361	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 715	5 430
362	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775	5 425
363	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление)	т	0,0157845	341 021	5 382,85
364	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	20,15372	264	5 320,58
365	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1 310	5 240
366	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 719	5 157

1	2	3	4	5	6	7
367	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5 120
368	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5 089	5 089
369	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 535	5 070
370	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0133	378 725	5 037,04
371	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,02058	2 492	5 035,29
372	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2 516	5 032
373	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8м.запас)	м	31,8	158	5 024,4
374	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	50,7	96	4 867,2
375	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	40,04654	121	4 845,63
376	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	601	4 808
377	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,4714	3 255	4 789,41
378	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	10,4	457	4 752,8
379	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00567	831 695	4 715,71
380	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4 669
381	Т12021 Тех.ч.таб.5	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	16,264	284	4 618,98
382	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	71,60508	64	4 582,73
383	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,679	6 605	4 484,8
384	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	33,843612	130	4 399,67
385	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,24	179	4 338,96
386	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,04488	95 688	4 294,48

1	2	3	4	5	6	7
387	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	613	4 291
388	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	71	4 260
389	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	79,183192	53	4 196,71
390	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	524	4 192
391	ТКП п.4 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шины нулевые 6х9 12/2. #	шт	6	695,65	4 173,89
392	249-101-0301	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	378	11	4 158
393	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063	4 126
394	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	16	256	4 096
395	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	853	4 094,4
396	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4 041
397	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0134384	289 955	3 896,53
398	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
399	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7914	4 837	3 828
400	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0038537	991 185	3 819,75
401	ТКП п.8 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1. #	шт.	4	929,01	3 716,05
402	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 716	3 716
403	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,553	294	3 690,58
404	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	435	3 480

1	2	3	4	5	6	7
405	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление)	т	0,008976	386 761	3 471,57
406	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 719	3 438
407	252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	2	1 717	3 434
408	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	42 694	3 415,52
409	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008	419 663	3 357,3
410	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,011339	294 902	3 343,91
411	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	97,5	34	3 315
412	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	77,25	42	3 244,5
413	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620	3 240
414	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,31	2 469	3 234,39
415	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	41,325568	77	3 182,07
416	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163	3 163
417	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1015	31 025	3 149,04
418	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление)	т	0,0095962	323 980	3 108,98
419	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0056717	540 955	3 068,11
420	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004538	675 666	3 066,2
421	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2 875
422	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
423	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000453	6 325 216	2 865,32

1	2	3	4	5	6	7
424	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	715	2 860
425	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2 810
426	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,845328	1 493	2 755,07
427	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,9584	1 403	2 747,64
428	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	65,28	42	2 741,76
429	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
430	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,6322	1 030	2 711,17
431	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	438,002	6	2 628,01
432	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 627	2 627
433	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3955	6 530	2 582,62
434	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	37,910248	68	2 577,9
435	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,4357522	474	2 576,55
436	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	367	2 569
437	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 535	2 535
438	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2 530
439	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,752	322	2 496,14
440	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	82	2 460
441	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,32	7 391	2 365,12
442	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021435	1 093 471	2 343,84
443	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	13,477048	173	2 331,53
444	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление)	т	0,007243	318 160	2 304,43

1	2	3	4	5	6	7
445	261-107-0808	Хомутик	шт.	2	1 133	2 266
446	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
447	241-214-0101	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	3	747	2 241
448	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,51492	4 351	2 240,42
449	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	2	1 114	2 228
450	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,7	253	2 201,1
451	247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41	шт.	1	2 194	2 194
452	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029793	733 984	2 186,76
453	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	2 181	2 181
454	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	460 305	2 025,34
455	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	289	2 023
456	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,4336	1 403	2 011,34
457	ТКП п.20 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра. #	шт	4	496,89	1 987,57
458	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,57584	1 251	1 971,38
459	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	653	1 959
460	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	130	1 950
461	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001889	1 022 349	1 931,22
462	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,72	2 669	1 921,68
463	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0125	153 119	1 913,99
464	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	5	382	1 910

1	2	3	4	5	6	7
465	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	362,4	5	1 812
466	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0169816	106 532	1 809,08
467	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
468	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	5,1	350	1 785
469	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	323 980	1 749,49
470	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,016	109 230	1 747,68
471	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737	1 737
472	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0197	88 056	1 734,7
473	261-105-0127	Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	м	6	283	1 698
474	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	15,15	111	1 681,65
475	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	14	117	1 638
476	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,909	1 795	1 631,66
477	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3978	4 007	1 593,98
478	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	90,613128	17	1 540,42
479	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789	1 515,6
480	ТКП п.16 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Рамка для розетки. #	шт	6	246,46	1 478,77
481	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,01	145 504	1 455,04
482	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	7,128	204	1 454,11
483	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0462224	29 398	1 358,85

1	2	3	4	5	6	7
484	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,05034	25 928	1 305,22
485	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,0037944	341 021	1 293,97
486	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,7494575	1 674	1 254,59
487	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	3,8	330	1 254
488	ТКП п.7 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	SIM-карта стандартного размера. #	шт	1	1 242,23	1 242,23
489	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,005	246 580	1 232,9
490	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,42	501	1 212,42
491	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,0408	29 504	1 203,76
492	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,826508	1 438	1 188,52
493	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00304	386 761	1 175,75
494	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1 146
495	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	1 267 216	1 140,49
496	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,85	294	1 131,9
497	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1 125
498	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0348	31 625	1 100,55
499	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	579 055	1 100,2
500	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0395662	27 023	1 069,2
501	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009656	1 105 992	1 067,95
502	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0295248	35 441	1 046,39
503	241-209-2102	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	3	336	1 008

1	2	3	4	5	6	7
504	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2	472	944
505	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2501	3 680	920,37
506	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
507	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	6,206	138	856,43
508	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,05	17 079	853,95
509	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,581	1 462	849,42
510	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	4,4	193	849,2
511	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 151	815,1
512	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0031539	251 700	793,83
513	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 (для К3)	шт.	24	33	792
514	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	604 794	725,75
515	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0021	335 041	703,59
516	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление)	т	0,0019584	341 021	667,86
517	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2,75	238	654,5
518	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	647	647
519	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	106	636
520	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,23904	2 647	632,74
521	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0003267	1 782 729	582,42
522	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0546702	10 602	579,61

1	2	3	4	5	6	7
523	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5859	986	577,7
524	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,207	2 782	575,87
525	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136	544
526	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0956	5 628	538,04
527	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	0,5976	899	537,24
528	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176	528
529	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050	525
530	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,0472	484	506,84
531	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
532	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0012	408 199	489,84
533	241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	485	485
534	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7936	594	471,4
535	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	93,12	5	465,6
536	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016736	272 284	455,68
537	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,7471854	259	452,52
538	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,220199	1 993	438,86
539	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8,08	54	436,32
540	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,83	112	428,96
541	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002924	1 352 536	395,41
542	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	56	392
543	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,1	341	375,1

1	2	3	4	5	6	7
544	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	410 678	369,61
545	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	3 595 322	359,68
546	261-201-0326	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,593	605	358,76
547	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,7	505	353,5
548	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм	шт.	70	5	350
549	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008116	380 806	309,05
550	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,2	1 505	301
551	241-209-2104	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	294	294
552	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	72	288
553	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,9696	286	277,31
554	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277	277
555	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	264,98
556	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,563124	448	252,28
557	ТКП п.22 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Набор проводов для заземления (2м/шт). #	шт.	1	248,45	248,45
558	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0012608	187 734	236,7
559	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	226,8
560	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,093308	2 313	215,82
561	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3,232	65	210,08
562	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	207,6

1	2	3	4	5	6	7
563	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000768	2 358 157	181,11
564	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00012	1 464 149	175,7
565	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	354 405	170,11
566	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,21	773	162,33
567	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000985	1 576 025	155,24
568	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,165	939	154,94
569	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00045	316 977	142,64
570	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,23496	555	130,4
571	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
572	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00095	127 301	120,94
573	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000912	127 301	116,1
574	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0013212	77 199	102
575	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,003448	29 066	100,22
576	ТКП п.24 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Трубчатый кабельный наконечник под опресовку 2D8L. #	шт.	1	93,17	93,17
577	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001195	711 131	84,97
578	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	780 443	78,04
579	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	3 088	77,2
580	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1406	543	76,35
581	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	732	73,2

1	2	3	4	5	6	7
582	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	0,0612	1 165	71,3
583	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
584	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0197	3 172	62,49
585	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,242	246	59,53
586	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	0,2874	203	58,34
587	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00011	521 114	57,32
588	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	300	54
589	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,04752	1 086	51,61
590	217-701-0107	Карборунд	кг	0,084	559	46,96
591	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,032	1 425	45,6
592	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	278 998	44,64
593	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,428	10	44,28
594	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,45	94	42,3
595	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,029	1 416	41,06
596	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,096	421	40,42
597	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	39,36
598	ТКП п.23 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Набор гаек М8. #	шт.	2	18,64	37,28
599	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
600	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,067	424	28,41
601	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0564096	501	28,26

1	2	3	4	5	6	7
602	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0125	2 189	27,36
603	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	25	25
604	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,01896	1 309	24,82
605	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4	24
606	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00383	5 445	20,85
607	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00096	20 824	19,99
608	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0004843	32 498	15,74
609	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,035	401	14,04
610	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,46725	29	13,55
611	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,013664	943	12,89
612	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0042052	2 968	12,48
613	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18
614	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,051	208	10,61
615	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,00168	4 182	7,03
616	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,192	23	4,42
617	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
618	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,006342	550	3,49
619	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,04968	33	1,64
620	214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0006	943	0,57
621	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0006106	848	0,52
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**76 664 806**
Оборудование поставки подрядчика						

1	2	3	4	5	6	7
1	ТКП п.97 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Дизель-генератор в контейнере,35 кВА. #	к-т	1	7 506 337,86	7 506 337,86
2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196	1 915 196
3	ТКП п.31 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX. #	шт	4	362 688,58	1 450 754,32
4	ТКП п.26 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS. #	шт.	1	1 257 481,78	1 257 481,78
5	ТКП п.2 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45 кВт, U=220В, Q=120м^3/час. #	шт	5	220 774,64	1 103 873,22
6	ТКП п.42 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. #	шт	14	77 763,89	1 088 694,46
7	527-112-0203 *СпрСЦ 02.2024*	Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном	шт.	1	905 646	905 646
8	ТКП п.66 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кондиционер. #	шт	3	294 513,38	883 540,13
9	525-201-0801001 *СпрСЦ 02.2024*	Кушетка медицинская	шт.	6	143 607	861 642
10	ТКП п.101 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк. #	шт	3	287 077,68	861 233,05
11	ТКП п.96 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Компьютер, принтер. #	к-т	3	245 020,12	735 060,35
12	ТКП п.10 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP. #	шт	1	712 660,55	712 660,55

1	2	3	4	5	6	7
13	511-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 $м^3$/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1 раб.,1 рез.)	шт.	2	350 463	700 926
14	527-115-0203 *СпрСЦ 02.2024*	Экспресс-анализатор мочи	шт.	1	654 000	654 000
15	ТКП п.77 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Портативный анализатор по определению МНО. #	шт	1	640 246,47	640 246,47
16	513-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт	шт.	1	581 612	581 612
17	ТКП п.32 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Терминал абонентский оптический TAU-1M.IP. #	шт.	6	94 159,5	564 957,01
18	ТКП п.102 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Спирометр портативный. #	шт	1	482 348,44	482 348,44
19	ТКП п.48 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный N=0,1 кВт 1ф. #	шт	9	53 427,47	480 847,2
20	ТКП п.33 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). #	к-т	1	435 487,7	435 487,7
21	ТКП п.41 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь). #	шт	4	85 332,05	341 328,2
22	ТКП п.75 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Устройство для контроля температуры при транспортировке. #	шт	1	326 746,47	326 746,47
23	522-101-1229002 *СпрСЦ 02.2024*	Шкаф для одежды с зеркалом (с перегородкой, для верхней одежды и халатов)	шт.	4	81 429	325 716
24	ТКП п.67 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	3	105 971,83	317 915,49
25	ТКП п.47 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол тумба 600х400х800 ЛДСП. #	шт	2	158 910,93	317 821,87

1	2	3	4	5	6	7
26	ТКП п.67 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кондиционер. #	шт	1	294 513,38	294 513,38
27	ТКП п.12 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 портов LS-S2318TP-EI-AC. #	шт.	1	270 201,67	270 201,67
28	ТКП п.11 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Модуль питания коммутатора PDC1000S12-DB. #	шт.	1	240 344,11	240 344,11
29	521-108-0507004 *СпрСЦ 02.2024*	Стеллаж универсальный четырехярусный 1800х920х432 мм	шт.	6	39 661	237 966
30	ТКП п.99а . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Компьютер, принтер. #	к-т	1	232 654,97	232 654,97
31	ТКП п.52 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). #	шт	4	54 752,11	219 008,43
32	ТКП п.66 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Аппарат Маклакова (тонометр определения УГД). #	шт	1	210 177,46	210 177,46
33	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	20	9 821	196 420
34	ТКП п.34 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). #	к-т	1	178 606,34	178 606,34
35	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала)	шт.	2	89 119	178 238
36	522-102-0101002 *СпрСЦ 02.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
37	ТКП п.40 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. #	шт	5	31 518,67	157 593,33
38	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153 867

1	2	3	4	5	6	7
39	ТКП п.49 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Пульсоксиметр детский. #	шт	1	142 178,87	142 178,87
40	ТКП п.36 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Банкетка 3-х местная 1300х416х380. #	шт	6	22 363,58	134 181,5
41	ТКП п.72 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка "дорожные роды". #	шт	1	123 633,8	123 633,8
42	ТКП п.51 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. #	шт	18	6 623,24	119 218,33
43	ТКП п.98 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3. #	шт	1	117 065,31	117 065,31
44	ТКП п.43 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980. #	шт	2	58 264,2	116 528,4
45	ТКП п.69 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК). #	шт	1	114 802,82	114 802,82
46	ТКП п.59 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ёмкость для обработки, 5,0 литр. #	шт	7	15 630,84	109 415,9
47	ТКП п.73 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан укладка УПМП. #	шт	1	105 971,83	105 971,83
48	ТКП п.53 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сейф 440х340х700. #	шт	2	51 219,71	102 439,43
49	ТКП п.71 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	1	101 556,33	101 556,33

1	2	3	4	5	6	7
50	ТКП п.74 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан укладка фельдшера. #	шт	1	97 140,85	97 140,85
51	ТКП п.68 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК). #	шт	1	97 140,85	97 140,85
52	ТКП п.46 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ширма 3-х секционная (ткань балонь). #	шт	1	94 471,24	94 471,24
53	521-103-0301002 *СпрСЦ 02.2024*	Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800х450х2000	шт.	2	45 864	91 728
54	515-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	29 905	89 715
55	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
56	521-403-0102001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	2	43 650	87 300
57	ТКП п.70 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	1	84 335,92	84 335,92
58	513-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	79 228	79 228
59	ТКП п.79 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ростомер для новорожденных. #	шт	1	78 154,23	78 154,23
60	ТКП п.64 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Весы электронные. #	шт	1	75 063,38	75 063,38
61	ТКП п.76 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Весы электронные детские. #	шт	1	75 063,38	75 063,38
62	ТКП п.78 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ростомер детский медицинский с подвижной планкой. #	шт	1	74 180,28	74 180,28

1	2	3	4	5	6	7
63	ТКП п.82 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали. #	шт	2	36 207,04	72 414,08
64	ТКП п.58 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ёмкость для обработки, 2,0 литр. #	шт	7	8 919,3	62 435,09
65	ТКП п.86 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках. #	шт	1	60 050,71	60 050,71
66	ТКП п.85 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Емкость класса "А" 100,0 л черного цвета передвижная на колесиках. #	шт	1	60 050,71	60 050,71
67	ТКП п.63 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Весы электронные для новорожденных. #	шт	1	55 193,66	55 193,66
68	527-102-0101001 *СпрСЦ 02.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300
69	ТКП п.50 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной. #	шт	1	53 427,47	53 427,47
70	ТКП п.61 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат). #	шт	1	52 632,68	52 632,68
71	ТКП п.55 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стойка для капельного вливания 650х650х2130. #	шт	7	6 711,54	46 980,81
72	ТКП п.53 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). #	шт	1	46 804,23	46 804,23
73	ТКП п.88 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Комплект шин взрослый. #	шт	1	46 450,99	46 450,99
74	ТКП п.87 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Комплект шин детский. #	шт	1	43 713,38	43 713,38

1	2	3	4	5	6	7
75	527-115-0202 *СпрСЦ 02.2024*	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	41 000	41 000
76	525-201-0104001 *СпрСЦ 02.2024*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405	39 405
77	ТКП п.95 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сушилка. #	шт	1	36 207,04	36 207,04
78	ТКП п.37 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол для раздаточного материала 1200х600. #	шт	1	36 202,63	36 202,63
79	ТКП п.91 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Швабры из влагостойкого материала, устойчивого к многократным влажным текущим обработкам. #	шт	10	3 532,4	35 323,96
80	522-101-1233001 *СпрСЦ 02.2024*	Шкаф картотечный 600х350х1400 мм	шт.	1	33 454	33 454
81	ТКП п.57 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ёмкость для обработки, 1,0 литр. #	шт	7	4 724,58	33 072,07
82	ТКП п.83 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Поручень для раковины из нержавеющей стали. #	шт	1	30 908,45	30 908,45
83	ТКП п.84 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В. #	шт	1	29 495,49	29 495,49
84	ТКП п.39 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тумбочка 700х500. #	шт	1	29 144,02	29 144,02
85	ТКП п.40 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. #	шт	1	27 407,84	27 407,84
86	527-113-0302002 *СпрСЦ 02.2024*	Пульсоксиметр	шт.	1	26 786	26 786
87	527-115-0213 *СпрСЦ 02.2024*	Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	4	6 043	24 172

1	2	3	4	5	6	7
88	ТКП п.38 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стойка-вешалка напольная. #	шт	2	11 960,69	23 921,38
89	ТКП п.44 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тумбочка прикроватная 475х400х740. #	шт	2	11 469,69	22 939,37
90	ТКП п.54 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Столик для забора крови (эко кожа). #	шт	1	19 428,17	19 428,17
91	ТКП п.45 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол 600х700. #	шт	1	18 145,91	18 145,91
92	ТКП п.56 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тонометр+фонендоскоп взрослый. #	шт	3	5 298,59	15 895,77
93	ТКП п.90 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Воротник Шанса детский. #	шт	1	14 730,09	14 730,09
94	ТКП п.89 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Воротник Шанса взрослый. #	шт	1	14 217,89	14 217,89
95	ТКП п.81 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ёмкость для полоскания ротовой полости. #	шт	1	12 363,38	12 363,38
96	521-301-0507 *СпрСЦ 02.2024*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11 607
97	ТКП п.94 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А. #	шт	1	10 597,19	10 597,19
98	ТКП п.80 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тонометр+фонендоскоп детский. #	шт	1	10 155,64	10 155,64
99	ТКП п.92 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ведро 10,0 л. #	шт	10	706,48	7 064,83

1	2	3	4	5	6	7
100	ТКП п.62 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стетоскоп акушерский. #	шт	1	6 384,81	6 384,81
101	ТКП п.93 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ведро 5,0 л. #	шт	10	574,02	5 740,17
102	ТКП п.60 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Термометр медицинский. #	шт	1	688,82	688,82
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**31 857 388**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**108 522 193,36**

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

23.02.2024г

Стройка: 9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конырозек Успенского района Павлодарской области (Привязка). Корректировка

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**172,01118**	**0,831674**	**0,831674**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	172,01118	0,831674	0,831674	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**252,4939**	**2,169491**	**2,169491**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная	м3	0,00168	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	182,746	1,283973	1,283973	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,475	0,049372	0,049372	100,00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,11716	0,052826	0,052826	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9606	0,026235	0,026235	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,13009	0,033489	0,033489	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	39,86766	0,689471	0,689471	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00421	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3955	0,002583	0,002583	100,00	Казахстан
309220	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,117	0,027036	0,027036	100,00	Казахстан
С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,679	0,004485	0,004485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

3	**Бетоны**	**м3**	**77,88663**	**2,329724**	**2,329724**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,59275	0,016359	0,016359	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,19239	0,986348	0,986348	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,602	0,075060	0,075060	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,33074	0,667957	0,667957	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	0,036668	0,036668	100,00	Казахстан
279178	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,0408	0,001204	0,001204	100,00	Казахстан
279188	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,357	0,010684	0,010684	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5304	0,016337	0,016337	100,00	Казахстан
279224	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,1015	0,003149	0,003149	100,00	Казахстан
279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	13,275	0,417990	0,417990	100,00	Казахстан
С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок (с надбавкой за морозостойкость F100-2%)	м3	1,6037	0,047187	0,047187	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-201-0101 Калькуляция №5	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	0,94085	0,050781	0,050781	100,00	Казахстан (задано проектом)
4	**Растворы**	**м3**	**86,7968**	**2,288591**	**2,288591**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,8825	0,043770	0,043770	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,6129	0,208286	0,208286	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	43,6346	1,115693	1,115693	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	15,07834	0,397224	0,397224	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,7998	0,108731	0,108731	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,29903	0,069969	0,069969	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00048	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,86991	0,207691	0,207691	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,5689	0,135906	0,135906	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,05034	0,001305	0,001305	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Растворы	**кг**	**14,26**	**0,011251**	**0,011251**	**100,00**	**Казахстан**
316034	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	14,26	0,011251	0,011251	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**63,832**	**7,669970**	**7,669970**	**100,00**	**Казахстан**
102887	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,144	0,011694	0,011694	100,00	Казахстан
102927	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,068	2,431422	2,431422	100,00	Казахстан
300022	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	1000 шт.	0,95	0,150768	0,150768	100,00	Казахстан

С1213-101-0101 Калькуляция №1	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,192	0,147809	0,147809	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-101-0501 Калькуляция №3	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,756	0,259293	0,259293	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-101-0701 Калькуляция №4	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,821	0,197144	0,197144	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-102-0201 Калькуляция №3	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,643	1,128573	1,128573	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-102-0305 Калькуляция №4	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	21,258	3,343267	3,343267	100,00	Казахстан (задано проектом)
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**59,16**	**0,225459**	**0,225459**	**100,00**	**Казахстан**
116652	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	59,16	0,225459	0,225459	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м**	**229,5**	**0,439637**	**0,439637**	**100,00**	**Казахстан**
373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	221	0,426309	0,426309	100,00	Казахстан
373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8,5	0,013328	0,013328	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**41**	**0,853060**	**0,853060**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	0,030335	0,030335	100,00	Казахстан
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	0,008046	0,008046	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	0,060468	0,060468	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	0,145434	0,145434	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	0,096861	0,096861	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	0,102114	0,102114	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0,011367	0,011367	100,00	Казахстан
293090	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	4	0,235624	0,235624	100,00	Казахстан
С1222-203-0101 Калькуляция №1	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	0,008268	0,008268	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-202-0302 Калькляция №2	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	10	0,129830	0,129830	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1225-202-0302 прим. Калькляция №2	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3 (ПТ 75.90.10-3)	шт.	1	0,024713	0,024713	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**106,681**	**4,015681**	**4,015681**	**100,00**	**Казахстан**
245729	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,49	0,090546	0,090546	100,00	Казахстан
269439	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,45	0,105353	0,105353	100,00	Казахстан
293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,397	0,065488	0,065488	100,00	Казахстан
293049	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,42	0,060938	0,060938	100,00	Казахстан
293051	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,089	0,171401	0,171401	100,00	Казахстан
293053	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,274	0,189490	0,189490	100,00	Казахстан
С1221-102-101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	16,264	0,513341	0,513341	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С надбавкой за водонепроницаемость W6-3.5%)	м3	86,297	2,819125	2,819125	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**256,86**	**2,455068**	**2,455068**	**100,00**	**Казахстан**
269501	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	256,86	2,455068	2,455068	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**10,5**	**0,008022**	**0,008022**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10,5	0,008022	0,008022	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**35,65**	**0,102137**	**0,102137**	**100,00**	**Казахстан**
279152	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	35,65	0,102137	0,102137	100,00	Казахстан (задано проектом)
10	**Асфальтобетон**	**т**	**208,23358**	**5,834619**	**5,834619**	**100,00**	**Казахстан**
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	84,1708	2,527817	2,527817	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,22678	0,062552	0,062552	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	121,836	3,244249	3,244249	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,42654**	**0,212980**	**0,212980**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00298	0,002187	0,002187	100,00	Казахстан (задано проектом)
149223	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00214	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан (задано проектом)

149230	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00097	0,001073	0,001073	100,00	Казахстан (задано проектом)
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00887	0,007556	0,007556	100,00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00132	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00454	0,003068	0,003068	100,00	Казахстан (задано проектом)
149496	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00517	0,006853	0,006853	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,28028	0,055785	0,055785	100,00	Казахстан (задано проектом)
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	0,000726	0,000726	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00385	0,003816	0,003816	100,00	Казахстан (задано проектом)
278580	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00012	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан (задано проектом)
287780	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,02067	0,018289	0,018289	100,00	Казахстан (задано проектом)
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,09428	0,110745	0,110745	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**520,94458**	**0,199780**	**0,199780**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5859	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,18044	0,012135	0,012135	100,00	Казахстан (задано проектом)
249420	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,593	0,000359	0,000359	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	205,55207	0,023844	0,023844	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,42	0,001212	0,001212	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,61455	0,005967	0,005967	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,242	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан (задано проектом)
272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	68,6392	0,059716	0,059716	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,27864	0,026290	0,026290	100,00	Казахстан (задано проектом)

280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	179,85558	0,058633	0,058633	100,00	Казахстан (задано проектом)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	8,9832	0,010986	0,010986	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,581**	**0,000849**	**0,000849**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,581	0,000849	0,000849	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,24981**	**0,017468**	**0,017468**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,04622	0,001359	0,001359	100,00	Казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,03957	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,00345	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04416	0,008060	0,008060	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,08551	0,005512	0,005512	100,00	Казахстан (задано проектом)
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00012	0,000085	0,000085	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02952	0,001046	0,001046	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00126	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**3761,00037**	**0,327982**	**0,327982**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2066,11276	0,157025	0,157025	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	151,004	0,038204	0,038204	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	33,84361	0,004400	0,004400	100,00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1510,04	0,128353	0,128353	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**585,8192**	**1,617373**	**1,617373**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	385,0602	0,980363	0,980363	100,00	Казахстан (задано проектом)
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	162,8762	0,502147	0,502147	100,00	Казахстан (задано проектом)
306693	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	37,8828	0,134863	0,134863	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**104,238**	**5,520146**	**5,520146**	**100,00**	**Казахстан**
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4	0,134396	0,134396	100,00	Казахстан (задано проектом)
133851	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	35,334	1,733486	1,733486	100,00	Казахстан
133922	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,911	0,103607	0,103607	100,00	Казахстан (задано проектом)

133934	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	0,097649	0,097649	100,00	Казахстан (задано проектом)
133935	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	25,2	1,276153	1,276153	100,00	Казахстан (задано проектом)
133940	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	7,56	0,398208	0,398208	100,00	Казахстан (задано проектом)
281596	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,28	0,066808	0,066808	100,00	Казахстан (задано проектом)
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,121	0,124778	0,124778	100,00	Казахстан (задано проектом)
287751	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	8,484	0,543366	0,543366	100,00	Казахстан (задано проектом)
287752	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,502	0,369613	0,369613	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-102-0301 прим.	Перегородка ПВХ	м2	4,656	0,150561	0,150561	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-203-0604	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	6,3	0,521520	0,521520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**1**	**0,005650**	**0,005650**	**100,00**	**Казахстан**
269620	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	0,005650	0,005650	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**325,54569**	**0,103324**	**0,103324**	**100,00**	**Казахстан**
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	40,04654	0,004846	0,004846	100,00	Казахстан (задано проектом)
316006	Лента ПСУЛ	м	1,74719	0,000453	0,000453	100,00	Казахстан (задано проектом)
316007	Лента бутиловая	м	253,12196	0,022528	0,022528	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	8,4	0,017522	0,017522	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22,23	0,057976	0,057976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**122,52**	**0,030385**	**0,030385**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	122,52	0,030385	0,030385	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**1000 м2**	**0,06976**	**0,259165**	**0,259165**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-107-846 прим.	ПВХ лист	1000 м2	0,06976	0,259165	0,259165	100,00	Казахстан (задано проектом)

15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1546,7753**	**3,163611**	**3,163611**	**100,00**	**Казахстан**
154206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,909	0,001632	0,001632	100,00	Казахстан
154262	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	84,3552	0,009195	0,009195	100,00	Казахстан
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	7,128	0,001454	0,001454	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	345,02	0,015526	0,015526	100,00	Казахстан (задано проектом)
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8,08	0,000436	0,000436	100,00	Казахстан (задано проектом)
154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	96,03	0,020839	0,020839	100,00	Казахстан
154840	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	0,007667	0,007667	100,00	Казахстан
154991	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,396	0,159913	0,159913	100,00	Казахстан (задано проектом)
155040	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	36,9675	0,017116	0,017116	100,00	Казахстан
155045	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	0,5976	0,000537	0,000537	100,00	Казахстан
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	22,954	0,035464	0,035464	100,00	Казахстан
269855	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3,232	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан (задано проектом)
269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	414,1	0,036441	0,036441	100,00	Казахстан (задано проектом)
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	15,15	0,001682	0,001682	100,00	Казахстан (задано проектом)
288166	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	441	2,811816	2,811816	100,00	Казахстан
293217	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	5	0,010535	0,010535	100,00	Казахстан
373145	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,076	0,033149	0,033149	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1023,70465**	**0,061826**	**0,061826**	**100,00**	**Казахстан**
163919	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	16	0,004096	0,004096	100,00	Казахстан
163920	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	шт.	5	0,001910	0,001910	100,00	Казахстан
168147	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	3	0,002241	0,002241	100,00	Казахстан (задано проектом)

172292	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,002810	0,002810	100,00	Казахстан
181485	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
181642	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	3	0,001008	0,001008	100,00	Казахстан
181644	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	0,000294	0,000294	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	362,4	0,001812	0,001812	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	93,12	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	438,002	0,002628	0,002628	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,428	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,46725	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
182118	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	14	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан (задано проектом)
182121	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	0,003480	0,003480	100,00	Казахстан (задано проектом)
182211	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан (задано проектом)
182212	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16	0,012880	0,012880	100,00	Казахстан (задано проектом)
182446	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	11	0,016060	0,016060	100,00	Казахстан (задано проектом)
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,001146	0,001146	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан (задано проектом)
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	0,002569	0,002569	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,001959	0,001959	100,00	Казахстан
182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	0,000392	0,000392	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	0,000544	0,000544	100,00	Казахстан
182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	0,2874	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**9**	**0,019189**	**0,019189**	**100,00**	**Казахстан**
134909	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	0,008462	0,008462	100,00	Казахстан (задано проектом)

279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,2	0,010727	0,010727	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**936,1413**	**1,845800**	**1,845800**	**100,00**	**Казахстан**
135518	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	135,47	0,016256	0,016256	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	236,7728	0,072689	0,072689	100,00	Казахстан (задано проектом)
135543	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	0,000849	0,000849	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	20,15372	0,005321	0,005321	100,00	Казахстан
135565	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	6,206	0,000856	0,000856	100,00	Казахстан (задано проектом)
135655	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	64,92	0,060895	0,060895	100,00	Казахстан
135657	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	46,92	0,054427	0,054427	100,00	Казахстан (задано проектом)
135667	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	46,92	0,046451	0,046451	100,00	Казахстан
288068	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	12,65264	0,016550	0,016550	100,00	Казахстан
293077	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	351,08864	1,505117	1,505117	100,00	Казахстан (задано проектом)
316528	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	10,6375	0,066389	0,066389	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2659,61832**	**1,996546**	**1,996546**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,146	0,017962	0,017962	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1385,9154	1,541138	1,541138	100,00	Казахстан (задано проектом)
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	35,046	0,028002	0,028002	100,00	Казахстан (задано проектом)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	46,944	0,122946	0,122946	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1146,814	0,274089	0,274089	100,00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	15,898	0,009428	0,009428	100,00	Казахстан (задано проектом)
295735	Смазка для монтажа труб	кг	0,207	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан (задано проектом)
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,56312	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан (задано проектом)

295762	Замазка защитная	кг	2	0,000944	0,000944	100,00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,025	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)
295776	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан (задано проектом)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0348	0,001101	0,001101	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,69839**	**0,307837**	**0,307837**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,08538	0,019471	0,019471	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,5156	0,094044	0,094044	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00315	0,000793	0,000793	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,15084	0,037966	0,037966	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,5868	0,147698	0,147698	100,00	Казахстан
295737	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,35162	0,006632	0,006632	100,00	Казахстан (задано проектом)
329341	Стекло жидкое калийное	т	0,005	0,001233	0,001233	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**78,57253**	**0,316838**	**0,316838**	**100,00**	**Казахстан**
279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	0,005070	0,005070	100,00	Казахстан (задано проектом)
279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	0,002535	0,002535	100,00	Казахстан (задано проектом)
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	0,005240	0,005240	100,00	Казахстан (задано проектом)
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,625	0,007674	0,007674	100,00	Казахстан (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	67,94753	0,296319	0,296319	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**4**	**0,005954**	**0,005954**	**100,00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	0,003240	0,003240	100,00	Казахстан (задано проектом)
316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	0,002714	0,002714	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**73,51135**	**3,879862**	**3,879862**	**100,00**	**Казахстан**
136007	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	26,48449	0,843452	0,843452	100,00	Казахстан
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,7433	0,237416	0,237416	100,00	Казахстан (задано проектом)
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	38,08116	2,533730	2,533730	100,00	Казахстан
136010	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4,2024	0,265264	0,265264	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00054**	**0,001005**	**0,001005**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00011	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан (задано проектом)
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
316021	Войлок строительный	т	0,00033	0,000588	0,000588	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**13,7**	**0,003860**	**0,003860**	**100,00**	**Казахстан**
248658	Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	м	6	0,001698	0,001698	100,00	Казахстан (задано проектом)
297009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2,75	0,000655	0,000655	100,00	Казахстан (задано проектом)
297010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,85	0,001132	0,001132	100,00	Казахстан (задано проектом)
297013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,1	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**1,1**	**0,013861**	**0,013861**	**100,00**	**Казахстан**
298209	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	1,1	0,013861	0,013861	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**1,31**	**0,003234**	**0,003234**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,31	0,003234	0,003234	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,04488**	**0,004294**	**0,004294**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,04488	0,004294	0,004294	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**10,0157**	**0,007462**	**0,007462**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	10,0157	0,007462	0,007462	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**23,5212**	**0,095073**	**0,095073**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	23,5212	0,095073	0,095073	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**24,24**	**0,004339**	**0,004339**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24,24	0,004339	0,004339	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**27,39639**	**2,578407**	**2,578407**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01	0,001455	0,001455	100,00	Казахстан (задано проектом)

131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,83031	0,427037	0,427037	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,40842	0,268512	0,268512	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,3096	0,703451	0,703451	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,26218	0,033376	0,033376	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00091	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан (задано проектом)
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00095	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,39015	0,035389	0,035389	100,00	Казахстан (задано проектом)
131574	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14525	0,015866	0,015866	100,00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,60537	0,284585	0,284585	100,00	Казахстан (задано проектом)
131586	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0957	0,010453	0,010453	100,00	Казахстан (задано проектом)
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,36	0,039323	0,039323	100,00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,18924	0,348361	0,348361	100,00	Казахстан (задано проектом)
131594	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,006554	0,006554	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05746	0,007055	0,007055	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,16445	0,020192	0,020192	100,00	Казахстан (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07182	0,006547	0,006547	100,00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,008204	0,008204	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,50347	0,045895	0,045895	100,00	Казахстан (задано проектом)
131678	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,118	0,012889	0,012889	100,00	Казахстан (задано проектом)
131844	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	0,003357	0,003357	100,00	Казахстан (задано проектом)
133140	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,9096	0,230846	0,230846	100,00	Казахстан (задано проектом)
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,21788	0,024291	0,024291	100,00	Казахстан (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,052	0,005797	0,005797	100,00	Казахстан (задано проектом)

248387	Опилки древесные	м3	5,51963	0,036987	0,036987	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,001748	0,001748	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Лесоматериалы	**м2**	**6,10592**	**0,017152**	**0,017152**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,591	0,014911	0,014911	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,51492	0,002240	0,002240	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**38,40662**	**0,054160**	**0,054160**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,23904	0,000633	0,000633	100,00	Казахстан (задано проектом)
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,23496	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00634	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
127916	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,7	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01366	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
127922	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0006	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	0,004094	0,004094	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,7238	0,005735	0,005735	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,6322	0,002711	0,002711	100,00	Казахстан (задано проектом)
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,83	0,000429	0,000429	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,15642	0,038964	0,038964	100,00	Казахстан (задано проектом)
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,9696	0,000277	0,000277	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**84,41852**	**0,178117**	**0,178117**	**100,00**	**Казахстан**
128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	60,77	0,152837	0,152837	100,00	Казахстан
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	23,64852	0,025280	0,025280	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,05467**	**0,000580**	**0,000580**	**100,00**	**Казахстан**

128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,05467	0,000580	0,000580	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**11,83149**	**4,210071**	**4,210071**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00451	0,019016	0,019016	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10442	0,035190	0,035190	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,18217	0,083854	0,083854	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0838	0,031001	0,031001	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00304	0,001176	0,001176	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07837	0,029681	0,029681	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00567	0,003067	0,003067	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30162	0,102859	0,102859	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17137	0,056863	0,056863	100,00	Казахстан (задано проектом)
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	0,001749	0,001749	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,92906	2,641550	2,641550	100,00	Казахстан (задано проектом)
286032	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0021	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	0,016543	0,016543	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,19095	0,119263	0,119263	100,00	Казахстан (задано проектом)
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0149	0,007105	0,007105	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,17874	0,062744	0,062744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,48966	0,165017	0,165017	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм- накладка (+2% на изготовление)	т	0,2242	0,075556	0,075556	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,05546	0,025529	0,025529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	0,002025	0,002025	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02944	0,012079	0,012079	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0133	0,005037	0,005037	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (+2% на изготовление)	т	0,75722	0,286778	0,286778	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П (+2% на изготовление)	т	0,21012	0,085852	0,085852	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0301	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 5У-10У(+2% на изготовление)	т	0,03246	0,015885	0,015885	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У (+2% на изготовление)	т	0,42473	0,226842	0,226842	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(+2% на изготовление)	т	0,02439	0,009023	0,009023	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм-ММ-1(+2% на изготовление)	т	0,00898	0,003473	0,003473	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (+2% на изготовление)	т	0,00379	0,001292	0,001292	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм)	т	0,10192	0,034757	0,034757	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- скоба (+2% на изготовление)	т	0,01578	0,005381	0,005381	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-ММ-13(+2% на изготовление)	т	0,00196	0,000668	0,000668	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(+2% на изготовление)	т	0,0219	0,007267	0,007267	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-металлический ерш (+2% на изготовление)	т	0,00724	0,002303	0,002303	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-К1,К13(+2% на изготовление)	т	0,03356	0,010873	0,010873	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм-скрутка (+2% на изготовление)	т	0,0096	0,003110	0,003110	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (С-1)	т	0,05528	0,018416	0,018416	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,05**	**0,000854**	**0,000854**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,05	0,000854	0,000854	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**15,3392**	**0,014588**	**0,014588**	**100,00**	**Казахстан**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,3392	0,014588	0,014588	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект**	**2**	**0,287708**	**0,287708**	**100,00**	**Казахстан**
129234	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	0,287708	0,287708	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**3,91865**	**4,629416**	**4,629416**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7756	0,889428	0,889428	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0827	0,094884	0,094884	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11838	0,139647	0,139647	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09185	0,109799	0,109799	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04551	0,051543	0,051543	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01471	0,016513	0,016513	100,00	Казахстан
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,98744	1,169213	1,169213	100,00	Казахстан

С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009//СТРЕМЯНКА С1-0,4	т	0,0195	0,022291	0,022291	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-трубный фундамент	т	1,78296	2,136098	2,136098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**46,7**	**0,016484**	**0,016484**	**100,00**	**Казахстан**
131298	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	3,8	0,001254	0,001254	100,00	Казахстан (задано проектом)
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	42,9	0,015230	0,015230	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**121,50876**	**0,545059**	**0,545059**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	79,18319	0,004197	0,004197	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	41,32557	0,003182	0,003182	100,00	Казахстан
С1223-401-0207	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм (ворота ВМ 3200х3500-ц/о±504075:10,5м2х11,2м2±537680)	шт.	1	0,537680	0,537680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**шт**	**8**	**0,212244**	**0,212244**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.99 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1. #	шт	8	0,212244	0,212244	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**21,45**	**0,062098**	**0,062098**	**100,00**	**Казахстан**
С1231-303-101 прим.	Металлический сайдинг (линеарные панели)	м2	21,45	0,062098	0,062098	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,026854**	**0,026854**	**100,00**	**Казахстан**
275089	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	0,026854	0,026854	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**1**	**0,151884**	**0,151884**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,151884	0,151884	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**365,1**	**0,835198**	**0,835198**	**100,00**	**Казахстан**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	30,2	0,014587	0,014587	100,00	Казахстан (задано проектом)
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	101,8	0,064439	0,064439	100,00	Казахстан (задано проектом)
150377	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	141,6	0,091898	0,091898	100,00	Казахстан (задано проектом)
150378	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	36	0,042192	0,042192	100,00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,001516	0,001516	100,00	Казахстан (задано проектом)

150640	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	0,050616	0,050616	100,00	Казахстан (задано проектом)
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	19	0,231363	0,231363	100,00	Казахстан (задано проектом)
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	16	0,325696	0,325696	100,00	Казахстан (задано проектом)
249786	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	5,1	0,001785	0,001785	100,00	Казахстан (задано проектом)
249790	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	0,011106	0,011106	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**21**	**0,014226**	**0,014226**	**100,00**	**Казахстан**
158423	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	1	0,000485	0,000485	100,00	Казахстан (задано проектом)
158852	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	0,002181	0,002181	100,00	Казахстан (задано проектом)
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	0,003163	0,003163	100,00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	0,006447	0,006447	100,00	Казахстан (задано проектом)
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	0,001950	0,001950	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,03601**	**0,013066**	**0,013066**	**100,00**	**Казахстан**
С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм(+2% на изготовление)	т	0,03601	0,013066	0,013066	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**2033,95**	**1,009456**	**1,009456**	**100,00**	**Казахстан**
190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	77,52	0,025272	0,025272	100,00	Казахстан
193733	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	38,76	0,018372	0,018372	100,00	Казахстан
193782	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	188,7	0,089633	0,089633	100,00	Казахстан
193947	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	132,6	0,319831	0,319831	100,00	Казахстан
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	292,74	0,116511	0,116511	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	300,9	0,180841	0,180841	100,00	Казахстан
197726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	56,1	0,052846	0,052846	100,00	Казахстан
197919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10,2	0,015290	0,015290	100,00	Казахстан

197920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,1	0,011036	0,011036	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	77,25	0,003245	0,003245	100,00	Казахстан (задано проектом)
273989	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан (задано проектом)
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	287,37	0,037071	0,037071	100,00	Казахстан (задано проектом)
274003	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	66,95	0,056372	0,056372	100,00	Казахстан (задано проектом)
293635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	66,3	0,018962	0,018962	100,00	Казахстан
293748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	0,005661	0,005661	100,00	Казахстан
С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66(в том числе 0,9м.запас)	м	15,9	0,012879	0,012879	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E (в том числе 9,36 запас)	м	165,36	0,022654	0,022654	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5(в том числе 10,2м.запас)	м	180,2	0,015497	0,015497	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5(в том числе 1,8м.запас)	м	31,8	0,005024	0,005024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,0007**	**0,000130**	**0,000130**	**100,00**	**Казахстан**
238257	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт**	**12**	**0,062197**	**0,062197**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.19 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Патч-корд LC/UPC-SC/APC 2 метра. #	шт	8	0,060209	0,060209	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.20 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пигтейл LC/UPC, SM, 2 метра. #	шт	4	0,001988	0,001988	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт.**	**1**	**0,000248**	**0,000248**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.22 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Набор проводов для заземления (2м/шт). #	шт.	1	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,11432**	**0,026929**	**0,026929**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	0,026929	0,026929	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение более 1000 В	**м**	**0,5**	**0,000525**	**0,000525**	**100,00**	**Казахстан**
237241	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	0,000525	0,000525	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**69**	**4,816390**	**4,816390**	**100,00**	**Казахстан**
286387	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	0,285424	0,285424	100,00	Казахстан (задано проектом)
368024	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	37	3,053795	3,053795	100,00	Казахстан (задано проектом)
368028	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	4	0,579876	0,579876	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.25 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Светильник для шкафа R5LA03. #	шт.	1	0,140620	0,140620	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP54	шт.	19	0,756675	0,756675	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Аппаратура осветительная	**шт**	**3**	**0,118639**	**0,118639**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.3 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Настенно-потолочный светильник 72 Вт, ARCTIC SAN/SMS 234. #	шт	3	0,118639	0,118639	100,00	Казахстан (задано проектом)

30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	470,58	6,406267	5,148785	80,37	Казахстан, Россия
239241	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	0,008284	0,008284	100,00	Казахстан (задано проектом)
241931	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	0,001125	0,001125	100,00	Казахстан (задано проектом)
241932	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	4	0,002860	0,002860	100,00	Казахстан (задано проектом)
242696	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	0,000500	0,000500	100,00	Казахстан (задано проектом)
242782	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	0,010768	0,010768	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	34,3	0,049598	0,049598	100,00	Казахстан (задано проектом)
264506	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	0,004260	0,004260	100,00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	65,28	0,002742	0,002742	100,00	Казахстан (задано проектом)
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	13	0,051766	0,051766	100,00	Казахстан (задано проектом)
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	0,004041	0,004041	100,00	Казахстан (задано проектом)
264809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000647	0,000647	100,00	Казахстан (задано проектом)
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	0,002875	0,002875	100,00	Казахстан (задано проектом)
265220	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	3	0,006777	0,006777	100,00	Казахстан (задано проектом)
271412	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	0,005032	0,005032	100,00	Казахстан (задано проектом)
271414	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	0,005089	0,005089	100,00	Казахстан (задано проектом)
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	0,009312	0,009312	100,00	Казахстан (задано проектом)
275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	0,004291	0,004291	100,00	Казахстан (задано проектом)
275810	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	9	0,012879	0,012879	100,00	Казахстан (задано проектом)
275818	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	0,025133	0,025133	100,00	Казахстан (задано проектом)

277203	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	2	0,002228	0,002228	100,00	Казахстан (задано проектом)
277211	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	2	0,003434	0,003434	100,00	Казахстан (задано проектом)
289033	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	0,077160	0,077160	100,00	Казахстан (задано проектом)
308055	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	0,749920	0,749920	100,00	Казахстан
339736	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	1	0,057128	0,057128	100,00	Казахстан (задано проектом)
339842	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	3	0,006777	0,006777	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1,915196	1,915196	100,00	Казахстан
515-301-1103	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	0,089715	0,089715	100,00	Казахстан
КП п.11 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Модуль питания коммутатора PDC1000S12-DB. #	шт.	1	0,240344	0,240344	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.12 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Коммутатор в стойку мед.пункта, 8 портов LS-S2318TP-EI-AC. #	шт.	1	0,270202	0,270202	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.13 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Оптическая вставка SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон. #	шт.	2	0,044365	0,044365	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.14 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кронштейн-органайзер для 19 монтажных шкафов и стоек, серый, R5PCF191HE. #	шт.	2	0,023958	0,023958	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.17 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кабельный органайзер R5PCF191HEB. #	шт.	4	0,074494	0,074494	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.18 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кольцо для разводки кабеля R5ITCL6060. #	шт.	6	0,012724	0,012724	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.24 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Трубчатый кабельный наконечник под опресовку 2D8L. #	шт.	1	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.26 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф, 42Ux800x800, R5IT4288GS. #	шт.	1	1,257482			Россия (задано проектом)
КП п.27 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Блок силовых розеток R519SH60PSHSP. #	шт.	1	0,109813	0,109813	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.28 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Силовой разъем для светильника R5VS01. #	шт.	1	0,014907	0,014907	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.29 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Внешняя точка заземления M8 R5EP01. #	шт.	1	0,016397	0,016397	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.30 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	19" шина заземления в шкафы с набором креплений и 2 проводами R5CGB19. #	шт.	1	0,070062	0,070062	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.32 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Терминал абонентский оптический TAU-1M.IP. #	шт.	6	0,564957	0,564957	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.9 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Оптическая вставка LC для 12 одномодовых волокон. #	шт.	2	0,067435	0,067435	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	16	0,223728	0,223728	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	16	0,109360	0,109360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 3 модуля IP41	шт.	1	0,002194	0,002194	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	0,039944	0,039944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	0,008082	0,008082	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141(в том числе 5шт.запас)	шт.	48	0,093696	0,093696	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (в том числе 1шт.запас)	шт.	6	0,010266	0,010266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-206-0104	Зажим ответвительный	шт.	24	0,019512	0,019512	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005157	0,005157	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,003438	0,003438	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3910	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,001737	0,001737	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3911	Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004669	0,004669	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-3917	Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,005430	0,005430	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**9,183**	**0,002788**	**0,002788**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,752	0,002496	0,002496	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	0,000227	0,000227	100,00	Казахстан (задано проектом)
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,051	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,0822**	**0,010170**	**0,010170**	**100,00**	**Казахстан**
242698	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	0,003416	0,003416	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,0022	0,006755	0,006755	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**2,2828**	**0,008622**	**0,008622**	**100,00**	**Казахстан**

242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,4714	0,004789	0,004789	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	0,7914	0,003828	0,003828	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,05737**	**0,000048**	**0,000048**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,05641	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
308101	Втулки В17	1000 шт.	0,00096	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**28**	**2,460179**	**2,460179**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.10 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Управляемый коммутатор в контейнер S5335-S32ST4X 24xGE SFP 8 портов, 10/100/1000Base-T ,4x10 GE SFP. #	шт	1	0,712661	0,712661	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.15 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Розетка RJ-45. #	шт	6	0,010327	0,010327	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.16 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Рамка для розетки. #	шт	6	0,001479	0,001479	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.21 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Полка оптическая модульная 19" на 4 модуля. #	шт	1	0,015528	0,015528	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.31 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	SFP-модуль EX-SFP-1GE-LX. #	шт	4	1,450754	1,450754	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.35 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Аккумулятор 12В, 17А/ч. #	шт	1	0,022626	0,022626	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.4 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шины нулевые 6х9 12/2. #	шт	6	0,004174	0,004174	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.5 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пускатель электромагнитный,220В/50Гц,1э,10 А,нереверсивный,7,0-10,0А, в корпусе IP54, с кнопками ПУСК+СТОП+R и сигнальной лампой, ПМ12-010230У2. #	шт	1	0,027349	0,027349	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.6 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Гранит-8А GSM. #	шт	1	0,098216	0,098216	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.98 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ящик управления освещением на ток 16А, ЯУО 9602-3274-У3. #	шт	1	0,117065	0,117065	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**432,48**	**0,088261**	**0,088261**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.100 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кабель оптический магистральный SM 9/125/900 (ITU-T G.652), 4 волокна, ОКЛ-4 (в том числе 6% запас). #	м	432,48	0,088261	0,088261	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**к-т**	**2**	**0,614094**	**0,614094**	**100,00**	**Казахстан**

КП п.33 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Система Альфа-МГН AL-MGN1 (в комплекте:блок контроля 4-х зонный AL-SPX4, кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). #	к-т	1	0,435488	0,435488	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.34 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Система Альфа-МГН дополнительный комплект AL-MGN2 (в комплекте:кнопка "Вызов" AL-RB, кнопка "Сброс" AL-CB, свето-звуковой индикатор AL-DI). #	к-т	1	0,178606	0,178606	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**8**	**0,004192**	**0,004192**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	0,004192	0,004192	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**14**	**0,084316**	**0,084316**	**100,00**	**Казахстан**
254411	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,001797	0,001797	100,00	Казахстан (задано проектом)
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,002530	0,002530	100,00	Казахстан
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	0,058070	0,058070	100,00	Казахстан
С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм,свободный	шт.	3	0,006321	0,006321	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,свободный	шт.	2	0,008006	0,008006	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**1,4336**	**0,002011**	**0,002011**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,4336	0,002011	0,002011	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**25**	**1,340583**	**1,340583**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0,023039	0,023039	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	0,080704	0,080704	100,00	Казахстан
273974	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
282082	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	11	0,576653	0,576653	100,00	Казахстан
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	0,107328	0,107328	100,00	Казахстан (задано проектом)

295062	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	0,029614	0,029614	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	0,079228	0,079228	100,00	Казахстан
513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	0,153867	0,153867	100,00	Казахстан
С1244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	4	0,286256	0,286256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**36**	**0,328060**	**0,328060**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	0,022561	0,022561	100,00	Казахстан
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	0,000896	0,000896	100,00	Казахстан (задано проектом)
286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	11	0,122496	0,122496	100,00	Казахстан (задано проектом)
286239	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	0,009945	0,009945	100,00	Казахстан (задано проектом)
295056	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	11	0,119570	0,119570	100,00	Казахстан (задано проектом)
300843	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,052592	0,052592	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**48**	**1,041247**	**1,041247**	**100,00**	**Казахстан**
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	0,004126	0,004126	100,00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,002627	0,002627	100,00	Казахстан (задано проектом)
252508	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,003716	0,003716	100,00	Казахстан
252576	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0,021984	0,021984	100,00	Казахстан (задано проектом)
254100	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	0,367972	0,367972	100,00	Казахстан (задано проектом)
254414	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	0,005120	0,005120	100,00	Казахстан (задано проектом)
255113	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,008364	0,008364	100,00	Казахстан
257092	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,014773	0,014773	100,00	Казахстан (задано проектом)

257094	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	0,025388	0,025388	100,00	Казахстан (задано проектом)
300868	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	0,005565	0,005565	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-101-0202	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт	шт.	1	0,581612	0,581612	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**шт**	**1**	**0,088731**	**0,088731**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.1 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Фильтр канальный 150х150 HEPA H14. #	шт	1	0,088731	0,088731	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**к-т**	**1**	**7,506338**	**7,506338**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.97 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Дизель-генератор в контейнере,35 кВА. #	к-т	1	7,506338	7,506338	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**2**	**0,700926**	**0,700926**	**100,00**	**Казахстан**
511-402-0102	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт (1 раб.,1 рез.)	шт.	2	0,700926	0,700926	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**11,24**	**0,070149**	**0,070149**	**100,00**	**Казахстан**
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	11,24	0,070149	0,070149	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**20**	**0,154757**	**0,154757**	**100,00**	**Казахстан**
188205	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	0,018524	0,018524	100,00	Казахстан
261605	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	0,013587	0,013587	100,00	Казахстан (задано проектом)
273541	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	0,089868	0,089868	100,00	Казахстан
273564	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	0,007470	0,007470	100,00	Казахстан
289023	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	4	0,025308	0,025308	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**19**	**0,014725**	**0,014725**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,009300	0,009300	100,00	Казахстан

188242	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	0,005425	0,005425	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**2**	**0,038124**	**0,038124**	**100,00**	**Казахстан**
259138	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	0,035254	0,035254	100,00	Казахстан (задано проектом)
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**120**	**0,705360**	**0,705360**	**100,00**	**Казахстан**
260445	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	120	0,705360	0,705360	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт**	**9**	**2,281927**	**2,281927**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.2 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компактная приточная вентиляционная установка N±1,45 кВт, U±220В, Q±120м3/час. #	шт	5	1,103873	1,103873	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.66 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кондиционер. #	шт	3	0,883540	0,883540	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.67 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кондиционер. #	шт	1	0,294513	0,294513	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**60**	**3,941056**	**3,941056**	**100,00**	**Казахстан**
251531	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	0,078841	0,078841	100,00	Казахстан
521-103-0301002	Шкаф для документов закрытый двухстворчатый 800x450x2000	шт.	2	0,091728	0,091728	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-108-0507004	Стеллаж универсальный четырехярусный 1800x920x432 мм	шт.	6	0,237966	0,237966	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-301-0507	Гигрометр	шт.	1	0,011607	0,011607	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

521-301-3017007 прим.	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	0,089119	0,089119	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-301-3017007 прим.	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+(Холодильник для хранения биологического материала)	шт.	2	0,178238	0,178238	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-403-0102001	Стол пеленальный с полкой	шт.	2	0,087300	0,087300	100,00	Казахстан
522-101-1219002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	20	0,196420	0,196420	100,00	Казахстан
522-101-1229002	Шкаф для одежды с зеркалом (с перегородкой, для верхней одежды и халатов)	шт.	4	0,325716	0,325716	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-1233001	Шкаф картотечный 600х350х1400 мм	шт.	1	0,033454	0,033454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
525-201-0104001	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	0,039405	0,039405	100,00	Казахстан
525-201-0801001	Кушетка медицинская	шт.	6	0,861642	0,861642	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
527-102-0101001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	0,054300	0,054300	100,00	Казахстан
527-112-0203	Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном	шт.	1	0,905646	0,905646	100,00	Казахстан
527-113-0302002	Пульсоксиметр	шт.	1	0,026786	0,026786	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
527-115-0202	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	0,041000	0,041000	100,00	Казахстан
527-115-0203	Экспресс-анализатор мочи	шт.	1	0,654000	0,654000	100,00	Казахстан
527-115-213	Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	4	0,024172	0,024172	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.8 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Устройтсво контроля шлейфа оконечное Маяк ШС-1. #	шт.	4	0,003716	0,003716	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**комплект**	**1**	**0,165179**	**0,165179**	**100,00**	**Казахстан**
522-102-0101002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	0,165179	0,165179	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**шт**	**180**	**8,330869**	**8,330869**	**100,00**	**Казахстан**

КП п.101 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 POZISк. #	шт	3	0,861233	0,861233	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.102 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Спирометр портативный. #	шт	1	0,482348	0,482348	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.36 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Банкетка 3-х местная 1300х416х380. #	шт	6	0,134181	0,134181	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.37 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол для раздаточного материала 1200х600. #	шт	1	0,036203	0,036203	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.38 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стойка-вешалка напольная. #	шт	2	0,023921	0,023921	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.39 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тумбочка 700х500. #	шт	1	0,029144	0,029144	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.40 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. #	шт	1	0,027408	0,027408	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.40 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х740. #	шт	5	0,157593	0,157593	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.41 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ширма медицинская 2-х секционная (ткань балонь). #	шт	4	0,341328	0,341328	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.42 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Манипуляционный столик трехполочный с ящиком, передвижной на колесиках. #	шт	14	1,088694	1,088694	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.43 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Кровать комбинированная бытовая с матрацем 1900х700/880-980. #	шт	2	0,116528	0,116528	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.44 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тумбочка прикроватная 475х400х740. #	шт	2	0,022939	0,022939	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.45 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол 600х700. #	шт	1	0,018146	0,018146	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.46 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ширма 3-х секционная (ткань балонь). #	шт	1	0,094471	0,094471	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.47 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стол тумба 600х400х800 ЛДСП. #	шт	2	0,317822	0,317822	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.48 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Облучатель-рециркулятор бактерицидный N±0,1 кВт 1ф. #	шт	9	0,480847	0,480847	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.49 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Пульсоксиметр детский. #	шт	1	0,142179	0,142179	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.50 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной. #	шт	1	0,053427	0,053427	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.51 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро педальное из медицинского пластика, 5 литров. #	шт	18	0,119218	0,119218	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.52 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). #	шт	4	0,219008	0,219008	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.53 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Сейф 440х340х700. #	шт	2	0,102439	0,102439	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.53 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Шкаф медицинский для медикаментов однодверный (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см). #	шт	1	0,046804	0,046804	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.54 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Столик для забора крови (эко кожа). #	шт	1	0,019428	0,019428	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.55 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стойка для капельного вливания 650х650х2130. #	шт	7	0,046981	0,046981	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.56 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тонометр+фонендоскоп взрослый. #	шт	3	0,015896	0,015896	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.57 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 1,0 литр. #	шт	7	0,033072	0,033072	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.58 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 2,0 литр. #	шт	7	0,062435	0,062435	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.59 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для обработки, 5,0 литр. #	шт	7	0,109416	0,109416	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.60 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Термометр медицинский. #	шт	1	0,000689	0,000689	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.61 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Контейнер для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат). #	шт	1	0,052633	0,052633	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.62 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Стетоскоп акушерский. #	шт	1	0,006385	0,006385	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.63 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные для новорожденных. #	шт	1	0,055194	0,055194	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.64 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные. #	шт	1	0,075063	0,075063	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.66 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Аппарат Маклакова (тонометр определения УГД). #	шт	1	0,210177	0,210177	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.67 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	3	0,317915	0,317915	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.68 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОКС (согласно клинических протоколов МЗ РК). #	шт	1	0,097141	0,097141	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.69 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка для оказания помощи при ОНКМ (согласно клинических протоколов МЗ РК). #	шт	1	0,114803	0,114803	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.7 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	SIM-карта стандартного размера. #	шт	1	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.70 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка при кровотечениях (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	1	0,084336	0,084336	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.71 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка при эклапсии (состав согласно приказа от 26 августа 2021г. №КР ДСМ-92). #	шт	1	0,101556	0,101556	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.72 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан-укладка "дорожные роды". #	шт	1	0,123634	0,123634	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.73 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан укладка УПМП. #	шт	1	0,105972	0,105972	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.74 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Чемодан укладка фельдшера. #	шт	1	0,097141	0,097141	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.75 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Устройство для контроля температуры при транспортировке. #	шт	1	0,326746	0,326746	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.76 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Весы электронные детские. #	шт	1	0,075063	0,075063	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.77 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Портативный анализатор по определению МНО. #	шт	1	0,640246	0,640246	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.78 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ростомер детский медицинский с подвижной планкой. #	шт	1	0,074180	0,074180	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.79 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ростомер для новорожденных. #	шт	1	0,078154	0,078154	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.80 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Тонометр+фонендоскоп детский. #	шт	1	0,010156	0,010156	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.81 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ёмкость для полоскания ротовой полости. #	шт	1	0,012363	0,012363	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.82 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали. #	шт	2	0,072414	0,072414	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.83 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Поручень для раковины из нержавеющей стали. #	шт	1	0,030908	0,030908	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.84 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Рукосушитель сенсорный 1,2 кВт/220В. #	шт	1	0,029495	0,029495	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.85 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Емкость класса "А" 100,0 л черного цвета передвижная на колесиках. #	шт	1	0,060051	0,060051	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.86 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Емкость класса "Б" 100,0 л желтого цвета передвижная на колесиках. #	шт	1	0,060051	0,060051	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.87 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Комплект шин детский. #	шт	1	0,043713	0,043713	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.88 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Комплект шин взрослый. #	шт	1	0,046451	0,046451	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.89 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Воротник Шанса взрослый. #	шт	1	0,014218	0,014218	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.90 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Воротник Шанса детский. #	шт	1	0,014730	0,014730	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.91 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Швабры из влагостойкого материала, устойчивого к многократным влажным текущим обработкам. #	шт	10	0,035324	0,035324	100,00	Казахстан (задано проектом)

КП п.92 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро 10,0 л. #	шт	10	0,007065	0,007065	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.93 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро 5,0 л. #	шт	10	0,005740	0,005740	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.94 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Ведро педальное из медицинского пластика 10 литров, для медицинских отходов класса А. #	шт	1	0,010597	0,010597	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.95 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Сушилка. #	шт	1	0,036207	0,036207	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**к-т**	**4**	**0,967715**	**0,967715**	**100,00**	**Казахстан**
КП п.96 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компьютер, принтер. #	к-т	3	0,735060	0,735060	100,00	Казахстан (задано проектом)
КП п.99а . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Компьютер, принтер. #	к-т	1	0,232655	0,232655	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**0,4225**	**0,010919**	**0,010919**	**100,00**	**Казахстан**

С1251-101-0401 прим.	Указательный знак пожарного гидранта	м2	0,4225	0,010919	0,010919	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**276,99824**	**0,135623**	**0,135623**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	58,619	0,102290	0,102290	100,00	Казахстан
12021 Тех.ч.таб.5	Надбавка за сульфатостойкость	м3	16,264	0,004619	0,004619	100,00	Казахстан (задано проектом)
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0956	0,000538	0,000538	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,43575	0,002577	0,002577	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	3,924	0,016638	0,016638	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,47705	0,002332	0,002332	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	179,18284	0,006630	0,006630	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**2,012**	**0,695935**	**0,695935**	**100,00**	**Казахстан**
12021 Тех.ч.таб.6	Доплата за применение марки стали С345	т	0,73296	0,016396	0,016396	100,00	Казахстан (задано проектом)
12021 Тех.ч.таб.8	Доплата на изменение противокоррозийной покраски-горячее цинкование	т	0,48195	0,061422	0,061422	100,00	Казахстан (задано проектом)
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03449	0,032905	0,032905	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0012	0,000490	0,000490	100,00	Казахстан (задано проектом)
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	0,001140	0,001140	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04747	0,014660	0,014660	100,00	Казахстан (задано проектом)
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00189	0,001932	0,001932	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00081	0,000308	0,000308	100,00	Казахстан (задано проектом)
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00045	0,000143	0,000143	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01134	0,003344	0,003344	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00167	0,000455	0,000455	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01344	0,003897	0,003897	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02927	0,008042	0,008042	100,00	Казахстан (задано проектом)

147506	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0125	0,001914	0,001914	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00045	0,002846	0,002846	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00264	0,020496	0,020496	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,01698	0,001809	0,001809	100,00	Казахстан (задано проектом)
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00797	0,010062	0,010062	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00567	0,004716	0,004716	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00008	0,000189	0,000189	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,42687	0,410392	0,410392	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0197	0,001735	0,001735	100,00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0,02881	0,005933	0,005933	100,00	Казахстан (задано проектом)
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,11157	0,080944	0,080944	100,00	Казахстан (задано проектом)
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01837	0,007993	0,007993	100,00	Казахстан (задано проектом)
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00029	0,000392	0,000392	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**581,73983**	**0,501090**	**0,501090**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	24,66785	0,039222	0,039222	100,00	Казахстан
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,1406	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,0472	0,000507	0,000507	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	42,64095	0,010703	0,010703	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,165	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,1205	0,005620	0,005620	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,035	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
147094	Нитки суровые	кг	0,032	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,029	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00383	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан (задано проектом)
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,21	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)
147322	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,067	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом)
147493	Скобы металлические	кг	0,06	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан (задано проектом)

147500	Скобы ходовые	кг	10,4	0,004753	0,004753	100,00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,096	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,598	0,010318	0,010318	100,00	Казахстан (задано проектом)
147674	Резина прессованная	кг	0,2	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	114,8	0,081278	0,081278	100,00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	7,496	0,024295	0,024295	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	18,63146	0,042554	0,042554	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,02058	0,005035	0,005035	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,53232	0,006827	0,006827	100,00	Казахстан (задано проектом)
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,72	0,001922	0,001922	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,405	0,053950	0,053950	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,84533	0,002755	0,002755	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,65951	0,079780	0,079780	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,04838	0,020219	0,020219	100,00	Казахстан
287763	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,00061	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,9584	0,002748	0,002748	100,00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	11,73893	0,017291	0,017291	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,48473	0,010269	0,010269	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,74946	0,001255	0,001255	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,2202	0,000439	0,000439	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,57584	0,001971	0,001971	100,00	Казахстан
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,04752	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
306655	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	0,0612	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан

315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,62	0,009739	0,009739	100,00	Казахстан
315963	Карборунд	кг	0,084	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	10,04303	0,011077	0,011077	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3978	0,001594	0,001594	100,00	Казахстан (задано проектом)
329346	Очес льняной	кг	125,6266	0,053517	0,053517	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**8,7**	**0,002201**	**0,002201**	**100,00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,7	0,002201	0,002201	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**1,97157**	**0,004077**	**0,004077**	**100,00**	**Казахстан**
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,01896	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7936	0,000471	0,000471	100,00	Казахстан (задано проектом)
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,32	0,002365	0,002365	100,00	Казахстан (задано проектом)
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0125	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,82651	0,001189	0,001189	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**292,24968**	**0,318576**	**0,318576**	**100,00**	**Казахстан**
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	97,5	0,003315	0,003315	100,00	Казахстан (задано проектом)
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	50,7	0,004867	0,004867	100,00	Казахстан (задано проектом)
147499	Скобы ходовые	шт.	7	0,005495	0,005495	100,00	Казахстан (задано проектом)
147763	Хомутик	шт.	2	0,002266	0,002266	100,00	Казахстан (задано проектом)
243452	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	0,031392	0,031392	100,00	Казахстан
267016	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	0,011485	0,011485	100,00	Казахстан (задано проектом)
271996	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,04968	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
274167	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	0,043326	0,043326	100,00	Казахстан (задано проектом)
274178	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	0,012195	0,012195	100,00	Казахстан (задано проектом)
295115	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	0,140718	0,140718	100,00	Казахстан
295222	Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	0,057528	0,057528	100,00	Казахстан

КП п.23 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Набор гаек М8. #	шт.	2	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 (для К3)	шт.	24	0,000792	0,000792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	0,004808	0,004808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5х30 мм	шт.	70	0,000350	0,000350	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**352,4889**	**0,243119**	**0,243119**	**100,00**	**Казахстан**
147067	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан (задано проектом)
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	323,2838	0,044290	0,044290	100,00	Казахстан (задано проектом)
280064	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	8,568	0,105481	0,105481	100,00	Казахстан
314904	Сетка антимоскитная	м2	12,48	0,062038	0,062038	100,00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,7071	0,031268	0,031268	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,09331**	**0,000216**	**0,000216**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,09331	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**0,2698**	**0,000983**	**0,000983**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0197	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2501	0,000920	0,000920	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**0,192**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,192	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**949,48229**	**0,078369**	**0,078369**	**100,00**	**Казахстан**
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53,29817	0,008208	0,008208	100,00	Казахстан
288014	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	12,553	0,003691	0,003691	100,00	Казахстан
288025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	20,504	0,007381	0,007381	100,00	Казахстан
288033	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	144,99866	0,033350	0,033350	100,00	Казахстан

290069	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	378	0,004158	0,004158	100,00	Казахстан (задано проектом)
290083	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	140	0,012880	0,012880	100,00	Казахстан (задано проектом)
309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	37,91025	0,002578	0,002578	100,00	Казахстан (задано проектом)
309287	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	71,60508	0,004583	0,004583	100,00	Казахстан (задано проектом)
309288	Лента армирующая бумажная	м	90,61313	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**4,50959**	**0,031594**	**0,031594**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,50959	0,031594	0,031594	100,00	Казахстан
	Итого:			**108,522156**	**107,264675**	**98,84**	

*** Стоимость в текущих ценах.**