SANA 2024.12Д от 11.12.2024 г. Цена региона Кызылординская область г.Кызылорда Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 55 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ " Аппарат акима с/о Карауылтобинский г. Кызылорда "

Утверждена Распоряжение № 28-Р от 18.11.2025

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **7 588,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **813,000** тыс тенге

Ведомость объемов от " _____ "._____. 2025 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"18" ноября 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Кызылординской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Устройство спортплощадки в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда	6 264,065			6 264,065
		Итого по главе 2	6 264,065			6 264,065
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	6 264,065			6 264,065
		сметная з/плата				792,427
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,423

		Итого в текущих ах 2025 г. К=1,07	6 2,550			6.702,550
1	2	3	4	5	6	7
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025 г.			72,450	72,450
		Итого по части III в текущих ценах 2025 г.			72,450	72,450
		Итого в текущих ценах	6.834,729		**72,450**	**6.775,000**
		Итого по части I, II, III				
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**813,000**	**813,000**
		Всего по сводному сметному расчету	6.834,729		**885,450**	**7.588,000**
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор: **А.Бауыржанұлы**

Наименование стройки: Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Кызылординской области

Заказ 55

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	6264,065	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,423	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	792,427	тыс. тенге
Расчетный показатель единичной стоимости	150	м2
Показатель единичной стоимости	41,76	тыс. тенге /м2

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2-01-00-01	Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Кызылординской области	6 264,065			6 264,065	0,423	792,427	41,760
		Всего:	**6 264,065**	**0,000**	**0,000**	**6 264,065**	**0,423**	**792,427**	**41,760**

SANA 2024.12Д от 11.12.2024 г. Цена региона Кызылординская обла Кызылорда Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки:Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Форма 4

Наименование объекта: Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда **Заказ** 55Кар

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Кызылординской области

Основание: Ведомость объемов работ от "_____"._____.2025 г.

Сметная стоимость	**6264,065**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**792,427**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,423**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 264 065**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 264 065**
1	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**150**	**4**	**600**
2	**6101-0103-0240** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта и песка в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостью ковша 2,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**65**	**269**	**17 485**
3	**412-101-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемностью свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**505**	**73**	**36 865**
4	**6201-0101-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания спортплощадки бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	**м3**	**65**	**6**	**390**
5	**6101-0107-0201** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**65**	**120**	**7 800**

6	6101-0107-0601 Кклим = 1,08	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	65	201	13.065
7	6113-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	150	3903	585.450
8	290-110-0000 (кпл)	Брусчатка бетонная фигурная	1 м2	150	6400	960.000
9	6201-0301-0602 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	70	4841	338.870
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	70	3300	231.000
10	6101-0205-0102 Кклим = 1,08	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек в,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	м3	6,2	11216	69.539
11	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаментов , гравийное	м3	0,2	8637	1.727
12	6103-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных под стойки	м3	2,2	29147	64.123
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,244	24881	55.833
13	6111-0401-0108 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности	м2 поверхности	3,5	2552	8.932
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7,6	591	4.492
15	1109-0701-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах конструкции решетчатых (стоек,опор, ферм ипр.).	т конструкций	1,04	84874	88.269
16	1109-0501-0203 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Электродуговая сварка при монтаже ограждения спортплощадки	т	1,04	49440	51.418
17	214-205-0101	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 40 х 20 мм- 410м	1 т	0,88	351571	309.382
18	291-111-1211 (кпл)	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размер . от 60 х 40 х3,0 мм- 36м	1 т	0,16	329410	52.706
19	6112-0305-0104 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решеток, труб и тому подобных, диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	38,5	3055	117.618
		неучтенные ресурсы				
19.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,471	767	7.264
20	6401-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до1 кг	м	40	700	28.000
21	6119-0301-0202 Кклим = 1,08	Прокладка открытая по стенес креплением труб полимерной, диаметр до 32 мм	м	40	317	12.680

		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	40,4	145	5.858
21.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	40	45	1.800
22	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	5	3714	18.570
23	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	213	8.520
24	243-105-0403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	1 м	40	410	16.400
25	6401-0201-1013 Кклим = 1,06	Установкаконструкцийсварных	т	0,2	270687	54.137
		неучтенные ресурсы				
25.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,2	1146243	229.249
26	1121-0401-0104 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Установка на опорах прожекторов для ламп светодиодных.	шт.	4	1234	4.936
27	247-102-2455	Прожектор освещения светодиодный SLIM LED 1200, мощностью 80 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	4	16600	66.400
28	6119-0602-0101 Кклим = 1,08	Монтажщиткаосветительного,устанавливаемогоболтамина конструкции вготовойнише или на стене , масса до 3 кг	шт.	1	12778	12.778
29	6401-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1516	9.096
30	8601-0302-0307	Скамья без спинки	шт.	4	77921	311.684
31	8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами"GS*5001 размеры1007х450 мм	комплект	1	262869	262.869
32	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга сверху" GS-5002 размеры 1032х 1008 мм	комплект	1	291845	291.845
33	8601-0216-0106	Тренажер"Лыжный ход" GS-5005 размеры905х 650мм	комплект	1	313830	313.830
34	8601-0216-0106	Тренажер"Гребля" GS-5010 размеры900х 615мм	комплект	1	281830	281.830
35	8601-0216-0110	Тренажер "Жим от груди" GS-5003 размеры 904х 920мм	комплект	1	278535	278.535
36	8601-0216-0129	Тренажер "Маятниковый" с платформой GS-5106 размеры760х 707мм	комплект	1	224852	224.852
37	8601-0216-0129	Воркаут для спортплощадки, BS-80	комплект	1	803338	803.338
38	1219-0101-0901 Кклим = 1,06	Очистка территорий от строительного мусора .	т	2,2	1832	4.030

Составил _____

Проверил _____

"УТВЕРЖДАЮ" :

Аким сельского округа Карауылтобе, гор. Кызылорды

_____ Ахетов Е. А.

"18". 11 2025 г.

Дефектная ведомость объемов работ.

Установка устройство тренажеров в с. Карауылтобе Карауылтобинского сельского округа, г. Кызылорда Кызылординской области Размер площадки 15 х12,5 м.

Покрытие дорожек и площадки –брусчатка-150м2

№ п/п	Наименование работ, затрат,	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Предварительная планировка площадей бульдозерами	м2	150	
2	Разработка грунта и песка в с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	65	
3	Устройство основания спортплощадки бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3	65	
4	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	65	
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	65	
6	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	150	
7	Установка камней бортовых бетонных	м	70	
8	Копание ям для стоек, глубина до 0,7 м	м3	6,2	
9	Устройство основания под фундаментов , гравийных	м3	0,2	
10	Устройство фундаментов бетонных под стойки	м3	2,2	
11	Гидроизоляция боковая стен фундаментов с выравниванием поверхности	м2	3,5	
12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	7,6	
13	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу конструкции решетчатых (стоек,опор, пр.). -ограждения	т./м.	1,04/55	
14	Электродуговая сварка при монтаже ограждения спортплощадки	т	1,04	
15	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решеток, труб и тому подобных, диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	38,5	
16	Прокладка кабеля до 35кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, массой 1 м до 1 кг	м	40	
17	Прокладка открытая по стене с креплением труб полимерной, диаметром до 32 мм	м	40	
18	Засыпка вручную траншей, в грунтах 2 группы	м3	5	
19	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, массой 1 м до 1 кг	м	40	
20	Установка конструкций сварных	т	0,2	
21	Установка на опорах прожекторов с лампами светодиодными	шт.	4	
22	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого	шт.	1	

	болтами на конструкции , массой до 3 кг			
23	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечением 160 мм2	м	6	
24	Установка скамьи без спинки	шт.	4	
25	Тренажер "Жим ногами" GS*5001 размеры 1007х450 мм	к-т	1	
26	Тренажер "Тяга сверху" GS-5002 размеры 1032 х 1008 мм	к-т	1	
27	Тренажер "Лыжный ход GS-5005 размеры 905х 650мм	к-т	1	
28	Тренажер "Гребля" GS-5010 размеры 900х650 мм	к-т	1	
29	Тренажер "Жим от груди" GS-5003 размеры 900х 615мм	к-т	1	
30	Тренажер "Маятниковый" с платформой GS-5106 размеры760х 707 мм	к-т	1	
31	Воркаут для спортплощадки, BS-80	к-т	1	
32	Очистка территорий от строительного мусора .	т	2,2	

Директор ТОО Ray Force А.Бауыржан