«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қандысу су қоймасын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
04.12.2025 ж. № 06-0310/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Институт Казгипроводхоз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Өскемен қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0310/25 от 04.12.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз"

г. Усть-Каменогорск

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 11 сентября 2025 года № 910640000040/250154/00 (154).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Казгипроводхоз", лицензия от 07 декабря 2022 года № ГСЛ №000383 (I категория).

5.1. Субподрядная организация: Товарищество с ограниченной ответственностью “Алмалы Курылыс”, лицензия от 20 июня 2025 года № 17002202 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование РП «Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области» от 21 мая 2025 года, утвержденный заказчиком;
дополнение к заданию к ранее выданному техническому заданию на разработку ПСД по объекту «Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области» от 27 ноября 2025 года утвержденный заказчиком;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ 01VUA01155719 от 13 июня 2024 года, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района»;
письмо заказчика за № 20-1-20-03/1129 от 22 июля 2025 года, о начале строительства 2 квартал, апрель 2026 года;
письмо заказчика за № 22-1-20-03/2121 от 12 ноября 2025 года, источником финансирования является Государственные инвестиции программой 254 «Эффективное управление водными ресурсами», подпрограмма119 «Строительство и реконструкции систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счёт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;
заключение технического обследования «Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области» за № 181.24-ТО от 2025 года, выполненный ТОО "Институт Казгипроводхоз" свидетельство об аккредитации № KZ47VWC00209269 от 28 апреля 2024 года;
дефектный акт от 14 мая 2025 года, утвержденный заказчиком;
акт право постоянного землепользования № 105202200027982 от 18 ноября 2022 года на земельный участок с кадастровым номером 05-078-018-628, площадью 22.0997 га, по

адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, в 12,5 км юго-восточнее села Манырак;

акт право постоянного землепользования № 0781064 от 13 октября 2008 года на земельный участок с кадастровым номером 05-078-018-348, площадью 474,6 га, по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, в 12,5 км юго-восточнее села Манырак;

акт право постоянного землепользования № 105202200027967 от 18 ноября 2022 года на земельный участок с кадастровым номером 05-078-017-391, площадью 43,9528 га, по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, в 12,5 км юго-восточнее села Манырак;

отчет по инженерно-геологическим условиям, выполненный ТОО "Институт Казгипроводхоз" в 2025 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность за ГСЛ № 000383 от 07 декабря 2022 года);

отчет по инженерно-геодезическим гидрографическим работам, выполненный ТОО "Институт Казгипроводхоз" в 2025 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность за ГСЛ № 000383 от 07 декабря 2022 года);

отчет по гидрологическим изысканиям, выполненный ТОО "Институт Казгипроводхоз" в 2025 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность за ГСЛ № 000383 от 07 декабря 2022 года);

отчет многофакторного обследования водохранилища «Кандысу» Восточно-Казахстанской области выполненный Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 2022 года;

письмо ГУ «Отдел и сельского хозяйства, земельные и предпринимательства Тарбагатайского района ВКО» за № 82/1087от 15 июля 2025 года, перечень районов очагов сибиреязвенных захоронений, на территории строительства очагов сибиреязвенных захоронений отсутствует;

протокол дозиметрического контроля № 84 от 30 декабря 2024 года испытательная лаборатория ТОО «Республиканский радиологический центр»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений №85 от 30 декабря 2024 года испытательная лаборатория ТОО «Республиканский радиологический центр»;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № 3Т-2025-00740000 от 14 марта 2025 года о том, что, данный участок не требует получения разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

письмо заказчика за №27–39-05/877 от 24 ноября 2025 года, касательно эксплуатационной дороги;

письмо заказчика за №27-39-05/900 от 27 ноября 2025 года, необходимо предусмотреть вывоз и складирование бывших в употреблении железобетонных сигнальных столбиков;

письмо заказчика за № 27-39-05/906 от 28 ноября 2025 года, касательно категории дороги;

письмо заказчика за № 27-39-05/870 от 18 ноября 2025 года, касательно питьевой воды;

письмо заказчика за № 27-39-05/836 от 10 ноября 2025 года, об исключении раздела «Строительство эксплуатационной дороги»;

письмо заказчика за № 27-39-05/834 от 10 ноября 2025 года, касательно ЛСО;

письмо ГУ «Аппарат акима Тарбагатайского района ВКО» за № ЗТ-2025-02471442 от 11 августа 2025 года, вывоз мусора;

письмо ГУ «Аппарат акима Тарбагатайского района ВКО» за № 424 от 19 августа 2025 года, согласие на складирование грунта;

письмо Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» за № 27-39-05/31 от 17 апреля 2025 года, перечень населенных пунктов (с указанием названия объекта, адреса и координат), на которых возможно установить блоки акустического оповещения «БАО-600»;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО министерства по чрезвычайным ситуациям РК» от № 21-16-09/2607/3774 от 23 июля 2025 года, сообщает к предложенным функциональными ситуационным схемам замечаний и предложений не имеется;

письмо РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» за № KZ76VTE00298457 от 14 марта 2025 года, разрешение на специальное водопользование;

Технические условия:

№ 02-01-20/5085 от 21 августа 2025 года АО «Объединенная энергосервисная компания» на присоединение электроустановок гидротехнического сооружения;

№ 02-01-20/7114 от 14 ноября 2025 года АО «Объединенная энергосервисная компания» о выдаче технических условий;

№27-39-06/344 от 29 апреля 2025 года Восточно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» для обеспечения питьевого и технического водоснабжения.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" за № KZ39VRC00024388 от 20 августа 2025 года, согласовывается в части охраны водных ресурсов;

письмо РГУ «Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйств Республики Казахстан» за № ЗТ-2025-02469226 от 14 марта 2025 года, в части использования и охраны водных ресурсов согласовывает проект;

согласование Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» КВХ МВРИ РК от 24 ноября 2025 года, плана примыкания к существующей грунтовой дороге;

письмо ГУ «Отдел полиции Тарбагатайского района департамента полиции ВКО МВД РК» за № 1-2-34/1669и от 21 ноября 2025 года, согласовывает беспрепятственный проезд при соответствующих документах по эксплуатационной дороге;

письмо от АО «Объединенная энергосервисная компания» за № 02-01-17/3537 от 27 ноября 2025 года, согласовывает расчет уставок;

письмо заказчика № 27-39-05/907 от 28 ноября 2025 года, о соответствии проектных решений выданному заданию на проектирование.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Кандысуйское водохранилище

Сейсмичность района: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Сайдашев Р.К.	KZ96VJE00090522	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Сайдашев Р.К.	KZ96VJE00090522	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Сванова А.О.		Соответствует
5	Автоматика	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
6	Проект организации строительства	Бахаева Е.В.	KZ83VJE00085421	Соответствует
7	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ракишева Ж.Т.		Соответствует
8	Архитектурные решения	Васильева Т.Г.	KZ68VJE00022544	Соответствует
9	Общая часть	Сванова А.О.		Соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
11	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Карманова Н.Л.	KZ25VJE00022542	Соответствует
12	Гидротехнический раздел	Сванова А.О.	KZ09VJE00083940	Соответствует
13	Технологические решения	Васильева Т.Г.	KZ36VJE00022538	Соответствует
14	Электротехническое решение	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
15	Сметный раздел	Бахаева Е.В.	KZ83VJE00085421	Соответствует
16	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Лебединский В.В.	KZ86VJE00077995	Соответствует
17	Генеральный план	Васильева Т.Г.	KZ71VJE00028504	Соответствует

18	Отопление и вентиляция	Мусина А.К.	KZ26VJE00089454	Соответствует
19	Санитарно-эпидемиологический раздел	Музафаров Р.А.	KZ06VJE00029286	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Категории дороги		IV-в	IV-в
2	Протяженность дороги	км	0,416	0,416
3	Общая площадь проектирования (по участкам № 1 здание службы эксплуатации, 2 КПП)	м²	1887,00	1887,00
4	Категории дороги		IV-в	IV-в
5	Тип дорожной одежды		переходный	переходный
6	Вид покрытия		щебень фракционный	щебень фракционный
7	Площадь застройки	м²	194,00	194,00
8	Общая площадь участка	га	43,9528	43,9528
9	Количество полос движения	шт	1	1
10	Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5
11	Ширина полосы движения	м	4,5	4,5
12	Протяженность дороги	км	0,416	0,416
13	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2025, 2026 г. г.	млн. тенге	6669,682	4761,811

	в том числе:			
13.1	СМР	млн. тенге	5045,346	3321,618
13.2	оборудование		475,399	587,427
13.3	прочие затраты		1148,937	852,766
	В том числе по годам:			
	- 2025 год	млн. тенге	-	112,143
	- 2026 год		-	4649,668
14	Продолжительность строительства	мес.	12,0	8,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция Кандысуйского водохранилища Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қандысу су қоймасын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жангилишев Т.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Шаймерден М.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кушуров С.У.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абылханов М.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Бахаева Е.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Карманова Н.Л.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Мусина А.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Лебединский В.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Данилкина И.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Васильева Т.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сайдашев Р.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сванова А.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону