ТОО «СК НУРТАС-ГХ»

Лицензия № 15000861

Заказчик: КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Сметная документация

Том III

г.Павлодар 2025 г.

SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г.

Заказ 9.4

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	**2-01**	**Объектная смета Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2**	
4	2-01-00-01	Локальная смета: Архитектурно-строительнаячасть	

Пояснительная записка

Объект строительства «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2» находится в регионе - Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;

- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;
- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по техническому надзору;
  всего - 794,617 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 126,043 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,1198

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 9.4 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **42 836,562** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **4 589,632** тыс тенге

С. Т. Помирбаева

(ссылка на документ об утверждении)

"11" июля 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
	Расчет	Проектные работы			6 000,000	6 000,000
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 100%			6 232,800	6 232,800
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			747,936	747,936
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			6 980,736	6 980,736
		Итого по проектным работам			6 232,800	6 232,800
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			747,936	747,936
		Всего по проектным работам			6 980,736	6 980,736
		Инженерные изыскания на строительство				
	Договор	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			288,795	288,795

		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 100%			300,000	300,000
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			36,000	36,000
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			336,000	336,000
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			300,000	300,000
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			36,000	36,000
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			336,000	336,000
		Итого по части I в прогнозных ценах			6 532,800	6 532,800
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			783,936	783,936
		Всего по части I в прогнозных ценах			7 316,736	7 316,736
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2	23 433,323			23 433,323
		Итого по главе 2	23 433,323			23 433,323
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	23 433,323			23 433,323
		сметная з/плата				6 216,558
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,753
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 476,299			1 476,299
		Итого по главе 8	1 476,299			1 476,299
		Итого по главам 1-8	24 909,623			24 909,623
		Сметная прибыль (5)%	1 245,481			1 245,481
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	1 245,481			1 245,481

		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	27 400,585			27 400,585
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 100%	30 683,175			30 683,175
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			3 681,981	3 681,981
		- Итого в 2026 г. 2 квартал	30 683,175		3 681,981	34 365,156
		Итого по части II в прогнозных ценах	30 683,175			30 683,175
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			3 681,981	3 681,981
		Всего по части II в прогнозных ценах	30 683,175		3 681,981	34 365,156
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (27400,585*0,46%)			126,043	126,043
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 100%			141,143	141,143
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			16,937	16,937
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			158,080	158,080
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			141,143	141,143
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			16,937	16,937
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			158,080	158,080
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (27400,585+0*0,2)*2,90%			794,617	794,617
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 100%			889,812	889,812
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			106,777	106,777
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			996,590	996,590
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			889,812	889,812
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			106,777	106,777
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			996,590	996,590
		Итого по части III в прогнозных ценах			1 030,955	1 030,955
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			123,715	123,715
		Всего по части III в прогнозных ценах			1 154,669	1 154,669
		Итого по сводному сметному расчету	**30 683,175**		**7 563,755**	**38 246,930**
		- 2025 г. 2 квартал			*6 532,800*	*6 532,800*
		- 2026 г. 2 квартал	*30 683,175*		*1 030,955*	*31 714,130*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			**4 589,632**	**4 589,632**

		- 2025 г. 2 квартал			783,936	783,936
		- 2026 г. 2 квартал			3 805,696	3 805,696
		Всего по сводному сметному расчету	**30 683,175**		**12 153,387**	**42 836,562**
		- 2025 г. 2 квартал			7 316,736	7 316,736
		- 2026 г. 2 квартал	30 683,175		4 836,650	35 519,826
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Есимханов Т.Ш.

ГИП _____ Есимханов Т.Ш.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЖШС «СК НУРТАС-ГХ» ТОО ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Заказ 9.4

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	23433,323	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,753	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	6216,558	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Архитектурно-строительная часть	23 433,323			23 433,323	2,753	6 216,558	
		Итого по разделу:	**23 433,323**			**23 433,323**	**2,753**	**6 216,558**	
		Всего:	**23 433,323**	**0,000**	**0,000**	**23 433,323**	**2,753**	**6 216,558**	**0,000**

ГИП

Есимханов Т.Ш.

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Заказ 9.4

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительнаячасть

Основание: РП АР

Сметная стоимость	**23433,323**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6216,558**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,753**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**23 433 323**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**12 174 451**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 076 299**
		машины и механизмы	Тенге			**609 375**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**140 259**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 609 772**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**39 725**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 753**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажно-восстановительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 516 512**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 445 114**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 704 365**
		машины и механизмы	Тенге			**9 658**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 953**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 015**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**39 725**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**815**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 516 512**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 445 114**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 704 365**
		машины и механизмы	Тенге			**9 658**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 953**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 015**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**39 725**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**815**
1	**1208-0101-0201** **Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2289**	**742**	**1 698 438**
		из них:				
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,189769	3911	742
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,189769	1930	366

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009156	40	0
2	**6110-0401-0401 Кклим = 1,12 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки. Разборка**	**шт.**	**7**	**412**	**2 884**
		из них:				
2.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,051968	5483	285
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,051968	2755	143
2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00896	14163	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00896	2755	25
3	**6118-0204-0203 Кклим = 1,06 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм. Разборка**	**шт.**	**3**	**1782**	**5 346**
		из них:				
3.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,32648	5293	1 728
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,32648	2577	841
3.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,08056	86	7
3.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03816	283	11
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00424	8384	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00424	2755	12
4	**6118-0204-0204 Кклим = 1,06 : К1трр=4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм. Разборка**	**шт.**	**4**	**19621**	**78 484**
		из них:				
4.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,9008	5015	19 563
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,9008	2442	9 526
4.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09752	86	8
4.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05088	283	14
4.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00424	8384	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00424	2755	12

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6118-0204-0205 Кклим = 1,06 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм. Разборка**	**шт.**	**4**	**3785**	**15 140**
		из них:				
5.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,73352	5015	3 679
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,73352	2442	1 791
5.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,18232	86	16
5.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06784	283	19
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00848	8384	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00848	2755	23
6	**6118-0204-0207 Кклим = 1,06 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм. Разборка**	**шт.**	**3**	**5481**	**16 443**
		из них:				
6.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,05152	5015	5 273
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,05152	2442	2 568
6.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00424	13012	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00424	3936	17
6.3	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,26288	86	23
6.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08056	283	23
6.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	8384	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01272	2755	35
7	**6118-0204-0208 Кклим = 1,06 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм. Разборка**	**шт.**	**9**	**6678**	**60 102**
		из них:				
7.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,28896	5015	6 464
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,28896	2442	3 148

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
7.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00424	13012	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00424	3936	17
7.3	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,32224	86	28
7.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0848	283	24
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	8384	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01272	2755	35
8	**1208-0101-0404** **Кклим = 1,09**	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**503**	**422**	**212 266**
		из них:				
8.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,108019	3911	422
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,108019	1930	208
8.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002616	40	0
9	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка**	**м2**	**326**	**2014**	**656 564**
		из них:				
9.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,435456	4589	1 998
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,435456	2306	1 004
9.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000896	14163	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	2755	2
9.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003136	8384	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003136	2755	1
10	**1212-0103-0207** **Кклим = 1,09**	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**185**	**3952**	**731 120**
		из них:				
10.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,80442	4764	3 832
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,80442	2351	1 891

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000109	0	0
10.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001	1103	1
10.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,113	446	50
10.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	986	67
10.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000109	8384	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000109	2755	0
11	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**35**	**255**	**8 925**
12	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**350**	**88**	**30 800**
		Раздел 2. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**2 150 136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 714 524**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**857 482**
		машины и механизмы	Тенге			**12 580**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 208**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**423 032**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**360**
		Подраздел 2.1. Потолок, ИТОГО:	тенге			**269 976**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**118 776**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**58 632**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**151 200**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
13	**1204-0101-1901** **Кклим = 1,09 :** **К1трр=0,4; К1трм=0,4;** **К1экс=0,4; К1мат=0;**	**Потолки подвесные. Смена акустических плит отдельными местами**	**м2**	**84**	**1414**	**118 776**
		из них:				
13.1	009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,2616	5406	1 414
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2616	2668	698
14	**261-201-0204**	**Плита минеральная для подвесного потолка**	**м2**	**84**	**1800**	**151 200**
		Подраздел 2.2. Стены, ИТОГО:	тенге			**1 880 160**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 595 748**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**798 850**
		машины и механизмы	Тенге			**12 580**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 208**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**271 832**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**338**
15	**1212-0104-0501** **Кклим = 1,09**	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	**м2**	**412**	**759**	**312 708**
		из них:				
15.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,19402	3911	759
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,19402	1930	374
16	**6112-0301-0203** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**430**	**1516**	**651 880**
		из них:				
16.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,291394	5039	1 468
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,291394	2532	738
16.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	302	0
16.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	219	26
16.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
16.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	191	2
16.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	13012	4

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3936	1
16.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6196	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2306	1
16.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	8384	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2755	1
		неучтенные ресурсы				
16.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1182,07	84	99 294
17	**6112-0302-0101** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**860**	**751**	**645 860**
		из них:				
17.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,14628	4949	724
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14628	2487	364
17.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001	1103	1
17.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	4057	12
17.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
17.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6196	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2306	0
17.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000848	8384	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	2755	2
		неучтенные ресурсы				
17.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4472	262219	117 264
18	**1213-0103-0502** **Кклим = 1,09**	**Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м2**	**м2**	**18**	**2953**	**53 154**
		из них:				
18.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,333431	4858	1 620
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,333431	2397	799

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004142	0	0
18.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0006	28869	17
18.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0049	36581	179
18.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03	861	26
18.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0024	95	0
18.7	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,05	830	872
18.8	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,048	3088	148
18.9	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,012	5090	61
18.10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001962	6196	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001962	2306	5
18.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00218	8384	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00218	2755	6
		Раздел 3. Блок 1, ИТОГО:	тенге			**5 207 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 220 935**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 114 444**
		машины и механизмы	Тенге			**171 277**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**38 944**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 815 638**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**508**
		Подраздел 3.1. Кровля, ИТОГО:	тенге			**4 124 533**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 714 681**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**861 289**
		машины и механизмы	Тенге			**156 578**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**35 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 253 274**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**400**
19	**6110-0101-0212** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м2**	**484**	**2552**	**1 235 168**
		из них:				
19.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,138544	4770	661
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,138544	2397	332
19.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	231	146
19.3	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	1,15	585	673
19.4	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1,15	780	897
19.5	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	554	133
19.6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000672	14263	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000672	2755	2
19.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00168	13012	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3936	7
19.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000112	6196	1

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
19.9	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,002352	161	0
19.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,053648	7	0
19.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	8384	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	2755	3
20	**6110-0101-0213** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**484**	**1066**	**515 944**
		из них:				
20.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,06272	4770	299
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,06272	2397	150
20.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	231	74
20.3	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	1,15	585	673
20.4	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000336	14263	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000336	2755	1
20.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000784	13012	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	3936	3
20.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000336	6196	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000336	2306	0
20.7	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,028	7	0
20.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	8384	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	2755	2
21	**6110-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (20 мм)**	**м2**	**389**	**1767**	**687 363**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
21.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,27216	3841	1 045
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,27216	1930	525
21.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	3440	105
21.3	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	20811	318
21.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	95	4
21.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	288	13
21.6	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,026432	277	7
21.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,007616	14163	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	2755	21
21.8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,014112	11830	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014112	2755	39
22	**6110-0302-0102** **Кклим = 1,12 Коб =5**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**1945**	**30**	**58 350**
		из них:				
22.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,001008	3841	4
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,001008	1930	2
22.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,00102	20811	21
22.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000112	14163	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2755	0
22.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000224	11830	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000224	2755	1
23	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**167**	**7880**	**1 315 960**
		из них:				
23.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,08864	4589	4 996

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2306	2 510
23.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	477894	2 724
23.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	853	102
23.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	484	19
23.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	14163	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	2755	6
23.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	8384	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	2755	2
24	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,59598**	**355381**	**211 800**
25	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**2**	**1138**	**2 276**
		из них:				
25.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,12992	5483	712
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12992	2755	358
25.2	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	3620	109
25.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0224	14163	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0224	2755	62
		неучтенные ресурсы				
25.4	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	48836	97 672
		Подраздел 3.2. Примыкания, ИТОГО:	тенге			**995 024**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**457 933**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**229 333**
		машины и механизмы	Тенге			**12 550**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 145**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**524 541**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**100**
26	**1208-0101-1806** **Кклим = 1,09**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**139**	**730**	**101 470**
		из них:				
26.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,157505	4515	711
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,157505	2228	351
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
26.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
26.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000981	6196	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000981	2306	2
26.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000436	8384	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000436	2755	1
27	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,35654**	**477894**	**170 386**
28	**6110-0301-0104** **Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков**	**м**	**248**	**2916**	**723 168**
		из них:				
28.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,309568	4679	1 448

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,309568	2351	728
28.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0051	21822	111
28.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	231	136
28.4	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	0,65	585	380
28.5	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	0,85	780	663
28.6	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	554	133
28.7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001456	14263	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	2755	4
28.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001232	13012	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	3936	5
28.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000112	6196	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
28.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069888	7	0
28.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	8384	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	2755	2
		Подраздел 3.3. Канализационный стояк Ст К, ИТОГО:	тенге			**3 157**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**558**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**276**
		машины и механизмы	Тенге			**5**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 593**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
29	**1208-0101-1808** **Кклим = 1,09**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**0,768**	**2243**	**1 723**
		из них:				
29.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,161102	4515	727
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,161102	2228	359
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
29.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00314	477894	1 501
29.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
29.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000763	6196	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000763	2306	2
29.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000327	8384	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000327	2755	1
30	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,00228**	**477894**	**1 090**
31	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,00097**	**355381**	**344**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.4. Вентиляционные шахты , ИТОГО:	тенге			**85 136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**47 763**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**23 546**
		машины и механизмы	Тенге			**2 143**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**339**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 230**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**8**
32	**6118-0204-0501** **Кклим = 1,06**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**	**2,2**	**13665**	**30 063**
		из них:				
32.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,8798	5480	4 821
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8798	2668	2 347
32.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954056	57
32.3	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	951	524
32.4	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	7889	7 889
32.5	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2226	86	19
32.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	8384	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0424	2755	117
33	**1146-0101-0518** **Кклим = 1,12**	**Усиление элементами стальными решетки**	**т**	**0,03992**	**1036702**	**41 385**
		из них:				
33.1	006-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	157,92	5894	930 780

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	157,92	2916	460 495
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6832	0	0
33.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30	2280	68 400
33.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,52	413	628
33.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2	5901	1 180
33.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9	2928	2 635
33.7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,3136	11158	3 499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3136	3293	1 033
33.8	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,4336	33	47
33.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,832	85	1 771
33.10	315-103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	40,768	544	22 178
33.11	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	3,8416	274	1 053
33.12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9488	103	201
33.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3696	8384	3 099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3696	2755	1 018
33.14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	22,4	55	1 232
34	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,02262**	**334869**	**7 575**
35	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0173**	**353339**	**6 113**
		Раздел 4. Блок 2, ИТОГО:	тенге			**12 558 826**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 793 878**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 400 008**
		машины и механизмы	Тенге			**415 861**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 154**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 349 087**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 070**
		Подраздел 4.1. Кровля, ИТОГО:	тенге			**9 685 457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 393 374**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 704 240**
		машины и механизмы	Тенге			**368 366**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**86 722**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 923 717**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**791**
36	**6110-0101-0212** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м2**	**1805**	**2552**	**4 606 360**
		из них:				
36.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,138544	4770	661
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,138544	2397	332
36.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	231	146

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36.3	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	1,15	585	673
36.4	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	1,15	780	897
36.5	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	554	133
36.6	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000672	14263	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000672	2755	2
36.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00168	13012	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3936	7
36.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000112	6196	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
36.9	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,002352	161	0
36.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,053648	7	0
36.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	8384	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	2755	3
37	**6110-0101-0213** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**1805**	**1066**	**1 924 130**
		из них:				
37.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,06272	4770	299
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,06272	2397	150
37.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	231	74
37.3	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	1,15	585	673
37.4	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,000336	14263	5

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000336	2755	1
37.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000784	13012	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	3936	3
37.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000336	6196	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000336	2306	0
37.7	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,028	7	0
37.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	8384	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	2755	2
38	**6110-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (20 мм)**	**м2**	**810**	**1767**	**1 431 270**
		из них:				
38.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,27216	3841	1 045
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,27216	1930	525
38.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	3440	105
38.3	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	20811	318
38.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	95	4
38.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	288	13
38.6	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,026432	277	7
38.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,007616	14163	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	2755	21
38.8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,014112	11830	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014112	2755	39
39	**6110-0302-0102** **Кклим = 1,12 Коб =5**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**4050**	**30**	**121 500**
		из них:				
39.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,001008	3841	4

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,001008	1930	2
39.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,00102	20811	21
39.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000112	14163	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2755	0
39.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000224	11830	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000224	2755	1
40	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**159**	**7880**	**1 252 920**
		из них:				
40.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,08864	4589	4 996
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2306	2 510
40.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	477894	2 724
40.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	853	102
40.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	484	19
40.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	14163	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	2755	6
40.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	8384	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	2755	2
41	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,27972**	**355381**	**99 407**
42	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**5**	**1138**	**5 690**
		из них:				
42.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,12992	5483	712
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12992	2755	358

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
42.2	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	3620	109
42.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0224	14163	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0224	2755	62
		неучтенные ресурсы				
42.4	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	5	48836	244 180
		Подраздел 4.2. Примыкания, ИТОГО:	тенге			**1 773 335**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**785 876**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**392 756**
		машины и механизмы	Тенге			**20 020**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 096**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**967 439**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
43	**1208-0101-1806** **Кклим = 1,09**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**364**	**730**	**265 720**
		из них:				
43.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,157505	4515	711
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,157505	2228	351
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
43.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
43.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000981	6196	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000981	2306	2
43.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000436	8384	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000436	2755	1

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
44	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,93366**	**477894**	**446 191**
45	**6110-0301-0104** **Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков**	**м**	**364**	**2916**	**1 061 424**
		из них:				
45.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,309568	4679	1 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,309568	2351	728
45.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0051	21822	111
45.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	231	136
45.4	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	0,65	585	380
45.5	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	0,85	780	663
45.6	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	554	133
45.7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001456	14263	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	2755	4
45.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001232	13012	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	3936	5
45.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000112	6196	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
45.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069888	7	0
45.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	8384	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	2755	2
		Подраздел 4.3. Канализационный стояк Ст К , ИТОГО:	тенге			**9 463**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 675**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**827**
		машины и механизмы	Тенге			**16**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 772**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
46	**1208-0101-1808** **Кклим = 1,09**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**2,304**	**2243**	**5 168**
		из них:				
46.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,161102	4515	727
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,161102	2228	359
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
46.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00314	477894	1 501
46.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
46.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000763	6196	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000763	2306	2
46.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000327	8384	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000327	2755	1
47	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,00683**	**477894**	**3 264**
48	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0029**	**355381**	**1 031**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.4. Вентиляционные шахты , ИТОГО:	тенге			**1 090 571**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**612 953**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**302 185**
		машины и механизмы	Тенге			**27 458**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 329**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**450 160**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**107**
49	**6118-0204-0501** **Кклим = 1,06**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**	**28**	**13665**	**382 620**
		из них:				
49.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,8798	5480	4 821
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8798	2668	2 347
49.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954056	57
49.3	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	951	524
49.4	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	7889	7 889
49.5	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2226	86	19
49.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	8384	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0424	2755	117
50	**1146-0101-0518** **Кклим = 1,12**	**Усиление элементами стальными решетки**	**т**	**0,51351**	**1036702**	**532 357**
		из них:				
50.1	006-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	157,92	5894	930 780

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	157,92	2916	460 495
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6832	0	0
50.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30	2280	68 400
50.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,52	413	628
50.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2	5901	1 180
50.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,9	2928	2 635
50.7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,3136	11158	3 499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3136	3293	1 033
50.8	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,4336	33	47
50.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,832	85	1 771
50.10	315-103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	40,768	544	22 178
50.11	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	3,8416	274	1 053
50.12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9488	103	201
50.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3696	8384	3 099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3696	2755	1 018
50.14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	22,4	55	1 232
51	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,31668**	**334869**	**106 046**
52	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,19683**	**353339**	**69 548**

Составил Есимханов Т.Ш.

Проверил Есимханов Т.Ш.

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Архитектурно-строительнаячасть

Основание: РП АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2753		
		Средства на оплату труда				**6 216 558**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	31,691968	277	8 779
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,19336	191	801
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	11,04488	14163	156 429
					2755	30 429
4	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,198384	14263	45 619
					2755	8 812
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,5817	13012	85 641
					3936	25 906
6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,173555648	11158	1 937
					3293	572
7	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,793397248	33	26
8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,77236	86	1 012

9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	22,273932	40	891
10	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	11,52905376	85	980
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,263168	11830	216 053
					2755	50 315
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,251985336	6196	7 757
					2306	2 887
13	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	5,383728	161	867
14	315-103-0401	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	22,56223424	544	12 274
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,59424	283	451
16	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,126056688	274	583
17	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,078524384	103	111
18	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	229,663728	7	1 608
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,530150872	8384	63 133
					2755	20 746
20	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,396832	55	682
		Итого по машинам и механизмам		**405,1032382**		**605 632**
						139 665

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,6894	3440	126 212
2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	24,4596	20811	509 029
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,1212	21822	68 111
4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0108	28869	312

5	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	3,16715008	477894	1 513 563
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3393	334869	113 621
7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,879568	355381	312 582
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	39,12	853	33 369
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21413	353339	75 661
10	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0882	36581	3 226
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001812	954056	1 729
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,60072	861	4 822
13	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	13,04	484	6 311
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,6029	2280	37 855
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,344	302	104
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	46,2047	95	4 389
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8412136	413	347
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2535,63	231	585 731
19	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,110686	5901	653
20	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,498087	2928	1 458
21	218-103-0201	Ветошь	кг	1,045	1103	1 153
22	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,58	4057	10 467
23	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	7	48836	341 852
24	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	18,9	830	15 687
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1182,07	84	99 294
26	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	52,756	288	15 194
27	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	5662,5	585	3 312 563
28	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	3152,55	780	2 458 989
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	696,24	554	385 717
30	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,21	3620	760

31	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	50,31	219	11 018
32	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4472	262219	117 264
33	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,905	446	9 324
34	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16,6402	951	15 825
35	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,864	3088	2 668
36	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,216	5090	1 099
37	261-201-0204	Плита минеральная для подвесного потолка	м2	84	1800	151 200
38	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	43	116	4 988
39	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	12,58	986	12 404
40	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,75	398	4 279
41	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	30,2	7889	238 248

Итого по материалам **10 609 077**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	350	88	30 800
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	35	255	8 925

Итого по перевозке грузов **39 725**

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2**
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,1198)
	Объект: №2-01 **Наименование: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2** **ГИП: Есимханов Т.Ш.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительнаячасть РП АР
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Есимханов Т.Ш.
	Проверил: Есимханов Т.Ш.

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Демонтажно-восстановительные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1208-0101-0201 2289
	Ресурс исключен 261-107-0831
2	6110-0401-0401 Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки. Разборка 7 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 235-202-0105
	Ресурс исключен 224-106-0104
3	6118-0204-0203 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм. Разборка 3 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 217-301-0106
	Ресурс исключен 246-301-0403
4	6118-0204-0204 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм. Разборка 4 : К1трр=4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-301-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 246-301-0404
	Ресурс исключен 261-107-0250
5	6118-0204-0205 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм. Разборка 4 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 217-301-0106
	Ресурс исключен 246-301-0405
6	6118-0204-0207 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм. Разборка 3 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 246-301-0407
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 217-301-0106
	Ресурс исключен 261-107-0250
7	6118-0204-0208 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм. Разборка 9 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 246-301-0408
	Ресурс исключен 217-301-0106
	Ресурс исключен 261-107-0250
	Ресурс исключен 217-101-0107
8	1208-0101-0404 503
	Ресурс исключен 261-107-0831
9	6110-0203-0201 Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка 326 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 214-105-0102
	Ресурс исключен 214-209-0210
	Ресурс исключен 217-108-0302

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
10	1212-0103-0207 185
11	414-104-0501 35
12	412-102-0110 35 (Коб = 10)
Раздел №2 Отделка помещений.	
	Подраздел 1 Потолок
13	1204-0101-1901 84 : К1трр=0,4; К1трм=0,4; К1экс=0,4; К1мат=0;
	Ресурс исключен 331-101-0101
	Ресурс исключен 261-107-0885
	Ресурс исключен 232-401-0100
	Ресурс исключен 314-504-0601
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 099-0100
	Ресурс исключен 261-107-0831
	009-0138 Об=0,6
	Ресурс исключен 261-107-0999
14	261-201-0204 84 С=1800
	Подраздел 2 Стены
15	1212-0104-0501 Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов 412
16	6112-0301-0203 430

№ п/п	Показатели
17	6112-0302-0101 430 (Коб = 2)
18	1213-0103-0502 18
	Ресурс заменен 261-201-0201->232-101-0102
Раздел №3 Блок 1.	
	Подраздел 1 Кровля
19	6110-0101-0212 484
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0108
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0105
20	6110-0101-0213 484
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0105
21	6110-0302-0101 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (20 мм) 389
22	6110-0302-0102 389 (Коб = 5)
23	6110-0203-0201 167
24	214-208-0102 0,59598
25	6110-0401-0401 2
	Ресурс заменен 224-106-0104->224-106-0301
	Подраздел 2 Примыкания
26	1208-0101-1806 139
	Ресурс исключен 214-105-0102

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0324
27	214-105-0102 0,356535
28	6110-0301-0104 248
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0108
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0105
	Подраздел 3 Канализационный стояк Ст К
29	1208-0101-1808 0,768
30	214-105-0102 0,00228
31	214-208-0102 0,000968
	Подраздел 4 Вентиляционные шахты
32	6118-0204-0501 2,2
	Ресурс исключен 261-107-0250
33	1146-0101-0518 0,03992
	Ресурс исключен 261-102-0314
	Ресурс исключен 222-526-0106
	Ресурс исключен 222-525-0101
34	214-201-0102 0,02262
35	214-403-0101 0,0173
Раздел №4 Блок 2.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Кровля
36	6110-0101-0212 1805
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0105
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0108
37	6110-0101-0213 1805
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0105
38	6110-0302-0101 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (20 мм) 810
39	6110-0302-0102 810 (Коб = 5)
40	6110-0203-0201 159
41	214-208-0102 0,27972
42	6110-0401-0401 5
	Ресурс заменен 224-106-0104->224-106-0301
	Подраздел 2 Примыкания
43	1208-0101-1806 364
	Ресурс исключен 261-102-0324
	Ресурс исключен 214-105-0102
44	214-105-0102 0,93366
45	6110-0301-0104 364
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0108

Заказ 9.4 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0105
	Подраздел 3 Канализационный стояк Ст К
46	**1208-0101-1808 2,304**
47	**214-105-0102 0,006829**
48	**214-208-0102 0,0029**
	Подраздел 4 Вентиляционные шахты
49	**6118-0204-0501 28**
	Ресурс исключен 261-107-0250
50	**1146-0101-0518 0,51351**
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 261-102-0314
	Ресурс исключен 222-526-0106
51	**214-201-0102 0,31668**
52	**214-403-0101 0,19683**