ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Лицензия № 15000861

Заказчик:
КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Паспорт проекта

г.Павлодар 2025 год

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Лицензия № 15000861

Заказчик:
КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Паспорт проекта

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных чертежами.

Главный инженер проекта Есимханов Т.Ш.

ЖШС «СК НУРТАС-ГХ» ТОО

г.Павлодар 2025 год

Паспорт рабочего проекта

Заказчик	Наименование проекта	Исходные данные
КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2	- задание на проектирование Заказчика; - техническое обследование состояния строительных конструкций здания ПОФ АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» за № КМ-2024/10 от 5 декабря 2024 года.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017г. Павлодарская область по климатическому районированию относится к III климатическому району, подрайону III А, с резко выраженным континентальным режимом.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 2,6 м., с расчетной зимней температурой наружного воздуха - минус 37°С; скоростным напором ветра - W_0=0.38 кПа (38 кгс/м2) и весом снегового покрова - S_0=1,2 кПа (120 кгс/м2). Территория - застроена.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н.контр.		Есимханов Т			05.2025
Проверил		Есимханов Т			05.2025
Выполнил		Есимханов Т			05.2025

Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2

Паспорт

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Основные данные по капитальному ремонту и принятые решения.

Приняты следующие решения по проведению капитального ремонта:
- разборка кровли из рулонных материалов;
- ремонт цементно-песчаной стяжки кровли;
- замена водосточных воронок;
- устройство рулонного покрытия кровли в 3 слоя из рулонных наплавляемых материалов;
- устройство примыканий;
- ремонт вентиляционных зонтов;
- частичная внутренняя отделка помещений.

Технико-экономичческие показатели

Наименование показателей	Ед.изм.	После реализации рабочего проекта
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 года, с учетом НДС, всего:	тыс. тенге	42 836,562
в т.ч.		
- СМР		30 683,175
- оборудование		12 153,387
- прочие		
Продолжительность строительства	мес.	2

Дополнительные сведения, в том числе:
Состав рабочего проекта:
Том I. Общая пояснительная записка.
Том II. Рабочие чертежи:
Альбом. Архитектурно-строительные решения.
Том III. Сметная документация.
Паспорт проекта
ПОС (пояснительная записка)