Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Павлодар облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жүзуден олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ ғимаратының шатырын күрделі жөндеу, орналасқан мекенжайы: Ткачева көшесі 24/2»
жұмыс жобасы бойынша

15.07.2025 ж. № ПСЭПВ-0024/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жүзу бойынша олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СК НУРТАС-ГХ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
город Павлодар

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жүзуден олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ ғимаратының шатырын күрделі жөндеу, орналасқан мекенжайы: Ткачева көшесі 24/2» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ПрофСтройЭксперт ПВ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

«ПрофСтройЭксперт ПВ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ПСЭПВ-0024/25 от 15.07.2025 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной отвественностью «СК НУРТАС-ГХ»

город Павлодар

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройЭксперт ПВ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройЭксперт ПВ».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.
1.1. Категория: IV Категория.
1.2. Класс опасности: 5 класс опасности.
1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).
2. НАИМЕНОВАНИЕ: Павлодар облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жүзуден олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ ғимаратының шатырын күрделі жөндеу, орналасқан мекенжайы: Ткачева көшесі 24/2, Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул. Ткачева 24/2.
3. ОСНОВАНИЕ: ПСЭПВ-0020-03 от 19.06.2025 г.
4. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию».
5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «СК НУРТАС ГХ».
6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.
7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Основание для разработки:

Задание на проектирование от 11 июня 2025 года, утверждённое Заказчиком;

Дефектный акт от 11 июня 2025 года, утверждённый Заказчиком;

Приказ №43 от 11 июня 2025 года о создании коммисии для составления дефектного акта;

Акт технического обследования по капитальному ремонту мягкой кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области», выполненный Павлодарским областным филиалом АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» в 2024 году.

Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Общая пояснительная записка
Том 2. Рабочие чертежи
Альбом 1 Архитектурно-строительные решения
Том 3. Сметная документация
Проект организации строительства
Паспорт проекта

Цель и назначение объекта строительства:

Целью рабочего проекта является обеспечение условий на приобщение к воде, обучение плаванию, массового купания, так и для проведение специальных (профессиональных) тренировок на воде или под водой.

Текущее состояние:

Здание плавательного бассейна с чашей 50х25м, с трибуной на 300 мест. Объект сложной формы в плане

Здание возведено в 2018 году.
Технический паспорт составлен в 2019 году.
Площадь застройки – 4985,1 м^2.
Объем здания – 85775 м^3;
Общая площадь – 10559,1 м^2.
Число помещений – 195
Материал стен – сэндвич панели, кирпич

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Фундамент - Свайный
Перегородки – металлопластик, гипсокартон, кирпич
Перекрытия – ж/б плиты
Кровля – мягкая
Полы – керамическая плитки
Окна – металлопластик.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ткачева, 24/2.

Сейсмичность района: В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010,исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IIIA, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже.

8.2.1 Архитектурно-строительные решения

Рабочим проектом предусмотрены следующие виды работ:
- разборка кровли из рулонных материалов;
- ремонт цементно-песчаной стяжки кровли;
- замена водосточных воронок;
- устройство рулонного покрытия кровли в 3 слоя из рулонных наплавляемых материалов;
- устройство примыканий;
- ремонт вентиляционных зонтов;
- частичная внутренняя отделка помещений.

Все цветовые решения по внутренней и наружной отделке согласовать с заказчиком.

Антикоррозийные мероприятия.

Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защита от коррозии металлических конструкций осуществляется лакокрасочными материалами 1-ой группы – пентафталевыми эмалями ПФ-115 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 и ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 или пентафталевыми лаками ПФ-170 и ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры наносимых на предварительно огрунтованые металлические поверхности глифталевыми грунтовками ГФ-021 по СТ РК ГОСТ Р 51693-2003.

Поверхности стальных конструкций перед нанесением защитных лакокрасочных покрытий зачищают от окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) до 3 степени очистки согласно ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей перед

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

окрашиванием».

Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть зачищено согласно ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и восстановлено.

Качество лакокрасочного покрытия несущих металлических конструкций должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные»

Лакокрасочные покрытия наносить в 2 слоя. Общая толщина покрытия 55мкм. Детали и изделия из деревянных конструкций защищаются от коррозии лакокрасочными материалами – пентафталевыми эмалями (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, ПФ-133 ГОСТ 926-82) и пентафталевыми лаками (ПФ-170, ПФ-171 по ГОСТ 15907-70).

Мероприятия по пожарной безопасности:

Проект выполнен с учетом требований «Противопожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности РК».

Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которого принимаются зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная площадка) создается противопожарное формирование (дружина).

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ.

Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом соответствии с требованиями нормативной документации

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару.

На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывозятся.

Работники соблюдают на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдают и поддерживают противопожарный режим, выполняют меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам:

Рабочий проект «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2» отвечает требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утв. приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125.

Организация строительства:

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ Подрядчик согласовывает с Инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомиться с их образцами**.**

Продолжительность строительства: 2 месяца.

Начало строительства – 2 квартал 2026 года.

Сметная документация:

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

• Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);

• Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);

• Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);

• Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);

• Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования

(ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);

• Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);

• Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-

2024);

• Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);

• Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);

• Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);

• Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);

• Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен құрылтастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

• Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);

• Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;

• Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;

• Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;

• Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;

• Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

• Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);

• Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;

• Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;

• Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

• на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере – 6,3%.

• Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

• Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

• Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.6Д от 11.06.2025г. введенных с 01.01.2025 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

9.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

Общие замечания:

1) Оформление рабочей документации выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

2) Проверена актуальность действия и соответствие НТД, СП РК, СН РК и т.д. указанных в проекте.

3) В общей пояснительной записке откорректирована цель проектирования

4) В техническом обследовании :

внесена подпись директора на титульном листе; техническое задание утверждено заказчиком и согласовано исполнителем; программа обследования согласована с заказчиком и утверждена исполнителем; в приложение Г включены фотоматериалы; выполнена геодезическая съёмка фасадов; выполнены обмерочные чертежи строительных конструкций здания.

5) Представлена информация о молниезащите здания.

Архитектурно-строительная часть

6) В спецификации проставлены коды АГСК.

Проект организации строительства

7) Предоставлен стройгенплан.

Сметная документация

8) Сметная документация откорректирована в соответствии с изменениями, внесёнными в проект по замечаниям экспертизы.

9) Сводный сметный расчёт стоимости строительства выполнен в полном объёме, указана дата, и утвержден Заказчиком.

10) Сметная документация пересчитать в ценах III квартала 2025 года.

9.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически и технологически несложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые проектные решения с учетом изменений по разделу 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2026 г. в т.ч.	млн.тенге	45,041001	42,836562	-2,204439

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
2	СМР	млн.тенге	32,475677	30,683175	-1,792502
3	Оборудование	млн. тенге	-	-	-
4	Прочие	млн. тенге	12,565324	12,153387	-0,411937
5	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, по адресу: ул.Ткачева 24/2» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2026 г.	42,836562 млн. тенге
СМР	30,683175 млн. тенге
Оборудование	- млн. тенге
Прочие	12,153387 млн. тенге
Продолжительность строительства	2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.
3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных, достоверность, которых гарантирована руководителем Заказчика в соответствии с условиями электронного договора № ПСЭПВ-0020-03 от 19.06.2025 г.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жүзуден олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ ғимаратының шатырын күрделі жөндеу, орналасқан мекенжайы: Ткачева көшесі 24/2» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және мынадай экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен 2026 ж.	42,836562 млн. теңге
Құрылыс-монтаж жұмыстары	30,683175 млн. теңге
Жабдық	- млн. теңге
Басқалар	12,153387 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	2 ай

2. Тапсырыс беруші жұмыс жобасын іске асыруды бастамас бұрын бақылаушы

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

органдардан және мүдделі ұйымдардан қажетті келісімдер мен қорытындыларды алуға тиіс.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасына құжаттаманы қабылдау кезінде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруге міндетті.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде мүмкіндігінше отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын пайдалануы керек.

5. Осы сараптамалық қорытынды 19.06.2025 жылғы № ПСЭПВ-0020-03 электрондық шарт талаптарына сәйкес сенімділігіне Тапсырыс берушінің басшысымен кепілдік берілген бастапқы деректер негізінде беріледі.

Мыльникова И.А. (Директор)

Паненкова Е.Г. (Эксперт)

Грецкий Д.В. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Хоментовская Т.П. (Эксперт)

Терновая И.А. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	ad3013af-0535-48dd-b3dc-6cd8e10ce364
Номер и дата документа	ПСЭПВ-0024/25 от 15.07.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ПАНЕНКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройЭксперт ПВ" 2025.07.15 14:07:39 1F9376233A78C3FBE2E8A48EF57F4003217FEA75 ГРЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройЭксперт ПВ" 2025.07.15 14:09:10 3D9A4834D192BF2D78DF9F5870358AFAB25E1B1B ХОМЕНТОВСКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройЭксперт ПВ" 2025.07.15 14:11:06 1BF5C5D74E7DC57737B413AC7A5B05BC8424EB48 ТЕРНОВАЯ ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройЭксперт ПВ" 2025.07.15 14:15:05 1D84AB9091EA2F181EEC7E8D072B38B79E1808ED **Подписано:** МЫЛЬНИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофСтройЭксперт ПВ" 2025.07.15 14:17:16 4C41AA36704F51E3043AD5ADB331ADE732207B72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»