Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Первый городской общеобразовательный IT-лицей КГП Петропавловск,150010, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Абая, д. 100, тел.: 87152467152**	**910140000171**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",Республика Казахстан, р-н Есиль, г. Астана, ул.Сарайшык ,, дом № 34, корпус ВП№36**	**010840000317**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №44 от 08.04.2025

Номер документа	Дата составления
00000000004	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания мастерской КГУ Первый городской общеобразовательный IT-лицей по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Абая, 10			работа	1	21 613 417,37	21 613 417,37	2 315 723,29
				Итого	1	x	21 613 417,37	2 315 723,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / ТОКТАГАНОВ А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора / Новикова О.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшык, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
910140000171	010840000317			№44	07.04.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**21 613 417,37**							
Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100	21 613 417,37	19 297 694,08	19 297 694,08	19 297 694,08	0,00	0,00	2 315 723,29	21 613 417,37
Удержание аванса 30%	6 484 025,21							6 484 025,21
Итого к выплате	**15 129 392,16**							**15 129 392,16**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС",
БИН 010840000317

Директор _____ Токтасынов А.А.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" БИН 910140000171

И.о. Директора _____ Новикова О.Н.

ТОО "Вершина Строй Модуль", БИН 221140022735
Аттестат KZ23VJE00031599 от 20.10.2021
Эксперт технического надзора _____ Муковский К.В.

ТОО "Build Project"
Приказ №11 от 28.05.2025г
Эксперт авторского надзора _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Юридичсекий адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.04.2025г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2025г

на Архитектурно-строительная часть

Основание: ЛС №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			АКТ исключение и включение №2				
			ВСЕГО	Тенге			**3 393 861**
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 775 817**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 775 817**
1	1	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**17,21504**	**103155**	**1 775 817**
			Раздел 9. Кровля, ИТОГО:	тенге			**1 618 044**
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 618 044**
2	2	1112-0101-0716 Кклим = 1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**161**	**5513**	**887 593**
3	3	224-103-0721	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**1 м2**	**136,38**	**5356**	**730 451**
			АКТ исключение и включение №1				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 069 580**
			Раздел 2. Закладка проемов и кладка стен, ИТОГО:	тенге			**4 069 580**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 069 580**

4	1	1108-0201-0101 Кклим = 1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,25	43020	613 035
5	2	290-000-0000 (кпл)	Кирпич силикатный полуторный полнотелый рядовой 250х120х88	1 шт	11020	296,28	3 265 037
6	3	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	191,7	999	191 508

на Архитектурно-строительная часть №02-01-00-01

			ВСЕГО по смете:	Тенге			9 202 519
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 652 854
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 652 854
7	1	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	9235	36 940
8	2	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	92,4	3663	338 461
9	3	1208-0101-0201 Кклим = 1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	92,4	744	68 746
10	4	1107-0102-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	13	9673	125 749
11	5	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,4	103155	866 502
12	6	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	6213	12 426
13	7	1107-0111-0201 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических. Демонтаж	шт.	2	102015	204 030
			Раздел 3. Армированный пояс, ИТОГО:	тенге			815 243
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			815 243
14	10	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,37	98278	724 309
15	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2194	315864	69 301
16	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0592	365426	21 633
			Раздел 4. Отмостка, ИТОГО:	тенге			180 282
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			180 282
17	13	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,2	17770	56 864
18	14	1106-0101-0114 Кклим = 1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,2	38568	123 418
			Раздел 5. Полы, ИТОГО:	тенге			962 538
			Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			506 621
19	15	1111-0101-0102 Кклим = 1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	46,1	772	35 589
20	16	1111-0101-0803 Кклим = 1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,454	47213	304 713
21	17	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,61	36078	166 320

			Подраздел 5.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			455 916
22	19	1112-0101-1701 Кклим = 1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46,3	1834	84 914
23	20	1111-0101-0401 Кклим = 1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,3	5666	262 336
24	21	1112-0101-1701 Кклим = 1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46,3	1834	84 914
25	22	1112-0101-1702 Кклим = 1,12 :К1трр=15;К1трм=15;К1эк с=15;К1мат=15;	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	46,3	513	23 752
			Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			77 547
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			77 547
26	28	1110-0501-0103 Кклим = 1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,95	10552	20 576
27	32	1110-0107-0106 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	6167	11 656
28	33	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,89	23976	45 315
			Раздел 9. Кровля, ИТОГО:	тенге			5 514 056
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 514 056
29	42	1110-0105-0101 Кклим = 1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	13,945	249043	3 472 905
30	43	1110-0115-0101 Кклим = 1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,945	9830	137 079
31	44	1112-0101-1501 Кклим = 1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	93,9	2395	224 891
32	45	1112-0101-1303 Кклим = 1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	93,9	3692	346 679
33	46	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	1 м3	16,902	78837	1 332 503
			ИТОГО на Архитектурно-строительная часть №02-01-00-01	Тенге			16 665 961
			из них:				0
			затраты на труд рабочих	Тенге			6 975 019
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 466 306
			машины и механизмы	Тенге			829 034
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			227 969
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 861 908
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 670
			Всего по акту	Тенге			16 665 961

Всего	16 665 961
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 049 956
Итого с общеплощадочными затратами	17 715 917

Сметная прибыль (2%)	885 796
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	354 318
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	18 956 031
на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	19 691 524,91
Итого с понижающим коэффициентом к=0,979999982913573	19 297 694,08
НДС (12%)	2 315 723,29
Итого	21 613 417,37

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области", БИН 910140000171

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. Директора Новикова О.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Вершина Строй Модуль" БИН 221140022795

Аттесттат KZ23VJE00031599 от 20.10.2011г.

Эксперт технического надзора Муковский К.В.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Build Project"

Приказ №11 от 28.03.2025г

Эксперт авторского надзора

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Первый городской общеобразовательный IT-лицей КГП Петропавловск,150010, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Абая, д. 100, тел.: 87152467152** — **910140000171**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",Республика Казахстан, р-н Есиль, г. Астана, ул.Сарайшык ,, дом № 34, корпус ВП№36** — **010840000317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 08.04.2025

Номер документа	Дата составления
00000000007	13.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания мастерской КГУ Первый городской общеобразовательный IT-лицей по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Абая, 10			работа	1	11 468 150,04	11 468 150,04	1 228 730,36
				Итого	1	x	11 468 150,04	1 228 730,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / ТОКТАГАНОВ А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.директора / Новикова О.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2025

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" г.Астана, район Есиль, улица Сарайшык, дом 34, ВП 36, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001

АО "Народный Банк Казахстана"
ДОГОВОР №44 от 07.04.2025г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
030240003889	010840000317	44	07.04.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100	33 081 567,41	10 239 419,68		-	-	-	-	-	1 228 730,36	11 468 150,04
Удержание аванса 30 %										3 440 445,01
Итого по справке				-	-	-	-	-		**8 027 705,03**

Сдал (Порядчик)

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токтаганов А.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Представитель технического надзора

ТОО "Вершина Строй Модуль", БИН 221140028775
Аттестат KZ23VJE00031599 от 20.10.2017
Эксперт технического надзора **Муковский К.В.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области", БИН 910140000171

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Новикова О.Н.

ТОО "Build Project"
Приказ №11 от 28.05.2025г
Эксперт авторского надзора.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Юридичсекий адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.04.2025г

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2025г

на Архитектурно-строительная часть

Основание: ЛС №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			АКТ исключение и включение №1				
			ВСЕГО	Тенге			**1 345 121**
			Раздел 5. Полы, ИТОГО:	тенге			**692 254**
			Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**692 254**
1	4	1115-0206-0201 Кклим = 1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	191,7	1625	311 513
2	5	1115-0203-0602 Кклим = 1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,0043	2590	380 741
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**652 867**
3	6	1115-0405-0107 Кклим = 1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105	3917	411 285
4	7	1113-0301-0101 Кклим = 1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	104	386	40 144

5	8	1115-0405-0111 Кклим = 1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. Нанесение грунтовки	м2 окрашиваемой поверхности	171	1178	201 438

АКТ исключение и включение №2

			ВСЕГО	Тенге			131 864
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			131 864
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			131 864
6	2	1211-0103-0102 Кклим = 1,09	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц	м2	60,6551	2174	131 864

АКТ исключение и включение №3

			ВСЕГО	Тенге			2 103 412
			Раздел 5. Полы, ИТОГО:	тенге			847 364
			Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			847 364
7	1	1111-0101-2707 Кклим = 1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	46,1	18381	847 364
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			318 595
8	2	1115-0206-0206 Кклим = 1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	92,4	3448	318 595
			Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			578 580
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			578 580
9	3	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,95	40804	79 568
10	4	290-000-0000 (кпл)	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные без калиткой 2200 мм х 2535 мм	1 шт	1	499012	499 012
			Раздел 8. Фасад, ИТОГО:	тенге			358 873
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			358 873
11	5	1115-0405-0107 Кклим = 1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	77,41	3917	303 215
12	6	1212-0102-0704 Кклим = 1,09	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	77,41	719	55 658

Архитектурно-строительная часть №02-01-00-01

			ВСЕГО	Тенге			3 122 737
			Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			2 174 392
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 174 392
13	23	1110-0403-0101 Кклим = 1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	92,4	7771	718 040
14	25	1115-0405-0104 Кклим = 1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92,4	2832	261 677

15	26	1115-0203-0601 Кклим = 1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	191,7	3944	756 065
16	27	1115-0405-0103 Кклим = 1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	191,7	2288	438 610
			Раздел 7. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			636 653
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			636 653
17	30	1109-0403-0403 Кклим = 1,12	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	5,898	11326	66 801
18	31	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	5,898	73275	432 176
19	34	1107-0111-0201 Кклим = 1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	137676	137 676
			Раздел 9. Кровля, ИТОГО:	тенге			311 693
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			311 693
20	48	1110-0104-0206 Кклим = 1,12	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	17,5	3487	61 023
21	49	1112-0101-2001 Кклим = 1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	35	6149	215 215
22	50	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	35	1013	35 455
			Всего по акту	Тенге			6 703 133
			из них:				0
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 882 327
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 946 412
			машины и механизмы	Тенге			275 829
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			69 374
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 544 977
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			782
			Всего по акту	Тенге			6 703 133

Всего	6 703 133
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	422 297
Итого с общеплощадочными затратами	7 125 430
Сметная прибыль (2%)	356 272
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	142 509
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	7 624 211
на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	7 920 030,81

Итого с понижающим коэффициентом к=0,979999982913573	**7 761 630,06**
НДС (12%)	931 395,61
Итого	**8 693 025,67**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области", БИН 910140000171

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Исп. Директора Новикова О.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бизнес-консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Вершина Строй Модуль", БИН 221140022795
Аттесттат KZ23VJE00031599 от 20.10.2017г.
Эксперт технического надзора Муковский К.В.

ТОО "Build Project"
Приказ №11 от 28.03.2025г
Эксперт авторского надзора

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Юридичсекий адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшык, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.04.2025г

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2025г

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС №2-01-00-02

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО	Тенге			**806 513**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**806 513**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**806 513**
1	1	1215-0101-0103 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	50	3803	190 150
2	2	1216-0101-2401 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	4089	8 178
3	3	1118-0301-0407 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	6	1132	6 792
4	4	1118-0301-0101 Кклим = 1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,5	11325	16 988
5	5	1118-0301-0407 Кклим = 1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	45	4749	213 705
6	6	1116-0301-0205 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2504	137 720

7	7	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	35	509	17 815
8	8	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1 м	20	512	10 240
9	9	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	9408	112 896
10	10	242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	3476	6 952
11	11	242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	6179	37 074
12	12	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	13028	26 056
13	13	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	3901	7 802
14	14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7 080
15	15	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	267	4 005
16	16	1113-0301-1406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15	204	3 060
			ВСЕГО	Тенге			806 513
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			498 540
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			244 032
			машины и механизмы	Тенге			12 837
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 460
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			295 136
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			101
			Всего по акту	Тенге			806 513

Всего	806 513
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	50 810
Итого с общеплощадочными затратами	857 323
Сметная прибыль (2%)	42 866
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	17 146

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	917 335
на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	952 927,26
Итого с понижающим коэффициентом к=0,979999982913573	933 868,70
НДС (12%)	112 064,24
Итого	1 045 932,94

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области", БИН 910140000171

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. Директора Новикова О.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бизнес-консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Вершина Строй Модуль" БИН 221140022795
Аттестат KZ23VJE00031599 от 20.10.2017г.
Эксперт технического надзора Муковский К.В.

ТОО "Build Project"
Приказ №11 от 28.03.2025г
Эксперт авторского надзора

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Абая, 100 БИН 910140000171, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070102KSN4801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС" Юридичсекий адрес: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 36, почтовый индекс 010000, БИН/ИИН 010840000317, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ64601A871042850001, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания мастерской КГУ "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Абая, 100

Договор подряда (контракт) № 44 от 07.04.2025г

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2025г

на Электросиловое оборудование

Основание: ЛС №2-01-00-03

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО	Тенге			**1 333 368**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 333 368**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 333 368**
1	1	1121-0502-0101 Кклим = 1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	17340	17 340
2	2	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П12 модулей IP41	1 шт.	1	4269	4 269
3	3	1308-0303-0601 Кклим = 1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8987	35 948
4	4	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	522	1 566
5	5	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1768	1 768
6	6	1121-0401-0108 Кклим = 1,12	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	17	3412	58 004
7	7	247-102-1707	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	14	28296	396 144
8	8	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	1 шт.	3	80842	242 526
9	9	1121-0202-0201 Кклим = 1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	15	1259	18 885

10	10	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	478	1 434
11	11	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	12	613	7 356
12	12	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	1 шт.	15	41	615
13	13	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	1 шт.	6	928	5 568
14	14	1121-0101-0201 Кклим = 1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	115	1483	170 545
15	15	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	115	161	18 515
16	16	1121-0201-0103 Кклим = 1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	114	463	52 782
17	17	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	38	311	11 818
18	18	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	53	489	25 917
19	19	243-106-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-0,66	1 м	23	519	11 937
20	20	1308-0208-0101 Кклим = 1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10243	30 729
21	21	1308-0208-0202 Кклим = 1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	1455	4 365
22	22	1308-0208-0204 Кклим = 1,09	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	1216	2 432
23	23	1134-0206-0401 Кклим = 1,12	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	3914	3 914
24	24	252-301-1318	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм	1 шт.	1	157480	157 480
25	25	252-301-1310	Молниеприемный стержень L=3м, D=20мм	1 шт.	1	51511	51 511
			ВСЕГО	Тенге			1 333 368
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			356 371
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			173 589
			машины и механизмы	Тенге			3 794
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			771
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			973 203
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			69
			Всего по акту	Тенге			1 333 368

Всего	1 333 368
Из них, оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	84 002
Итого с общеплощадочными затратами	1 417 370
Сметная прибыль (2%)	70 869

Непредвиденные работы и затраты: (5%)	28 347
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	1 516 586
на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	1 575 429,54
Итого с понижающим коэффициентом к=0,979999982913573	1 543 920,92
НДС (12%)	185 270,51
Итого	1 729 191,43

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Первый городской общеобразовательный IT-лицей" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо Казахстанской области", БИН 910140000171

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Исп. Директора Новикова О.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бизнес-консалтинг ЕС", БИН 010840000317

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Токтаганов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Вершина Строй Модуль", БИН 221140022795
Аттестат KZ23VJE00031599 от 20.10.2017г.
Эксперт технического надзора Муковский К.В.

ТОО "Build Project"
Приказ №11 от 28.05.2025г
Эксперт авторского надзора