ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Лицензия № 15000861

Заказчик:
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Паспорт проекта

Капитальный ремонт здания КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" по ул.Бухар Жырау 9/2, в г.Павлодар, Павлодарской области

г.Павлодар 2025 год

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Лицензия № 15000861

Заказчик:
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Паспорт проекта

Капитальный ремонт здания КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" по ул.Бухар Жырау 9/2, в г.Павлодар, Павлодарской области

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных чертежами.

Главный инженер проекта Есимханов Т.Ш.

ЖШС "СК НУРТАС-ГХ" ТОО

г.Павлодар 2025 год

Паспорт рабочего проекта

Заказчик	Наименование проекта	Исходные данные
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области	Капитальный ремонт здания КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2" по ул.Бухар Жырау 9/2, в г.Павлодар, Павлодарской области	- задание на проектирование Заказчика; - техническое обследование состояния строительных конструкций здания ТОО "BATYS STORY ENGINEERING" от декабря 2024 года

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017г. Павлодарская область по климатическому районированию относится к III климатическому району, подрайону III А, с резко выраженным континентальным режимом.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 2,6 м., с расчетной зимней температурой наружного воздуха - минус 37°С; скоростным напором ветра - W_0=0.38 кПа (38 кгс/м2) и весом снегового покрова - S_0=1,2 кПа (120 кгс/м2). Территория - застроена.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н.контр.		Есимханов Т			05.2025
Проверил		Есимханов Т			05.2025
Выполнил		Есимханов Т			05.2025

Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» по ул.Бухар Жырау 9/2, в г.Павлодар, Павлодарской области

Паспорт

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ТОО "СК НУРТАС-ГХ"

Основные данные по капитальному ремонту и принятые решения.

Приняты следующие решения по проведению капитального ремонта:

- частичная замена металлопластиковых окон с двойным стеклопакетом и с предварительным демонтажем старых металлопластиковых окон с одним стеклопакетом;
- устройство металлических оконных сливов;
- устройство пластиковых, деревянных и металлических дверей с предварительным демонтажем старых деревянных дверей;
- ремонт дверных откосов;
- ремонт полов;
- отделка внутренних помещений (ремонт штукатурки, окраска стен, потолков);
- масляная окраска металлических конструкций труб, радиаторов;
- ремонт системы отопления здания;
- ремонт водопровода и канализации здания;
- ремонт электроосвещения и электрооборудования помещений.

Технико-экономичческие показатели

Наименование показателей	Ед.изм.	После реализации рабочего проекта
Общая сметная стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026 года, с учетом НДС, всего:	тыс. тенге	221 881,735
в т.ч.		
- СМР		185 124,454
- оборудование		4 169,097
- прочие		32 588,184
Продолжительность строительства	мес.	2

Дополнительные сведения, в том числе:

Состав рабочего проекта:

Том I. Общая пояснительная записка.

Том II. Рабочие чертежи:

Альбом 1. Архитектурно-строительные решения.

Альбом 2. Отопление и вентиляция.

Альбом 3. Водопровод и канализация.

Альбом 4. Электроосвещение и электрооборудование.

Том III. Сметная документация.

Паспорт проекта

ПОС (пояснительная записка)