Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс	Геофизические исследования скважины (ГИС)	выезд	2	1127000		2254000		2254000	-	2254000
		Материалы									
18	С1241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	38.7215	26,837	–	1039168	–	1039168	–	1039168
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30142194.72
		Поправочный коэффициент, К=0,88864512163	Тенге								26785714.29
		НДС -12%	Тенге								3214285.71
		Итого с НДС	Тенге								30000000.00
		К оплате:	Тенге								30000000.00

Заказчик:

Руководитель Рязан Ж. Р.

Исполнитель:

Руководитель Айтыманов А. Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е1140-401-101 Кзтр и Кзм=1,04. ТЧ 04 п3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда-0,8; к времени эксплуатации машин-0,8	м труб	150	3306 1721	1522 420	495900 258150	228300 63000	9450 -	- -	495900
6	Е1104-0201-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы обсадные наружным диаметром 245 мм. Сварка	сварка	5	9725 7746	1587 37	48625 38730	7935 185	1960 -	- -	48625
7	Е1104-0201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка	сварка	30	6574 5211	1101 37	197220 156330	33030 1110	7860 -	- -	197220
8	Е1104-0201-0701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы обсадные наружным диаметром 114 мм. Сварка	сварка	15	6348 5211	1101 37	95220 78165	16515 555	540 -	- -	95220
9	Е1104-0201-0801 Кзтр и Кзм=1,04	Резка щелей в трубах диаметром 114 мм-фильтры	резка	150	1368 1057	220 74	205200 158550	33000 11100	13650 -	- -	205200
10	Е1104-0301-0105 Кзтр и Кзм=1,04. ТЧ 04 п3.74 Кзтр=0,98. Кзм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда-0,98; к времени эксплуатации машин-0,98	колонна	1	6272444 2807397	3465047 1009952	6272444 2807397	3465047 1009952	-	- -	6272444
11	Е1104-0501-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	3	569792 359181	210611 59470	1709376 1077543	631833 178410	- -	- -	1709376
12	Е1140-701-101 Кзтр и Кзм=1,04	Оголовок. Устройство	скважина	1	34251 31196	1619 559	34251 31196	1619 559	1436 -	- -	34251
13	цена	Отбор проб воды на анализ	проба	3	33705		101115		101115 -	- -	101115
14	Е1101-0205-0302 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	4.5	9539 9539		42926 42926		- -	- -	42926
15	Е1122-0301-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка для водоотведения	км трубопровода	0.05	2592487 2243873	234500 67669	129624 112194	11725 3383	5705 -	- -	129624
16	С3412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (до 400 км)	т*км	1,266.9372992	3600		4560974		-	- -	4560974

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Форма по приложению 3-1

Исполнитель: ТОО «Stroy Capital LTD»

Наименование объекта: «Бурение скважины глубиной 500 м в Мангистауском районе, местность Жармыш»

Договор подряда: доп согл №050340009352/250039/01 от 05.12.2025 г. к договору №36 от 18.06.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за декабрь 2025 года

Составлен(а) в ценах на 01.10.2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважин									
1	**Е1140-101-104 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0 (кроме долот)**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда-1; к времени эксплуатации машин-1; к расходу материалов (кроме долот)-1**	**м бурения**	**50**	**82640**	**43108**	**4132000**	**2155400**	**25000**	**-**	**4132000**
					39032	**13532**	**1951600**	**676600**	**-**	**-**	
2	**Е1140-101-105 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9 (кроме долот)**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150, применены коэффициенты к затратам труда-0,9; к времени эксплуатации машин-0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9**	**м бурения**	**48.0166643**	**102.478**	**51688**	**4920651.72**	**2481885**	**34572**	**-**	**4920651.72**
					50070	**15744**	**2404194.38**	**755974**	**-**	**-**	
		РАЗДЕЛ 2. Крепление скважин									
3	**Е1140-201-201 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда-1,0; к времени эксплуатации машин-1,0**	**м закрепленной скважины**	**50**	**10276**	**3495**	**513800**	**174750**	**2050**	**-**	**513800**
					6740	**961**	**337000**	**48050**	**-**	**-**	
4	**Е1140-201-207 Кзтр и Кэм=1,04. ТЧ 04 п3,50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда-0,9; к времени эксплуатации машин-0,9**	**м бурения**	**300**	**11299**	**4071**	**3389700**	**1221300**	**17400**	**-**	**3389700**
					7170	**1115**	**2151000**	**334500**	**-**	**-**	