«Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласының 1 шағынауданында орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

28.08.2025 ж. № 01-0341/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«CRB Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0341/25 от 28.08.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного в микрорайоне 1, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Аппарат Акима города Кульсары районного значения»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction»

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного в микрорайоне 1, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 17.06.2025 г. № 020740003121/250098/00 (81).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат Акима города Кульсары районного значения».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction», лицензия от 10.07.2019 г. №19014657 (I категория).

ГИП – Онгаров С. (приказ №19 П/П от 05 декабря 2023года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 25 декабря 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 11 декабря 2023 года № KZ51VUA01039583, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района»;
постановление на использование земельного участка для проведения изыскательских работ площадью 0,5 га выданное акиматом Жылыойского района № KZ69VBM02816160 от 20 августа 2025 года;
решение о передаче земельного участка площадью 0,06 га выданное акиматом города Кульсары №490 от 10 июня 2021 года;
акт на земельный участок площадью 0,06га, кадастровый номер 04-059-022-3621;
дефектный акт с объёмами работ, утверждённый заказчиком от 30 апреля 2024 года;
письмо ГКП на ПХВ «Жылыойская районная ветеринарная станция Управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области» от 11 августа 2025 года №03/5-1746 сообщает, что на проектируемом участке и в радиусе 1000 метров захоронений очагов сибирской язвы и скотомогильники отсутствует;
письмо заказчика о том, что расчёт сметной стоимости строительства произведён без применения прайс-листов от 14 августа 2025 года № 060310-587;
письмо заказчика о месте нахождения полигона ТБО, а также водоснабжение для технических и питьевых нужд от 14 августа 2025 года № 060310-586;
письмо заказчика о начале строительства от 14 августа 2025 года № 06031-588, начало строительства октябрь 2025 года;
ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов, согласованная заказчиком от 25 декабря 2024 года;
схема доставки дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 07 августа 2025 года;

топографическая съемка выполненная в 2024 году, ТОО «ГеодезияКонсалтинг»;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер ИНЖГЕОЛ-162, ТОО «ГеодезияКонсалтинг» (лицензия на изыскательскую деятельность № 22013069, выданная КГУ «Управление по контролю Кызылординской области», от 12 июля 2022 года);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер ИНЖГИДРОЛ-162 ТОО «СпутникПроектГеодезия» (лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», от 23 ноября 2020 года);

отчёт по техническому обследованию моста через реку Курсай, выполненный в 2024 году, ТОО «АДС Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964, от 23 мая 2023 года).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Аппарат Акима города Кульсары районного значения» - согласование проектно-сметной документации № 06+310-433 от 26 марта 2025 года;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района» - согласование эскизного проекта №KZ50VUA01870018 от 01 августа 2025 года;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК» исх. № 27-7-07-6/2942 от 18 июля 2025 года согласовывает проектную документацию;

ГУ «ДП Атырауской области МВД РК» - согласование проектно-сметной документации № ЗТ-2025-02791427 от 20 августа 2025.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Жылыойский р-н, , город Кульсары мост через реку Курсай по проспекту Махамбета.

Сейсмичность района: 5 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт моста через реку Курсай производится на основании отчёта по обследованию технического состояния моста, выполненного ТОО «АДС Эксперт», а также задания на проектирование. Согласно задания на проектирования мост приводят в соответствие с параметрами категории улицы «Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортные», а также предусматривается освещение моста.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Уразбаев М.К.	KZ36VJE00088886	Соответствует

2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
3	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Уразбаев М.К.	KZ36VJE00088886	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жанкулова Г.Е.	KZ45VJE00037411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема моста	м	1х33	1х33
2	Габариты моста	м	Г-10,0+2х3,0	Г-10,0+2х3,0
3	Длина моста	м	33,92	33,92
4	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
5	Категории улицы	-	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортные	
6	Строительная длина	км	0,236	0,236
7	Количество полос движения	шт	2	2
8	Ширина полосы движения	м	4,0	4,0
9	Ширина тротуаров	м	3,0	3,0
10	Тип дорожной одежды	-	капитальный. нежесткого типа	
11	Вид покрытия	-	асфальтобетонное	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, всего:	млн. тенге	512,588	498,561

	в том числе:			
12.1	СМР	млн. тенге	424,153	412,162
12.2	прочие затраты	млн. тенге	88,435	86,399
13	В ценах по годам строительства	млн. тенге		
13.1	В ценах 2025 года (в т.ч. ПИР,экспертиза) В ценах 2026 года	млн. тенге		423,255 75,306
14	Продолжительность строительства	мес	4,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного в микрорайоне 1, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласының 1 шағынауданында орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Уразбаев М.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"