Программный комплекс АВС (редакция 2023.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-2" г.Шымкент мкр.Самал-2 уч.1045 БИН/ИИН 010140005661**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Сервис ЛТД" г.Астана, ул. Кабанбай батыра 49А, 185, БИН 120240004360**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационной сетей в мкр. Северо Запад, в.г.Шымкент (подключение абонентов на 21 улиц) /корректировка/**
(наименование, адрес)

на Наружные сети канализации

Основание: Договор подряда (контракт) № 15 от 12.05.2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 10. по ул. Тындала 81 абонентов(№27)									
			Земляные работы									
1	355	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2366,23352	402,00	402,00	951226	951226	--	--	951226
						--	82,00	--	194031		--	
2	356	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.35	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0104), 6101-0203-(0107 - 0110) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.**	м^3	65,81148	5297,00	--	348603	--	--	--	348603
						5297,00	--	348603	--		--	
3	357	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/+ПЕРЕСЕЧКИ/**	м^3 грунта	194,4	4815,00	--	936036	--	--	--	936036
						4815,00	--	936036	--		--	
4	358	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	60,75	493,00	191,00	29950	11603	--	--	29950
						302,00	60,00	18347	3645		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	359	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное/10см/. Устройство	м^3 основания	123,4	7806,00 3693,00	365,00 80,00	963260 455716	45041 9872	462503	-- --	963260
6	360	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ	м^3 грунта	325,546744	2818,00 2818,00	-- --	917391 917391	-- --	--	-- --	917391
7	361	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1864,405	67,00 --	68,00 16,00	124915 --	126779 29830	--	-- --	124915
8	362	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	194,4	2818,00 2818,00	-- --	547819 547819	-- --	--	-- --	547819
9	363	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	118,693256	334,00 --	334,00 68,00	39644 --	39643 8071	--	-- --	39644
10	364	С3411-102-0110 411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2077,13198	125,00 --	-- --	259641 --	-- --	--	-- --	259641
			ФУТЛЯР									
11	365	У6121-0801-0206 6121-0801-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 350/377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	22	36512,00 13456,00	22428,00 8044,00	803264 296032	493416 176968	13816	-- --	803264
12	366	У6121-0801-0302 6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	5014,00 4229,00	18,00 4,00	110308 93038	396 88	16874	-- --	110308
13	367	У6121-0201-0145 6121-0201-0145 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 350/377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	17644375,00 1404619,00	1414903,00 338926,00	388176 30902	31127 7456	326147	-- --	388176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	368	С1241-102-0248 241-102-0248 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м	22,088	44556,00	--	984153	--	984153	--	984153
						--	--	--	--		--	
			Футляр отк.способом									
15	369	У6121-0105-0412 6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,182	3727671,00	2548287,00	678436	463788	--	--	678436
						1179384,00	606215,00	214648	110331		--	
16	370	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	183,82	16150,00	--	2968693	--	2968693	--	2968693
						--	--	--	--		--	
17	371	У6121-0801-0302 6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	182	5014,00	18,00	912548	3276	139594	--	912548
						4229,00	4,00	769678	728		--	
			ТРУБЫ									
18	372	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1438	396,00	42,00	569448	60396	70462	--	569448
						305,00	12,00	438590	17256		--	
19	373	С1241-204-0104 241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1466,76	3818,00	--	5600090	--	5600090	--	5600090
						--	--	--	--		--	
20	374	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1438	363,00	2,00	521994	2876	97784	--	521994
						293,00	--	421334	--		--	
21	375	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ВОРОНКА/	т фасонных частей	0,099	1850293,00	888805,00	183179	87992	12794	--	183179
						832248,00	211322,00	82393	20921		--	
22	376	С1241-114-0219 241-114-0219 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм/ВОРОНКА/	шт.	9	15510,00	--	139590	--	139590	--	139590
						--	--	--	--		--	
23	377	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	18	549,00	--	9882	--	9882	--	9882
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	378	С1217-105-0102 217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,304	1150,00	--	2650	--	2650	--	2650
						--	--	--	--		--	
			Монтаж колодцы 1500 8шт									
25	379	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	8,935	74481,00	16887,00	665488	150886	140922	--	665488
						41822,00	5020,00	373680	44854		--	
26	380	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	32006,00	--	256048	--	256048	--	256048
						--	--	--	--		--	
27	381	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20347,00	--	81388	--	81388	--	81388
						--	--	--	--		--	
28	382	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	13660,00	--	95620	--	95620	--	95620
						--	--	--	--		--	
29	383	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	5724,00	--	80136	--	80136	--	80136
						--	--	--	--		--	
30	384	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	35065,00	--	280520	--	280520	--	280520
						--	--	--	--		--	
31	385	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36676,00	--	293408	--	293408	--	293408
						--	--	--	--		--	
			Монтаж колодцы 1000 73шт									
32	386	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	34,82	98128,00	24893,00	3416817	866774	458231	--	3416817
						60075,00	7323,00	2091812	254987		--	
33	387	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	73	17331,00	--	1265163	--	1265163	--	1265163
						--	--	--	--		--	
34	388	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	18	15079,00	--	271422	--	271422	--	271422
						--	--	--	--		--	
35	389	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	44	9915,00	--	436260	--	436260	--	436260
						--	--	--	--		--	
36	390	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	18	5315,00	--	95670	--	95670	--	95670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	391	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	79	5724,00	--	452196	--	452196	--	452196
						--	--	--	--		--	
38	392	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	73	12474,00	--	910602	--	910602	--	910602
						--	--	--	--		--	
39	393	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	73	36676,00	--	2677348	--	2677348	--	2677348
						--	--	--	--		--	
40	394	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	137	785,00	--	107545	--	107545	--	107545
						--	--	--	--		--	
41	395	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,5028	1074856,00	--	540438	--	540438	--	540438
						--	--	--	--		--	
42	396	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	14,5812	1668,00	3,00	24321	44	2916	--	24321
						1465,00	1,00	21361	15		--	
43	397	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	480	4542,00	34,00	2180160	16320	1702080	--	2180160
						962,00	5,00	461760	2400		--	
44	398	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой	шт	1,69662	1338515,00	14148,00	2270951	24004	1887031	--	2270951
						212137,00	2364,00	359916	4011		--	
45	399	У6122-0601-0101 6122-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	19	75497,00	--	1434443	--	48507	--	1434443
						72944,00	--	1385936	--		--	
46	400	У6121-0601-0104 6121-0601-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	35202,00	15218,00	35202	15218	4691	--	35202
						15293,00	3830,00	15293	3830		--	
					Разборка и восстановление дорог							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	401	Е12-200101-0105 1220-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	$м^3$	3,44	3255,00	1657,00	11197	5700	--	--	11197
						1597,00	348,00	5494	1197		--	
48	402	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,44	37661,00	13,00	129554	45	86193	--	129554
						12592,00	--	43316	--		--	
49	403	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	51,48	56,00	--	2883	--		--	2883
						--	--	--	--		--	
50	404	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,432	231,00	--	793	--		--	793
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				37006469	3396550	23019367	--	37006469
								10329095	890491	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37006469				
		Материалы		Тенге				5465109				
		Всего заработная плата		Тенге					11219586			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17548822				
		Местные материалы		Тенге				5436				
		Транспортные расходы		Тенге				263317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37006469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2914
			Сметная заработная плата	Тенге					11219586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				37006469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2914
			Сметная заработная плата	Тенге					11219586			
			Итого по акту	Тенге				37006469	3396550	23019367		37006469
			Итого с пониж. коэфф., к = 0,9728029									36 000 000
			НДС	%	12,00			4 440 776				4 320 000
			Итого с НДС					-				40 320 000

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Сервис ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кудайбергенов М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-2"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Толыбаев С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.