Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик:** Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" БИН 050140010019

**(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)**

**Исполнитель:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Темп-2» ПКФ», Костанайская обл., г. Житикара, 5 «В» микрорайон, дом 10 кв.2, БИН 921040000320

**(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)**

**Стройка:** «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

**(наименование, адрес)**

**Объект:** «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

**(наименование)**

**Договор (контракт) о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 53 от 07.04.2025 г.**

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
**за июль месяц 2025 года**

**«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *из них:* | тенге | | | 30 188 172 |
| | | затраты на труд рабочих | *тенге* | | | *14 889 017* |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | тенге | | | 24 772 370 |
| | | машины и механизмы | *тенге* | | | *5 858 695* |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | тенге | | | 29 907 305 |
| | | материалы, изделия и конструкции | чел.-ч | 8 468 | | |
| | | нормативная трудоемкость | | | | |
| | | | | Устройство и уширение земляного полотна | | |
| **1** | **1101-0105-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м$^3$. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **3 840** | **570** | **2 188 800** |
| | | из них: | | | 15 | 57 600 |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 7 | 26 880 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 14,208 | 3 895 | 55 340 |
| | | машины и механизмы | | | 555 | 2 131 200 |
| 1.2 | | в том числе оплата труда машинистов | | | 119 | 456 960 |
| 1.2.1 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 58,49088 | 15 500 | 906 609 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *58,49088* | *3 827* | *223 845* |
| 1.2.2 | 311-401-0106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 $м^3$, масса свыше 13 до 20 т | маш.-ч | 61,50144 | 19 902 | 1 224 002 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *61,50144* | *3 827* | *235 366* |
| **2** | **211-601-0101** *РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **$м^3$** | **3 916,8** | **4 674** | **18 307 123** |
| **3** | **1101-0105-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | **$м^3$ грунта** | **3 840** | **248** | **952 320** |
| | | из них: | | | 248 | 952 320 |
| 3.1 | | машины и механизмы | | | 61 | 234 240 |
| 3.1.1 | 311-101-0102 | в том числе оплата труда машинистов | маш.-ч | 61,50144 | 15 500 | 953 272 |
| | | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | | | | |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *61,50144* | *3 827* | *235 366* |
| **4** | **1136-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами** | **$м^2$ спланированной поверхности** | **960** | **89** | **85 440** |
| | | из них: | | | 89 | 85 440 |
| 4.1 | | машины и механизмы | | | 20 | 19 200 |
| 4.1.1 | 311-101-0901 | в том числе оплата труда машинистов | маш.-ч | 1,806336 | 12 861 | 23 231 |
| | | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | | | | |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,806336* | *3 202* | *5 784* |
| 4.1.2 | 311-101-0902 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 1,548288 | 13 935 | 21 575 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,548288* | *3 827* | *5 925* |
| 4.1.3 | 311-101-1001 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т | маш.-ч | 1,956864 | 21 221 | 41 527 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,956864* | *3 827* | *7 489* |
| **5** | **1101-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **3 840** | **238** | **913 920** |
| | | из них: | | | 238 | 913 920 |
| 5.1 | | машины и механизмы | | | 59 | 226 560 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 321-102-0302 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т | маш.-ч | 5,376 | 998 | 5 365 |
| 5.1.2 | 334-101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,376 | 11 075 | 59 539 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *5,376* | *3 202* | *17 214* |
| 5.1.3 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 54,792192 | 15 500 | 849 279 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *54,792192* | *3 827* | *209 690* |
| 6 | **1101-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **3 840** | **85** | **326 400** |
| | | из них: | | | 85 | 326 400 |
| 6.1 | | машины и механизмы | | | 23 | 88 320 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | маш.-ч | 27,09504 | 998 | 27 041 |
| 6.1.1 | 321-102-0302 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т | маш.-ч | 27,09504 | 11 075 | 300 078 |
| 6.1.2 | 334-101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | *чел.-ч* | *27,09504* | *3 202* | *86 758* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | | Дорожная одежда улицы | | |
| 7 | **1220-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | **Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала** | **$м^2$** | **2 200** | **624** | **1 372 800** |
| | | из них: | | | 225 | 495 000 |
| 7.1 | | затраты на труд рабочих | | | 111 | 244 200 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | чел.-ч | 116,38 | 4 243 | 493 800 |
| 7.1.1 | 009-0126 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений | | | 399 | 877 800 |
| 7.2 | | машины и механизмы | | | 92 | 202 400 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | маш.-ч | 21,1024 | 12 997 | 274 268 |
| 7.2.1 | 321-101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | *чел.-ч* | *21,1024* | *3 202* | *67 570* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 15,3472 | 16 487 | 253 029 |
| 7.2.2 | 321-101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | *чел.-ч* | *15,3472* | *3 827* | *58 734* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 3,8368 | 11 075 | 42 493 |
| 7.2.3 | 334-101-0102 | Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) | *чел.-ч* | *3,8368* | *3 202* | *12 285* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 9,3522 | 21 270 | 198 921 |
| 7.2.4 | 311-201-0201 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | *чел.-ч* | *9,3522* | *3 827* | *35 791* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 7,4338 | 12 294 | 91 391 |
| 7.2.5 | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | *чел.-ч* | *7,4338* | *2 679* | *19 915* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 2,1582 | 8 217 | 17 734 |
| 7.2.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | *чел.-ч* | *2,1582* | *2 679* | *5 782* |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | | | | |
| 8 | **1220-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | **Однослойное основание из щебня толщиной 15 см в ровике (узкая траншея) при уширении проезжей части шириной до 1 метра. Устройство** | **$м^2$** | **12 540** | **3 523** | **44 178 420** |
| | | из них: | | | 2 264 | 28 390 560 |
| 8.1 | | затраты на труд рабочих | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 1 117 | 14 007 180 |
| 8.1.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 6 247,428 | 4 543 | 28 382 065 |
| | | машины и механизмы | | | 1 258 | 15 775 320 |
| 8.2 | | в том числе оплата труда машинистов | | | 302 | *3 787 080* |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 924,954162 | 12 997 | 12 021 629 |
| 8.2.1 | 321-101-0102 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *924,954162* | *3 202* | *2 961 703* |
| | | Автогрейдеры легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т | маш.-ч | 165,116688 | 14 365 | 2 371 901 |
| 8.2.2 | 311-201-0101 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *165,116688* | *3 202* | *528 704* |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 112,219206 | 12 294 | 1 379 623 |
| 8.2.3 | 321-211-0201 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *112,219206* | *2 679* | *300 635* |
| | | материалы, изделия и конструкции | | | 1 | 12 540 |
| 8.3 | | Вода техническая | $м^3$ | 376,2 | 25 | 9 405 |
| 8.3.1 | 217-603-0104 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **1 078,44** | **2 934** | **3 164 143** |
| **9** | **211-201-0507** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **$м^3$** | **664,62** | **2 978** | **1 979 238** |
| **10** | **211-201-0506** *РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** | **$м^3$** | **539,22** | **3 021** | **1 628 984** |
| **11** | **211-201-0502** *РСНБ РК 2022* | **Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** | **$м^3$** | **263,34** | **4 188** | **1 102 868** |
| **12** | **211-501-0103** *РСНБ РК 2022* | | | Укрепление обочин | | |
| **13** | **1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **$м^2$ покрытия обочин** | **8 355,788** | **593** | **4 954 982** |
| | | из них: | | | 149 | 1 245 012 |
| 13.1 | | затраты на труд рабочих | | | 73 | 609 973 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | чел.-ч | 296,630474 | 4 204 | 1 247 035 |
| 13.1.1 | 005-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | | | 444 | 3 709 970 |
| 13.2 | | машины и механизмы | | | 101 | 843 935 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | маш.-ч | 136,6338454 | 12 997 | 1 775 830 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | *чел.-ч* | *136,6338454* | *3 202* | *437 502* |
| 13.2.1 | 321-101-0102 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 36,6852516 | 21 270 | 780 295 |
| | | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | *чел.-ч* | *36,6852516* | *3 827* | *140 394* |
| 13.2.2 | 311-201-0201 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 76,5523873 | 11 672 | 893 519 |
| | | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | *чел.-ч* | *76,5523873* | *2 679* | *205 084* |
| 13.2.3 | 314-503-0601 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 8,4226343 | 18 237 | 153 604 |
| | | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | *чел.-ч* | *8,4226343* | *3 827* | *32 233* |
| 13.2.4 | 321-101-0201 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | маш.-ч | 8,5162191 | 12 294 | 104 698 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | *чел.-ч* | *8,5162191* | *2 679* | *22 815* |
| 13.2.5 | 321-211-0201 | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 211-201-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 518,058856 | 2 978 | 1 542 779 |
| 15 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | $м^3$ | 518,058856 | 4 188 | 2 169 630 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 84 867 847,85 |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | | | 4 243 392,39 |
| | | **Непредвиденные затраты 2%** | | | | 1 697 356,96 |
| | | **С учетом коэффициента (индекса) на II квартал 1,0388** | | | | 66 032 379,54 |
| | | **С учетом коэффициента (индекса) на III квартал 1,0587** | | | | 28 841 718,56 |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,95** | | | | 90 130 393,19 |
| | | **НДС 12 %** | | | | 10 815 647,18 |
| | | **Итого с НДС** | | | | 100 946 040,37 |

**Принял (Заказчик):**
**Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**
**БИН 050140010019**

**Руководитель** _____ **Жумашев Р. С.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ELITE EXPERT"**
**БИН 170540015722**

**Эксперт** _____ **Шукенов Р.Д.**
**ИИН 861111350308**
**Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.**
**Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.**
**Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.**

**Сдал (Исполнитель):**
**ТОО "Темп-2" ПКФ"**
**БИН 921040000320**

**Директор** _____ **Токкабулов Д. С.**