«Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, И.Тайманов көшесінде орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

20.01.2025 ж. № 01-0023/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"CRB Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0023/25 от 20.01.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного по улице И.Тайманова, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного по улице И.Тайманова, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 08.11.2024 г. № 020740003121/240120/00 (105).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction", лицензия от 10.07.2019 г. №№ 19014657 (I категория).

ГИП – Онгаров С. (приказ № 19 П/П от 05 декабря 2023 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 20 марта 2024 года;
дополнение к заданию на проектирование №1, согласованное заказчиком от 25 декабря 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 11 декабря 2023 года № KZ38VUA01039623, выданное ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района";
акт на право постоянного землепользование площадью 0,04 га, кадастровый номер 04-059-022-3613 от 01 сентября 2021 года;
постановление о временном землепользование для изыскательских работ площадью 0,5 га выданное акиматом Жылыойского района от 05 января 2025 года №KZ60VBM02596310;
акт обследования подходов к мосту от 25 декабря 2025 года;
дефектный акт с ведомость дефектов, утверждённый заказчиком от 25 декабря 2025 года;
письмо КГП на ПХВ «Жылыойская районная ветеринарная станция Управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области» исх. № 03/4-1697 от 25 декабря 2024 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;
письмо заказчика о финансировании, начале строительства, 07 августа 2024 года №06-03-04-09-3/983, срок начала строительства апрель месяц 2025 года;
письмо заказчика о том, что сметная стоимость строительства принята без применения прайс-листов, от 09 сентября 2024 года №06-03-04-09-4/998;
ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 25 декабря 2024 года;
отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнен в 2024 году, архивный номер ИНЖГИДРОЛ-162 ТОО «СпутникПроектГеодезия», лицензия на изыскательскую

деятельность № 20017569, выданная КГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент, от 23 ноябрь 2020 года, приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2023 году, архивный номер ИНЖГЕОЛ-136 ТОО «ГеодезияКонсалтинг», лицензия на изыскательскую деятельность № 22013069, выданная ГУ "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области, от 12 июля 2022 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2024 году, архивный номер ИНЖГЕОД-162 ТОО «ГеодезияКонсалтинг», лицензия на изыскательскую деятельность № 22013069, выданная ГУ "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области, от 12 июля 2022 года приложение на двух страницах;

отчет по обследованию существующего моста выполнен в 2023 году №9-63 ТОО «АДС Эксперт», свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964, действует до 23 мая 2025 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" - согласование рабочего проекта от 07 августа 2024 года №06-03-04-09-3/983;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 18 декабря 2024 года №27-7-07-6/2844 о согласовании ПСД;

ГУ «Департамент полиции Атырауской области МВД РК» - согласование ПСД №3Т-2024-03152591 от 24 декабря 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Жылыойский р-н, город Кульсары, мост по улице Тайманова через реку Курсай.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальным ремонтом моста через реку Курсай предусмотрено разборка существующего моста и строительство нового моста согласно рекомендаций отчета по обследованию технического состояния моста, выполненного ТОО «АДС Эксперт».

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует

3	Проект организации строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
6	Мосты и путепроводы	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина моста	м	24,9	24,9
2	Габариты мостового сооружения	м	Г-10+2х2,25	Г-9+2х2,25
3	Схема мостового сооружения	м	1х24,0	1х24,0
4	Ширина полосы движения	м	4,0	3,5
5	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
6	Категория улицы		Магистральные улица районного значения транспортно-пешеходная	
7	Протяженность участка	м	84,12	84,12
8	Строительная длина подходов	м	51,62	51,62
9	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
10	Количество полос движения	шт	2	2
11	Тип дорожной одежды	-	капитальный	
12	Вид покрытия	-	асфальтобетонное	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024-2025 годов, всего в том числе:	млн. тенге	351,580	322,607

12.1	СМР	млн. тенге	288,631	263,604
12.2	прочие затраты	млн. тенге	62,949	59,003
12.3	Из них: 2024 год (ПИР и экспертиза) 2025 год	млн. тенге		 17,451 305,156
13	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильного моста, расположенного по улице И.Тайманова, города Кульсары, Жылыойский район, Атырауская область" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, И.Тайманов көшесінде орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік

құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сансызбаев Е.И.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"