«БҚО Бөкей ордасы ауданы 307-337 км «Чапаево – Жаңақала – Сайхин» автожолын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
08.08.2023 ж. № 01-0323/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казахский Промтранспроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0323/23 от 08.08.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автодороги «Чапаево-Жангала-Сайхин» 307-337 км Бокей-Ординский район ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Промтранспроект»

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт автодороги «Чапаево-Жангала-Сайхин» 307-337 км Бокей-Ординский район ЗКО».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.05.2023 г. № 000340000426/230055/00 (63).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Промтранспроект» г. Алматы, лицензия от 08.08.2012 года №12012349 (I категория).
ГИП – Сабецкий А.В. (приказ от 19 сентября 2022 года №31.1-пр)

ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗДОРПРОЕКТ» г. Усть-Каменогорск, лицензия от 24.11.2000 года ГСЛ № 002053 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание, утвержденное заказчиком от 21 сентября 2022 года, дополнение к заданию от 03 августа 2023 года;
архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бокейординского района» от 20 февраля 2023 года № KZ00VUA00841845;
эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бокейординского района» от 06 марта 2023 года № KZ38VUA00850958;
постановление акимата Бокейординского района от 14 октября 2022 года № KZ12VBM01904223 о выдаче разрешения на использование земельных участков для проведения изыскательных работ;
постановление акимата Бокейординского района от 03 июля 2002 года № 187 о предоставлении земельных участков с правом постоянного землепользования общей площадью 855,4 га;
постановление акимата Бокейординского района от 14 октября 2022 года № 137 о выдаче разрешения на использование земельного участка общей площадь 381,0171 га для проведения изыскательных работ;
акт на право постоянного землепользования № 0176657 земельным участком (кадастровый № 08-126-033-018) общей площадью 153,6 га для обслуживания существующей автомобильной дороги «Чапаево-Жангала-Сайхин», изготовленный Бокейординским районным отделением Западно-Казахстанского филиала РГП «НПЦЗем» от 04 февраля 2014 года;
акт обследования участка на наличие зеленых насаждений от 13 марта 2022 года;

письмо заказчика от 09 марта 2023 года № 3-2/330 о начале реализации объекта в июле 2024 года;

письмо заказчика от 09 марта 2023 года № 3-2/330 о источнике финансирования рабочего проекта;

письмо заказчика от 05 июля 2023 года № 3-2/884 о согласовании уровня ответственности объекта;

письмо заказчика от 12 июля 2023 года № 3-2/913 об отсутствии неблагоприятных участком на протяжении рассматриваемого участка;

письмо заказчика от 16 февраля 2023 года № 3-2/212 о том, что в рабочем проекте площадки отдыха не предусмотрены;

письмо к/х «Пахман» от 13 марта 2023 года № 11 о ценовом тарифе на использование воды для технических нужд из скважины в районе с. Бисен;

письмо ГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК от 28 ноября 2022 года № 4-15/1983 об отсутствии в радиусе 1000 м от участка строительства стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов и почвенных очагов сибирской язвы;

мотивированный отказ РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭ ГПР РК» от 7 февраля 2023 года № KZ69VRC00015700 о нахождении объекта за пределами водоохранных зон/полос водных объектов;

письмо РГКП «ПО «ОХОТЗООПРОМ» Западный региональный филиал Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о координатах и местах перехода, путей миграции редких видов диких животных сайги от 09 января 2023 года № 03;

дефектные акты обследования существующих дорожных знаков и водопропускных труб, утвержденные заказчиком от 12 декабря 2022 года;

акт обследования существующей дорожной одежды, утвержденный заказчиком от 13 марта 2022 года;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» от 17 июля 2023 года (приложение № 1 к техническому заданию 21 сентября 2022 года);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» (г. Алматы) и ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» (г. Усть-Каменогорск) в октябре-ноябре 2022 года, арх. № 1176/1;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» (г. Алматы) и ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» (г. Усть-Каменогорск) в октябре 2022 года, арх. № 1176/2;

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненным ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» (г. Алматы) и ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» (г. Усть-Каменогорск) в ноябре 2022 года, арх. № 1176/3;

протокол дозиметрического контроля от 14 июля 2023 года №4 проведены Жангалинским районным отделением ФРГП на ПХВ КСЭК МЗ РК по ЗКО;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 14 июля 2023 года №16 проведены Жангалинским районным отделением ФРГП на ПХВ КСЭК МЗ РК по ЗКО.

Технические условия:

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 01 декабря 2022 года № 371-3721-5539 на переустройство существующих газопроводов при разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги;

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 28 февраля 2023 года № 372-3721-779 в дополнение к ТУ № 371-3721-5539 от 01 декабря 2022 года на пересечение с существующими газопроводами;

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» от 24 ноября 2022 года № 7-32-9/38 на пересечения проектируемой автодороги сетей ВЛ-10Кв и ВЛ-35Кв;

ТУСМ-14 ОДС филиал АО «Казахтелеком» от 29 ноября 2022 года № 14-2427-11/2022 на переустройство и защиту существующего кабеля ВОЛС в местах пересечения с ремонтируемым участком автомобильной дороги;

акимат Бисенского сельского округа Бокейординского района Западно-Казахстанской области ТУ № 1 по запросу № 01-24 от 14 февраля 2023 года на защиту существующего водопровода при пересечении с автомобильной дорогой, дополнение от 05 июля 2023 года № 122;

акимат Бисенского сельского округа Бокейординского района Западно-Казахстанской области от 05 июля 2023 года № 122, дополнение к ТУ № 1 по запросу № 01-24 от 14 февраля 2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» - согласование рабочего проекта от 29 марта 2023 года № 3-2/404;

ГУ «Департамент полиции Западно-Казахстанской области МВД РК» – согласование рабочего проекта от 25 января 2023 года № 5-1-18/5-251;

РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» - согласование рабочего проекта от 03 марта 2023 года № ЗТ-2023- 00323301;

ТОО «Археологические исследования» – заключение историко-культурной экспертизы по выявлению объектов историко-культурного наследия от 11 ноября 2022 года № ARRES-EX-22-25;

КГУ «Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области Управления культуры, развития языков и архивного дела Западно-Казахстанской области» – согласование заключения историко-культурной экспертизы от 25 ноября 2022 года № 211;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» - согласование схемы и ведомости источников получения и способов транспортировки основных ДСМ от 13 марта 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» - согласование ведомости среднесуточной интенсивности движения по годам (авт/сут) от 13 марта 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» - согласование плана пересечения автомобильной дороги с водопроводом от 13 марта 2023 года, лист 1957-В-НВ-2;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» - согласование плана пересечения автомобильной дороги с газопроводом от 13 марта 2023 года, лист 1957-Г-ГСН-2;

акимат Бисенского сельского округа Бокейординского района Западно-Казахстанской области - согласование проектных решений по переустройству водопровода от 21 февраля 2023 года № 38;

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» - согласование раздела «Защита газопровода» от 10 марта 2023 года № 372-3721-912;

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» - согласование проектных решений от 27 января 2023 года № 7-29/142;

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-14 от 27 декабря 2022 года № 295 – согласование проектных решений согласно техническим условиям от 29 ноября 2022 года № 14-2427-11/2022.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Бокейординский р-н.

Сейсмичность района: 6 баллов.

Сейсмичность площадки: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
2	Автодороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
6	Электротехническая часть	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
7	Рекультивация	Шарапова Г.Н.		Соответствует
8	Переустройство сетей водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
9	Переустройство газовых сетей	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует

10	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
11	Искусственные сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
12	Сметная документация	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
13	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория автодороги		III	III
2	Длина трассы	км	30,568	30,568
3	Строительная длина	км	30,568	30,568
4	Количество полос движения	шт	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
7	Ширина обочины	м	2,5	2,5
8	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
9	Вид покрытия		асфальтобетон	
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2026 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	10814,148 8966,087 0,317 1847,744	10058,112 8618,666 1439,446

10.1	Из них: 2022 год (ПИР) 2023 год (экспертиза) 2024 год 2025 год 2026 год			 81,901 3,292 2459,506 5569,700 1943,713
11	Нормативный срок строительства	мес.	21	21

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Капитальный ремонт автодороги «Чапаево-Жангала-Сайхин» 307-337 км Бокей-Ординский район ЗКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Бөкей ордасы ауданы 307-337 км «Чапаево – Жаңақала – Сайхин» автожолын күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және

мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"