«Ақтөбе қ. Ғ. Жұбанова көшесі автомобиль жолын реконструкциялау»

Жұмыс жобасы бойынша

13.03.2024 ж. № 02-0031/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«КарагандаКаздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0031/24 от 13.03.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КарагандаКаздорпроект»

г. Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 08.01.2024 г. № 01-0023.
Примечание:
Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы был рассмотрен рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», с выдачей отрицательного заключения № 02-0169/23 от 24 ноября 2023 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КарагандаКаздорпроект», лицензия от 03.02.2014 г. № 14001272 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утвержденное руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», от 15 декабря 2020 года;
дополнение к заданию на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утвержденное руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», от 15 августа 2023 года;
договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации № 97/20, заключенный между ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», именуемым в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ТОО «КарагандаКаздорпроект», именуемым в дальнейшем «Проектировщик» с другой стороны, по специфике 002-015-432 Разработка проектно-сметной документации на проект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», от 11 декабря 2020 года;
дополнительное соглашение № 6 от 30 мая 2023 года к договору о государственных закупках работ № 97/20 от 11 декабря 2020 года, заключенный между Заказчиком – ГУ «Управление пассажирского транспорта м автомобильных дорог Актюбинской области» и Поставщиком – ТОО «КарагандаКаздорпроект»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой города Актобе», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 10 марта 2021 года № KZ10VUA00380624;

постановление акимата города Актобе от 25 августа 2023 года № 3483 - о предоставлении ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» права временного безвозмездного землепользования сроком на 1 (один) год на земельный участок в городе Актобе, район Астана, улица Г. Жубановой на период проектирования и строительства автомобильной дороги по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой»;

постановление акимата города Актобе Актюбинской области от 04 октября 2023 года № 4230 - о предоставлении земельного участка ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», сроком на 3 (три) года на период проектирования и изыскательных работ для строительства автомобильной дороги по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе»;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», выполненный ТОО «КарагандаКаздорпроект» (государственная лицензия ГСЛ № 013497 от 25 декабря 2003 года с приложением на 1-ой странице от 02 мая 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и с приложением к государственной лицензии на 3-х страницах от 29 января 2014 года, выданным Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан) в 2021 году, заказ № 404, архивный № 184/2;

отчет по инженерно-топографическим изысканиям для разработки «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», выполненный ТОО «КарагандаКаздорпроект» в 2021 году, заказ № 404, архивный № 184/1;

топографический план земельного участка на 3 листах М 1:1000 участка улицы Г. Жубановой в г. Актобе, выполненная ТОО «КарагандаКаздорпроект» в январе 2021 года, зарегистрированная ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе», от 25 января 2021 года;

техническое заключение по обследованию технического состояния искусственных сооружений (водопропускных труб) на автомобильной дороге ул. Г. Жубановой г. Актобе; приложение Ф (металлическая труба диаметром 1,0 м на ПК0+16), выполненные ТОО «КарагандаКаздорпроект» (свидетельство об аккредитации № KZ42VWC00001973 от 10 апреля 2020 года, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»; аттестат эксперта Глухова Д.А. № KZ83VJE00030519 от 18 сентября 2017 года, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области. Акимат Карагандинской области»; аттестат эксперта Муратова Р.Р. № KZ22VJE00047913 от 18 февраля 2014 года, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области». Акимат Карагандинской области) от 12 января 2021 года;

техническое заключение по обследованию существующей автомобильной дороги по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на предмет состояния существующей дорожной одежды, существующих водопропускных труб, бортовых камней, тротуаров, площадок (парковок и тротуаров), дорожных знаков, колесоотбойных брусов, заборов, металлоконструкций, железобетонных парапетов; приложение Ф (автомобильная дорога ул. Г. Жубановой), выполненные ТОО «КарагандаКаздорпроект», от 28 февраля 2021 года;

приказ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 26 января 2021 года № 16/1-Н - о создании комиссии для обследования участка реконструкции ул. Г. Жубановой;

акт по обследованию существующей автомобильной дороги по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на предмет состояния существующей дорожной одежды, существующих водопропускных труб, бортовых камней, тротуаров, площадок (парковок и тротуаров), дорожных знаков, колесоотбойных брусов, заборов, металлоконструкций, железобетонных парапетов, выполненный ТОО «КарагандаКаздорпроект» от 20 января 2021 года, утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 04 февраля 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующей дорожной одежды пересечений и примыканий на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующего асфальтобетонного покрытия на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра, существующего колесоотбойного бруса на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих заборов на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих металлоконструкций на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих бортовых камней на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих тротуаров с дорожной одеждой из тротуарной плитки на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих тротуаров с покрытием из асфальтобетона на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующего металлического перильного ограждения на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих железобетонных парапетов на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра существующих дорожных знаков на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость обследования оборудования существующих сетей газоснабжения, предусмотренного к демонтажу в проекте переустройства ГСН по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра опор светофорных объектов и шкафов командо-контроллера на примыкании пр. Санкибай Батыра к ул. Газизы Жубановой, в том числе пешеходного перехода на ПК1а+95, на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 11 марта 2021 года;

дефектная ведомость осмотра оборудования светофорных объектов на примыкании пр. Санкибай Батыра к ул. Газизы Жубановой, в том числе пешеходного перехода на ПК1а+95, на объекте «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 11 марта 2021 года;

дефектная ведомость обследования металлического мостика через канал у ТД «Энергия» на ПК1а+83, предусмотренного к демонтажу по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования оборудования существующих труб, предусмотренных к демонтажу по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих смотровых колодцев, предусмотренных к переустройству по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 10 июня 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих линий электропередач ИП «Дошаев Е.Н.», предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства ЛЭП по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих линий электропередач, собственник Уразкулова Г.Б., предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства ЛЭП по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих линий электропередач ИП «Избагамбетов Е.Н.», предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства ЛЭП по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих линий электропередач ТОО «АртСтройСити», предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства ЛЭП по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующих кабельных линий ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области МЧС РК, предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства КЛ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования оборудования существующего наружного освещения, предусмотренного к демонтажу в проектах переустройства наружного освещения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующей линии ВОЛС ТОО «Байнур и П», предусмотренной к демонтажу в проектах переустройства линий связи ВОЛС по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующей линии ВОЛС и линии связи Актюбинской ТУМС Западной РДТ АО «Казахтелеком», предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства линий связи по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

дефектная ведомость обследования существующего оборудования, кабелей питания и связи ДП Актюбинской области, предусмотренных к демонтажу в проектах переустройства камер наружного наблюдения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утверждённая руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 18 мая 2021 года;

акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей организацией от 25 мая 2021 года, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», выполненный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

акт обследования зелёных насаждений от 11 октября 2023 года, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», выполненный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» и ТОО «КарагандаКаздорпроект»;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», утвержденная руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 15 ноября 2023 года;

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по рабочему проекту: «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой

г. Актобе», утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», от 22 декабря 2023 года;

перечень материалов и оборудования принятых по прайс-листам по рабочему проекту: «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», от 05 марта 2024 года;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» Акимата Актюбинской области, от 19 декабря 2023 года № 01-02-2/1317 – о том, что финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» планируется осуществлять за счет республиканского и местного бюджета;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» Акимата Актюбинской области, от 11 марта 2020 года № 1-02-2/278 – о том, что объект «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» по уровню ответственности относится к объекту II-го нормального (технически сложного) уровня ответственности;

письмо РЭК Актюбинской области ТОО «Энергосистема», от 16 марта 2021 года № 297/592 – о том, что по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход», строительство сетей 110-35-10-0,4 кВ ТОО «Энергосистема» не имеется;

письмо РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 03 июня 2021 года № 18-13-02-05/927 – о том, что проектируемый участок, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе», находится вне водоохранных зон и полос водных объектов, и согласование деятельности на территории за пределами водоохранных зон и полос не относится к компетенции бассейновых инспекций;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» Акимата Актюбинской области, от 01 сентября 2023 года № 01-02-2/933 – о том, что начало реализации рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» намечено на 2 квартал (апрель) 2024 года;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» Акимата Актюбинской области, от 01 сентября 2023 года № 01-02-2/934 – о том, что для осуществления авторского надзора при строительстве объекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» необходимы специалисты в количестве 2 человек от проектной организации ТОО «КарагандаКаздорпроект» - главный инженер проекта и инженер авторского надзора;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 01 сентября 2023 года № 1-02-2/936 — с просьбой к ТОО «КарагандаКаздорпроект» составить сметную документацию в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ № 223-НҚ от 01.12.2022 г. НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан») по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 26 октября 2023 года № 1-02-2/1091 – о том, что отключение и переподключение оборудования при переносе опоры видеонаблюдения ДП Актюбинской области будет осуществляться силами балансодержателя;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 02 ноября 2023 года № 1-02-2/1120 – о том, что следует предусмотреть устройство технического тротуара шириной 0,8 м на разделительной полосе для эксплуатационного обслуживания автомобильной дороги и безопасности дорожно-эксплуатационных работ;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 02 ноября 2023 года № 1-02-2/1122 – о том, что на данный момент ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» проводится корректировка плана детальной планировки данного района в связи с реконструкцией улицы Г. Жубановой и красные линии будут утверждены после реконструкции объекта;

письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 02 ноября 2023 года № 1-02-2/1123 – о том, что имеется необходимость включения в проект реконструкции улицы Г. Жубановой работ по сносу зеленых насаждений, попадающих в зону строительства, валку и трелевку древесины в специально отведенных местах;

письмо Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» от 20 февраля 2024 года № 36.1-36.30-470 – об объеме часового потребления газа по газопроводам диаметром 90 мм и диаметром 110 мм, подлежащим переустройству по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе».

Технические условия:

АО «KazTransCom» Актюбинский филиал от 05 марта 2021 года № 780 – на производство работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход» параллельно и с пересечением Городской магистральной сети (ГМС) ВОЛС «Городское кольцо г. Актобе» и отпай на МФК «Народная канцелярия» АО «KazTransCom»;

АО «Aqtobe su-energy group» от 17 марта 2021 года № 67 – на пересечение с водопроводными и канализационными сетями по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

ТОО «Байнур и П» от 26 марта 2021 года № 897 – на пересечение с кабелями связи по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

АО «Казахтелеком» Актюбинский ТУМС Западной РДТ от 26 марта 2021 года № 29/2021 – на переустройство сетей ВОЛС по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

АО «КазТрансГаз Аймак» от 22 апреля 2021 года № 03-гор-2021-00000572 – на проектирование и подключение к газораспределительным сетям по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

ИП «Избагамбетов Е.Н.» от 06 мая 2021 года № 1 – на переустройство электрических сетей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

Уразкулова Г.Б. от 06 мая 2021 года № 1 – на переустройство электрических сетей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

ИП «Дошаев Е.Н.» от 06 мая 2021 года № 1 – на переустройство электрических сетей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 25 мая 2021 года № 07-08/ЖКХ-151 – на новый светофорный объект на пересечении пр. Санкибай батыра и ул. Г. Жубановой в г. Актобе;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 25 мая 2021 года № 07-08/ЖКХ-152 – на присоединение к электрическим сетям, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

ТОО «АртСтройСити» от 31 мая 2021 года № 1 – на переустройство электрических сетей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

УИС ДП Актюбинской области МВД РК от 25 июня 2021 года № 1 – на перенос камер видеонаблюдения на перекрёстке проспекта Санкибай батыра – улицы Газизы Жубановой по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 25 июня 2021 года № 23-04-02/811 (приложение: технические условия № 1) – на переустройство (защиту) кабельной линии по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Акимат города Актобе от 28 июня 2021 года № 07-08/ЖКХ-177 – на электроснабжение наружного освещения и светофорных объектов по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

АО «Казахтелеком» Актюбинский ДЭСД ОДС от 06 марта 2023 года Д04-37-03/2023 – на защиту и вынос существующих телефонных канализаций, прокладку и монтаж кабелей по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 07 сентября 2023 года № 1-02-2/984 – на устройство ливневой канализации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход»;

АО «Jusan Mobile» Актюбинский филиал от 24 октября 2023 года № 931 (пролонгация технических условий от 05 марта 2021 года № 780) – на производство работ по разработке рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой в г. Актобе» на участке от пр. Санкибай батыра до а/д «Южный обход» параллельно и с пересечением Городской магистральной сети (ГМС) ВОЛС «Городское кольцо г. Актобе» и отпай на МФК «Народная канцелярия» АО «Jusan Mobile»;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», письмо № 01-02-2/1033 от 07 ноября 2023 года – на устройство новых и переустройство существующих светофорных объектов по РП «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе»;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», письмо № 1-02-2/149 от 14 февраля 2024 года– на пересечение сетей ГСН с реконструируемой автомобильной дороги ул. Г. Жубановой, по РП «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование проекта «Переустройство КЛ-10 кВ» разработанного в рамках рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой в г. Актобе», письмо № 23-04-02/812 от 25 июня 2021 года, выданное ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

согласование проекта «Перенос существующей опоры дорожных камер видеонаблюдения ЦОУ УП г. Актобе», разработанного в рамках рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой в г. Актобе», письмо № 1-9-5-22/1559-И от 28 июня 2021 года, выданное ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

согласование рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Жубановой г. Актобе», № 5-7-72/5-6819 от 06 июля 2021 года, выданное ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

согласование рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой в г. Актобе», письмо № 1-02-2/928 от 31 августа 2023 года, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»;

согласование сноса ранее обследованных зеленых насаждений в количестве 510 деревьев и 342 кустов кустарника в границах работ проекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой в г. Актобе», письмо № 04-01/3790 от 03 ноября 2023 года, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

согласование графических материалов:

схема доставки дорожно-строительных материалов (404-ИГ, л.1; 404-АД, л.6.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», утвержденная руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской дороги» от 04 февраля 2021 года;

конструкция дорожной одежды Тип I, (404-АД, л.8), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», утвержденная руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 12 марта 2021 года;

план обустройства участка дороги ПК 0+00 ÷ ПК 28+44, на 6 листах (404-АД, л.20.1÷20.6), в масштабе М1:500, по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», утвержденный руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 04 февраля 2021 года, согласованный руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 31 марта 2021 года;

типы поперечных профилей улицы (404-АД, л.6), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», утвержденные руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 04 февраля 2021 года, согласованные руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 31 марта 2021 года;

проект защиты кабеля ВОЛС (404-НСС.2, л.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АкФ АО «KazTransCom» от 15 апреля 2021 года;

проект выноса (линии связи) кабеля ВОЛС. ПК 0+37 ÷ ПК 2+78 (404-НСС.1, л.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ТОО «Байнур и П» от 15 апреля 2021 года;

проект электроснабжения наружного освещения (404-ЭС, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ТОО «Энергосистема» от 18 июля 2021 года;

проект переустройства воздушной линии КЛ-0,4 кВ (404-ЭВ.4, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ИП «Дошаев Е.Н.» от 19 мая 2021 года;

проект переустройства электрических сетей ВЛ 10 кВ (404-ЭВ.2, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный Уразкулова Г.Б от 18 мая 2021 года, согласованный ИП «Избагамбетов Е.Н.» от 19 мая 2021 года;

схема электроснабжения кабелем от РУ-0,4кВ КТПН - «Зеленая долина» подключенная от ПС-35/10 «Актюбрентген» яч. №20 и от КТПН - «Кокпекты», в г. Актобе, пересечение пр. Санкибай батыра и ул. Г. Жубановой, согласованная ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» от 03 июня 2021 года;

проект устройства резервных каналов КЛ 10 кВ (404-ЭВ1, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный руководителем ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» от 15 июня 2021 года;

проект выноса кабельной канализации и защита сетей связи (404-НСС.3, л.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Казахтелеком» Актюбинский ТУМС Западной РДТ от 16 июня 2021 года;

проект переустройства КВЛ 10 кВ (404-ЭВ.3, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «АртСтройСити» от 16 июня 2021 года;

проект переноса существующей опоры дорожных камер видеонаблюдения (404-НСС.4, л.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ДП Актюбинской области от 15 июня 2021 года;

проект переустройства КЛ 10 кВ (404-ЭВ5, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 25 июня 2021 года;

проект защиты участков водопроводных и канализационных сетей (404-НВК, л.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 18 августа 2021 года;

планы защиты участков водопроводных и канализационных сетей на 3-х листах (404-АД, л.2, 3, 4), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 18 августа 2021 года,

сводный план инженерных сетей ПК0+00 ÷ ПК6+00 (404-АД, л.1.1), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 02 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 02 ноября 2023 года;

ситуационный план устройства резервных каналов КЛ-10 кВ на 2-х листах (404-ЭВ.1, л.3, 4), согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 10 ноября 2023 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 09 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года;

ситуационный план ВЛ-10 кВ (404-ЭВ.2, л.3), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 10 ноября 2023 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 09 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года;

ситуационный план ВЛ-10 кВ (404-ЭВ.3, л.3), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-

energy group» от 10 ноября 2023 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 09 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года;

ситуационный план переустройства КЛ-10 кВ (404-ЭВ.5, л.3), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 10 ноября 2023 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 09 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года;

ситуационный план переноса существующей опоры дорожных камер видеонаблюдения (404-НСС.4, л.2), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года;

ситуационный план электроснабжения наружного освещения (404-ЭС, л.3), по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Г. Жубановой города Актобе», согласованный АО «Aqtobe su-energy group» от 10 ноября 2023 года, ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» от 09 ноября 2023 года, и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 09 ноября 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, г. Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Маслов Д.Ю.	KZ26VJE00037656	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Нұрпейіс Д.М.	KZ68VJE00042332	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Гоголь О.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Садчикова Е.М.	KZ46VJE00023134	Соответствует
5	Конструктивные решения	Нұрпейіс Д.М.	KZ68VJE00042332	Соответствует
6	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
8	Наружные сети водопровода и канализации	Журтубаева Г.Е.	KZ55VJE00023360	Соответствует
9	Организация строительства	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует
10	Сметный раздел	Наурызбекова А.А.	KZ59VJE00022706	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алькенова Ж.К.	KZ54VJE00029489	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь дорожных покрытий	м²	65753,44	65753,44
2	Площадь тротуаров	м²	23607	23607
3	Площадь велодорожек	м²	7123	7123
4	Категории дороги		магистральная улица общегородского значения	магистральная улица общегородского значения
5	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
6	Вид покрытия		усовершенст-вованный	усовершенст-вованный
7	Количество полос движения		4	4
8	Строительная длина	км	2,844	2,844
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
10	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
11	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	5331,471	5140,982
11.1	СМР	млн. тенге	4533,186	4367,174
11.2	оборудование	млн. тенге	80,763	80,900
11.3	прочие затраты	млн. тенге	717,522	692,908
12	Продолжительность строительства	мес.	11	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қ. Ғ. Жұбанова көшесі автомобиль жолын реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Рахманкулов А.Ж.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Курмангалиев М.Б.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Гоголь О.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Наурызбекова А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Садчикова Е.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Журтубаева Г.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Мадиев Е.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Маслов Д.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Нұрпейіс Д.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы