ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.7.1).

Территориальный район строительства:

- Подходы к мосту: регион 4.04
- Мост через р. Ащысай на ПК 1+66,59: регион 4.04
- Устройство временной объездной дороги: регион 4.04

Определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере (СМР) – 16%.

строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026.

Стоимость строительства определена: в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 1

Заказчик ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 342656,801 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 46874,427 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"16" сентября 2025 года

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	9 823,782	9 823,782
5		- в том числе на 2025 год	--	--	9 823,782	9 823,782
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	1 445,03	1 445,03
8		- в том числе на 2025 год	--	--	1 445,03	1 445,03
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**11 268,812**	**11 268,812**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	11 268,812	11 268,812
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
12	2-1	Подходы к мосту	51 172,945	--	30,153	51 203,098
13	2-2	Мост через р. Ащысай на ПК 1+66,59	149 606,441	--	--	149 606,441
		Всего по главе	**200 779,386**	**--**	**30,153**	**200 809,539**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**200 779,386**	**--**	**30,153**	**200 809,539**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,4%	20 881,056	--	--	20 881,056
15	8-1-1 СВОР	Устройство временной объездной дороги	12 502,826	--	--	12 502,826
		Итого по главе 8	**33 383,882**	**--**	**--**	**33 383,882**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**234 163,268**	**--**	**30,153**	**234 193,421**
16	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	11 708,163	--	--	11 708,163
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	7 024,898	--	0,905	7 025,803
		Итого по части II в сметных ценах:	**252 896,33**	**--**	**31,058**	**252 927,387**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
18		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 55 %	139 092,981	--	17,082	139 110,063
19		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 45 %	113 803,348	--	13,976	113 817,324
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 55 %, к - 1,0790	150 081,327	--	18,431	150 099,758
21	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 45 %, к - 1,0997	125 149,542	--	15,369	125 164,911
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**275 230,869**	**--**	**33,8**	**275 264,669**
22		- в том числе на 2026 г.	275 230,869	--	33,8	275 264,669
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,253 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,253 : 1,224 = 0,207 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,253 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,253 : 1,224 = 0,207 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,207x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,207x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 252927,387x0,46% = 1163,466	--	--	1 163,466	1 163,466
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 55 %, к - 1,0790	--	--	690,459	690,459
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 45 %, к - 1,0997	--	--	575,759	575,759
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 266,217**	**1 266,217**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 252927,387x2,9% = 7334,894	--	--	7 334,894	7 334,894
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 55 %, к - 1,0790	--	--	4 352,893	4 352,893

28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 45 %, к - 1,0997	--	--	3 629,782	3 629,782
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 982,675**	**7 982,675**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
29		II квартал 2026 г., доля - 55%, к - 1,0790	--	--	5 043,352	5 043,352
30		III квартал 2026 г., доля - 45%, к - 1,0997	--	--	4 205,541	4 205,541
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 248,893**	**9 248,893**
31		- в том числе на 2026 г.	--	--	9 248,893	9 248,893
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**252 896,33**	**--**	**19 798,23**	**272 694,559**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**275 230,869**	**--**	**20 551,505**	**295 782,374**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**11 268,812**	**11 268,812**
32	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год -	--	--	1 352,257	1 352,257
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**
33	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**1 352,257**	**1 352,257**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**150 081,327**	**--**	**5 061,783**	**155 143,11**
34		- в том числе затраты по части II	150 081,327	--	18,431	150 099,758
35		- в том числе затраты по части III	--	--	5 043,352	5 043,352
36	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	24 822,898	24 822,898
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**125 149,542**	**--**	**4 220,91**	**129 370,452**
37		- в том числе затраты по части II	125 149,542	--	15,369	125 164,911
38		- в том числе затраты по части III	--	--	4 205,541	4 205,541
39	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	20 699,272	20 699,272
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**46 874,427**	**46 874,427**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**275 230,869**	**--**	**67 425,932**	**342 656,801**
		В том числе: ПИР и экспертиза 2025 год			**12 621,069**	**12 621,069**
		II квартал 2026 г.	**150 081,327**	**--**	**29 884,681**	**179 966,008**
		III квартал 2026 г.	**125 149,542**	**--**	**24 920,182**	**150 069,724**

Директор ТОО "Айтаба Проект" Князбаев К.А.

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - Подходы к мосту

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Подходы к мосту

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**51203,098**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	6226,880	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,575	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 203 098**
	Раздел 1.	**Отвод земель и его оформление**				**30 153**
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2024 таблица 1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси трассы**	**км**	**0,389**	**48 276**	**18 779**
2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2024 таблица 1601-0204-30 п.5*	**Закрепление оси трассы**	**км**	**0,389**	**29 238**	**11 374**
	Раздел 2.	**Земляное полотно**				**12 644 020**
3	**1101-0203-0137** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**1 340**	**95**	**127 300**
4	**1101-0203-0145** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**1 340**	**82**	**109 880**
5	**1101-0203-0138** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1 911**	**117**	**223 587**
6	**1101-0203-0146** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=2*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1 911**	**186**	**355 446**
7	**1101-0201-1202** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**4 014**	**314**	**1 260 396**
8	**412-102-0201** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**7 024,5**	**385**	**2 704 432**

1	2	3	4	5	6	7
9	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Работа на отвале, группа грунта 2	$м^3$ грунта	714	77	54 978
10	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 500	264	660 000
11	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=5*	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 500	91	227 500
12	1101-0703-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	9 213	172	1 584 636
13	1101-0203-0137 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	685	95	65 075
14	1101-0203-0145 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=2*	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	$м^3$ грунта	685	164	112 340
15	1101-0704-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Укрепление откоса земляного сооружения посевом многолетних трав, механизированное	$м^2$	4 565	835	3 811 775
16	1101-0704-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Полив посева трав откоса земляного сооружения водой	$м^2$	4 565	295	1 346 675
	Раздел 3.	Дорожная одежда				30 062 241
17	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$ материала основания в плотном теле	491,97	14 712	7 237 863
18	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания и покрытия щебеночно-песчаной смеси,толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	2 709,4	589	1 595 837
19	1127-0402-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44* *К=16*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	$м^2$ основания или покрытия	2 709,4	142	384 735
20	Калькуляция *№1*	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	541,88	12 106	6 559 999
21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Розлив вяжущих материалов	т	1,24775	280 946	350 550
22	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	2 495,5	3 202	7 990 591
23	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	2 495,5	2 080	5 190 640
				Присыпные обочины		
24	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	471,2	385	181 412
25	1101-0203-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Работа на отвале, группа грунта 3	$м^3$ грунта	310	86	26 660
26	1101-0701-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	310	343	106 330

1	2	3	4	5	6	7
27	1101-0701-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=5*	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	310	39	12 090
				Укрепление обочин		
28	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	769,5	589	453 236
29	1127-0402-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44* *К=4*	Вычитается позиция: Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	$м^2$ основания или покрытия	-769,5	36	-27 702
30	Калькуляция *№1*	Щебеночно-песчаная смесь С1	$м^3$		11 537	
	Раздел 4.	Дорожные устройства и обстановка дороги				8 466 684
				Дорожные знаки		
31	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка знака дорожного на металлической стойке	шт.	10	19 248	192 480
32	251-101-0224 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	4	7 902	31 608
33	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13 419	53 676
34	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний 5.26 индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2,114992	9 239	19 540
35	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	10 212	61 272
				Устройство фундамента под знаки		
36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,1	67 678	142 124
37	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	324 246	6 264
38	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02088	333 856	6 971
39	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,468	43 196	20 216
40	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	$м^3$ подушки	1,02	20 103	20 505
				Устройство присыпных берм		
41	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	89,25	385	34 361
42	1101-0203-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Работа на отвале, группа грунта 2	$м^3$ грунта	51	77	3 927
43	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	51	637	32 487
44	1101-0101-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Планировка ручным способом гребня и откосов дамбы или земляной подушки, группа грунта 2	$м^2$ спланированной поверхности	35,4	337	11 930

1	2	3	4	5	6	7
				Дорожная разметка		
45	6201-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,447	342 981	153 313
46	6201-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части 1.4 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,364	342 981	124 845
47	6201-0803-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части 1.5 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,256	104 614	26 781
48	6201-0803-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части 1.6 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,1	263 524	26 352
				Дорожные ограждения		
49	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	10	6 103	61 030
50	251-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	10	3 933	39 330
51	1127-0801-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	300	1 904	571 200
52	251-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	150	17 127	2 569 050
53	251-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	150	3 908	586 200
54	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	150	1 122	168 300
55	251-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	51	64 995	3 314 745
56	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,104	1 809 390	188 177

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	424,7341	27 886	11 844 135,11
2	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	541,88	12 106	6 559 999,28
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	600,2034	9 317	5 592 095,08
4	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	51	64 995	3 314 745
5	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	150	17 127	2 569 050
6	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	721,27	1 848	1 332 906,96
7	251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	150	3 908	586 200
8	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	123,255	3 241	399 469,46
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,2851825	266 490	342 488,28
10	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	593,75	473	280 843,75
11	251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,104	1 809 390	188 176,56
12	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	150	1 122	168 300
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,142	36 515	78 215,13

1	2	3	4	5	6	7
14	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	10 212	61 272
15	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13 419	53 676
16	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	10	3 933	39 330
17	251-101-0224	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	4	7 902	31 608
18	261-107-0396	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,15521	129 527	20 103,89
19	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний 5.26 индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2,114992	9 239	19 540,41
20	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,47736	32 329	15 432,57
21	251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	23,75	479	11 376,25
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,122	9 424	10 573,73
23	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	269,758597	36	9 711,31
24	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0479136	200 394	9 601,6
25	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02088	333 856	6 970,91
26	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01932	324 246	6 264,43
27	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	954 056	4 579,47
28	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,3461	2 928	3 941,38
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,4383	7 006	3 070,73
30	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,784	605	1 684,32
31	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001935	754 778	1 460,5

1	2	3	4	5	6	7
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01428	101 506	1 449,51
33	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,000562	1 594 928	896,35
34	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00036	1 900 612	684,22
35	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0492	8 799	432,91
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4998	861	430,33
37	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000338	1 027 431	347,27
38	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,204	1 066	217,46
39	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,812	187	151,84
40	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000567	64 965	36,84
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**33 571 469**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**33 571 468,83**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"'2402-25'2-1'Подходы к мосту'РП'2'2-1-1'Подходы к мосту'СВОР''в текущих ценах на 3 квартал 2025 года*
3	(РС295552)*
4	Р Отвод земель и его оформление*
5	СТ СЦИ РК 8.03-04-2024 таблица 1601-0204-30 п.2(=0)'0,389'48276'Восстановление оси трассы'км*
6	СТ СЦИ РК 8.03-04-2024 таблица 1601-0204-30 п.5(=0)'0,389'29238'Закрепление оси трассы'км*
7	Р Земляное полотно*
8	Е1101-0203-0137'1340''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1'м^3 грунта*
9	Е1101-0203-0145'1340''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1'м^3
10	##*
11	Е1101-0203-0138'1911''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'м^3 грунта*
12	Е1101-0203-0146(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1911''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2'м^3 грунта*
13	##*
14	Е1101-0201-1202'4014''Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2'м^3 грунта*
15	С3412-102-0201'(714+3300).1,75.1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1
16	Е1101-0203-0302'714''Работа на отвале, группа грунта 2'м^3 грунта*
17	##*
18	Е1101-0701-0101'2500''Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
19	Е1101-0701-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'2500''Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см'м^3

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
20	##*
21	Е1101-0703-0302'4648+4565''Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 2'м^2 спланированной площади*
22	##*
23	Е1101-0203-0137'685''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1'м^3 грунта*
24	Е1101-0203-0145(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'685''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1'м^3 грунта*
25	##*
26	Е1101-0704-0202'4565''Укрепление откоса земляного сооружения посевом многолетних трав, механизированное'м^2*
27	Е1101-0704-0301'4565''Полив посева трав откоса земляного сооружения водой'м^2*
28	Р Дорожная одежда*
29	Е1127-0401-0102'491,97''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
30	П##*
31	Е1127-0402-0101(РС295463)(РС100414)(РС249132)'2709,4=Ф1''Устройство основания и покрытия щебеночно-песчаной смеси,толщина 12 см'м^2 основания или покрытия*
32	Е1127-0402-0106(РС100414)(РС249132)(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) #К=16'2709,4''Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101'м^2 основания или покрытия'*
33	СТ Калькуляция №1 (=19)'Ф1.0,20'12106'Щебеночно-песчаная смесь С4'м^3*
34	П##*
35	Е1127-0602-0901'2495,5.0,5.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
36	Е1127-0602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'2495,5''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
37	Е1127-0602-0401(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'2495,5''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
38	П Присыпные обочины*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	С3412-102-0201'310.1,52''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км*
40	Е1101-0203-0303'310''Работа на отвале, группа грунта 3'м^3 грунта*
41	П##*
42	Е1101-0701-0203'310''Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см'м^3 уплотненного грунта'*
43	Е1101-0701-0206(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #К=5'310''Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см'м^3 уплотненного грунта'*
44	П Укрепление обочин*
45	Е1127-0402-0101(РС100414)(РС249132)'769,5''Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см'м^2 основания или покрытия'*
46	Е1127-0402-0106(РС100414)(РС249132)(ВП)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'769,5''Вычитается позиция: Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101'м^2 основания или покрытия'*
47	СТ Калькуляция №1 (=19)'Ф2.0,10'11537'Щебеночно-песчаная смесь С1'м^3*
48	Р Дорожные устройства и обстановка дороги*
49	П Дорожные знаки*
50	Е1127-0802-0101(РС295892)'4+4+2''Установка знака дорожного на металлической стойке'шт.*
51	С1251-101-0224'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм'шт.*
52	С1251-101-0210'4''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм'шт.'*
53	С1251-101-0402'2,167.0,488.2''Знак дорожный односторонний 5.26 индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2'м^2*
54	П##*
55	С1251-102-0708'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	П Устройство фундамента под знаки*
57	Е1106-0101-0101(РС100467РС100533)(РС279117)'2,1''Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 м^3'м^3*
58	С1214-210-0102'19,32.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
59	С1214-210-0601'20,88.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
60	Е1106-0301-0101'0,468''Устройство бетонной подготовки'м^3*
61	Е1130-0101-0102(РС100330РС100328)'1,02''Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком'м^3 подушки*
62	П Устройство присыпных берм*
63	С3412-102-0201'51.1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км*
64	Е1101-0203-0302'51''Работа на отвале, группа грунта 2'м^3 грунта'*
65	Е1101-0701-0601'51''Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2'м^3 уплотненного грунта'*
66	Е1101-0101-0302'35,4''Планировка ручным способом гребня и откосов дамбы или земляной подушки, группа грунта 2'м^2 спланированной поверхности'*
67	П Дорожная разметка*
68	У6201-0803-0201'447.0,001''Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная'км'*
69	У6201-0803-0201'364.0,001''Разметка проезжей части 1.4 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная'км'*
70	У6201-0803-0203'256.0,001''Разметка проезжей части 1.5 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км'*
71	У6201-0803-0204'100.0,001''Разметка проезжей части 1.6 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км'*
72	П Дорожные ограждения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	У6201-0801-0301'10''Установка столбиков сигнальных железобетонных'шт.'*
74	С1251-201-0701'10''Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм'шт.'*
75	П##*
76	Е1127-0801-0402'300''Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м'м*
77	С1251-102-0103'150''Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012'шт.*
78	С1251-102-0305'150''Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012'шт.*
79	С1251-102-0409'150''Светоотражающее устройство УС-1'шт.*
80	С1251-102-0208'51''Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм'шт.'*
81	С1251-102-0604'104.0,001''Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87'т*
82	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Мост через р. Ащысай на ПК 1+66,59

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	149606,441	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	9,505	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	42888,533	тыс.тнг.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-2-1	Подготовка территории строительства	25 430,152	--	--	25 430,152	1,319	6 353,703	--
2.	2-2-2	Устройство береговых опор	17 669,527	--	--	17 669,527	0,815	4 162,568	--
3.	2-2-3	Пролетное строение	31 498,188	--	--	31 498,188	0,871	4 737,446	--
4.	2-2-4	Проезжая часть	9 528,649	--	--	9 528,649	0,556	2 705,641	--
5.	2-2-5	Сопряжение моста с насыпью	8 031,847	--	--	8 031,847	0,47	2 288,132	--
6.	2-2-6	Укрепительные работы	54 033,761	--	--	54 033,761	5,18	21 282,726	--
7.	2-2-7	Водоотвод с проезжей части	3 414,317	--	--	3 414,317	0,294	1 358,317	--
		Всего :	**149 606,441**	**--**	**--**	**149 606,441**	**9,505**	**42 888,533**	

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - Мост через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Подготовка территории строительства

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**25430,152**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	6353,703	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,319	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 430 152**
Раздел 1.		**Подготовка территории строительства**				**25 430 152**
Подраздел 1.1.		**Разборка существующей трубы**				**4 068 452**
1	**1130-0114-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж сборных тротуарных блоков**	**$м^3$ сборных конструкций**	**4**	**40 445**	**161 780**
2	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10**	**264**	**2 640**
3	**412-102-0203** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**30**	**143**	**4 290**
4	**1130-0401-0209** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м**	**$м^3$ железобетона звеньев**	**50,68**	**34 518**	**1 749 372**
5	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**127,4**	**264**	**33 634**
6	**412-102-0203** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**382,2**	**143**	**54 655**
7	**1101-0201-1208** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**1 835**	**450**	**825 750**

1	2	3	4	5	6	7
8	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 211,25	385	1 236 331
	Подраздел 1.2.	Устройство монтажного островка(перемычки)				21 361 700
9	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	194	7 715	1 496 710
10	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания под трубопровод щебеночного	$м^3$ основания	15,75	16 431	258 788
11	1122-0103-0121 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм	км трубопровода	0,07	45 338 432	3 173 690
12	241-102-0326 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	70	178 429	12 490 030
13	1122-0103-0121 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=0,6*	Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм	км трубопровода	0,07	27 871 231	1 950 986
14	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$ грунта	45	4 025	181 125
15	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	705	20	14 100
16	1127-0403-0801 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойного, толщина 15 см	$м^2$ покрытия	206,4	2 948	608 467
17	1101-0201-1208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	1 057	450	475 650
18	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 849,75	385	712 154

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-1

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	70	178 429	12 490 030
2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39,0096	8 830	344 454,77
3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	19,6875	8 782	172 895,62
4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	65,1	2 280	148 428
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	36,4	1 019	37 091,6
6	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,096	10 548	32 656,61
7	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,064	10 701	22 086,86
8	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0245	103 765	2 542,24
9	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,128	36	148,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**13 250 334**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 250 334,32**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15010'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"''2402-25'2-2'Мост через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-1'Подготовка территории
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Подготовка территории строительства*
5	ПР Разборка существующей трубы*
6	Е1130-0114-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,0) #К=0,8'4''Демонтаж сборных тротуарных блоков'м^3 сборных конструкций*
7	С3414-104-0501'2,5.4=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
8	С3412-102-0203'Ф1.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км'т·км*
9	П##*
10	Е1130-0401-0209(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,0) #К=0,8'50,68''Демонтаж звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м'м^3
11	С3414-104-0501'9,1.14=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
12	С3412-102-0203'Ф1.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км'т·км*
13	П##*
14	Е1101-0201-1208'1835''Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3 грунта*
15	С3412-102-0201'1835.1,75.1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км*
16	ПР Устройство монтажного островка(перемычки)*
17	Е1101-0102-0302'194''Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2'м^3 грунта*
18	Е1123-0101-0102'15,75''Устройство основания под трубопровод щебеночного'м^3 основания*
19	Е1122-0103-0121(РС249131)(РС2011)'70.0,001''Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм'км
20	С1241-102-0326'70''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами
21	Е1122-0103-0121(РС127966)(РС131548)(РС274664)(РС249131)(РС2011)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5) #К=0,6'70.0,001''Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм'км трубопровода*
22	Е1101-0102-0902'45''Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2'м^3 грунта*
23	Е1101-0703-0102'705''Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2'м^2 спланированной площади*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	E1127-0403-0801'206,4''Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойного, толщина 15 см'м^2 покрытия*
25	E1101-0201-1208'1057''Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3 грунта*
26	C3412-102-0201'1057.1,75.1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км*
27	K''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

(Локальный сметный расчет)

на Устройство береговых опор

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**17669,527**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	4162,568	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,815	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17 669 527**
	Раздел 1.	**Устройство береговых опор**				**17 669 527**
1	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**286,16**	**8 137**	**2 328 484**
2	**1105-0103-0206** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м. дизель-молотом на гусеничном копре на глубину до 8 м. Грунты группы 2**	**$м^3$ свай-колонн**	**27,44**	**96 496**	**2 647 850**
3	**226-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**280**	**21 875**	**6 125 000**
4	**1105-0701-0601** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$**	**свая**	**28**	**13 204**	**369 712**
5	**414-101-0801** *РСНБ РК 2024*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**5,575**	**1 179**	**6 573**
6	**412-102-0203** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**16,725**	**143**	**2 392**
7	**1130-0104-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Бетонирование насадки**	**$м^3$ железобетона в деле**	**27,98**	**95 282**	**2 665 990**
8	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,07494**	**330 179**	**354 923**

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22926	325 656	74 660
10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,52112	313 932	477 528
11	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Бетонирование шкафной стенки	$м^3$ железобетона в деле	10,18	95 282	969 971
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02384	313 932	7 484
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03244	330 179	10 711
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02498	330 179	8 248
15	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,68074	89 267	60 768
16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,408	313 932	128 084
17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27274	325 656	88 819
18	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Бетонирование открылков	$м^3$ железобетона в деле	3,6	95 282	343 015
19	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,36076	414 923	149 688
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01388	330 179	4 583
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00764	325 656	2 488
22	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01888	1 230 386	23 230
23	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Бетонирование щек	$м^3$ железобетона в деле	0,332	95 282	31 634
24	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,05884	89 267	5 252
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05884	330 179	19 428

1	2	3	4	5	6	7
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00664	330 179	2 192
27	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Бетонирование подферменных площадок	$м^3$ железобетона в деле	1,194	93 935	112 158
28	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,186914	414 923	77 555
29	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,007	49 285	345
30	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	$м^2$ изолируемой поверхности	64,32	8 137	523 372
31	1130-0506-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Окраска перхлорвиниловой краской железобетонного строения моста	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,02	1 480	47 390

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-2

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	м	280	21 875	6 125 000
2	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	43,77568	44 655	1 954 802,99
3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,95296	313 932	613 096,64
4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	350,48	1 293	453 170,64
5	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,57716	275 892	435 125,83
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,21172	330 179	400 084,5
7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,057314	325 656	344 320,65
8	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,941294	145 716	282 877,6
9	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,2768792	723 207	200 240,98
10	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	350,48	511	179 095,28
11	215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,45432	103 765	150 907,51
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	149,47458	861	128 697,61
13	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,560768	181 321	101 679,01
14	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,758458	35 438	97 754,23

1	2	3	4	5	6	7
15	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,24176	43 360	53 842,71
16	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,2032784	225 987	45 938,28
17	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 $м^2$	2,8871762	13 974	40 345,4
18	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,389574	103 200	40 204,04
19	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01888	1 230 386	23 229,69
20	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,21643	101 506	21 968,94
21	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01372	1 233 024	16 917,09
22	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15092	104 329	15 745,33
23	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0235909	624 830	14 740,28
24	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	18,5716	605	11 235,82
25	215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,09604	82 531	7 926,28
26	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0359274	95 688	3 437,82
27	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,096178	34 839	3 350,75
28	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,861762	629	2 429,05
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,1904	5 902	1 123,74
30	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,1088	555	615,38
31	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12,290506	36	442,46
32	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00714	38 299	273,45

1	2	3	4	5	6	7
33	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0002744	446 434	122,5
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00175	7 006	12,26
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**11 770 755**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 770 754,74**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15020'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"''2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-2'Устройство береговых опор'СВОР''в
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Устройство береговых опор*
5	Е1130-0504-0103'286,16''Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы'м^2 изолируемой поверхности*
6	Е1105-0103-0206'27,44''Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м. дизель-молотом на гусеничном копре на глубину до 8 м. Грунты группы 2'м^3 свай-колонн*
7	С1226-101-0102'28.10''Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012'м*
8	П##*
9	Е1105-0701-0601'28''Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2'свая*
10	С3414-101-0801'5,575''Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка'т*
11	С3412-102-0203'5,575.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км'т·км*
12	П##*
13	Е1130-0104-0101(РС295473РС279300)'27,98''Бетонирование насадки'м^3 железобетона в деле*
14	П2#Хомут#*
15	С1214-210-0101'(988,68+86,26).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014
16	П2#Отдельные стержни#*
17	С1214-210-0201'229,26.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
18	С1214-210-0202'1521,12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
19	П##*
20	Е1130-0104-0101(РС295473РС279300)'10,18''Бетонирование шкафной стенки'м^3 железобетона в деле*
21	П2#Отдельные стержни#*
22	С1214-210-0202'23,84.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
23	С1214-210-0101'32,44.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
24	П2#Хомут#*
25	С1214-210-0101'24,98.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
26	П2#Сетка плоская(вязаная)#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	E1106-0303-0101(РС295570)'(408+272,74).0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
28	С1214-210-0202'408.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
29	С1214-210-0201'272,74.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
30	П##*
31	E1130-0104-0101(РС295473РС279300)'3,6''Бетонирование открылков'м^3 железобетона в деле*
32	П2#Сетка плоская(сварная)#*
33	E1106-0303-0101(РС295570РС279851)'360,76.0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
34	П2#Хомут#*
35	С1214-210-0101'13,88.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
36	П2#Закладная деталь#*
37	С1214-210-0201'7,64.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
38	С1222-509-1006'18,88.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
39	П##*
40	E1130-0104-0101(РС295473РС279300)'0,332''Бетонирование щек'м^3 железобетона в деле*
41	П2#Сетка плоская(сварная)#*
42	E1106-0303-0101(РС295570)'58,84.0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры,
43	С1214-210-0101'58,84.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
44	П2#Хомут#*
45	С1214-210-0101'6,64.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
46	П##*
47	E1130-0104-0101(РС295473РС279296)'1,194''Бетонирование подферменных площадок'м^3 железобетона в деле*
48	П2#Сетка плоская(сварная)#*
49	E1106-0303-0101(РС295570РС279851)'186,914.0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
50	E1106-0301-0101(РС100463РС102638)'0,007''Устройство бетонной подготовки'м^3*
51	П##*
52	E1130-0504-0103'64,32''Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы'м^2 изолируемой поверхности*
53	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	E1130-0506-0101'32,02''Окраска перхлорвиниловой краской железобетонного строения моста'м^2 окрашиваемой поверхности*
55	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

(Локальный сметный расчет)

на Пролетное строение

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**31498,188**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	4737,446	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,871	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31 498 188**
	Раздел 1.	**Пролетное строение**				**31 498 188**
1	**1127-0601-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 43*	**Устройство покрытия дорожного из сборных железобетонных плит прямоугольных, площадь свыше 10,5 м^2**	**м^3 сборных железобетонных плит**	**8,4**	**13 341**	**112 064**
2	**226-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14**	**шт.**	**5**	**198 444**	**992 220**
3	**1127-0601-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 43* *К=0,8*	**Демонтаж покрытия дорожного из сборных железобетонных плит прямоугольных, площадь свыше 10,5 м^2**	**м^3 сборных железобетонных плит**	**8,4**	**10 424**	**87 562**
4	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**21**	**264**	**5 544**
5	**412-102-0203** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**63**	**143**	**9 009**
6	**1130-0107-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Установка опорной части из полимерного материала, резины и фторопласта**	**опорная часть**	**14**	**4 654**	**65 156**
7	**251-201-0409** *РСНБ РК 2022*	**Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм**	**шт.**	**14**	**52 064**	**728 896**
8	**1130-0112-0204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Установка железобетонной балки пролетного строения длина до 24 м**	**балка пролетного строения**	**7**	**238 223**	**1 667 561**
9	**226-104-0108** *РСНБ РК 2022*	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У**	**шт.**	**7**	**2 633 122**	**18 431 854**

1	2	3	4	5	6	7
10	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	$м^3$ железобетона в деле	10,152	100 470	1 019 971
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13517	330 179	44 630
12	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	$м^3$ железобетона в деле	42,24	100 470	4 243 853
13	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,62245	89 267	144 831
14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,11072	325 656	361 713
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51173	330 179	168 962
16	1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,35369	85 287	30 165
17	1106-0301-0909 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка закладных деталей, вес более 20 кг	т	0,78656	114 230	89 849
18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1088	313 932	34 156
19	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67776	1 230 386	833 906
20	1106-0301-0909 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка закладных деталей, вес более 20 кг	т	0,05976	114 230	6 826
21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	325 656	5 627
22	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04248	1 230 386	52 267
23	1130-0508-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство заполнения деформационного шва сопряжения пролетного строения моста на автомобильной дороге без окаймления	м шва	21,04	13 897	292 393
24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,235	323 461	76 013
25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	325 656	8 337
26	235-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	129	1 135	146 415
27	235-201-1302 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов III-IV дорожно-климатической зоны	кг	66	652	43 032
28	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	21,04	160	3 366

1	2	3	4	5	6	7
29	**1130-0506-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 К=2***	**Окраска перхлорвиниловой краской железобетонного строения моста**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**605**	**2 962**	**1 792 010**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-3

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	7	2 633 122	18 431 854
2	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	54,48768	49 643	2 704 931,9
3	226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	шт.	5	198 444	992 220
4	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,72024	1 230 386	886 173,21
5	251-201-0409	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм	шт.	14	52 064	728 896
6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	701,8	605	424 589
7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1536	325 656	375 676,76
8	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,939368	145 716	282 596,95
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64774	330 179	213 870,15
10	235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	129	1 135	146 415
11	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	21	5 027	105 567
12	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,235	323 461	76 013,34

1	2	3	4	5	6	7
13	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 $м^2$	3,4945464	13 974	48 832,79
14	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,471528	103 200	48 661,69
15	235-201-1302	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов III-IV дорожно-климатической зоны	кг	66	652	43 032
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1088	313 932	34 155,8
17	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,26196	101 506	26 590,51
18	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0285536	624 830	17 841,17
19	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,467784	34 839	16 297,13
20	212-101-0518	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	0,42	37 085	15 575,7
21	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,157176	35 438	5 570
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,5306357	629	4 736,77
23	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0434854	95 688	4 161,03
24	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	21,04	160	3 366,4
25	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,57176	861	1 353,29
26	217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	кг	1,30704	922	1 205,09
27	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,68	562	944,16
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,419544	36	231,1
29	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,77784	251	195,24
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**25 641 553**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**25 641 553,17**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15030'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"'2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-3' Пролетное строение'СВОР''в текущих ценах
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Пролетное строение*
5	Е1127-0601-0104'1,68.5''Устройство покрытия дорожного из сборных железобетонных плит прямоугольных, площадь свыше 10,5 $м^2$'$м^3$ сборных железобетонных плит*
6	С1226-102-0205'5''Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14'шт.*
7	Е1127-0601-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,0) #К=0,8'1,68.5''Демонтаж покрытия дорожного из сборных железобетонных плит прямоугольных, площадь свыше 10,5 $м^2$'$м^3$ сборных железобетонных плит*
8	С3414-104-0501'4,2.5''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
9	С3412-102-0203'4,2.5.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км'т·км*
10	Е1130-0107-0201(РС102637РС279214)'14''Установка опорной части из полимерного материала, резины и
11	С1251-201-0409'14''Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52
12	П##*
13	Е1130-0112-0204'5+2''Установка железобетонной балки пролетного строения длина до 24 м'балка пролетного строения*
14	С1226-104-0108'5+2''Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У'шт.*
15	П##*
16	Е1130-0104-0101(РС295473РС279323)'10,152''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'$м^3$ железобетона в деле*
17	С1214-210-0101'135,17.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
18	П##*
19	Е1130-0104-0101(РС295473РС279323)'42,24''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'$м^3$ железобетона в деле*
20	П#Сетка плоская (вязанная)#*
21	Е1106-0303-0101(РС295570)'(1110,72+511,73).0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
22	С1214-210-0201'1110,72.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
23	С1214-210-0101'511,73.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до
24	П#Каркас пространственный (вязанный)#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	E1106-0303-0201(РМ295570РС279851)'353,69.0,001''Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
26	П##Изделие закладное МН-11АIII-5(сварное)*
27	E1106-0301-0909(РС304013)'(108,8+25,6+231,04+407,04+14,08).0,001''Установка закладных деталей, вес более 20 кг'т*
28	С1214-210-0202'108,8.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
29	С1222-509-1006'(25,6+231,04+407,04+14,08).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
30	П##Изделие закладное МН-11АIII-3(сварное)*
31	E1106-0301-0909(РС304013)'(17,28+42,48).0,001''Установка закладных деталей, вес более 20 кг'т*
32	С1214-210-0201'17,28.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
33	С1222-509-1006'42,48.0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
34	П##*
35	E1130-0508-0101(РС144663)(РС146099)(РС146678)(РС147059)(РС147652)(РС149365)(РС102637)(РС126238)(РС131717)(РС135515)(РС249504)(РС286034)(РС316033)(РС320541)(РС320567)(РС320570)'21,04''Устройство заполнения деформационного шва сопряжения пролетного строения моста на автомобильной дороге без окаймления'м шва'*
36	С1214-101-0201'235.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4
37	С1214-210-0201'25,6.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от
38	С1235-201-0801'129''Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-
39	С1235-201-1302'0,044.1500''Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов III-IV дорожно-климатической зоны'кг'*
40	С1261-105-0615'21,04''Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм'м'*
41	П##*
42	E1130-0506-0101(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'605''Окраска перхлорвиниловой краской железобетонного строения моста'м^2 окрашиваемой поверхности*
43	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

(Локальный сметный расчет)

на Проезжая часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**9528,649**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2705,641	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,556	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 528 649**
	Раздел 1.	**Проезжая часть**				**9 528 649**
1	**1130-0504-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**255,9**	**17 102**	**4 376 402**
2	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**201,12**	**3 202**	**643 986**
3	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,040224**	**280 946**	**11 301**
4	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**201,12**	**3 202**	**643 986**
5	**1105-0701-0501** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Нарезка и заполнение штраб**	**$м^3$ конструктивного объема пустот**	**0,115**	**12 916**	**1 485**
6	**261-105-0177** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**172,5**	**347**	**59 858**
7	**1147-0301-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$ покрытия**	**27,36**	**3 044**	**83 284**

1	2	3	4	5	6	7
8	1147-0301-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=4*	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1147-0301-0201	$м^2$ покрытия	27,36	1 888	51 656
9	1130-0801-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство металлического ограждения барьерного типа 11 МО на металлических стойках шаг стойки 2 м	м	66,2	1 512	100 094
10	251-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	23 167	1 019 348
11	251-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	44	3 908	171 952
12	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	44	1 122	49 368
13	251-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	64 995	389 970
14	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-3 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм	шт.	4	43 333	173 332
15	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 3320 мм	шт.	6	43 333	259 998
16	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Метизы	т	0,089032	1 809 390	161 094
17	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка стального сварного перила	т перил	1,79	381 915	683 628
18	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42614	362 314	154 396
19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46976	378 152	177 641
20	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,27232	420 591	114 535
21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,62244	323 461	201 335

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-4

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	3 083,595	511	1 575 717,04
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	42,536352	27 886	1 186 168,71
3	251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	44	23 167	1 019 348
4	235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	$м^2$	294,285	2 046	602 107,11
5	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	64 995	389 970
6	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 3320 мм	шт.	6	43 333	259 998
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,62244	323 461	201 335,06
8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,46976	378 152	177 640,68
9	251-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-3 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм	шт.	4	43 333	173 332
10	251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	44	3 908	171 952
11	251-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Метизы	т	0,089032	1 809 390	161 093,61
12	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42614	362 314	154 396,49

1	2	3	4	5	6	7
13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,678135	225 987	153 249,69
14	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,27232	420 591	114 535,34
15	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	172,5	347	59 857,5
16	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	44	1 122	49 368
17	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	42,96	605	25 990,8
18	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,2009071	95 688	19 224,4
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0578467	266 490	15 415,57
20	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0823998	77 199	6 361,18
21	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,253	1 154	1 445,96
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,1368	9 424	1 289,2
23	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0043442	200 394	870,55
24	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,19724	36	475,1
25	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01432	781	11,18
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 521 153**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 521 153,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15040'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"'2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-4'Проезжая часть'СВОР''в текущих ценах на 3
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Проезжая часть*
5	П##*
6	Е1130-0504-0201(РС100328)(РС101772)(РС128102РС135756=1,15)(РС144678)(РС146099)(РС146678)(РС147058)(РС147059)(РС147200)(РС147744)(РС249504)(РС279860)(РС295746)'255,9''Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала'м^2 изолируемой поверхности*
7	П##*
8	Е1127-0602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'201,12''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
9	Е1127-0602-0901'201,12.0,2.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
10	Е1127-0602-0301(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'201,12''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
11	П##*
12	Е1105-0701-0501'0,115''Нарезка и заполнение штраб 'м^3 конструктивного объема пустот*
13	С1261-105-0177'0,115.1500''Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000'кг*
14	П##*
15	Е1147-0301-0201(РС295487РС102737)'27,36''Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см'м^2 покрытия*
16	Е1147-0301-0202(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'27,36''Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1147-0301-0201'м^2 покрытия*
17	П##*
18	Е1130-0801-0103'66,2''Устройство металлического ограждения барьерного типа 11 МО на металлических стойках шаг
19	С1251-102-0110'44''Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012'шт.*
20	С1251-102-0305'44''Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012'шт.*
21	С1251-102-0409'44''Светоотражающее устройство УС-1'шт.*
22	С1251-102-0208'6''Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм'шт.'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	C1251-102-0207'4''Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБВ-3 толщиной 4 мм, длиной 3520 мм'шт.'*
24	C1251-102-0207'6''Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 3320 мм'шт.'*
25	C1251-102-0604'89,032.0,001''Метизы'т*
26	П##*
27	E1130-0501-0101(PC295618)'1,79''Установка стального сварного перила'т перил*
28	C1214-205-0103'426,14.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
29	C1214-205-0102'469,76.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
30	C1214-205-0101'272,32.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до
31	C1214-101-0201'622,44.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от
32	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5

(Локальный сметный расчет)

на Сопряжение моста с насыпью

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**8031,847**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2288,132	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,47	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 031 847**
	Раздел 1.	**Сопряжение моста с насыпью**				**8 031 847**
1	**1130-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**$м^3$ подушки**	**4,25**	**22 517**	**95 697**
2	**1130-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**$м^3$ подушки**	**48,46**	**10 063**	**487 653**
3	**211-201-0704**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**24,23**	**10 548**	**255 578**
4	**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**24,23**	**8 960**	**217 101**
5	**1130-0111-0104** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Укладка переходной сборной плиты длина до 5 м**	**$м^3$ железобетонных конструкций**	**13,6**	**65 090**	**885 224**
6	**226-102-0406** *РСНБ РК 2022*	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25**	**шт.**	**16**	**102 012**	**1 632 192**
7	**1130-0104-0101** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	**Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше**	**$м^3$ железобетона в деле**	**2**	**99 657**	**199 314**
8	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,19968**	**313 932**	**62 686**
9	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11 К=2*	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**59,5**	**15 254**	**907 613**

1	2	3	4	5	6	7
10	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	$м^3$ железобетона в деле	6,98	100 470	701 281
11	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,20104	89 267	17 946
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20104	313 932	63 113
13	1106-0303-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2088	85 287	17 808
14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2088	313 932	65 549
15	1106-0301-0909 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка закладных деталей, вес более 20 кг	т	0,29496	114 230	33 693
16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0408	313 932	12 808
17	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,25416	1 230 386	312 715
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03192	330 179	10 539
19	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 10 см	$м^2$ основания или покрытия	8,22	589	4 842
20	Калькуляция *№1*	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	0,822	12 106	9 951
21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Розлив вяжущих материалов	т	0,00411	280 946	1 155
22	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$ покрытия	8,22	3 202	26 320
23	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	8,22	694	5 705
	Подраздел 1.1.	Покрытие 1/3 части переходной плиты по типу моста на проезжей части				1 107 214
24	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	$м^3$ железобетона в деле	4,22	100 470	423 983
25	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1463	89 267	13 060
26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10346	325 656	33 692
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04284	330 179	14 145

1	2	3	4	5	6	7
28	1130-0504-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала	$м^2$ изолируемой поверхности	26,28	17 102	449 441
29	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	23,46	3 202	75 119
30	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Розлив вяжущих материалов	т	0,004692	280 946	1 318
31	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	23,46	3 202	75 119
32	1105-0701-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Нарезка и заполнение штраб	$м^3$ конструктивного объема пустот	0,04	12 916	517
33	261-105-0177 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	60	347	20 820
	Подраздел 1.2.	Покрытие на тротуарной части в пределах переходной плиты				403 064
34	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше	$м^3$ железобетона в деле	1,58	100 470	158 743
35	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,05682	89 267	5 072
36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03738	325 656	12 173
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	330 179	6 419
38	1130-0504-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала	$м^2$ изолируемой поверхности	10,72	17 102	183 333
39	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$ покрытия	9,58	3 202	30 675
40	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	9,58	694	6 649
	Подраздел 1.3.	Покрытие 2/3 части переходной плиты по типу основной дороги				495 086
41	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания или покрытия	46,92	1 977	92 761
42	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания и покрытия щебеночно-песчаной смеси,толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	46,92	589	27 636
43	1127-0402-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44* *К=16*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	$м^2$ основания или покрытия	46,92	142	6 663
44	Калькуляция *№1*	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	9,384	12 106	113 603

1	2	3	4	5	6	7
45	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Розлив вяжущих материалов	т	0,02346	280 946	6 591
46	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	46,92	3 202	150 238
47	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,11 К=6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м^2 покрытия	46,92	2 080	97 594

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-5

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	16	102 012	1 632 192
2	212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	13,2912	49 643	659 815,04
3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	853,85	511	436 317,35
4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,733216	27 886	410 850,46
5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,25416	1 230 386	312 714,91
6	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	30,1375	8 960	270 032
7	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	24,23	10 548	255 578,04
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,65032	313 932	204 156,26
9	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	119	1 293	153 867
10	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,5355	275 892	147 740,17
11	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	10,206	12 106	123 553,84
12	212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,08	48 862	101 632,96

1	2	3	4	5	6	7
13	235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	$м^2$	42,55	2 046	87 057,3
14	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,272	275 892	75 042,62
15	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,09401	723 207	67 988,69
16	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,99108	9 317	65 135,89
17	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,42862	145 716	62 456,79
18	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,0816	614 750	50 163,6
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14084	325 656	45 865,39
20	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,16707	225 987	37 755,65
21	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,1904	181 321	34 523,52
22	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,93684	35 438	33 199,74
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0942	330 179	31 102,86
24	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	60	347	20 820
25	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,68	24 106	16 392,08
26	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,985826	13 974	13 775,93
27	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,13302	103 200	13 727,66
28	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0272	500 070	13 601,9
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0332299	266 490	8 855,43
30	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,72	2 960	8 051,2
31	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,2448	30 979	7 583,66

1	2	3	4	5	6	7
32	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0739	101 506	7 501,29
33	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0080551	624 830	5 033,07
34	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0413161	95 688	3 953,45
35	217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,0544	56 830	3 091,55
36	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,784744	629	1 751,6
37	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02956	34 839	1 029,84
38	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	6,936	138	957,17
39	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,011914	77 199	919,75
40	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4434	861	381,77
41	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0016497	200 394	330,59
42	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,63746	36	238,95
43	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,136	1 154	156,94
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 426 896**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 426 895,91**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"''2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-5' Сопряжение моста с
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Сопряжение моста с насыпью*
5	Е1130-0101-0101(РС100072РС100093)'4,25''Устройство подушки под фундамент щебеночной'м^3 подушки*
6	П##*
7	Е1130-0101-0101(РС100072)'48,46''Устройство подушки под фундамент щебеночной'м^3 подушки*
8	С1211-201-0704'48,46.0,5''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-
9	С1211-201-0706'48,46.0,5''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-
10	П##*
11	Е1130-0111-0104(РС295549)'13,6''Укладка переходной сборной плиты длина до 5 м'м^3 железобетонных конструкций*
12	С1226-102-0406'16''Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25'шт.*
13	П##*
14	Е1130-0104-0101(РС295473РС279322)'2''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'м^3 железобетона в деле*
15	С1214-210-0202'199,68.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
16	Е1130-0504-0103(РС144678=0,0045)(РС320569)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'59,5''Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы'м^2 изолируемой поверхности*
17	П##*
18	Е1130-0104-0101(РС295473РС279323)'6,98''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'м^3 железобетона в деле*
19	П#Сетка плоская (вязанная)#*
20	Е1106-0303-0101(РС295570)'201,04.0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из
21	С1214-210-0202'201,04.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
22	П#Каркас пространственный (вязанный)#*
23	Е1106-0303-0201(РМ295570)'208,8.0,001''Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
24	С1214-210-0202'208,8.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
25	П##Изделие закладное МН-11АIII-5(сварное)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E1106-0301-0909(PC304013)'(40,8+9,6+86,64+152,64+5,28).0,001''Установка закладных деталей, вес более 20 кг'т*
27	C1214-210-0202'40,8.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром
28	C1222-509-1006'(9,6+86,64+152,64+5,28).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
29	П##Хомут*
30	C1214-210-0101'31,92.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6
31	П##*
32	E1127-0402-0101(PC100414)(PC249132)'8,22''Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 10 см'м^2 основания или покрытия*
33	СТ Калькуляция №1 (=19)'8,22.0,1'12106'Щебеночно-песчаная смесь С4'м^3*
34	П##*
35	E1127-0602-0901'8,22.0,5.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
36	П##*
37	E1127-0602-0301(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)'8,22''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
38	E1127-0602-0401(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'8,22''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
39	ПР Покрытие 1/3 части переходной плиты по типу моста на проезжей части*
40	E1130-0104-0101(PC295473PC279323)'4,22''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'м^3 железобетона в деле*
41	E1106-0303-0101(PC295570)'(103,46+42,84).0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
42	C1214-210-0201'103,46.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
43	C1214-210-0101'42,84.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
44	П##*
45	E1130-0504-0201(PC100328)(PC101772)(PC128102PC135756=1,15)(PC144678)(PC146099)(PC146678)(PC147058)(PC147059)(PC147200)(PC147744)(PC249504)(PC279860)(PC295746)'26,28''Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала'м^2 изолируемой поверхности*
46	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
47	E1127-0602-0301(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)'23,46''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
48	E1127-0602-0901'23,46.0,2.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
49	E1127-0602-0301(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)'23,46''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
50	П##*
51	E1105-0701-0501'0,04''Нарезка и заполнение штраб'м^3 конструктивного объема пустот*
52	C1261-105-0177'0,04.1500''Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000'кг*
53	ПР Покрытие на тротуарной части в пределах переходной плиты *
54	E1130-0104-0101(PC295473PC279323)'1,58''Устройство из монолитного железобетона подферменной площадки и прокладного ряда на суше'м^3 железобетона в деле*
55	E1106-0303-0101(PC295570)'(37,38+19,44).0,001''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
56	C1214-210-0201'37,38.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
57	C1214-210-0101'19,44.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
58	П##*
59	E1130-0504-0201(PC100328)(PC101772)(PC128102PC135756=1,15)(PC144678)(PC146099)(PC146678)(PC147058)(PC147059)(PC147200)(PC147744)(PC249504)(PC279860)(PC295746)'10,72''Устройство гидроизоляции из рулонно-наплавляемого материала'м^2 изолируемой поверхности*
60	П##*
61	E1127-0602-0301(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)'9,58''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
62	E1127-0602-0401(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)(H5.2)(H52.2)(H53.2) #K=2'9,58''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
63	ПР Покрытие 2/3 части переходной плиты по типу основной дороги*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	E1127-0402-0101(PC295463PC100414)'46,92''Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, однослойного, толщина 15 см'м^2 основания или покрытия*
65	П##*
66	E1127-0402-0101(PC295463)(PC100414)(PC249132)'46,92=Ф1''Устройство основания и покрытия щебеночно-песчаной смеси,толщина 12 см'м^2 основания или покрытия*
67	E1127-0402-0106(PC100414)(PC249132)(H5.16)(H52.16)(H53.16) #K=16'46,92''Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101'м^2 основания или покрытия'*
68	CT Калькуляция №1 (=19)'46,92.0,20'12106'Щебеночно-песчаная смесь С4'м^3*
69	П##*
70	E1127-0602-0901'46,92.0,5.0,001''Розлив вяжущих материалов'т*
71	П##*
72	E1127-0602-0301(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)'46,92''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия*
73	E1127-0602-0401(PC295487PC102737)(PC144655PC144640)(H5.6)(H52.6)(H53.6) K=6'46,92''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
74	K''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6

(Локальный сметный расчет)

на Укрепительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**54033,761**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	21282,726	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,18	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54 033 761**
	Раздел 1.	**Укрепительные работы**				**54 033 761**
1	**1101-0201-0226** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11***	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**5 575**	**465**	**2 592 375**
2	**412-102-0201** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**9 756,25**	**385**	**3 756 156**
3	**1101-0203-0302** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11***	**Работа на отвале, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**5 575**	**77**	**429 275**
4	**1101-0506-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11***	**Планировка откоса выемки или насыпи экскаватором, группа грунта 1-2**	**м^2 спланированной поверхности**	**2 724**	**236**	**642 864**
5	**1101-0101-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11***	**Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2**	**м^2 спланированной поверхности**	**136**	**669**	**90 984**
6	**1101-0701-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11***	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**5 310**	**264**	**1 401 840**
7	**1101-0701-0107** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=9***	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**5 310**	**165**	**876 150**

1	2	3	4	5	6	7
8	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	$м^3$ уплотненного грунта	5 310	215	1 141 650
9	1101-0201-0126 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	349,11	293	102 289
10	1101-0203-0138 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	349,11	117	40 846
11	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	14,43	21 317	307 604
12	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство монолитного упора	$м^3$	47,1	55 768	2 626 673
13	1101-0704-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство наброски или каменной призмы	$м^3$ камня (в деле)	235,65	13 845	3 262 574
14	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	238,0065	12 005	2 857 268
15	1101-0203-0153 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	47,13	66	3 111
16	1101-0203-0159 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 2	$м^3$ грунта	47,13	29	1 367
17	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания под фундамент щебеночного	$м^3$ основания	110,25	21 317	2 350 199
18	1101-0704-0805 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	2 018	12 589	25 404 602
19	1106-0303-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм	т	11,8	89 267	1 053 351
20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00383	313 932	1 202
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00797	330 179	2 632
22	1110-0102-0207 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство асфальтовые планки	$м^3$ древесины в конструкции	20,18	239 549	4 834 099
23	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство монолитного "Зуба"	$м^3$	4,8	53 052	254 650

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-6

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	253,878	44 655	11 336 922,09
2	211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	238,0065	12 005	2 857 268,03
3	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	18,7674	104 329	1 957 984,07
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	216,818	8 799	1 907 781,58
5	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	143,382	10 456	1 499 202,19
6	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	3,2288	275 892	890 800,09
7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,970658	624 830	606 496,24
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	38,9474	9 424	367 040,3
9	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,4216	103 200	249 909,12
10	212-101-0719	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	4,896	41 992	205 592,83
11	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	2,018	99 097	199 977,75
12	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	151,35	1 092	165 274,2
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	23,065	7 006	161 593,39

1	2	3	4	5	6	7
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	137,224	861	118 149,86
15	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0607418	1 174 643	71 349,93
16	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	35,4	629	22 266,6
17	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	549,8058	36	19 793,01
18	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2018	82 757	16 700,36
19	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	29,261	264	7 724,9
20	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0520644	106 532	5 546,52
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00797	330 179	2 631,53
22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00383	313 932	1 202,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**22 671 207**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**22 671 206,97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15060'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"'2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-6'Укрепительные работы'СВОР''в текущих ценах
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Укрепительные работы*
5	Е1101-0201-0226'5575''Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
6	С3412-102-0201'5575.1,75.1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км'*
7	П##*
8	Е1101-0203-0302'5575''Работа на отвале, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
9	П##*
10	Е1101-0506-0301'2724''Планировка откоса выемки или насыпи экскаватором, группа грунта 1-2'$м^2$ спланированной
11	П##*
12	Е1101-0101-0202'136''Планировка ручным способом дна и откосов выемок или канала, группа грунта 2'$м^2$ спланированной
13	П##*
14	Е1101-0701-0101'5310''Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
15	Е1101-0701-0107(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) #К=9'5310''Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см'$м^3$ уплотненного грунта*
16	Е1101-0701-1401'5310''Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды'$м^3$ уплотненного грунта'*
17	##*
18	Е1101-0201-0126'349,11''Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
19	П##*
20	Е1101-0203-0138'349,11''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2'$м^3$ грунта*
21	Е1101-0701-1502(РС100080РС100071)'14,43''Устройство основания под фундамент щебеночного'$м^3$ основания*
22	П##*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	E1106-0301-0101(РС100463РС279300)'40,5+6,6''Устройство монолитного упора'м^3*
24	П##*
25	E1101-0704-0601(РС295464)(РС244647)'235,65''Устройство наброски или каменной призмы'м^3 камня (в деле)*
26	С1211-701-0104'235,65.1,01''Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм'м^3*
27	П##*
28	E1101-0203-0153'47,13''Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2'м^3 грунта*
29	E1101-0203-0159'47,13''Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 2'м^3 грунта*
30	П##*
31	E1101-0701-1502(РС100080РС100071)'110,25''Устройство основания под фундамент щебеночного'м^3 основания*
32	П##*
33	E1101-0704-0805(РС100533РС279300)'2018''Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см'м^2 укрепляемой поверхности*
34	E1106-0303-0101(РС295570)'7,97+3,83''Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры,
35	С1214-210-0202'3,83.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от
36	С1214-210-0101'7,97.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12
37	П##*
38	E1110-0102-0207'20,18''Устройство асфальтовые планки'м^3 древесины в конструкции*
39	П##*
40	E1106-0301-0101(РС100463РС279260)'4,8''Устройство монолитного "Зуба"'м^3*
41	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7

(Локальный сметный расчет)

на Водоотвод с проезжей части

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**3414,317**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1358,164	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,294	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 414 317**
	Раздел 1.	**Водоотвод с проезжей части**				**3 414 317**
	Подраздел 1.1.	**Лотки на обочине**				**1 783 573**
1	**1127-0201-0405** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	**$м^3$ водосброса**	**5,032**	**198 468**	**998 691**
2	**226-103-1404** *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50**	**шт.**	**39**	**12 470**	**486 330**
3	**226-103-1408** *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25**	**шт.**	**8**	**3 770**	**30 160**
4	**226-103-1410** *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5**	**шт.**	**12**	**8 125**	**97 500**
5	**1106-0201-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство лотков**	**$м^3$**	**0,7**	**244 132**	**170 892**
	Подраздел 1.2.	**Лотки по откосу насыпи**				**362 677**
6	**1127-0201-0405** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	**$м^3$ водосброса**	**0,75**	**198 468**	**148 851**
7	**226-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6**	**шт.**	**34**	**6 289**	**213 826**
	Подраздел 1.3.	**Гаситель у подошвы насыпи**				**1 268 067**
8	**1127-0201-0405** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	**$м^3$ водосброса**	**1,128**	**198 468**	**223 872**

1	2	3	4	5	6	7
9	226-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 7	шт.	2	13 857	27 714
10	226-103-1410 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	12	8 125	97 500
11	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство бетонного растекателя	$м^3$	0,01	52 731	527
12	1106-0201-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство лотков железобетонных	$м^3$	1,2	244 132	292 958
13	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	$м^2$ изолируемой поверхности	82	7 628	625 496

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-7

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-103-1404 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	39	12 470	486 330
2	226-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	34	6 289	213 826
3	226-103-1410 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	24	8 125	195 000
4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	26,2583	7 006	183 965,65
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,9947	8 899	133 437,84
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1786	36 515	116 066,58
7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	82	1 293	106 026
8	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,369	275 892	101 804,15
9	212-101-0818	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,9387	43 505	84 343,14
10	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,06478	723 207	46 849,35
11	226-103-1408 *РСНБ РК 2022*	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	8	3 770	30 160
12	226-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 7	шт.	2	13 857	27 714
13	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,1312	181 321	23 789,32
14	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,615	35 438	21 794,37

1	2	3	4	5	6	7
15	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1216	101 506	12 343,13
16	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04756	225 987	10 747,94
17	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0646	145 716	9 413,25
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,051304	101 506	5 207,66
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,8642	861	4 188,08
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003022	64 965	196,32
21	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	0,369	511	188,56
22	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,201955	36	79,27
23	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,00036	4 684	1,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 813 472**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 813 472,3**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"'2402-25'2-2'МОСТ через р. Ащысай на ПК 1+66,59'РП'2'2-2-7' Водоотвод с проезжей части'СВОР''в
3	(РС295552)(РС295549)(РС295547)(РС315942)(РС395207)*
4	Р Водоотвод с проезжей части*
5	ПР Лотки на обочине*
6	Е1127-0201-0405'3,9+0,184+0,948''Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на
7	С1226-103-1404(К ОЦС=11.03)'39'12470'Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50'шт.*
8	С1226-103-1408(К ОЦС=11.03)'8'3770'Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25'шт.*
9	С1226-103-1410(К ОЦС=11.03)'12'8125'Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5'шт.*
10	Е1106-0201-0401(РС100533РС279278)'0,7''Устройство лотков'м^3*
11	ПР Лотки по откосу насыпи*
12	Е1127-0201-0405'0,75''Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на обочинах'м^3
13	С1226-105-0101(К ОЦС=11.03)'34'6289'Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6'шт.*
14	ПР Гаситель у подошвы насыпи*
15	Е1127-0201-0405'0,18+0,948''Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из открытых лотков на обочинах'м^3
16	С1226-105-0102(К ОЦС=10.08)'2'13857'Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 7'шт.*
17	С1226-103-1410(К ОЦС=11.03)'12'8125'Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5'шт.*
18	П##*
19	Е1106-0101-0106(РС100467РС279278)'0,01''Устройство бетонного растекателя'м^3*
20	Е1106-0201-0401(РС100533РС279278)'1,2''Устройство лотков железобетонных'м^3*
21	Е1130-0504-0103(РС320569=0,0045)'82''Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы'м^2 изолируемой поверхности*
22	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - Устройство временной объездной дороги

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Устройство временной объездной дороги

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**12502,826**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2604,114	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,607	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 502 826**
	Раздел 1.	**Устройство временной объездной дороги**				**12 502 826**
1	**1127-0903-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство дороги временной грунтовой профилированной при работе в нулевой отметке, ширина земляного полотна 7,5 м, категория грунта 3**	**км дороги**	**0,407**	**1 727 239**	**702 986**
2	**1127-0903-0106** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5*	**Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к норме 1127-0903-0103**	**км дороги**	**0,407**	**201 635**	**82 065**
3	**1127-0903-0203** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 44*	**Устройство дороги временной грунтовой профилированной при работе выше нулевой отметки, категория грунта 3**	**$м^3$ грунта**	**140**	**1 183**	**165 620**
4	**1101-0201-1204** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 4**	**$м^3$ грунта**	**140**	**545**	**76 300**
5	**412-102-0201** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**238**	**385**	**91 630**
6	**1127-0903-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	**Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, толщина слоя 15 см, ширина 7,5 м: щебеночного**	**км дороги**	**0,487**	**4 201 760**	**2 046 257**
7	**1127-0903-0404** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги к норме 1127-0903-0401**	**км дороги**	**0,487**	**419 259**	**204 179**
8	**Калькуляция** *№1*	**Щебеночно-песчаная смесь С1**	**$м^3$**	**543,005**	**11 537**	**6 264 649**
9	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**482**	**1 093**	**526 826**

1	2	3	4	5	6	7
10	414-104-0301 *РСНБ РК 2024*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	513	475	243 675
				Устройство водопропускных труб		
11	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство основания под трубопровод щебеночного	$м^3$ основания	9,6	16 431	157 738
12	1122-0103-0121 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм	км трубопровода	0,024	45 338 432	1 088 122
13	1122-0103-0121 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11* *К=0,6*	Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм	км трубопровода	0,024	29 914 271	717 943
				Рекультивация временной объездной дороги		
14	1101-0203-0137 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	$м^3$ грунта	693	95	65 835
15	1101-0203-0145 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	$м^3$ грунта	693	82	56 826
16	1147-0201-0701 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Вспашка почвы средние	га	0,43	28 314	12 175

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 8-1-1

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С Калькуляция №1	Щебеночно-песчаная смесь С1	$м^3$	543,005	11 537	6 264 648,68
2	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12	8 782	105 384
3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	33,48	2 280	76 334,4
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	18,72	1 019	19 075,68
5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	42,612	384	16 363,01
6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	40,1775	36	1 446,39
7	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0126	103 765	1 307,44
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 484 560**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 484 559,6**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15080'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"''2402-25'8-1'Устройство временной объездной дороги'РП'8'8-1-1'Устройство временной объездной дороги'СВОР''в текущих ценах на 3 квартал 2025 года*
3	(РС295552)*
4	Р Устройство временной объездной дороги*
5	Е1127-0903-0103(РС295453)'0,407''Устройство дороги временной грунтовой профилированной при работе в нулевой отметке, ширина земляного полотна 7,5 м, категория грунта 3'км дороги*
6	Е1127-0903-0106(РС295453)(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) #К=1,5'0,407''Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к норме 1127-0903-0103'км дороги*
7	Е1127-0903-0203'140''Устройство дороги временной грунтовой профилированной при работе выше нулевой отметки, категория грунта 3'м^3 грунта*
8	Е1101-0201-1204'140''Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 4'м^3 грунта*
9	С3412-102-0201'140.1,7.1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км'т·км*
10	Е1127-0903-0401(РС100078)(РС100079)(РС100081)'0,487''Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, толщина слоя 15 см, ширина 7,5 м: щебеночного'км дороги*
11	Е1127-0903-0404(РС100078)(РС100079)(РС100081)(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5) #К=1,5'0,487''Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги к норме 1127-0903-0401'км дороги*
12	СТ Калькуляция №1 (=19)'0,487.1115'11537'Щебеночно-песчаная смесь С1'м^3*
13	Е12-200101-0102'482''Основание щебеночное. Разборка'м^3*
14	С3414-104-0301'513''Щебень, гравий, галька. Погрузка'т*
15	П Устройство водопропускных труб*
16	Е1123-0101-0102'9,6''Устройство основания под трубопровод щебеночного'м^3 основания*
17	Е1122-0103-0121(РС249131)(РС2011)'24.0,001''Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм'км
18	Е1122-0103-0121(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5) #К=0,6'24.0,001''Демонтаж трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 1500 мм'км трубопровода*
19	П Рекультивация временной объездной дороги*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
20	E1101-0203-0137'693''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1'м^3 грунта*
21	E1101-0203-0145'693''Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1'м^3 грунта*
22	E1147-0201-0701'0,43''Вспашка почвы средние'га*
23	К''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"

Наименование объекта - Приготовление ЩПС С4 и С1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Приготовление ЩПС С4 и С1

(Наименование работ и затрат)

Основание: СВОР

Сметная стоимость	**23,643**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1,372	тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 643**
	Раздел 1.	**Приготовление ЩПС С4**				**12 106**
1	**1127-0901-0502** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	**Приготовление смеси**	**м^3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1**	**1 947**	**1 947**
2	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0,329**	**8 769**	**2 885**
3	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,223**	**8 899**	**1 984**
4	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,226**	**10 532**	**2 380**
5	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**0,324**	**8 983**	**2 910**
	Раздел 2.	**Приготовление ЩПС С1**				**11 537**
6	**1127-0901-0502** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	**Приготовление смеси**	**м^3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1**	**1 947**	**1 947**
7	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,352**	**8 899**	**3 132**
8	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**0,226**	**10 532**	**2 380**
9	**211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**0,454**	**8 983**	**4 078**

Составил Кужахметова М.Д.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	0,778	8 983	6 988,77
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,575	8 899	5 116,92
3	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,452	10 532	4 760,46
4	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,329	8 769	2 885
5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,284	36	10,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**19 761**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**19 761,39**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э15120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э15120'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1+РБДП''4.04'''''*
2	Ю'''"Строительство моста на 34 км автомобильной дороге местного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Миялы-Оймауыт"''2402-25-ЩПС'2-1'Приготовление ЩПС С4 и С1'РП'2'2-1-1'Приготовление ЩПС С4 и С1'СВОР''в
3	(РС295552)*
4	Р Приготовление ЩПС С4*
5	Е1127-0901-0502(РС100328)(РС100414)(РС249132=0,139)'1''Приготовление смеси 'м^3 смеси (в рыхлом состоянии)*
6	С1211-201-0507'0,329''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80
7	С1211-201-0506'0,223''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40
8	С1211-201-0502'0,226''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20
9	С1211-501-0103'0,324''Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5'м^3*
10	Р Приготовление ЩПС С1*
11	Е1127-0901-0502(РС100328)(РС100414)(РС249132=0,145)'1''Приготовление смеси'м^3 смеси (в рыхлом состоянии)*
12	С1211-201-0506'0,352''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40
13	С1211-201-0502'0,226''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20
14	С1211-501-0103'0,454''Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5'м^3*
15	К'Кужахметова М.Д.'*