ТОО «Стимул-ПВ»
Лицензия № 20014050

Том 4. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2»

Директор **Нурмухамбетова А.Д.**

г. Аксу, 2024 г

Пояснительная записка

Объект строительства "Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2" находится в Павлодарской области, город Павлодар

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);
- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024)

- Затраты на технический надзор определены на основании НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.14, 20 Изм.30
- Затраты на авторский надзор определены на основании НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.16, 20 Изм.30

Месячный расчетный показатель на 2024 год составляет 3692 тенге.
Коэффициент инфляции согласно НДЦС РК 8.04-07-2023Приказ №94-НК от 12.06.2024 на 2 квартал 2025 г. - 1,0388
Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 % , на 2025 год - 12 %
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "СМЕТА РК 2020". Версия 0204 редакция 4 сентября 2024 г., в текущих ценах, по состоянию на 2024 г.

Составил А. Гайдаренко

ЕСЦ РК 2024 Выпуск 2, Павлодарская область введен с 01.07.2024
ЭСН РК 2024 И40 введен с 01.07.2024
ССЦ 2024 пр. 94-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2024
ССЦ август 2024, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.08.2024

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Заказчик: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2
(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 36 353,055 тыс. тенге

в том числе:
возвратных сумм - тыс. тенге

налог на добавленную стоимость 3 894,970 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 13 " января 2025 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.58	Проектные работы			1 625,900	1 625,900
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.58	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			280,956	280,956
3		Итого по части I в сметных ценах			1 906,856	1 906,856
4		**Часть II. Строительство**				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-1	Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2	24 334,269			24 334,269
		Итого по главе № 2	24 334,269			24 334,269
		Итого по главам № 1 - 7	24 334,269			24 334,269
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, Таблица 1 п.2.39	Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	1 533,059			1 533,059
		Итого по главе № 8	1 533,059			1 533,059

		Итого по главам № 1 - 8	25 867,328			25 867,328
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	1 293,366			1 293,366
		Итого со сметной прибылью	27 160,694			27 160,694
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4,а).3	Непредвиденные работы и затраты - 5%	1 293,366			1 293,366
		Итого по части II в сметных ценах	28 454,060			28 454,060
		Итого по части II в прогнозных ценах	29 558,077			29 558,077
9	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2 кв 2025 год - 100%, К=1,0388	29 558,077			29 558,077
10	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год	29 558,077			29 558,077
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.14 Изм.30	Средства заказчика на технический надзор в сметных ценах			825,168	825,168
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.20	Средства заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			857,185	857,185
13		в том числе на 2 кв 2025 год - 100%, К=1,0388			857,185	857,185
14		в том числе на 2025 год			857,185	857,185
15	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.16 Изм.30	Средства заказчика на авторский надзор в сметных ценах			130,889	130,889
16	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.20	Средства заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			135,967	135,967
17		в том числе на 2 кв 2025 год - 100%, К=1,0388			135,967	135,967
18		в том числе на 2025 год			135,967	135,967
		Итого по части III в сметных ценах			956,057	956,057
		Итого по части III в прогнозных ценах			993,152	993,152
19	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2 кв 2025 год - 100%, К=1,0388			993,152	993,152
20	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год			993,152	993,152
		Итого по частям I-III в сметных ценах	28 454,060		2 862,913	31 316,973
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах	29 558,077		2 900,008	32 458,085
21		в том числе на 2025 год	29 558,077		2 900,008	32 458,085

	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	**Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %**			3 894,970	3 894,970
22		в том числе на 2025 год			3 894,970	3 894,970
		Всего по сводному сметному расчету	29 558,077		6 794,978	36 353,055
23		в том числе на 2025 год	29 558,077		6 794,978	36 353,055

Руководитель проектной организации А.Д. Нурмухамбетова

подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2024 Выпуск 2, Павлодарская область введен с 01.07.2024
ЭСН РК 2024 И40 введен с 01.07.2024
ССЦ 2024 пр. 94-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2024
ССЦ август 2024, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.08.2024

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 3

Наименование стройки: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 24 334,269 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 2,52277 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда 11 529,025 тыс. тенге
Расчётный измеритель единичной стоимости
Показатель единичной стоимости - тыс. тенге / расчетный измеритель

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2	24 334,269			24 334,269	2,52277	11 529,025	
		Итого по смете	24 334,269			24 334,269	2,52277	11 529,025	

Главный инженер проекта Гайдаренко
подпись (инициалы, фамилия)

Составил Гайдаренко
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2024 Выпуск 2, Павлодарская область введен с 01.07.2024
ЭСН РК 2024 И40 введен с 01.07.2024
ССЦ 2024 пр. 94-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2024
ССЦ август 2024, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.08.2024

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан
Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Наименование объекта: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

(наименование работ и затрат)

Основание: Том 3. Альбом 1. АС

Сметная стоимость 24 334,269 тыс. тенге
Средства на оплату труда 11 529,025 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 2,52277 тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**24 334 269**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 383 384
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 712 957*
		машины и механизмы	тенге			642 874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145 641*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 286 133
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			21 878
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	2 522,77		
	Раздел № 1	**Демонтажные работы**				**1 467 926**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 217 983
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*602 167*
		машины и механизмы	тенге			75 238
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 453*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			152 827
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			21 878
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	295,38		
1	1208-0101-0101 Ккл=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	238,4	728	173 555
2	1208-0101-0102 Ккл=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	121,34	1 079	130 926
3	1208-0101-0208 Ккл=1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	692,9	939	650 633
4	1208-0101-0403 Ккл=1,09	Трубы водосточные. Разборка с люлек	м	45	1 322	59 490

5	1109-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,12	Шахты вентиляционные (Демонтаж)	т конструкций	0,6	406 333	243 800
6	1308-0103-3603 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,6; Кэм=0,7; Кмт=0,5 Ккл=1,09	Металлические конструкции. Лестница пожарная (Демонтаж)	т	0,23	815 842	187 644
7	414-104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,29	1 389	12 904
8	411-103-0107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	65,03	138	8 974
	Раздел № 2	**Устройство кровли**				**22 489 971**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 919 088
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 988 142*
		машины и механизмы	тенге			536 362
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*119 379*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 034 521
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	2 179,72		
9	1112-0101-1701 Ккл=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (50) мм. Устройство	м2 стяжки	607,6	1 747	1 061 477
10	1112-0101-1702 Ккл=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	21 266	28	595 448
11	1112-0101-0212 Ккл=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	607,6	3 211	1 951 004
12	1110-0105-0101 Ккл=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,888475	179 726	1 956 942
13	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,664225	88 455	677 939
14	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,057	88 455	5 042
15	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, любой толщины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,24075	88 455	21 296
16	1110-0104-0201 Ккл=1,12	Подшивка карниза досками обшивки	м2 потолков	31,66	5 486	173 687
17	1112-0101-0705 Ккл=1,12	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	755,68	10 529	7 956 555
18	1110-0115-0101 Ккл=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,888475	9 821	106 936
19	1110-0115-0201 Ккл=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	755,68	356	269 022

	Подраздел № 2.1	**Водосточная система**				**1 693 392**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			919 145
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*461 801*
		машины и механизмы	тенге			37 649
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 770*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			736 598
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	199,42		
20	1112-0101-0707 Ккл=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	151,2	6 431	972 367
21	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм	шт.	5	2 666	13 330
22	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3	949	2 847
23	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	177	1 094	193 638
24	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	106,2	2 371	251 800
25	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45	2 690	121 050
26	224-106-0103	Колено сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2 666	13 330
27	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	2 666	13 330
28	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	75	1 310	98 250
29	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5	2 690	13 450
	Подраздел № 2.2	**Вентиляционные шахты**				**4 954 854**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 231 819
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 116 875*
		машины и механизмы	тенге			104 914
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 514*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 618 121
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	445,15		
30	1110-0114-0402 Ккл=1,12	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,7	99 562	69 693
31	1110-0115-0102 Ккл=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7	18 860	13 202

32	1108-0101-0303 Ккл=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	168,3	5 052	850 252
33	235-103-0316	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	м2	387,09	715	276 769
34	1126-0201-0101 Ккл=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,41	173 592	1 459 909
35	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,1577	57 830	471 760
36	1112-0101-1001 Ккл=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	119	7 831	931 889
37	1120-0701-0208 К33=5 Ккл=1,06	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	10	58 110	581 100
38	1109-0701-0132 Ккл=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) / Колпак	т конструкций	0,24285	892 503	216 744
39	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,24285	306 286	74 382
40	1113-0301-0406 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,6	266	5 214
41	1113-0301-1406 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,6	201	3 940
	Подраздел № 2.3	**Слуховые окна**				**673 519**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			275 628
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138 124*
		машины и механизмы	тенге			6 912
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 009*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			390 979
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	57,9		
42	1110-0106-0101 Ккл=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	47 670	95 340
43	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,514	88 455	45 466
44	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,062	88 455	5 484
45	1112-0101-0705 Ккл=1,12	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11,6	12 399	143 828
46	1115-0109-0502 Ккл=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	24	11 881	285 144

47	1110-0102-0401 Ккл=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка элементов окна	м3 древесины в конструкции	0,1	226 588	22 659
48	1110-0115-0101 Ккл=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,059	9 821	10 400
49	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556
50	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2 180
51	223-101-0206	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,66	93 124	61 462
	Подраздел № 2.4	**Ограждение кровли**				**392 858**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			32 485
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16 322*
		машины и механизмы	тенге			6 477
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 518*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			353 896
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	7,18		
52	1112-0101-1201 Ккл=1,12	Кровли. Ограждение перилами КО-30.6Р	м ограждения	101,2	3 882	392 858
	Раздел № 3	**Пожарная лестница**				**376 372**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			246 313
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122 648*
		машины и механизмы	тенге			31 274
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 809*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98 785
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	47,67		
53	1109-0304-0101 Ккл=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23431	270 337	63 343
54	1109-0701-0121 Ккл=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах	т конструкций	0,23431	934 480	218 958
55	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,05104	440 085	22 462
56	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08444	325 262	27 465
57	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06067	352 017	21 357
58	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03816	300 073	11 451
59	214-205-0101	Кронштейн для крепления лестницы	т	0,005	440 085	2 200

60	1113-0301-0401 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8	352	2 816
61	1113-0301-1411 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза Объём = 8,0 * 2,0	м2	16	395	6 320

Составил Гайдаренко

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2024 пр. 94-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2024
ССЦ август 2024, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.08.2024

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,253854	725 535	184 180
2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	1,0092	251 700	254 016
3	223-101-0206	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,66	93 124	61 462
4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,82	1 590	26 744
5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,75	1 092	819
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,013345	954 056	12 732
7	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,664225	88 455	677 939
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,571	88 455	50 508
9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,346914	88 455	207 596
10	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, любой толщины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,24075	88 455	21 296
11	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,062	88 455	5 484
12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,035	88 455	3 096
13	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00055	88 455	49

14	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,775091	88 455	1 130 021
15	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4205	127 301	53 530
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,264379	37	898
17	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм	шт.	5,0	2 666	13 330
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	147,477143	861	126 978
19	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,76	484	2 304
20	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	387,09	-	-
21	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00193	680 949	1 314
22	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001136	1 020 202	1 159
23	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	177,0	1 094	193 638
24	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	75,0	1 310	98 250
25	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	58 637	59
26	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,012	88 455	1 061
27	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,214	122 783	26 276
28	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	120,0	34	4 080
29	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,092	1 309	120
30	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	106,2	2 371	251 800
31	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3,0	949	2 847
32	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	10,0	39 450	394 500

33	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,009992	10 602	106
34	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000053	1 352 536	72
35	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,192301	390	465
36	224-106-0103	Колено сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5,0	2 666	13 330
37	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5,0	2 666	13 330
38	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,53431	-	-
39	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3036	1 159 417	351 999
40	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,115	1 146 243	131 818
41	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042175	435 089	18 350
42	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	6,86	862	5 913
43	214-205-0101	Кронштейн для крепления лестницы	т	0,005	440 085	2 200
44	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	62,4	96	5 990
45	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000294	380 806	112
46	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	520,047	1 112	578 292
47	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	848,61168	1 239	1 051 430
48	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,57591	-	-
49	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 12 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,588876	138 691	81 672
50	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000234	1 121 498	263
51	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1,0	-	-
52	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,60981	3 371	62 734
53	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4,0	389	1 556
54	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,1577	57 830	471 760

55	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,431706	624 577	269 634
56	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,024228	27 887	676
57	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	189,582	557	105 597
58	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	47,70755	2 146	102 380
59	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	20,1768	853	17 211
60	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,6783	469 284	318 315
61	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06067	352 017	21 357
62	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,24285	306 286	74 382
63	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,7472	1 403	2 451
64	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	383,156499	229	87 743
65	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	52,8	355	18 744
66	224-102-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	39,2296	3 917	153 662
67	224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	835,78208	2 226	1 860 451
68	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,2075	17 646	74 246
69	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	30,9876	19 838	614 732
70	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002217	943 399	2 091
71	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,52624	1 505	792
72	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	26,7344	262	7 004
73	235-103-0115	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	698,74	800	558 992
74	235-103-0113	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	698,74	1 139	795 865

75	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0	1 090	2 180
76	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000258	106 532	27
77	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	19,2	87	1 670
78	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,022692	1 174 643	26 655
79	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03816	300 073	11 451
80	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,065652	124 660	8 184
81	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	8,1577	-	-
82	235-103-0316	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	м2	387,09	715	276 769
83	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	36,948045	264	9 754
84	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45,0	2 690	121 050
85	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,0	2 690	13 450
86	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,05104	440 085	22 462
87	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000274	602 024	165
88	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08444	325 262	27 465
89	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001037	531 766	551
90	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,59532	1 674	997
91	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	28,374014	1 473	41 795
92	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,488	1 372	10 274
93	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,83724	2 280	17 869
94	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,0	2 280	4 560
95	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,506	2 108	1 067
96	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,483	1 234	596
97	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008363	272 284	2 277
98	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001764	859 926	1 517

99	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,00352	1 061 173	3 735
		Итого по материальным ресурсам				12 292 323
		Всего по ведомости:				12 292 323

Составил Гайдаренко

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2024 пр. 94-нк, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.07.2024
ССЦ август 2024, Павлодарская область, г. Павлодар, г. Аксу введен с 01.08.2024

Форма 4рс

Наименование стройки: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Наименование объекта: Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-1-1. Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

на Реконструкция кровли здания бытового корпуса (Лит Б) КГП на ПХВ "Высший колледж электроники и коммуникаций" по адресу: г.Павлодар, ул. Жүсіпбек Аймауытұлы, 2

Основание: Том 3. Альбом 1. АС

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	186,8005	3,841	-	-	717,501
					-	-	-	
2	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	158,7559	3,911	-	-	620,894
					-	-	-	
3	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	39,3942	4,060	-	-	159,940
					-	-	-	
4	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	14,3913	4,135	-	-	59,508
					-	-	-	
5	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	29,9967	4,213	-	-	126,376
					-	-	-	
6	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	272,7888	4,475	-	-	1 220,730
					-	-	-	
7	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	991,9954	4,589	-	-	4 552,267
					-	-	-	
8	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	13,6192	4,633	-	-	63,098
					-	-	-	
9	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	196,439	4,679	-	-	919,138
					-	-	-	
10	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	65,1293	4,723	-	-	307,606

					-	-	-	
11	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	84,1793	4,770	-	-	401,535
					-	-	-	
12	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	26,0184	4,815	-	-	125,279
					-	-	-	
13	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	33,8352	5,015	-	-	169,684
					-	-	-	
14	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	6,6873	4,860	-	-	32,500
					-	-	-	
15	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	27,8702	5,039	-	-	140,438
					-	-	-	
16	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	40,0378	5,176	-	-	207,235
					-	-	-	
17	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	42,9431	5,359	-	-	230,132
					-	-	-	
18	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	188,7608	5,483	-	-	1 034,975
					-	-	-	
19	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	47,559	5,534	-	-	263,192
					-	-	-	
20	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7,8218	5,658	-	-	44,256
					-	-	-	
21	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,6129	6,225	-	-	3,815
					-	-	-	
22	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	0,1849	6,438	-	-	1,190
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	2 475,8211				11 401,289
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,9865	2,991	-	-	(143.513)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					11 401,289
Строительные машины и механизмы подрядчика								
					Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	11,804453	1,810	-	-	21,366
					-	-	-	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,848467	8,380	-	2,755	99,290
					-	-	32,643	
3	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,293452	9,401	-	2,755	2,759
					-	-	0,808	
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,344734	11,835	-	2,755	157,935
					-	-	36,765	
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,572951	0,200	-	-	0,115
					-	-	-	
6	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	16,060083	0,273	-	-	4,384
					-	-	-	
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,97357	0,103	-	-	0,203
					-	-	-	
8	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,685418	0,466	-	-	3,115
					-	-	-	
9	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	32,596525	0,007	-	-	0,228
					-	-	-	
10	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,225687	0,034	-	-	0,008
					-	-	-	
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,159843	0,017	-	-	0,003
					-	-	-	
12	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,371555	0,157	-	-	0,372
					-	-	-	
13	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,59344	1,118	-	-	7,371
					-	-	-	
14	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,408307	14,242	-	2,755	5,815
					-	-	1,125	
15	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,578893	11,662	-	2,755	18,413
					-	-	4,350	
16	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,325702	14,142	-	2,755	131,884
					-	-	25,692	
17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,914189	13,011	-	3,936	63,939
					-	-	19,342	
18	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,632772	15,271	-	3,936	24,934
					-	-	6,427	

19	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,319986	23,172	-	4,703	30,587
					-	-	6,208	
20	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,509836	13,527	-	3,936	6,897
					-	-	2,007	
21	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,27802	11,153	-	3,293	14,254
					-	-	4,209	
22	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,4588	0,086	-	-	0,727
					-	-	-	
23	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,195211	0,040	-	-	0,208
					-	-	-	
24	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,781824	0,084	-	-	0,570
					-	-	-	
25	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,372629	0,131	-	-	0,049
					-	-	-	
26	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,564218	5,750	-	2,306	3,244
					-	-	1,301	
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,78181	0,054	-	-	0,042
					-	-	-	
28	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,341155	0,333	-	-	0,114
					-	-	-	
29	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	79,576143	0,102	-	-	8,117
					-	-	-	
30	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,019812	0,022	-	-	0,308
					-	-	-	
31	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	131,378176	0,019	-	-	2,496
					-	-	-	
32	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,03696	0,180	-	-	0,007
					-	-	-	
33	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,068051	6,188	-	2,306	0,421
					-	-	0,157	
34	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,899904	6,100	-	2,755	5,489
					-	-	2,479	
35	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,652781	0,059	-	-	0,039
					-	-	-	
36	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	19,430907	0,273	-	-	5,305

					-	-	-	
37	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	219,492369	0,026	-	-	5,707
					-	-	-	
38	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,102347	0,256	-	-	0,026
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				143 513,0	626,741
Материалы поставки подрядчика								
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,253854	725,535	714,286	-	184,180
					-	-	-	
2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	1,0092	251,700	241,071	-	254,016
					-	-	-	
3	223-101-0206	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,66	93,124	91,747	-	61,462
					-	-	-	
4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,82	1,590	1,569	-	26,744
					-	-	-	
5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,75	1,092	1,077	-	0,819
					-	-	-	
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,013345	954,056	940,554	-	12,732
					-	-	-	
7	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,664225	88,455	86,607	-	677,939
					-	-	-	
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,571	88,455	86,607	-	50,508
					-	-	-	
9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,346914	88,455	86,607	-	207,596
					-	-	-	
10	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, любой толщины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,24075	88,455	86,607	-	21,296
					-	-	-	
11	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,062	88,455	86,607	-	5,484
					-	-	-	
12	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,035	88,455	86,607	-	3,096

		от 50 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1			-	-	-	
13	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00055	88,455	86,607	-	0,049
					-	-	-	
14	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,775091	88,455	86,607	-	1 130,021
					-	-	-	
15	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4205	127,301	125,000	-	53,530
					-	-	-	
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,264379	0,037	0,037	-	0,898
					-	-	-	
17	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм	шт.	5,0	2,666	2,634	-	13,330
					-	-	-	
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	147,477143	0,861	0,849	-	126,978
					-	-	-	
19	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,76	0,484	0,476	-	2,304
					-	-	-	
20	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	387,09	-	-	-	-
					-	-	-	
21	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00193	680,949	669,234	-	1,314
					-	-	-	
22	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001136	1 020,202	1 004,464	-	1,159
					-	-	-	
23	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	177,0	1,094	1,080	-	193,638
					-	-	-	
24	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	75,0	1,310	1,295	-	98,250
					-	-	-	
25	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	58,637	57,143	-	0,059
					-	-	-	
26	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,012	88,455	86,607	-	1,061
					-	-	-	
27	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,214	122,783	120,536	-	26,276
					-	-	-	
28	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	120,0	0,034	0,033	-	4,080
					-	-	-	

29	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,092	1,309	1,282	-	0,120
					-	-	-	
30	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	106,2	2,371	2,336	-	251,800
					-	-	-	
31	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3,0	0,949	0,938	-	2,847
					-	-	-	
32	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	10,0	39,450	38,571	-	394,500
					-	-	-	
33	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,009992	10,602	10,554	-	0,106
					-	-	-	
34	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000053	1 352,536	1 334,821	-	0,072
					-	-	-	
35	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,192301	0,390	0,363	-	0,465
					-	-	-	
36	224-106-0103	Колено сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5,0	2,666	2,634	-	13,330
					-	-	-	
37	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5,0	2,666	2,634	-	13,330
					-	-	-	
38	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,53431	-	-	-	-
					-	-	-	
39	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3036	1 159,417	1 153,113	-	351,999
					-	-	-	
40	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,115	1 146,243	1 139,998	-	131,818
					-	-	-	
41	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042175	435,089	427,268	-	18,350
					-	-	-	
42	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	6,86	0,862	0,848	-	5,913
					-	-	-	
43	214-205-0101	Кронштейн для крепления лестницы	т	0,005	440,085	437,004	-	2,200
					-	-	-	
44	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	62,4	0,096	0,093	-	5,990
					-	-	-	
45	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000294	380,806	371,086	-	0,112

					-	-	-	
46	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	520,047	1,112	1,071	-	578,292
					-	-	-	
47	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	848,61168	1,239	1,223	-	1 051,430
					-	-	-	
48	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,57591	-	-	-	-
					-	-	-	
49	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 12 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,588876	138,691	135,714	-	81,672
					-	-	-	
50	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000234	1 121,498	1 115,363	-	0,263
					-	-	-	
51	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1,0	-	-	-	-
					-	-	-	
52	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,60981	3,371	2,344	-	62,734
					-	-	-	
53	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4,0	0,389	0,380	-	1,556
					-	-	-	
54	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,1577	57,830	55,491	-	471,760
					-	-	-	
55	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,431706	624,577	616,071	-	269,634
					-	-	-	
56	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,024228	27,887	25,797	-	0,676
					-	-	-	
57	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	189,582	0,557	0,536	-	105,597
					-	-	-	
58	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	47,70755	2,146	2,135	-	102,380
					-	-	-	
59	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	20,1768	0,853	0,848	-	17,211
					-	-	-	
60	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,6783	469,284	466,071	-	318,315
					-	-	-	
61	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06067	352,017	349,330	-	21,357
					-	-	-	
62	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	т	0,24285	306,286	303,804	-	74,382

		ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм			-	-	-	
63	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,7472	1,403	1,384	-	2,451
					-	-	-	
64	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	383,156499	0,229	0,224	-	87,743
					-	-	-	
65	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	52,8	0,355	0,347	-	18,744
					-	-	-	
66	224-102-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	39,2296	3,917	3,886	-	153,662
					-	-	-	
67	224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	835,78208	2,226	2,205	-	1 860,451
					-	-	-	
68	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,2075	17,646	15,234	-	74,246
					-	-	-	
69	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	30,9876	19,838	17,392	-	614,732
					-	-	-	
70	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002217	943,399	928,571	-	2,091
					-	-	-	
71	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,52624	1,505	1,473	-	0,792
					-	-	-	
72	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	26,7344	0,262	0,255	-	7,004
					-	-	-	
73	235-103-0115	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	698,74	0,800	0,782	-	558,992
					-	-	-	
74	235-103-0113	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	698,74	1,139	1,117	-	795,865
					-	-	-	
75	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,0	1,090	1,067	-	2,180
					-	-	-	
76	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000258	106,532	102,213	-	0,027
					-	-	-	
77	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	19,2	0,087	0,086	-	1,670
					-	-	-	
78	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты ПАФ ДСТ	т	0,022692	1 174,643	1 160,714	-	26,655

		древесины паста ПАФ ЛСТ			-	-	-	
79	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03816	300,073	297,619	-	11,451
					-	-	-	
80	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,065652	124,660	120,536	-	8,184
					-	-	-	
81	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	8,1577	-	-	-	-
					-	-	-	
82	235-103-0316	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	м2	387,09	0,715	0,706	-	276,769
					-	-	-	
83	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	36,948045	0,264	0,260	-	9,754
					-	-	-	
84	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45,0	2,690	2,649	-	121,050
					-	-	-	
85	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5,0	2,690	2,649	-	13,450
					-	-	-	
86	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,05104	440,085	437,004	-	22,462
					-	-	-	
87	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000274	602,024	591,245	-	0,165
					-	-	-	
88	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08444	325,262	322,695	-	27,465
					-	-	-	
89	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001037	531,766	528,274	-	0,551
					-	-	-	
90	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,59532	1,674	1,652	-	0,997
					-	-	-	
91	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	28,374014	1,473	1,453	-	41,795
					-	-	-	
92	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,488	1,372	1,354	-	10,274
					-	-	-	
93	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,83724	2,280	2,250	-	17,869
					-	-	-	
94	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,0	2,280	2,250	-	4,560
					-	-	-	
95	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,506	2,108	2,080	-	1,067
					-	-	-	

96	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,483	1,234	1,217	-	0,596
					-	-	-	
97	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008363	272,284	264,715	-	2,277
					-	-	-	
98	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001764	859,926	845,141	-	1,517
					-	-	-	
99	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,00352	1 061,173	1 044,003	-	3,735
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					12 292,323
Транспортные расходы								
1	414-104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,29	1,389	-	1,389	12,904
					-	-	-	
2	411-103-0107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	65,03	0,138	-	0,138	8,974
					-	-	-	
		Всего транспортные расходы:	тенге					21,878
		Всего по ведомости:	тенге					24 968,972

Составил Гайдаренко

должность, подпись (инициалы, фамилия)