Паспорт рабочего проекта

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Тумабулак Айтекебийского района Актюбинской области»

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» **Разработчик: ТОО «Актам-инжиниринг»** **Источник финансирования: государственные средства** **Место расположения: с.Тумабулак, Айтекебийский район, Актюбинская область.**	**Наименование рабочего проекта: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Тумабулак Айтекебийского района Актюбинской области»**	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам, топосъемка.**

Ситуационный план

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Протяженность подводящего газопровода – 44550м. Протяженность внутрипоселкового газопровода: среднее давление – 1973м низкое давление - 7152м Общий расход газа – 578м^3/ч Проектное давление согласно ТУ – 6,0 кгс/см^2	Общая сметная стоимость строительства – 827 171,015 тыс. тг. в том числе: СМР – 669 035,099 тыс. тг. Оборудование – 4 270,373 тыс. тг Прочие – 153 865,544 тыс. тг. Продолжительность строительства – 6 месяцев. Начало строительства – III квартал (июль) 2025г.

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав рабочего проекта: ГСН, АС, ЭС.МЗ, сметная документация;
- снеговой район - III, ветровой район - III, климатический район - IIIА;
- общая пояснительная записка, проект организации строительства.

Директор ТОО «**Актам-инжиниринг**» Ешимкулов Н.Т. _____ подпись.

Паспорт составил специалист Дауенов А.Т. _____ подпись

03 июнь 2025 г.