Паспорт рабочего проекта

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области»

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» **Разработчик: ТОО «Актам-инжиниринг»** **Источник финансирования: государственные средства** **Место расположения: с.Жабасак, Айтекебийский район, Актюбинская область.**	**Наименование рабочего проекта: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области»**	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам, топосъемка.**

Ситуационный план



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Протяженность подводящего газопровода – 37600м. Протяженность внутрипоселкового газопровода: среднее давление – 3681м низкое давление - 8944м Общий расход газа – 805м3/ч Проектное давление согласно ТУ – 6,0кгс/см2	Общая сметная стоимость строительства – 747500,423 тыс.тг. в том числе СМР – 607192,467 тыс.тг. Продолжительность строительства – 6 месяцев. Начало строительства – III квартал 2025г.

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав рабочего проекта: ГСН, АС, ЭС.МЗ, сметная документация;
- снеговой район - III, ветровой район - III, климатический район - IIIА;
- пояснительная записка, проект организации строительства.

Директор ТОО «**Актам-инжиниринг**» Ешимкулов Н.Т. _____ подпись.

Паспорт составил специалист Дауенов А.Т. _____ подпись

июнь 2025 года