171	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2077,00	--	16616	--	16616	--	17945
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
172	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,16	665,52	--	106	--	--	77	198
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	106	--		15	
173	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	1871,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1 м на футляре с ковером									
174	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,112	5947,96	914,52	666	102	156	403	1154
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	408	34		86	
175	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,11424	14896,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
176	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,05336	343444,00	--	18326	--	18326	--	19792
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
177	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	404706,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
178	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	8	5394,24	1901,37	43154	15211	4050	28889	77806
		НР - 90%; СП - 8%			2986,60	660,98	23893	5288		5763	
179	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	8	491,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
180	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом.Угольники прямые 40 мм (КО ЛПАК)	10 шт.	0,8	7505,00	--	6004	--	6004	--	6484
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x10 для труб D=63x5,8 L=11 м									

181	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,088	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	26548 18301	8238 2266	9	20362 3753	50662
183	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	88	-72,61 -71,39	-1,22 --	-6389 -6283	-107 --	--	-6157 -1004	-13550
184	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	88	1111,54 950,34	7,12 1,91	97815 83630	627 168	13558	82961 14462	195238
185	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм" НР - 91%; СП - 8%	м шва	12,8	893,25 885,49	7,76 2,17	11434 11334	99 28	--	10339 1742	23515
186	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм СП - 8%	м	12,8	123,00 --	-- --	1574 --	-- --	1574	-- 126	1700
187	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика НР - 91%; СП - 8%	м шва	12,8	5303,37 240,44	5,76 2,59	67883 3078	74 33	64731	2831 5657	76371
188	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	24	1236,51 428,49	808,02 213,48	29676 10284	19392 5123	--	15253 3594	48524
189	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	4725,00 --	-- --	37800 --	-- --	37800	-- 3024	40824
190	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом СП - 8%	шт	8	1160,71 --	-- --	9286 --	-- --	9286	-- 743	10029
191	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	2077,00 --	-- --	16616 --	-- --	16616	-- 1329	17945
192	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,16	665,52 665,52	-- --	106 106	-- --	--	77 15	198

193	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	1871,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на футляре с ковером									
194	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,112	5947,96	914,52	666	102	156	403	1154
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	408	34		86	
195	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,11424	14896,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
196	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,05336	343444,00	--	18326	--	18326	--	19792
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
197	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	404706,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
198	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	5394,24	1901,37	43154	15211	4050	28889	77806
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	23893	5288		5763	
199	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	8	491,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
200	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,8	7505,00	--	6004	--	6004	--	6484
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110х11 для труб D=63х5,8 L=10 м									
201	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	301679,03	93610,71	60336	18722	20	46277	115142
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	41594	5151		8529	

203	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	200	-72,61 -71,39	-1,22 --	-14522 -14279	-243 --	--	-13993 -2281	-30796
204	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	200	1111,54 950,34	7,12 1,91	222308 190069	1425 383	30814	188547 32868	443723
205	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм" *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	32	893,25 885,49	7,76 2,17	28584 28336	248 69	--	25849 4355	58787
206	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм *СП - 8%*	м	32	123,00 --	-- --	3936 --	-- --	3936	-- 315	4251
207	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	32	5303,37 240,44	5,76 2,59	169708 7694	184 83	161830	7077 14143	190928
208	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	60	1236,51 428,49	808,02 213,48	74190 25709	48481 12809	--	38133 8986	121309
209	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	20	4725,00 --	-- --	94500 --	-- --	94500	-- 7560	102060
210	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом *СП - 8%*	шт	20	1160,71 --	-- --	23214 --	-- --	23214	-- 1857	25071
211	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	20	2077,00 --	-- --	41540 --	-- --	41540	-- 3323	44863
212	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	665,52 665,52	-- --	266 266	-- --	--	192 37	495
213	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,4	1871,00 --	-- --	748 --	-- --	748	-- 60	808

Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером

214	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,28	5947,96	914,52	1665	256	389	1007	2886
		НР - 91%: СП - 8%			3644,50	306,15	1020	86		214	
215	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2856	14896,00	--	4254	--	4254	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
216	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,1334	343444,00	--	45815	--	45815	--	49481
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
217	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00086	404706,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
218	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	20	5394,24	1901,37	107885	38027	10126	72222	194515
		НР - 99%: СП - 8%			2986,60	660,98	59732	13220		14409	
219	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	20	491,00	--	9820	--	9820	--	10606
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
220	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом.Угольники прямые 40 мм (КО ЛПАК)	10 шт.	2	7505,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	

Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=20 м

221	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	392771,58	132580,26	15711	5303	4	11759	29668
		НР - 99%: СП - 8%			260091,00	36860,92	10404	1474		2198	
223	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	-72,61	-1,22	-2904	-49	--	-2799	-6159
		НР - 98%: СП - 8%			-71,39	--	-2856	--		-456	
224	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1111,54	7,12	44462	285	6163	37709	88745

		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	38014	77		6574	
225	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	3,2	893,25	7,76	2858	25	--	2585	5879
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	2834	7		435	
226	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	3,2	123,00	--	394	--	394	--	425
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
227	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	3,2	5303,37	5,76	16971	18	16184	708	19093
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	769	8		1414	
228	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
229	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварно е 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
230	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
231	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2077,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
232	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,04	665,52	--	27	--	--	19	49
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	27	--		4	
233	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	1871,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером									
234	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96	914,52	167	26	39	101	289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		21	
235	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02856	14896,00	--	425	--	425	--	459

		СП - 8%			--	--	--	--		34	
236	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,01334	343444,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
237	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
238	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	5394,24	1901,37	10788	3803	1012	7222	19452
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1441	
239	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	2,2	491,00	--	1080	--	1080	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
240	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КО ЛПАК)	10 шт.	0,2	7505,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=12 м									
241	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	392771,58	132580,26	14140	4773	4	10583	26701
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	9363	1327		1978	
243	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	-72,61	-1,22	-2614	-44	--	-2519	-5543
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-2570	--		-411	
244	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1111,54	7,12	40015	256	5547	33938	79870
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	34212	69		5916	
245	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	4,8	893,25	7,76	4288	37	--	3877	8818
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	4250	10		653	
246	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	4,8	123,00	--	590	--	590	--	638

		СП - 8%			--	--	--	--		47	
247	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	4,8	5303,37	5,76	25456	28	24274	1062	28639
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	1154	12		2121	
248	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
249	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5222,00	--	15666	--	15666	--	16919
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
250	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	3	1160,71	--	3482	--	3482	--	3761
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
251	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2077,00	--	6231	--	6231	--	6729
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
252	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,06	665,52	--	40	--	--	29	74
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	40	--		5	
253	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	1871,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером									
254	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,042	5947,96	914,52	250	38	59	151	433
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	153	13		32	
255	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,04284	14896,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
256	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
257	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56

		СП - 8%			--	--	--	--		4	
258	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5394,24	1901,37	16183	5704	1519	10833	29177
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2161	
259	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	3,3	491,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
260	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимал ьным условным проходом.Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,3	7505,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=10 м									
261	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	392771,58	132580,26	3928	1326	1	2940	7417
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	2601	369		549	
263	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	-72,61	-1,22	-726	-12	--	-700	-1540
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-714	--		-114	
264	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1111,54	7,12	11115	71	1541	9427	22186
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	9503	19		1643	
265	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,6	893,25	7,76	1429	12	--	1292	2939
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	1417	3		218	
266	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,6	123,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
267	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	1,6	5303,37	5,76	8485	9	8091	354	9546
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	385	4		707	
268	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	

269	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварно е 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	1	5222,00	--	5222	--	5222	--	5640
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
270	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
271	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросвар ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2077,00	--	2077	--	2077	--	2243
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
272	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,02	665,52	--	13	--	--	10	25
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	13	--		2	
273	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	1871,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером									
274	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96	914,52	83	13	19	50	144
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		11	
275	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
276	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
277	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
278	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5394,24	1901,37	5394	1901	506	3611	9726
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		720	
279	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	1,1	491,00	--	540	--	540	--	583

		СП - 8%			--	--	--	--		43	
280	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,1	7505,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=4 м									
281	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	392771,58	132580,26	4713	1591	1	3528	8900
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	3121	442		659	
283	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-72,61	-1,22	-871	-15	--	-840	-1848
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-857	--		-137	
284	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54	7,12	13338	85	1849	11313	26623
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	11404	23		1972	
285	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	4,8	893,25	7,76	4288	37	--	3877	8818
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	4250	10		653	
286	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	4,8	123,00	--	590	--	590	--	638
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
287	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	4,8	5303,37	5,76	25456	28	24274	1062	28639
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	1154	12		2121	
288	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
289	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5222,00	--	15666	--	15666	--	16919
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
290	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	3	1160,71	--	3482	--	3482	--	3761
		СП - 8%			--	--	--	--		279	

291	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2077,00	--	6231	--	6231	--	6729
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
292	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,06	665,52	--	40	--	--	29	74
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	40	--		5	
293	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	1871,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером									
294	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,042	5947,96	914,52	250	38	59	151	433
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	153	13		32	
295	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,04284	14896,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
296	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
297	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
298	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5394,24	1901,37	16183	5704	1519	10833	29177
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2161	
299	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	3,3	491,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
300	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом.Угольники прямые 40 мм (КО ЛПАК)	10 шт.	0,3	7505,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		Переход через автодорогу методом ГНБ									
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160x14,6 для труб D=90x8,2 L=18 м									

301	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,32	Кожухи диаметром 500/160 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	36	9805,18	6387,70	352986	229957	19170	141150	533667
		НР - 91%; СП - 8%			2884,97	1423,64	103859	51251		39531	
303	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1111,54	7,12	40015	256	5547	33938	79870
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	34212	69		5916	
304	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	3,2	893,25	7,76	2858	25	--	2585	5879
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	2834	7		435	
305	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	3,2	123,00	--	394	--	394	--	425
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
306	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	3,2	5303,37	5,76	16971	18	16184	708	19093
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	769	8		1414	
307	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
308	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
309	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
310	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2077,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
311	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,04	665,52	--	27	--	--	19	49
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	27	--		4	
312	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	1871,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	

		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1,1 м на футляре с ковером									
313	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96	914,52	167	26	39	101	289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		21	
314	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02856	14896,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
315	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,01334	343444,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
316	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
317	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5394,24	1901,37	10788	3803	1012	7222	19452
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1441	
318	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	2,2	491,00	--	1080	--	1080	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
319	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,2	7505,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером									
320	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	2,954	5947,96	914,52	17570	2701	4103	10620	30445
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	10766	904		2255	
321	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,01308	14896,00	--	44883	--	44883	--	48473
		СП - 8%			--	--	--	--		3591	
322	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	1,40737	343444,00	--	483353	--	483353	--	522021
		СП - 8%			--	--	--	--		38668	

323	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009073	404706,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
324	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	211	5394,24	1901,37	1138185	401189	106823	761943	2052138
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	630173	139467		152010	
327	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием	м3 подстилающего слоя	99,17	7542,06	1011,80	747946	100340	398269	265400	1094414
		НР - 94%; СП - 8%			2514,24	332,80	249337	33004		81068	
		Выход сигнального провода на поверхность									
330	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	123,92	0,75	3717	23	--	2557	6776
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	3695	10		502	
331	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00159	404706,00	--	643	--	643	--	695
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
332	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,03	1250353,04	97018,22	37511	2911	30153	4899	45803
		НР - 99%; СП - 8%			148240,00	16716,36	4447	501		3393	
333	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ФУТЛЯР	м трубопровода	15	1416,82	22,39	21252	336	108	20396	44980
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	20808	3		3332	
334	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15	186,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
335	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	73,82	0,81	1107	12	277	592	1835
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	818	4		136	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									

336	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,151	26140,04	18636,74	134647	95998	--	41513	190253
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	38649	19007		14093	
338	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,151	26140,04	18636,74	134647	95998	--	41513	190253
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	38649	19007		14093	
339	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1627197	89227,00	--	282200	--	282200	--	304776
		СП - 8%			--	--	--	--		22576	
		Установка опознавательного столбика									
340	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,32	1213,52	--	40434	--	--	29113	75111
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	40434	--		5564	
341	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,907	730,94	--	8703	--	--	6266	16167
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	8703	--		1198	
342	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,43	7991,90	1682,50	27412	5771	7392	13993	44718
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	14249	1128		3312	
343	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4986	14488,00	--	50688	--	50688	--	54743
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
344	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,92	828,67	20,45	43853	1082	30340	11671	59966
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	12431	119		4442	

345	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	49	1611,41	768,37	78959	37650	12301	47497	136573
		НР - 108%: СП - 8%			592,00	305,52	29008	14970		10116	
346	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные 2С24в(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,45	64610,00	--	158295	--	158295	--	170958
		СП - 8%			--	--	--	--		12664	
347	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательногознака	знак	49	2464,13	--	120742	--	48300	65922	201597
		НР - 91%: СП - 8%			1478,40	--	72442	--		14933	
348	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	шт.	49	1945,00	--	95305	--	95305	--	102929
		СП - 8%			--	--	--	--		7624	
		Испытание газопровода									
349	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2840,81	470,00	--	1335191	--	37293	1271940	2815701
		НР - 98%: СП - 8%			456,88	--	1297898	--		208570	
350	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,5755	813499,14	689876,25	2095167	1776776	20851	550455	2857272
		НР - 91%: СП - 8%			115527,00	119338,30	297540	307356		211650	
351	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	180	576,45	19,80	103761	3564	6597	57096	173725
		НР - 61%: СП - 8%			520,00	--	93600	--		12869	
352	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	39,5	720,48	23,76	28459	939	1845	15662	47650
		НР - 61%: СП - 8%			650,00	--	25675	--		3530	
353	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Трубопровод диаметром 350\90 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,4665	105222,80	87925,57	49086	41017	818	14539	68716
		НР - 91%: СП - 8%			15542,55	18706,86	7251	8727		5090	