354*	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,21	Трубопровод диаметром 350\63 мм. Продувка воздухом НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	2,109	73655,96 10879,79	61547,90 13094,81	155340 22945	129805 27617	2590	46012 16108	217460
355	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	0,5	11248,26 7658,13	1820,52 --	5624 3829	910 --	885	3791 753	10168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24255857				

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Обвязка ГРПШ-6

356	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	53,28	1426,28 1426,28	-- --	75992 75992	-- --	--	54714 10457	141163
357	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34,2	665,52 665,52	-- --	22761 22761	-- --	--	16388 3132	42280
358	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,78	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	30209 15703	6360 1243	8146	15421 3650	49281
359	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,536	14896,00 --	-- --	67568 --	-- --	67568	-- 5405	72974
360	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,475938	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	43127 36255	3463 170	3409	25133 5461	73721
363	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	25,2	86,96 22,05	1,59 0,23	2191 556	40 6	1595	387 206	2785
364	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	18	25467,11 12006,40	932,62 270,20	458408 216115	16787 4864	225506	216559 53997	728965
365	Прайс лист ТОО "Казприбор" стр.8	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-06 с одним счетчиком G-4 и регулятором давления газа Отпускная цена - 43750,00	шт	18	44275,00 --	-- --	796950 --	-- --	796950	-- --	796950

366	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036	610527,78	184046,88	21979	6626	414	17601	42747
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	14939	2840		3166	
367	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,144	338,00	--	12217	--	12217	--	13194
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
368	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	36	1372,03	75,09	49393	2703	6128	41360	98013
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	40562	1216		7260	
370	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	72	487,08	35,46	35070	2553	1528	30679	71009
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	30989	--		5260	
372	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01224	893724,56	454333,60	10939	5561	230	6628	18972
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5148	1547		1405	
373	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	149,00	--	2682	--	2682	--	2897
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
374	С123-020101-0708 2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	792,00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
375	С123-020101-0704 2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	444,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
376	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной	шт.	18	2079,00	--	37422	--	37422	--	40416
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	

Выход сигнального провода на поверхность. Узел "А"

377	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	18	123,92	0,75	2230	14	--	1534	4066
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	2217	6		301	
378	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000954	404706,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
379	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,018	1250353,04	97018,22	22506	1746	18092	2940	27482
		НР - 99%; СП - 8%			148240,00	16716,36	2668	301		2036	
380	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	73,82	0,81	1329	15	333	710	2202
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	981	5		163	
		Обвязка ГРПШ-10									
381	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	186,48	1426,28	--	265973	--	--	191500	494071
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	265973	--		36598	
382	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	119,7	665,52	--	79663	--	--	57357	147982
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	79663	--		10962	
383	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,23	7991,90	1682,50	105733	22260	28513	53973	172483
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	54960	4351		12777	
384	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,876	14896,00	--	236489	--	236489	--	255408
		СП - 8%			--	--	--	--		18919	
385	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ	т конструкций	1,665783	90614,88	7275,15	150945	12119	11933	87966	258024
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	126893	595		19113	

386	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019093	231063,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
388	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,2	86,96	1,59	7670	140	5586	1355	9747
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1944	20		722	
389	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	63	25467,11	932,62	1604428	58755	789270	757957	2551376
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	756403	17023		188991	
390	Прайс лист ТОО "Казприбор" стр.8	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-06 с двумя счетчиками G-4 и регулятором давления газа	шт	63	53310,71	--	3358575	--		--	3358575
		Отпускная цена - 52678.57			--	--	--	--	3358575	--	
391	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1134	610527,78	184046,88	69234	20871	1307	55444	134652
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	47056	8947		9974	
392	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	113,8536	338,00	--	38483	--	38483	--	41561
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
393	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	189	1372,03	75,09	259313	14192	32173	217139	514568
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	212948	6384		38116	
394	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	7136,00	--	392480	--	392480	--	423878
		СП - 8%			--	--	--	--		31398	
395	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	378	487,08	35,46	184118	13404	8023	161064	372797
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	162691	--		27615	
396	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	378	476,00	--	179928	--	179928	--	194322
		СП - 8%			--	--	--	--		14394	

397	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05544	893724,56	454333,60	49548	25188	1043	30019	85932
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	23317	7005		6365	
398	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	126	149,00	--	18774	--	18774	--	20276
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
399	С123-020101-0708 2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2 001)	шт.	63	792,00	--	49896	--	49896	--	53888
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
400	С123-020101-0704 2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	63	444,00	--	27972	--	27972	--	30210
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
401	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной	шт.	63	2079,00	--	130977	--	130977	--	141455
		СП - 8%			--	--	--	--		10478	
		Выход сигнального провода на поверхность. Узел "А"									
402	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	63	123,92	0,75	7807	47	--	5369	14229
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	7759	21		1054	
403	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003339	404706,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
404	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,063	1250353,04	97018,22	78772	6112	63321	10288	96185
		НР - 99%; СП - 8%			148240,00	16716,36	9339	1053		7125	

405*	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	63	73,82	0,81	4651	51	1166	2485	7706
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	3434	17		571	
		Заземление для ГРПШ									
406	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	64,8	1401,40	--	90811	--	--	65384	168690
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	90811	--		12496	
407	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,8	730,94	--	47365	--	--	34103	87986
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	47365	--		6517	
408	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	162	1467,23	188,32	237691	30508	48261	120483	386828
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	158922	8415		28654	
409	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,83384	231063,00	--	423733	--	423733	--	457631
		СП - 8%			--	--	--	--		33899	
410	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	405	230,98	23,98	93547	9712	22032	46252	150983
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	61803	2436		11184	
411	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5103	226378,00	--	115521	--	115521	--	124762
		СП - 8%			--	--	--	--		9242	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4155525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13015989				

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)

		Земляные работы									
412	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	535,925	187,94	178,88	100720	95864	--	19009	129307
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	4857	21544		9578	

413	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун та	16,575	1681,68	--	27874	--	--	20069	51778
		НР - 72%: СП - 8%			1681,68	--	27874	--		3835	
414	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	85	730,94	--	62130	--	--	44734	115413
		НР - 72%: СП - 8%			730,94	--	62130	--		8549	
415	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	425	30,99	30,99	13171	13171	--	3317	17807
		НР - 72%: СП - 8%			--	10,84	--	4607		1319	
416	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	425	161,14	76,00	68485	32300	--	36820	113729
		НР - 72%: СП - 8%			85,14	35,19	36185	14955		8424	
417	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	425	77,60	66,55	32981	28284	1275	6667	42821
		НР - 72%: СП - 8%			8,05	13,74	3422	5838		3172	
418	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Разравнивание лишнего грунта на территории)	м3 грунта	42,5	44,22	44,22	1879	1879	--	473	2541
		НР - 72%: СП - 8%			--	15,47	--	657		188	
		Прокладка газопровода низкого давления									
419	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	42,5	3089,43	150,05	131301	6377	87470	38738	183642
		НР - 99%: СП - 8%			881,28	39,41	37454	1675		13603	
420	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/75 мм. Укладка	км трубопровода	0,137	265817,23	73879,07	36417	10121	7	28751	70381
		НР - 99%: СП - 8%			191888,00	20091,95	26289	2753		5213	
421	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,363	301679,03	93610,71	109509	33981	36	83993	208982
		НР - 99%: СП - 8%			207968,00	25754,26	75492	9349		15480	
422	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	291,89	1416,00	--	413316	--	413316	--	446382

		СП - 8%			--	--	--	--		33065	
423	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	138,37	979,00	--	135464	--	135464	--	146301
		СП - 8%			--	--	--	--		10837	
424	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	74,74	2122,00	--	158598	--	158598	--	171286
		СП - 8%			--	--	--	--		12688	
425	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	500	-72,61	-1,22	-36304	-608	--	-34982	-76989
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-35696	--		-5703	
426	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1822,17	1189,79	7289	4759	--	3749	11921
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	2530	1258		883	
427	С123-020302-5121 2302-0302-5121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7939,00	--	7939	--	7939	--	8574
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
428	С123-020302-5120 2302-0302-5120 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5801,00	--	5801	--	5801	--	6265
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
429	С123-020302-5115 2302-0302-5115 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3395,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
430	С123-020302-3308 2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2484,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
431	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под тройники песчаное. Устройство	м3 основания	8,8	3089,43	150,05	27187	1320	18112	8021	38025
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	7755	347		2817	
432	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29	1236,51	808,02	35859	23432	--	18431	58633
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	12426	6191		4343	
433	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Отвод 90 гр. SDR 11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	3	6964,29	--	20893	--	20893	--	22564

		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
434	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Отвод 30 гр. SDR 11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	1	6964,29	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
435	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод 90 гр. SDR 11 D 100 с закладным нагрев.элементом	шт	3	10357,14	--	31071	--	31071	--	33557
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
436	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод 30 гр. SDR 11 D 100 с закладным нагрев.элементом	шт	1	10357,14	--	10357	--	10357	--	11186
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
437	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Отвод 90 гр. SDR 11 D 75 с закладным нагрев.элементом	шт	2	6875,00	--	13750	--	13750	--	14850
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
438	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.6	Муфта ПЭ SDR11 D 90 с закладным нагрев.элементом	шт	1	2678,57	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
439	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	5	3839,29	--	19196	--	19196	--	20732
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
440	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Муфта ПЭ SDR11 D 75 с закладным нагрев.элементом	шт	9	2696,43	--	24268	--	24268	--	26209
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
441	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Переход ПЭ SDR11 D 110/90 с закладным нагрев.элементом	шт	1	10892,86	--	10893	--	10893	--	11764
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
442	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Переход ПЭ SDR11 D 90/75 с закладным нагрев.элементом	шт	2	9553,57	--	19107	--	19107	--	20636
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
443	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75/ 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		Выход полиэтиленового газопровода D=110 мм из земли с использованием отводов с ЗН									
444	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1255852,30	626795,79	728	364	36	449	1272
		НР - 99%; СП - 8%			565630,00	217194,62	328	126		94	

445	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	5139,00	--	2993	--	2993	--	3232
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
446	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,58	1111,54	7,12	645	4	90	547	1287
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	551	1		95	
447	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	2945486,08	554998,09	1708	322	1342	139	1995
		НР - 99%; СП - 8%			76224,00	165805,26	44	96		148	
448	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7889,49	859,07	7889	859	4814	2209	10907
		НР - 99%; СП - 8%			2216,17	15,37	2216	15		808	
449	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=108х4 мм)	т фасонных частей	0,00513	1237168,56	454333,60	6347	2331	1858	2778	9854
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2158	648		730	
450	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,00794	49988,00	2569,56	397	20	28	243	691
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	349	3		51	
451	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,00794	522491,00	--	4149	--	4149	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
452	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	301679,03	93610,71	332	103	--	255	633
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	229	28		47	
453	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	2722,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
454	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	

455	С123-020304-2223 2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110/100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11868,00	--	11868	--	11868	--	12817
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
456	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	1	3839,29	--	3839	--	3839	--	4146
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
457	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Отвод ПЭ SDR11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	1	10357,14	--	10357	--	10357	--	11186
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
458	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,499	5303,37	5,76	2646	3	2523	110	2977
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	120	1		221	
459	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита марки ПМБ	1000 шт.	0,001	162640,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
460	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,05	19250,27	8,16	963	--	805	149	1200
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	158	--		89	
461	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки из тонколистовой стали	т конструкций	0,00314	49988,00	2569,56	157	8	11	96	273
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	138	1		20	
462	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	319240,00	--	1002	--	1002	--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
463	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	1,44	665,52	--	958	--	--	690	1780
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	958	--		132	
464	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,44	1871,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Выход полиэтиленового газопровода D=75 мм из земли с использованием отводов с ЗН									
465	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0029	935983,63	342849,47	2714	994	137	1941	5028

		НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	1583	378		372		
466	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9116	3670,00	--	10686	--	10686	--	11540
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
467	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,9	1111,54	7,12	3223	21	446	2734	6434
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	2756	6		477	
468	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0029	1899997,96	181292,56	5510	526	4794	315	6291
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	190	128		466	
469	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	5722,05	623,06	28610	3115	17458	8011	39551
		НР - 99%; СП - 8%			1607,33	11,15	8037	56		2930	
470	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=76х3 мм)	т фасонных частей	0,01565	1237168,56	454333,60	19362	7110	5670	8474	30062
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6582	1977		2227	
471	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,04285	49988,00	2569,56	2142	110	151	1310	3728
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1881	17		276	
472	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,04285	522491,00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
473	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00575	268081,23	73879,07	1541	425	13	1207	2968
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	1103	116		220	
474	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,8075	979,00	--	5686	--	5686	--	6140
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
475	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1236,51	808,02	18548	12120	--	9533	30327
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	6427	3202		2246	

476	С123-020304-2213 2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50/75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4016,00	--	20080	--	20080	--	21686
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
477	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Муфта ПЭ SDR11 D 75 с закладным нагрев.элементом	шт	5	2696,43	--	13482	--	13482	--	14561
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
478	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.7	Отвод ПЭ SDR11 D 75 с закладным нагрев.элементом	шт	5	6875,00	--	34375	--	34375	--	37125
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
479	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	2,495	5303,37	5,76	13232	14	12618	552	14886
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	600	6		1103	
480	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита марки ПМБ	1000 шт.	0,005	162640,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
481	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25	19250,27	8,16	4813	2	4020	743	6000
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	791	--		444	
482	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки из тонколистовой стали	т конструкций	0,0157	49988,00	2569,56	785	40	56	480	1366
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	689	6		101	
483	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0157	319240,00	--	5012	--	5012	--	5413
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
484	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	7,2	665,52	--	4792	--	--	3450	8901
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4792	--		659	
485	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2	1871,00	--	13471	--	13471	--	14549
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=180x16,4 для труб D=110x10 L=10 м									
486	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	474216,41	172276,37	4742	1723	7	3457	8856

		НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	3012	481		656	
487	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	5648,00	--	57045	--	57045	--	61608
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
488	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	-72,61	-1,22	-726	-12	--	-700	-1540
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-714	--		-114	
489	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1111,54	7,12	11115	71	1541	9427	22186
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	9503	19		1643	
490	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,6	893,25	7,76	1429	12	--	1292	2939
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	1417	3		218	
491	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,6	123,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
492	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	1,6	5303,37	5,76	8485	9	8091	354	9546
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	385	4		707	
493	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
494	С123-020304-3640 2302-0304-3640 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5222,00	--	5222	--	5222	--	5640
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
495	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
496	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25/32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2077,00	--	2077	--	2077	--	2243
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
497	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,02	665,52	--	13	--	--	10	25
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	13	--		2	

498	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	1871,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на футляре с ковером									
499	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96	914,52	83	13	19	50	144
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	51	4		11	
500	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
501	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,00667	343444,00	--	2291	--	2291	--	2474
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
502	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00	--	17	--	17	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
503	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5394,24	1901,37	5394	1901	506	3611	9726
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		720	
504	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
505	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,1	7505,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=160х14,6 для труб D=90х8,2 L=50 м									
506	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	392771,58	132580,26	19639	6629	5	14699	37085
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	13005	1843		2747	
507	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,5	4466,00	--	225533	--	225533	--	243576

		СП - 8%			--	--	--	--		18043	
508	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	-72,61	-1,22	-3630	-61	--	-3498	-7699
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-3570	--		-570	
509	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	1111,54	7,12	55577	356	7704	47137	110931
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	47517	96		8217	
510	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,6	893,25	7,76	1429	12	--	1292	2939
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	1417	3		218	
511	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,6	123,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
512	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	1,6	5303,37	5,76	8485	9	8091	354	9546
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	385	4		707	
513	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
514	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5222,00	--	5222	--	5222	--	5640
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
515	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
516	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2077,00	--	2077	--	2077	--	2243
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
517	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	0,02	665,52	--	13	--	--	10	25
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	13	--		2	
518	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	1871,00	--	37	--	37	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		3	