		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на футляре с ковером										
519	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подушки под ковер** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,014	5947,96 3644,50	914,52 306,15	83 51	13 4	19	50 11	144
520	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,01428	14896,00 --	-- --	213 --	-- --	213	-- 17	230
521	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер** *СП - 8%*	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	2291	-- 183	2474
522	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	17	-- 1	19
523	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	5394 2987	1901 661	506	3611 720	9726
524	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)** *СП - 8%*	м	1	491,00 --	-- --	491 --	-- --	491	-- 39	530
525	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)** *СП - 8%*	10 шт.	0,1	7505,00 --	-- --	751 --	-- --	751	-- 60	811
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=125х11,4 для труб D=75х6,8 L=13 м									
526	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,026	370334,35 252992,00	109035,03 29908,60	9629 6578	2835 778	216	7282 1353	18263
527	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х 11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	26,26	2722,00 --	-- --	71480 --	-- --	71480	-- 5718	77198

528	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	-72,61 -71,39	-1,22 --	-1888 -1856	-32 --	--	-1819 -297	-4003
529	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	26	1111,54 950,34	7,12 1,91	28900 24709	185 50	4006	24511 4273	57684
530	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм" *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	3,2	893,25 885,49	7,76 2,17	2858 2834	25 7	--	2585 435	5879
531	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм *СП - 8%*	м	3,2	123,00 --	-- --	394 --	-- --	394	-- 31	425
532	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	3,2	5303,37 240,44	5,76 2,59	16971 769	18 8	16184	708 1414	19093
533	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
534	С123-020304-3630 2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	5222,00 --	-- --	10444 --	-- --	10444	-- 836	11280
535	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом *СП - 8%*	шт	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507
536	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2077,00 --	-- --	4154 --	-- --	4154	-- 332	4486
537	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,04	665,52 665,52	-- --	27 27	-- --	--	19 4	49
538	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,04	1871,00 --	-- --	75 --	-- --	75	-- 6	81

		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на футляре с ковером										
539	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подушки под ковер** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	5947,96 3644,50	914,52 306,15	167 102	26 9	39	101 21	289
540	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,02856	14896,00 --	-- --	425 --	-- --	425	-- 34	459
541	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер** *СП - 8%*	т	0,01334	343444,00 --	-- --	4582 --	-- --	4582	-- 367	4948
542	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000086	404706,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
543	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	10788 5973	3803 1322	1012	7222 1441	19452
544	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)** *СП - 8%*	м	2	491,00 --	-- --	982 --	-- --	982	-- 79	1061
545	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КО ЛПАК)** *СП - 8%*	10 шт.	0,2	7505,00 --	-- --	1501 --	-- --	1501	-- 120	1621
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером										
546	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подушки под ковер** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,434	5947,96 3644,50	914,52 306,15	2581 1582	397 133	602	1560 331	4473
547	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,44268	14896,00 --	-- --	6594 --	-- --	6594	-- 528	7122
548	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер** *СП - 8%*	т	0,20677	343444,00 --	-- --	71014 --	-- --	71014	-- 5681	76695

549	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001333	404706,00 --	-- --	539 --	-- --	539	-- 43	583
550	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	31	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	167221 92585	58942 20490	15694	111944 22333	301499
551	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка) *СП - 8%*	м	31	491,00 --	-- --	15221 --	-- --	15221	-- 1218	16439
552	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32/ 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	31	3232,00 --	-- --	100192 --	-- --	100192	-- 8015	108207
553	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	14,57	7542,06 2514,24	1011,80 332,80	109888 36632	14742 4849	58514	38992 11910	160791
554	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,12803	231687,00 --	-- --	29663 --	-- --	29663	-- 2373	32036
555	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК) *СП - 8%*	10 шт.	3,1	7505,00 --	-- --	23266 --	-- --	23266	-- 1861	25127
		Выход сигнального провода на поверхность									
556	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	32	123,92 123,17	0,75 0,34	3965 3941	24 11	--	2727 535	7228
557	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001696	404706,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
558	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	1250353,04 148240,00	97018,22 16716,36	40011 4744	3105 535	32162	5226 3619	48856

559	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ФУТЛЯР** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	1416,82 1387,23	22,39 0,22	22669 22196	358 3	115	21755 3554	47978
560	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	16	186,00 --	-- --	2976 --	-- --	2976	-- 238	3214
561	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	73,82 54,50	0,81 0,27	1181 872	13 4	296	631 145	1957
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
562	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,5	26140,04 7503,30	18636,74 3689,95	13070 3752	9318 1845	--	4030 1368	18468
563	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.5	**Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Осторожно ГАЗ!"** *СП - 8%*	м	500	22,32 --	-- --	11161 --	-- --	11161	-- 893	12054
564	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,5	26140,04 7503,30	18636,74 3689,95	13070 3752	9318 1845	--	4030 1368	18468
565	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,5	89227,00 --	-- --	44614 --	-- --	44614	-- 3569	48183
		Установка опознавательного столбика									
566	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,52	1213,52 1213,52	-- --	11553 11553	-- --	--	8318 1590	21460

567	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,402	730,94 730,94	-- --	2487 2487	-- --	-- 	1790 342	4619
568	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	7832 4071	1649 322	2112 	3998 946	12777
569	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,9996	14488,00 --	-- --	14482 --	-- --	14482 	-- 1159	15641
570	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,12	828,67 234,90	20,45 2,25	12529 3552	309 34	8668 	3335 1269	17133
571	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	14	1611,41 592,00	768,37 305,52	22560 8288	10757 4277	3515 	13571 2890	39021
572	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные 2С24в(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** *СП - 8%*	м3	0,7	64610,00 --	-- --	45227 --	-- --	45227 	-- 3618	48845
573	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательногознака** *НР - 91%; СП - 8%*	знак	14	2464,13 1478,40	-- --	34498 20698	-- --	13800 	18835 4267	57599
574	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	**Табличка-указатель** *СП - 8%*	шт.	14	1945,00 --	-- --	27230 --	-- --	27230 	-- 2178	29408
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4284643				

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

583	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	5495 3735	1656 710	104 	4400 792	10687

584	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	628116,14	198277,77	2512	793	54	1983	4855
		НР - 99%; СП - 8%			416195,00	84539,83	1665	338		360	
585	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1131,00	--	10220	--	10220	--	11037
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
586	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1517,00	--	6092	--	6092	--	6580
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
587	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00604	893724,56	454333,60	5398	2744	114	3270	9362
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2540	763		693	
588	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	530,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
589	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
590	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	502,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
591	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1372,03	75,09	4116	225	511	3447	8168
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	3380	101		605	
592	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2584,16	125,15	5168	250	643	4344	10273
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	4275	113		761	

593	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	37023,00 --	--	74046 --	--	74046 	-- 5924	79970
594	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	3	26303,00 --	--	78909 --	--	78909 	-- 6313	85222
595	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1080,00 --	--	6480 --	--	6480 	-- 518	6998
596	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1795,00 --	--	7180 --	--	7180 	-- 574	7754
597	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	3	1198,00 --	--	3594 --	--	3594 	-- 288	3882
598	С123-020103-2808 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	2	1797,00 --	--	3594 --	--	3594 	-- 288	3882
		Обвязка ГРПШ-13-2НУ1									
599	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	25467,11 12006,40	932,62 270,20	25467 12006	933 270	12528 	12031 3000	40498
600	Прайс лист ТОО "Казприбор" стр.8	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1(со счетчиком и корректором) *Отпускная цена - 1708928.57*	шт	1	1729435,71 --	--	1729436 --	--	 1729436	-- --	1729436
601	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	1221 830	368 158	23 	978 176	2375
602	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,008	1131,00 --	--	2271 --	--	2271 	-- 182	2453

603	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	628116,14 416195,00	198277,77 84539,83	1256 832	397 169	27	991 180	2428
604	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,008	1738,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
605	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1372,03 1126,71	75,09 33,78	2744 2253	150 68	341	2298 403	5445
606	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	26303,00 --	-- --	52606 --	-- --	52606	-- 4208	56814
607	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0018	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	1609 757	818 227	34	975 207	2790
608	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
609	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	686,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
610	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00288	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	2574 1211	1308 364	55	1559 331	4464
611	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	638,00 --	-- --	638 --	-- --	638	-- 51	689

612	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	898,00 --	-- --	898 --	-- --	898	-- 72	970
		Опора под задвижку									
613	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	1426,28 1426,28	-- --	1426 1426	-- --	-- 	1027 196	2649
614	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,6	665,52 665,52	-- --	399 399	-- --	-- 	288 55	742
615	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,318	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	2541 1321	535 105	685 	1297 307	4146
616	С121-020101-2704 2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,32436	15705,00 --	-- --	5094 --	-- --	5094 	-- 408	5502
617	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0387308	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	3510 2950	282 14	278 	2045 444	5999
618	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,2	1738,00 --	-- --	7300 --	-- --	7300 	-- 584	7884
619	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,007284	231687,00 --	-- --	1688 --	-- --	1688 	-- 135	1823
620	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) ХОМУТ** *СП - 8%*	т	0,00128	196840,00 --	-- --	252 --	-- --	252 	-- 20	272
621	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)** *СП - 8%*	кг	0,16	450,00 --	-- --	72 --	-- --	72 	-- 6	78

622	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0003468	404706,00 --	-- --	140 --	-- --	140 --	-- 11	152
623	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,16	86,96 22,05	1,59 0,23	101 26	2 --	73	18 9	128
		Устройство молниеотвода для ГРПШ									
624	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,18	1426,28 1426,28	-- --	1683 1683	-- --	--	1212 232	3126
625	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	665,52 665,52	-- --	532 532	-- --	--	383 73	989
626	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назна чения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	2398 1246	505 99	647	1224 290	3911
627	С121-020101-2704 2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,306	15705,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
628	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,6	828,67 234,90	20,45 2,25	2983 846	74 8	2063	794 302	4079
629	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,07622	146155,34 42161,40	100385,74 21569,72	11140 3214	7651 1644	275	3886 1202	16228
630	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4	2480,00 --	-- --	9920 --	-- --	9920	-- 794	10714
631	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3	1738,00 --	-- --	5214 --	-- --	5214	-- 417	5631
632	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	1131,00	--	2828	--	2828	--	3054

		СП - 8%			--	--	--	--		226		
633	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00212	244912,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42		
634	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,21038	86,96	1,59	192	4	139	34	244
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	49	--		18		
635	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	278,27	26,86	1391	134	276	731	2292
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	981	34		170		
636	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	226378,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219		
		Заземление										
637	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	230,98	23,98	4620	480	1088	2284	7456
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	3052	120		552		
638	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02576	226378,00	--	5831	--	5831	--	6298
		СП - 8%			--	--	--	--		467		
639	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	258,29	58,70	1033	235	231	451	1603
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	567	60		119		
640	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005152	274740,00	--	1415	--	1415	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113		
641	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1227,37	163,40	9819	1307	2408	4615	15589
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	6104	306		1155		
642	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	196759,00	--	2487	--	2487	--	2686

		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		Ограждение для ГРПШ									
643	Е11-010203-0501 1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1** НР - 72%; СП - 8%	яма	11	624,98 113,47	511,51 211,17	6875 1248	5627 2323	--	2571 756	10202
644	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т** НР - 85%; СП - 8%	м спуска или подъема труб	18,7	402,80 128,36	257,92 60,78	7532 2400	4823 1137	309	3007 843	11382
645	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** СП - 8%	м	18,7	5056,00 --	-- --	94547 --	-- --	94547	-- 7564	102111
646	Е11-040401-0302 1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Засыпка песка в трубу** НР - 85%; СП - 8%	м3	0,4	13234,86 10738,80	-- --	5294 4296	-- --	998	3651 716	9661
647	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	17,6154	828,67 234,90	20,45 2,25	14597 4138	360 40	10099	3885 1479	19961
648	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	0,66	22503,27 4154,22	1682,50 328,89	14852 2742	1110 217	11000	2693 1404	18948
649	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж стойки** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15224	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	3410 1499	1599 413	312	1319 378	5108
650	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	26,4	1308,00 --	-- --	34531 --	-- --	34531	-- 2762	37294
651	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) ПЯТА** СП - 8%	т	0,00968	1251705,00 --	-- --	12117 --	-- --	12117	-- 969	13086
652	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж** НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,52857	95822,64 86327,00	1453,68 406,90	50649 45630	768 215	4251	31633 6583	88865

653	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	36	1149,00 --	--	41364 --	--	41364 --	-- 3309	44673
654	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,30537	231063,00 --	--	70560 --	--	70560 --	-- 5645	76204
655	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,086399	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	58917 4475	584 100	53858	5399 5145	69461
656	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	22,249061	173,92 44,09	3,17 0,45	3869 981	71 10	2817	684 364	4918
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1729436				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2742242				
ИТОГО ПО АКТУ В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**44298732**
- Оборудование, инвентарь			Тенге						5884961		

в т.ч. ст-сть оборудования

2-1/2 Наружные сети газопровода	Тенге	44 298 732	5 884 961
ИТОГО	**Тенге**	**44 298 732**	**5 884 961**
Стоимость оборудования	Тенге	5 884 961	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**38 413 771**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	499 379	
Итого	**Тенге**	**38 913 150**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	272 392	
Итого	**Тенге**	**39 185 542**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**783 711**	
Стоимость оборудования	Тенге	5 884 961	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**45 854 214**	
в т.ч. В ценах 2019г 100% К=1,0498961	Тенге	48 142 160	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	43 327 944	
НДС 12%	Тенге	5 199 353	
Всего	**Тенге**	**48 527 296,66**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Т. Тұрсұнқұлұлы**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Батыс-Алға LTD"

_____ **И.Абдуллаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Ж.Оспанова**