«Қостанай қаласының Фролов көшесі - Назарбаев даңғылы шекарасындағы Баймағамбетов көшесін реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
09.10.2025 ж. № 12-0276/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
КБ "МунайГаз Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0276/25 от 09.10.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

РП «Реконструкция улицы Баймагамбетова в границах ул. Фролова - пр. Назарбаева г. Костанай»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг"

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция улицы Баймагамбетова в границах ул. Фролова - пр. Назарбаева г. Костанай».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25.07.2025 г. № 020440004931/250268/00 (241).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГаз Инжиниринг", лицензия от 15.10.2019 г. №19020759 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел-жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Костаная» 11 апреля 2023 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное и.о. заместителя руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 13 декабря 2024 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное руководителем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 09 октября 2025 года;

договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации между ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» от 15 марта 2023 года №71, дополнения от 15 декабря 2023 года №71-1, от 15 января 2024 года №71-2, от 19 декабря 2024 года №71-3, от 18 марта 2025 года №71-4, от 01 апреля 2025 года№71-5;

постановление акимата города Костанай Костанайской области от 05 июля 2022 года №1373 об установлении публичного сервитута на земельный участок площадью 6,9592 га, для проектирования и на период проведение строительно-монтажных работ по адресу: «Реконструкция улица Баймагамбетова в границах улицы Фролова-проспект Нұрсұлтан Назарбаев в городе Костанай»;

постановление акимата города Костанай Костанайской области от 06 октября 2023 года №2017 о выдаче разрешения на реконструкцию объекта Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Костаная»;

постановление акимата города Костанай Костанайской области от 07 октября 2024 года №1767 о внесении изменений в постановление акимата от 29 декабря 2023 года №2570 «О реализации решения Костанайского городского маслихата от 27 декабря 2023 года №73 «О бюджете города Костаная на 2024-2026 годы»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) от 10 октября 2023 года №KZ94VUF00996711, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Костанай;

дефектный акт, утвержденный руководителем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 09 октября 2025 года;

технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях, выполненный ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 06 июня 2017 года №17010195, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 15 октября 2019 года №19020759, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

технический отчет об инженерно-геодезическим изысканиях, выполненный ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 06 июня 2017 года №17010195, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

перечень оборудования, материалов, изделий, отсутствующих в сметно-нормативной базе, и принятый согласно информации о ценах, утвержденный руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» 25 сентября 2025 года (приложение 1 к Дополнению к заданию на проектирование).

техническое обследование участка автомобильной дороги ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова – пр.Назарбаева в г.Костанай, выполненный ТОО «TECHNICAL SURVEY» в 2024 году (свидетельство об аккредитации от 13 марта 2023 года №KZ04VWC00004209, выдано РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК»);

техническое обследование по общему техническому обследованию надежности и устойчивости конструкций сооружений инженерных сетей по ул, Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева утвержденное директором ТОО КБ «МунайГазИнжениринг» от 27 декабря 2024 года (свидетельство об аккредитации от 13 сентября 2023 года №KZ52VWC00174938, выдано РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК»);

заключение №02-23-24 от 27.12.2024 года по техническому обследованию состояние строительных конструкций (водопропускные ж/б трубы и строительные конструкции укрепление откосов) лога Абильсай, находящегося по адресу: ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева г.Костанай, Костанайской области выполненное в 2024 году ТОО «Стройпроект 07» (свидетельство об аккредитации от 11 ноября 2024 года №KZ14VWC00232464, выданный РГУ «Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 26 января 2024 года №03-03/138 о том, что финансирование будет производится из областного бюджета по программе 022, 028 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 09 декабря 2024 года №3-3/1841 о том,

что источником технической воды при строительстве улиц является гусак технической воды для хозяйственных нужд, расположенный на территории водозабора ГКП «Костанай СУ»;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 14 февраля 2025 года №3-3/205 о том, что переустраиваемые магистральные сети водоснабжения относятся к I (повышенному) уровню ответственности;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 17 февраля 2025 года №3-3/235 о том, что по проекту «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева г.Костанай», отсутствует возможность нанесения красных линий по плану трассы проектируемой улицы Баймагамбетова от улицы Шевченко до улицы Пролетарская по утвержденному в 2019 году генеральному плану, в связи с этим план трассы реконструкции улицы Баймагамбетова будет запроектирован по существующей оси дороги;

письмо ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 20 декабря 2024 года №6200 о согласовании вывоза временных ливневых стоков с проектируемых сборных колодцев по РП «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева в г.Костанай» в установленные точки слива в черте города Костанай: КНС№1- ул.Базовая; КНС№8- ул.Киевская;ГКНС-ул.Каирбекова, на территории ГКНС; КНС№5-ул.Пригродная,1;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 29 ноября 2024 года №3-3/1795 о том, что ранее выданные заключения комплексной вневедомственной экспертизой по рабочему проекту «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева в г.Костанай» не имеются;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 04 июля 2025 года №3-3/1072 о том, что источник финансирования-бюджетные средства;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 08 октября 2025 года №3-3/1593 о согласовании проектно-сметной документации;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 04 июля 2025 года №3-3/1080 о том, что начало строительно-монтажных работ по рабочему проекту запланировано на май 2026 года;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 09 сентября 2025 года №3-3/1519 о производстве работ в 1,5 рабочие смены;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 29 мая 2025 года №3-3/864 на перенос (замену) опор и подключение камер видеонаблюдения;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 10 сентября 2025 года №3-3/1521 о том, что по рабочему объекту не предусмотрены бюджетные средства на привлечение инжиниринговой организации по управлению проектом на всех стадиях его реализации;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 18 сентября 2025 года №5-168/9662-И о согласовании рабочего проекта без устройства ограждений на пешеходных переходах и перекрестках;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 16 сентября 2025 года №3-3/1551 о том, что складирование строительных материалов по рабочему проекту будет организовано на территории подрядной организации, расположенной на расстоянии не более 15 км от объекта;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 25 апреля 2025 года №3-3/1311 о том, что вывоз излишков грунта и строительного мусора на Северный полигон, расположенный на расстоянии 30 км;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 25 сентября 2025 года №1572 о том, что по рабочему проекту альбом 2,1 «Малые архитектурные формы (МАФ)» исключен из состава рабочего проекта;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 11 сентября 2025 года №3-3/1531 о прокладке трубопроводов тепловых сетей в ППУ- изоляции на опорных подушках и скользящих опорах;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 16 сентября 2025 года №3-3/1550 о том, что устройство парковочных мест будет осуществляться в существующих местах;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 24 сентября 2025 года №3-3/1605 о направлении схемы поперечных профилей на смежных участках;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 24 сентября 2025 года №3-3/1607 о том, что трасса проектируемых инженерных коммуникации предусмотренная в рабочем проекте не проходит через игровые площадки и жилую застройку;

справка ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 24 сентября 2025 года №3-3/1608 о балансовой принадлежности питающих линий и вспомогательных оборудований светофорных объектов;

письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 29 ноября 2024 года №01-31/1629 о том, что на территории рабочего объекта отсутствуют сибиреязвенные захоронения в радиусе 1000 метров;

письмо Министерства внутренних дел Республики Казахстан Департамент полиции Костанайской области «Управление Административной полиции» от 23 августа 2023 года №5-5-5-47/5/3608 о том, что интенсивность движения транспорта по ул.Баймагамбетова на участке от ул.Фролова до ул.Дощанова составляет более 22 тысяч единиц (22215);

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 26 марта 2023 года №3-3/508 о направлении расчетов интенсивности движения на участке дороги по проекту “Реконструкция ул. Баймагамбетова в границах ул. Фролова - пр. Н.Назарбаева в городе Костанай”, выполненных РГП на ПХВ “Национальный центр качества дорожных активов” по Костанайской области;

письмо ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 09 октября 2025 года №3-3/1607 о том, что компенсационная высадка зеленых насаждений данным проектом не предусматривается;

письмо РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 24 августа 2022 года №4543 о том, что в связи

с расположением объекта за пределами установленной водоохраной зоны реки Тобол, согласование производства каких-либо работ не является предметом рассмотрения Инспекции;

письмо ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» от 25 декабря 2024 года №4543 о том, что замена трубопроводов диаметр D 530 мм. по ул.Тәуелсіздік была выполнена в 2018 году, трубопроводов D 630 мм по ул. Павлова-в 2016 году. Замена указанных участков теплосети в рамках реконструкции теплосети улицы Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева не требуется.

письмо РК АО «Международный аэропорт» «Қостанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы» от 29 января №0060 о том, что по объект не предоставляет угрозу безопасности полетов воздушных судов, и не требует выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию;

мотивированный отказ от 29 февраля 2024 года №KZ26VDC00101938 ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»о том, что объект IV категории не подлежит обязательной государственной экологической экспертизе;

письмо ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» от 17 сентября 2024 года №03-05/1754 о красных линиях и генеральном плане;

справка ТОО «ЭПК-Forfait» №6812-10 от 17.09.2025 года о наличии на балансе кабельных линий 10 кВ;

Технические условия:

от 18 ноября 2021 года №4877 ГКП «Костанай-СУ» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на водоснабжение и водоотведение;

от 19 февраля 2025 года №842 дополнение к ТУ №4877 от 18.11.2021 года ГКП «Костанай-СУ» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на водоснабжение и водоотведение;

от 16 сентября 2025 года №3-3/1549 государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на устройство правосторонних съездов, замену существующих знаков и замену светофорных объектов;

от 12 марта 2025 года №Д10-2/ПВ-03/25-81 Объединение «Дивизион Сеть» на укрепление и реконструкцию линий/сооружений связи, попадающих под проектируемую дорогу в связи с расширением дороги по ул.Баймагамбетова по объекту «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева в г.Костанай»;

от 12 августа 2024 года №4426-12 ТОО «ЭПК-Forfait» на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям (в связи с подключением вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации);

от 29 января 2025 года №10/466 ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на реконструкцию теплосети по ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева;

от 06 февраля 2025 года №08-КсГХ-2025-00000142 АО «QazagGaz Aimag» Костанайский производственный филиал на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

от 29 января 2025 года №10/466 ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на «Реконструкцию теплосети по ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева»»Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова- пр.Назарбаева по адресу г.Костанай;

технические требование переустройство КЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ ТОО «ЭПК-Forfait» от 13 октября 2023 года №5094-12;

технические условия №1 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на перенос опоры и подключение камеры видионаблюдения АПК «Автоураган», расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Фролова;

технические условия №2 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену металлической опоры, расположенной на перексрестке улиц Баймагамбетова –Досжанова;

технические условия №3 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену опоры и подключение камеры видионаблюдения, расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Павлова;

технические условия №4 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на перенос опоры и подключение камеры видионаблюдения, расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Гоголя;

технические условия №5 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену опоры и подключение камеры видеонаблюдения «ЦОУ», расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Аль-Фараби;

технические условия №6 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на подключения камеры виденаблюдения «ЦОУ», расположенной на перекрестке улиц Баймагамбетова-Тәуелсіздік;

технические условия №7 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену 3 (трех) опор, перенос 1 (одной) существующей оцинкованной опоры и подключение 4 (четырех) камер видионаблюдения АПК «Интегра», расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Тәуелсіздік;

технические условия №8 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену опоры и подключение камеры видионаблюдения «ЦОУ», расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Пушкина;

технические условия №9 от 28.05.2025 года, выданные Департаментом полиции Костанайской области МВД РК на замену опоры и подключение камеры видеонаблюдения «ЦОУ», расположенных на перекрестке улиц Баймагамбетова-Победы;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование РП «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева» с ГУ «Департамент полиции Костанайской области Управление полиции города Костаная МВДРК» от 09 декабря 2024 года №5-186/13282-И;

согласование РП «Реконструкция ул.Баймагамбетова в границах ул.Фролова-пр.Назарбаева» с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 08 октября 2025 года №3-3/1593;

согласование плана временного объезда транспортных средств по существующим дорогам Отделом дорожно-транспортной инспекции отдела административной полиции Управления полиции г. Костаная 25 декабря 2024 года;

согласование плана организации дорожного движения с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 29 ноября 2024 года №3-3№1793;

топографическая съемка и разбивочный план трассы, согласован ТОО «Межрегионэнерготранзит» от 25 декабря 2024 года №4840-17,

согласование плана наружного водопровода и канализация ТОО «Межрегионэнерготранзит», ГКП «Костанай СУ», ТУСМ, ДП Костанайской области, ГКП «КТЭК», АО «КазТрансГазАймақ», АО «Казахтелеком», КСПС КНБ по Костанайской области в 2024-2025 годах;

согласование плана наружных сетей связи АО «Казахтелеком», ДП Костанайской области, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», КСПС КНБ по Костанайской области в 2025 году;

согласование от 19 февраля 2024 года №761-12 ТОО «ЭПК-Forfait» рабочего проекта «Переустройства КЛ-10 КВ, ВЛИ-0,4 КВ»;

согласование от 06 марта 2025 года №1462-12 ТОО «ЭПК-Forfait» на внешнее электроснабжение объекта;

согласование плана тепловых сетей КГП «КТЭК» в 2024 году;

согласование трасс электроснабжения видеонаблюдение и видеокамер электроснабжения от 24 сентября 2025 года №7094-12 ТОО «ЭПК-Forfait»;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, г. Костанай

Сейсмичность района: не сейсмичен

8.2 Проектные решения

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан от 18 июля 2025 года, а также на основании письма ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» от 23 июля 2025 года № 06-19/10274, с 1 января 2026 года установлена базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 16 % по объемам облагаемого оборота и облагаемого импорта.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Ливневая канализация	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
2	Автомобильные дороги	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Савочкин Ю.А.	KZ00VJE00036766	Соответствует
4	Система оперативного дистанционного контроля	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
5	Проект организации строительства	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует

6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Евстафьева Е.П.		Соответствует
7	Электрохимзащита	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
8	Электроснабжение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
9	Видеонаблюдение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
10	Обустройство дороги, организация движения	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
11	Наружные слаботочные сети	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
12	Наружные водопровод и канализация	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
13	Наружное газоснабжение	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует
14	Тепловые сети	Маубасова Б.Ж.	KZ47VJE00027093	Соответствует
15	Наружное освещение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
16	Сметный раздел	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует
17	Общая пояснительная записка	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
18	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимсеитова В.С.	KZ10VJE00032900	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Единица измерения	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы		Магистральная улица районного значения; транспортно-пешеходная	
2	Протяженность дороги	км	2,409	2,409
3	Расчетная скорость движения	км/ч	60	60
4	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Количество полос движения	шт.	4	4

7	Ширина пешеходной части тротуаров	м	3,0	3,0
8	Тип дорожной одежды		капитальный	
9	Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие (ЩМА)	
10	Переустройство КЛ-10 кВ	км	2,97	2,97
11	Протяженность КЛ-0,4 кВ уличного освещения	км	6,165	6,165
12	Протяженность тепловой сети диаметром Д57 мм-Д426 мм	м	1380	1380
13	Протяженность самотечного коллектора: диаметром Д500 мм, диаметром Д700 мм	м	116,0 1130,0	116,0 1130,0
14	Протяженность сетей водопровода диаметром Д25 мм-Д800 мм	м	1521,0	1521,0
15	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	5563,628	5367,284
15.1	СМР	млн. тенге	4272,747	4171,289
15.2	оборудование	млн. тенге	346,566	281,892
15.3	прочие затраты	млн. тенге	944,315	914,103
16	В ценах по годам строительства:			
16.1	В ценах 2023 года (ПИР)	млн. тенге	-	72,168
16.2	В ценах 2025 (экспертиза)		-	3,384
16.3	В ценах 2026 года	млн. тенге	-	3396,052
16.4	В ценах 2027 года		-	1895,68
17	Продолжительность строительства	месяц	12	13

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция улицы Баймагамбетова в границах ул. Фролова - пр. Назарбаева г. Костанай» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай қаласының Фролов көшесі - Назарбаев даңғылы шекарасындағы Баймағамбетов көшесін реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кирилов Е.Ю.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Татиева А.С.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Савочкин Ю.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Есимсеитова В.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Евстафьева Е.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Нагарнюк Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Маубасова Б.Ж.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кушербаева А.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Данилкина И.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ермекбаева Ж.К.

Главный специалист

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ткаченко В.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону