| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *886* | | | | |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-10) | | | | | | | | |
| 76 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5 | 1,8 | 25426,41 | 3013,24 | 45768 | 5424 | 8306 | 8,25 | 15 |
| | | м3 | | 6516,59 | 615,74 | 11730 | 1108 | 48,5 | 0,72 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4614,61* | | *8306* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2403,28* | | *4326* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58400* | | | | |
| 77 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,0951 | 13250,18 | 1022,48 | 1260 | 97 | 635 | 14,94 | 1 |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 1137 | 22 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6673,51* | | *635* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1593,90* | | *152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2046* | | | | |
| 78 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0951 | 151678,18 | -- | 14425 | -- | 577 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *577* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *1200* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16202* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | **344 795** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ (АС-5) | | | | | | | | | | |
| 79 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 35,5 | 672,47 | 18,09 | 23873 | 642 | 3683 | 0,16 | 6 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 128,42 | 2,58 | 4559 | 92 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *103,74* | | *3683* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,10* | | *2204* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29760* | | | | |
| 80 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм | 4,4375 | 8875,31 | 1181,70 | 39384 | 5244 | 7174 | 2,71 | 12 |
| | | м3 утеплителя | | 1862,50 | 288,38 | 8265 | 1280 | 56,4 | 0,34 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1616,63* | | *7174* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *839,35* | | *3725* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50282* | | | | |
| 81 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм | 35,5 | 580,27 | 71,04 | 20600 | 2522 | 4644 | 0,24 | 9 |
| | | м2 | | 167,01 | 16,45 | 5929 | 584 | 56,4 | 0,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *130,82* | | *4644* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,89* | | *2020* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27264* | | | | |
| 82 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25 мм) | 35,5 | 170,65 | 10,41 | 6058 | 370 | 424 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 6,19 | 2,54 | 220 | 90 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,95* | | *424* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,61* | | *519* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7001* | | | | |
| 83 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,03905 | 9979,26 | 896,74 | 390 | 35 | 201 | 11,60 | -- |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 354 | 14 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5151,20* | | *201* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1210,44* | | *47* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *638* | | | | |
| 84 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | 0,03905 | 175714,56 | -- | 6862 | -- | 274 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7028,58* | | *274* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14619,45* | | *571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7707* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 11-120101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | 35,5 | 2517,95 | 92,13 | 89387 | 3270 | 8336 | 0,26 | 9 |
| | | м2 кровли | | 217,90 | 10,73 | 7736 | 381 | 56,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *234,83* | | *8336* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *220,22* | | *7818* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105541* | | | | |
| 86 | 11-120101-0402 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | 18,9 | 2088,10 | 36,18 | 39465 | 684 | 5402 | 0,42 | 8 |
| | | м примыканий | | 340,00 | 4,87 | 6426 | 92 | 56,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *285,81* | | *5402* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *189,91* | | *3589* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48456* | | | | |
| 87 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство по парапету | 8,4 | 2513,78 | 8,50 | 21116 | 71 | 4454 | 0,97 | 8 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 6134 | 19 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *530,21* | | *4454* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *243,52* | | *2046* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27615* | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (АС-6) | | | | | | | | |
| 88 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/ | 2,2 | 549,62 | 71,04 | 1209 | 156 | 285 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 167,01 | 16,45 | 367 | 36 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *129,60* | | *285* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,34* | | *120* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1614* | | | | |
| 89 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм) | 2,2 | 225,32 | 15,62 | 496 | 34 | 37 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 9,28 | 3,82 | 20 | 8 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,69* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,36* | | *43* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *575* | | | | |
| 90 | 11-120101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | 2,2 | 2517,95 | 92,13 | 5539 | 203 | 517 | 0,26 | 1 |
| | | м2 кровли | | 217,90 | 10,73 | 479 | 24 | 56,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *234,83* | | *517* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *220,22* | | *484* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6540* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5 | | | Тенге | | | **312 994** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АС-6) | | | | | | | | | | |
| | | ДОЩАТЫЕ | | | | | | | | |
| 91 | 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | 5,74 | 1129,73 | 13,41 | 6485 | 77 | 1499 | 0,45 | 3 |
| | | м2 пола | | 335,81 | 5,26 | 1928 | 30 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *261,21* | | *1499* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *111,27* | | *639* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8623* | | | | |
| 92 | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | 5,74 | 4141,99 | 32,21 | 23775 | 185 | 2647 | 0,60 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 451,50 | 15,04 | 2592 | 86 | 60,9 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *461,17* | | *2647* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *368,25* | | *2114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28536* | | | | |
| 93 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | 6,14 | 275,51 | 1,43 | 1692 | 9 | 294 | 0,08 | -- |
| | | м плинтусов | | 57,47 | 0,68 | 353 | 4 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,85* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,87* | | *159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2145* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | 5,74 | 552,79 | 2,25 | 3173 | 13 | 1353 | 0,47 | 3 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 373,61 | 1,08 | 2145 | 6 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *235,66* | | *1353* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *63,08* | | *362* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4888* | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА | | | | | | | | |
| 95 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | 29,17 | 149,18 | 22,29 | 4352 | 650 | 1241 | 0,07 | 2 |
| | | м2 площади уплотнения | | 50,30 | 7,46 | 1467 | 218 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,55* | | *1241* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,34* | | *447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6041* | | | | |
| 96 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 2,3336 | 18977,62 | 6,26 | 44286 | 15 | 5664 | 3,66 | 9 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 6146 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *5664* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *3996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53946* | | | | |
| 97 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 29,17 | 2887,35 | 49,85 | 84224 | 1454 | 18885 | 1,06 | 31 |
| | | м2 покрытия | | 817,14 | 22,71 | 23836 | 662 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *647,42* | | *18885* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,78* | | *8249* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *111358* | | | | |
| 98 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 30,63 | 447,75 | 1,07 | 13714 | 33 | 4398 | 0,24 | 7 |
| | | м плинтусов | | 197,92 | 0,51 | 6062 | 16 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *143,59* | | *4398* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,31* | | *1449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19561* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6 | | | Тенге | | | **235 097** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 99 | 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 | Металлические двери. Монтаж | 0,128 | 103169,97 | 51613,70 | 13206 | 6607 | 4179 | 41,40 | 5 |
| | | т конструкций | | 36713,52 | 8314,77 | 4699 | 1064 | 60,9 | 7,92 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *32645,92* | | *4179* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10865,27* | | *1391* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18775* | | | | |
| 100 | 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 3,22 | 28686,92 | -- | 92372 | -- | 3695 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1147,48* | | *3695* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2386,75* | | *7685* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103752* | | | | |
| 101 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | 2,1 | 1174,18 | 51,72 | 2466 | 109 | 1109 | 0,98 | 2 |
| | | м2 проемов | | 751,85 | 21,84 | 1579 | 46 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *528,14* | | *1109* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,19* | | *286* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3861* | | | | |
| 102 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | 2,1 | 9176,41 | -- | 19270 | -- | 771 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *367,06* | | *771* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *763,48* | | *1603* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21644* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | 1 | 3420,65 | -- | 3421 | -- | 137 | -- | -- |
| | | пара | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *136,83* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *284,60* | | *285* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3842* | | | | |
| 104 | 11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | 4,5 | 2614,73 | 293,98 | 11766 | 1323 | 4322 | 1,64 | 7 |
| | | м2 | | 1295,42 | 80,70 | 5829 | 363 | 59,8 | 0,09 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *960,43* | | *4322* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *286,01* | | *1287* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17375* | | | | |
| 105 | 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | 4,5 | 12077,71 | -- | 54350 | -- | 2174 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *483,11* | | *2174* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1004,87* | | *4522* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *61046* | | | | |
| 106 | 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Скобяные изделия | 2 | 497,75 | -- | 996 | -- | 40 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,91* | | *40* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,41* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1119* | | | | |
| 107 | 11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | 4,5 | 2485,01 | 20,19 | 11183 | 91 | 1335 | 0,45 | 2 |
| | | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | 339,57 | 6,70 | 1528 | 30 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *296,74* | | *1335* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *222,54* | | *1001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13520* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7 | | | Тенге | | | **244 933** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННИЕ | | | | | | | | |
| 108 | 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Затирка потолков | 35,52 | 254,53 | 1,56 | 9041 | 55 | 5205 | 0,30 | 11 |
| | | м2 | | 238,41 | 0,83 | 8468 | 29 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *146,52* | | *5205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,08* | | *1140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15385* | | | | |
| 109 | 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска известковая потолков | 35,52 | 37,36 | 0,50 | 1327 | 18 | 699 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 31,66 | 0,24 | 1125 | 9 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,68* | | *699* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,56* | | *162* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2188* | | | | |
| 110 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов | 90,67 | 862,33 | 52,51 | 78188 | 4761 | 32064 | 0,65 | 59 |
| | | м2 | | 520,01 | 39,97 | 47150 | 3624 | 54,8 | 0,05 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *353,64* | | *32064* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,28* | | *8820* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *119072* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 95,51 | 106,93 | 0,86 | 10213 | 82 | 4774 | 0,10 | 10 |
| | | м2 | | 79,78 | 0,41 | 7620 | 40 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,98* | | *4774* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,55* | | *1199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16186* | | | | |
| 112 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | 3,602 | 2255,65 | 29,22 | 8125 | 105 | 3366 | 1,79 | 6 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1466,06 | 15,48 | 5281 | 56 | 54,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *934,58* | | *3366* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *255,22* | | *919* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12411* | | | | |
| | | НАРУЖНЯЯ | | | | | | | | |
| 113 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя | 114,28 | 873,86 | 24,30 | 99864 | 2777 | 38922 | 0,61 | 70 |
| | | м2 | | 518,23 | 18,03 | 59224 | 2060 | 54,8 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *340,58* | | *38922* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,15* | | *11103* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *149888* | | | | |
| 114 | 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая | 116,87 | 36,98 | 0,41 | 4322 | 48 | 2269 | 0,04 | 5 |
| | | м2 фасада | | 31,30 | 0,17 | 3658 | 20 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,41* | | *2269* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,51* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7118* | | | | |
| 115 | 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | 12 | 389,51 | 0,66 | 4674 | 8 | 2043 | 0,32 | 4 |
| | | м откосов | | 271,41 | -- | 3257 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170,26* | | *2043* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,78* | | *537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7255* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8 | | | Тенге | | | **329 503** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (АС-7) | | | | | | | | |
| 116 | 11-090301-0604 РСНБ РК 2015 | Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м | 8,83 | 3733,74 | 2414,46 | 32969 | 21320 | 12904 | 1,47 | 13 |
| | | м рельса в одну нитку | | 1190,01 | 881,50 | 10508 | 7784 | 60,9 | 1,06 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1461,36* | | *12904* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *415,61* | | *3670* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49543* | | | | |
| 117 | 21-050203-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74) | 0,338 | 286707,33 | -- | 96907 | -- | 3876 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11468,29* | | *3876* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23854,05* | | *8063* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *108846* | | | | |
| 118 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,00784 | 162657,34 | -- | 1275 | -- | 51 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6506,29* | | *51* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13533,09* | | *106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1432* | | | | |
| 119 | ТТЕХЧАСТЬ | Доплата за применение марки стали С245 | 0,34584 | 4756,00 | -- | 1645 | -- | 66 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *190,24* | | *66* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,70* | | *137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1848* | | | | |
| 120 | 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | 1,14 | 593,64 | -- | 677 | -- | 27 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,75* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49,39* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *760* | | | | |
| 121 | 21-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,006 | 41501,16 | -- | 249 | -- | 10 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1660,05* | | *10* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3452,90* | | *21* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *280* | | | | |
| 122 | 11-070112-0201 РСНБ РК 2015 | Балка. Замоноличивание бетоном В7,5 | 0,052 | 15479,68 | 512,68 | 805 | 27 | 74 | 1,28 | -- |
| | | м3 бетона в деле | | 1060,52 | 174,52 | 55 | 9 | 62,1 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1416,82* | | *74* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1351,72* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *949* | | | | |
| 123 | 11-060701-0109 РСНБ РК 2015 | Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20 | 0,023 | 33768,24 | 2794,41 | 777 | 64 | 153 | 13,10 | -- |
| | | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 229 | 13 | 48,5 | 0,67 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6665,84* | | *153* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3234,73* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1005* | | | | |
| 124 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,0046 | 201459,31 | 847,41 | 927 | 4 | 146 | 58,00 | -- |
| | | т | | 46401,16 | 348,76 | 213 | 2 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31639,03* | | *146* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18647,87* | | *86* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1158* | | | | |
| 125 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | 0,192284 | 29497,45 | 13495,83 | 5672 | 2595 | 2022 | 14,30 | 3 |
| | | т конструкций | | 11576,28 | 3161,16 | 2226 | 608 | 60,9 | 3,24 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10514,00* | | *2022* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3200,92* | | *615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8309* | | | | |
| 126 | 11-090501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,192284 | 9579,18 | 1961,84 | 1842 | 377 | 791 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 5889,50 | 2,54 | 1132 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4114,95* | | *791* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1095,53* | | *211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2844* | | | | |
| 127 | 21-050203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) | 0,18762 | 205562,11 | -- | 38568 | -- | 1543 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8222,48* | | *1543* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17102,77* | | *3209* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43320* | | | | |
| 128 | ТТЕХЧАСТЬ | Доплата за применение марки стали С245 | 0,18762 | 4756,00 | -- | 892 | -- | 36 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *190,24* | | *36* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,70* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1002* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,004664 | 182877,04 | -- | 853 | -- | 34 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7315,08* | | *34* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15215,37* | | *71* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *958* | | | | |
| 130 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка | 0,14268 | 171058,55 | 847,41 | 24407 | 121 | 2153 | 20,00 | 3 |
| | | т | | 16000,40 | 348,76 | 2283 | 50 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15088,86* | | *2153* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14891,79* | | *2125* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28685* | | | | |
| 131 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,523716 | 65,73 | 1,06 | 626 | 10 | 175 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 264 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,32* | | *175* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,72* | | *64* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *865* | | | | |
| 132 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 9,523716 | 132,37 | 1,67 | 1261 | 16 | 235 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 325 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,70* | | *235* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,57* | | *120* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1616* | | | | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 133 | 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | 0,26161 | 51861,77 | 16209,68 | 13568 | 4241 | 6182 | 35,90 | 9 |
| | | т конструкций | | 29062,13 | 4975,27 | 7603 | 1302 | 60,9 | 4,41 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *23632,40* | | *6182* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6039,53* | | *1580* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21330* | | | | |
| 134 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,0659 | 49997,42 | 18355,66 | 3295 | 1210 | 1346 | 28,90 | 2 |
| | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 1578 | 339 | 60,9 | 5,25 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20421,62* | | *1346* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5633,52* | | *371* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5012* | | | | |
| 135 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 0,0497 | 72446,82 | 7201,80 | 3601 | 358 | 2006 | 73,60 | 4 |
| | | т конструкций | | 58881,47 | 260,85 | 2926 | 13 | 60,9 | 0,27 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40356,25* | | *2006* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9024,25* | | *449* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6055* | | | | |
| 136 | 21-050204-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,10409 | 215124,75 | -- | 22392 | -- | 896 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8604,99* | | *896* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17898,38* | | *1863* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25151* | | | | |
| 137 | 21-050110-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | 0,13226 | 190079,97 | -- | 25140 | -- | 1006 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7603,20* | | *1006* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15814,65* | | *2092* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28237* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,001992 | 182877,04 | -- | 364 | -- | 15 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7315,08* | | *15* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15215,37* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *409* | | | | |
| 139 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лестница с ограждением | 0,089168 | 299949,74 | -- | 26746 | -- | 1070 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *1070* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *2225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30041* | | | | |
| 140 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2,98 | 2146,44 | -- | 6396 | -- | 256 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *85,86* | | *256* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,58* | | *532* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7184* | | | | |
| 141 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,01728 | 182877,04 | -- | 3160 | -- | 126 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7315,08* | | *126* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15215,37* | | *263* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3549* | | | | |
| 142 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,00184 | 182877,04 | -- | 336 | -- | 13 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7315,08* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15215,37* | | *28* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *377* | | | | |
| 143 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,93909 | 65,73 | 1,06 | 719 | 12 | 200 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 303 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,32* | | *200* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,72* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *993* | | | | |
| 144 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 10,93909 | 132,37 | 1,67 | 1448 | 18 | 270 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 373 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,70* | | *270* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,57* | | *137* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1856* | | | | |
| | | СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1 | | | | | | | | |
| 145 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 | 0,84 | 23002,79 | 1165,86 | 19322 | 979 | 2908 | 6,34 | 5 |
| | | м3 | | 4762,93 | 275,84 | 4001 | 232 | 48,5 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3461,67* | | *2908* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2117,16* | | *1778* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24008* | | | | |
| 146 | 11-060301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | 0,00896 | 206864,42 | 1477,15 | 1854 | 13 | 196 | 33,10 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 26480,66 | 423,13 | 237 | 4 | 48,5 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21844,85* | | *196* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18296,74* | | *164* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2214* | | | | |
| 147 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0122 | 146912,11 | -- | 1792 | -- | 72 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *72* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *149* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2013* | | | | |
| 148 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00208 | 151678,18 | -- | 315 | -- | 13 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *354* | | | | |
| 149 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01168 | 144002,16 | -- | 1682 | -- | 67 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5760,09* | | *67* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11980,98* | | *140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1889* | | | | |
| 150 | 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | 0,12399 | 16803,01 | 7682,02 | 2083 | 952 | 833 | 9,35 | 1 |
| | | т конструкций | | 7569,11 | 1975,12 | 938 | 245 | 60,9 | 2,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6717,05* | | *833* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1881,61* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3149* | | | | |
| 151 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,12399 | 2187,15 | 521,10 | 271 | 65 | 120 | 1,34 | -- |
| | | т | | 1395,42 | 0,85 | 173 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *971,83* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *252,72* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *423* | | | | |
| 152 | 21-050203-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20 К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) | 0,0804 | 295952,61 | -- | 23795 | -- | 952 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11838,10* | | *952* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24623,26* | | *1980* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26726* | | | | |
| 153 | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,00589 | 182877,04 | -- | 1077 | -- | 43 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7315,08* | | *43* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15215,37* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1210* | | | | |
| 154 | 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,0377 | 185425,20 | -- | 6991 | -- | 280 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7417,01* | | *280* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15427,38* | | *582* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7852* | | | | |
| 155 | ТТЕХЧАСТЬ | Доплата за применение марки стали С245 | 0,12399 | 4756,00 | -- | 590 | -- | 24 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *190,24* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,70* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *663* | | | | |
| 156 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,59571 | 65,73 | 1,06 | 236 | 4 | 66 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 100 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,32* | | *66* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,72* | | *24* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *326* | | | | |
| 157 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,59571 | 132,37 | 1,67 | 476 | 6 | 89 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 123 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,70* | | *89* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,57* | | *45* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *610* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9 | | | Тенге | | | **455 049** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1 | | | Тенге | | | **4 108 152** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-4-2 на Технологическое оборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 13-070401-0301 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования | 2 | 48997,77 | 4013,97 | 97996 | 8028 | 37128 | 43,00 | 86 |
| | | комплект | | 38132,40 | 1191,49 | 76265 | 2383 | 40,6 | 1,20 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *18564,03* | | *37128* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5404,94* | | *10810* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *145934* | | | | |
| 4 | 13-340106-0403 РСНБ РК 2015 | Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования | 2 | 20798,33 | -- | 41597 | -- | 19007 | 26,00 | 52 |
| | | комплект | | 20537,14 | -- | 41074 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9503,54* | | *19007* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2424,15* | | *4848* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65452* | | | | |
| 5 | Прайс-лист стр.1 | Бактерецидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-10 Q 10м3/час | 2 | 810726,44 | -- | 1621453 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32429,06* | | *64858* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67452,44* | | *134905* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1821216* | | | | |
| 6 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 28 | 1711,99 | 810,51 | 47936 | 22694 | 14889 | 1,05 | 29 |
| | | м трубопровода | | 890,58 | 206,59 | 24936 | 5785 | 40,6 | 0,17 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *531,75* | | *14889* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,50* | | *5026* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67851* | | | | |
| 7 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 28 | 2146,44 | -- | 60100 | -- | 2404 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *85,86* | | *2404* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,58* | | *5000* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67504* | | | | |
| 8 | 13-120101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 13 | 1634,37 | 795,48 | 21247 | 10341 | 6534 | 0,98 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м трубопровода | | 832,05 | 203,51 | 10817 | 2646 | 40,6 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *502,63* | | *6534* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *170,96* | | *2222* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30004* | | | | |
| 9 | 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 13 | 1508,65 | -- | 19612 | -- | 784 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,35* | | *784* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *125,52* | | *1632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22028* | | | | |
| 10 | 13-120101-0208 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 20 | 1617,90 | 790,30 | 32358 | 15806 | 9948 | 0,97 | 19 |
| | | м трубопровода | | 822,72 | 202,06 | 16454 | 4041 | 40,6 | 0,17 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,42* | | *9948* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *169,23* | | *3385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *45691* | | | | |
| 11 | 23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | 20 | 1512,99 | -- | 30260 | -- | 1210 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,52* | | *1210* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *125,88* | | *2518* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33988* | | | | |
| 12 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,028 | 48309,35 | -- | 1353 | -- | 754 | 51,50 | 1 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 1083 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26919,52* | | *754* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6018,31* | | *169* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2275* | | | | |
| 13 | 11-220701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,013 | 44115,54 | -- | 574 | -- | 348 | 51,50 | 1 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 503 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26751,77* | | *348* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5669,38* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *995* | | | | |
| 14 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,02 | 41104,60 | -- | 822 | -- | 533 | 51,50 | 1 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 774 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26631,33* | | *533* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5418,87* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1463* | | | | |
| 15 | 13-121203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 6 | 8352,33 | 574,32 | 50114 | 3446 | 21287 | 9,00 | 54 |
| | | шт. | | 7547,94 | 63,23 | 45288 | 379 | 40,6 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3547,83* | | *21287* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *952,01* | | *5712* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77113* | | | | |
| 16 | 23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 6 | 71165,17 | -- | 426991 | -- | 17080 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2846,61* | | *17080* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5920,94* | | *35526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *479596* | | | | |
| 17 | 13-121203-0204 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм. Монтаж оборудования | 3 | 8149,49 | 499,95 | 24448 | 1500 | 10504 | 9,00 | 27 |
| | | шт. | | 7456,77 | 63,23 | 22370 | 190 | 40,6 | 0,07 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *3501,22* | | *10504* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *932,06* | | *2796* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37748* | | | | |
| 18 | 23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 2 | 52253,95 | -- | 104508 | -- | 4180 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2090,16* | | *4180* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4347,53* | | *8695* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *117383* | | | | |
| 19 | 23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 1 | 51425,50 | -- | 51426 | -- | 2057 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2057,02* | | *2057* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4278,60* | | *4279* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57762* | | | | |
| 20 | 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 3 | 2013,86 | -- | 6042 | -- | 242 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,55* | | *242* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,55* | | *503* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6786* | | | | |
| 21 | 23-020101-0615 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х3,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1035,14 | -- | 2070 | -- | 83 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,41* | | *83* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,12* | | *172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2325* | | | | |
| 22 | 23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 3 | 556,24 | -- | 1669 | -- | 67 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,25* | | *67* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,28* | | *139* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1875* | | | | |
| 23 | 23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 1 | 638,14 | -- | 638 | -- | 26 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,53* | | *26* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,09* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *717* | | | | |
| 24 | 23-020101-1027 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 80х65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 369,20 | -- | 738 | -- | 30 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,77* | | *30* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,72* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *829* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23-020101-0183 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 4 | 1387,42 | -- | 5550 | -- | 222 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,50* | | *222* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,43* | | *462* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6234* | | | | |
| 26 | 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 6 | 687,65 | -- | 4126 | -- | 165 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *165* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,21* | | *343* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4634* | | | | |
| 27 | 23-020101-0165 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 6 | 538,14 | -- | 3229 | -- | 129 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,53* | | *129* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,77* | | *269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3627* | | | | |
| 28 | 23-020103-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67 | 2 | 1731,47 | -- | 3463 | -- | 139 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *69,26* | | *139* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *144,06* | | *288* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3890* | | | | |
| 29 | 23-020103-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12836-67 | 2 | 1458,88 | -- | 2918 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,36* | | *117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,38* | | *243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3277* | | | | |
| 30 | 13-070401-0101 РСНБ РК 2015 | Насос дренажный. Монтаж оборудования | 1 | 24383,95 | 878,46 | 24384 | 878 | 10446 | 27,00 | 27 |
| | | шт. | | 22370,31 | 59,57 | 22370 | 60 | 40,6 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10446,15* | | *10446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2786,41* | | *2786* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37617* | | | | |
| 31 | 51-020406-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Насос дренажный погружной, Q 6,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., типа КР-150-А-1 | 2 | 33226,00 | -- | 66452 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1329,04* | | *2658* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2764,40* | | *5529* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74639* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 64 | 1715,09 | -- | 109766 | -- | 4391 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,60* | | *4391* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,70* | | *9133* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *123289* | | | | |
| 33 | 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80 | 26 | 1332,01 | -- | 34632 | -- | 1385 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *53,28* | | *1385* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,82* | | *2881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38899* | | | | |
| 34 | 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80 | 26 | 1167,80 | -- | 30363 | -- | 1215 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,71* | | *1215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,16* | | *2526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34104* | | | | |
| 35 | 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 3 | 1193,31 | -- | 3580 | -- | 143 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,73* | | *143* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *99,28* | | *298* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4021* | | | | |
| 36 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2 | 8 | 599,98 | 0,68 | 4800 | 5 | 2492 | 0,65 | 5 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 4033 | 3 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,50* | | *2492* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,92* | | *583* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7875* | | | | |
| 37 | 11-060101-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5.Устройство | 6 | 18730,05 | 889,13 | 112380 | 5335 | 13109 | 3,51 | 21 |
| | | м3 | | 2636,89 | 209,27 | 15821 | 1256 | 48,5 | 0,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2184,80* | | *13109* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1673,19* | | *10039* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135528* | | | | |
| 38 | 13-030110-0102 РСНБ РК 2015 | Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования | 2 | 6474,03 | 1559,85 | 12948 | 3120 | 5057 | 6,00 | 12 |
| | | шт. | | 4914,18 | 460,53 | 9828 | 921 | 40,6 | 0,47 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2528,38* | | *5057* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *720,19* | | *1440* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19445* | | | | |
| 39 | 51-100401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м | 1 | 17610,00 | -- | 17610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *704,40* | | *704* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1465,15* | | *1465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19780* | | | | |
| 40 | Прайс-лист стр. | Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн Н 6 м | 1 | 19487,32 | -- | 19487 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *779,49* | | *779* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1621,35* | | *1621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21888* | | | | |
| 41 | Прайс-лист стр. | Стол компьютерный, габариты 1100х700х750мм | 1 | 11708,90 | -- | 11709 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *468,36* | | *468* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *974,18* | | *974* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13152* | | | | |
| 42 | Прайс-лист стр. | Шкаф для одежды, габариты 1100х450х1800мм | 2 | 26113,38 | -- | 52227 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1044,54* | | *2089* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2172,63* | | *4345* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *58661* | | | | |
| 43 | Прайс-лист стр. | Стул полумягкий, габариты 400х400х450мм | 4 | 3361,04 | -- | 13444 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *134,44* | | *538* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *279,64* | | *1119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15100* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2 | | | Тенге | | | **3 712 195** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **2 024 436** | | | | |
| 2-4-3 на Вентиляция | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-200801-0101 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка | 2 | 2306,17 | 64,20 | 4612 | 128 | 2822 | 2,78 | 6 |
| | | дефлектор | | 2090,35 | 8,91 | 4181 | 18 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1410,92* | | *2822* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *297,37* | | *595* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8029* | | | | |
| 2 | 23-050301-2206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм | 2 | 7993,60 | -- | 15987 | -- | 639 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *319,74* | | *639* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *665,07* | | *1330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17957* | | | | |
| 3 | 11-200101-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 6,9 | 3557,93 | 35,71 | 24550 | 246 | 6442 | 1,62 | 11 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1246,53 | 13,16 | 8601 | 91 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *933,60* | | *6442* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *359,32* | | *2479* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33471* | | | | |
| 4 | 11-200501-0101 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные иликлапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка | 2 | 1230,50 | 37,36 | 2461 | 75 | 1214 | 1,11 | 2 |
| | | заслонка | | 879,15 | 8,91 | 1758 | 18 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *607,06* | | *1214* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,00* | | *294* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3969* | | | | |
| 5 | 23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм | 2 | 3008,59 | -- | 6017 | -- | 241 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *120,34* | | *241* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *250,31* | | *501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6758* | | | | |
| 6 | 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | 0,07 | 646,00 | -- | 45 | -- | 2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,84* | | *2* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,75* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **70 235** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Отопление | | | | | | | | | | |
| 7 | Прайс-лист стр.50 | Печь ПЭТ-4 1,0кВт | 4 | 4211,84 | -- | 16847 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *168,47* | | *674* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *350,42* | | *1402* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18923* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **18 923** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **18 923** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-3 | | | Тенге | | | **89 158** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **18 923** | | | | |
| 2-4-4 на Электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3139,92 | 81,47 | 3140 | 81 | 890 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1696,34 | 19,86 | 1696 | 20 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *889,51* | | *890* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *322,35* | | *322* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4352* | | | | |
| 2 | Прайс-лист стр.37 | Пакетный переключатель ПП3-40М3 | 1 | 5049,99 | -- | 5050 | -- | 202 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *202,00* | | *202* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *420,16* | | *420* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5672* | | | | |
| 3 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | 1 | 3223,71 | 1403,91 | 3224 | 1404 | 1123 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1748,28 | 484,27 | 1748 | 484 | 42,8 | 0,53 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1122,70* | | *1123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *347,71* | | *348* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4694* | | | | |
| 4 | 23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 10705,08 | -- | 10705 | -- | 428 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *428,20* | | *428* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *890,66* | | *891* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12024* | | | | |
| 5 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 2961,38 | 87,12 | 5923 | 174 | 1748 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 1677,32 | 19,86 | 3355 | 40 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *873,90* | | *1748* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *306,82* | | *614* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8284* | | | | |
| 6 | 23-070204-0941 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 8559,69 | -- | 8560 | -- | 342 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *342,39* | | *342* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *712,17* | | *712* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9615* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1359,93 | -- | 1360 | -- | 54 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *54,40* | | *54* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,15* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1528* | | | | |
| 8 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 11 | 1777,51 | 25,29 | 19553 | 278 | 4888 | 1,00 | 11 |
| | | шт | | 838,66 | -- | 9225 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,40* | | *4888* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *177,75* | | *1955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26397* | | | | |
| 9 | 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 3168,13 | -- | 6336 | -- | 253 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *126,73* | | *253* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *263,59* | | *527* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7117* | | | | |
| 10 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 433,74 | -- | 2169 | -- | 87 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,35* | | *87* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,09* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2436* | | | | |
| 11 | 23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 456,51 | -- | 913 | -- | 37 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,26* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,98* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1025* | | | | |
| 12 | 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 1359,93 | -- | 2720 | -- | 109 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *54,40* | | *109* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,15* | | *226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3055* | | | | |
| 13 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | 1 | 4603,09 | 708,59 | 4603 | 709 | 1051 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1748,28 | 198,58 | 1748 | 199 | 42,8 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1050,71* | | *1051* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *452,30* | | *452* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6106* | | | | |
| 14 | 51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012 | 1 | 70225,00 | -- | 70225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2809,00* | | *2809* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5842,72* | | *5843* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78877* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим. | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене | 1 | 10146,79 | 2290,22 | 10147 | 2290 | 4185 | 9,00 | 9 |
| | | шт. | | 7371,27 | 887,83 | 7371 | 888 | 44 | 0,90 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4185,23* | | *4185* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1146,56* | | *1147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15479* | | | | |
| 16 | Прайс-лист стр.38 | Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С | 1 | 6317,75 | -- | 6318 | -- | 253 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *252,71* | | *253* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *525,64* | | *526* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7096* | | | | |
| 17 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 131 | 69,15 | 1,12 | 9059 | 147 | 3284 | 0,06 | 8 |
| | | м | | 49,71 | 0,40 | 6512 | 52 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,07* | | *3284* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,54* | | *987* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13331* | | | | |
| 18 | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 55 | 81,05 | 2,25 | 4458 | 124 | 1618 | 0,07 | 4 |
| | | м | | 58,00 | 0,79 | 3190 | 44 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,41* | | *1618* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,84* | | *486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6562* | | | | |
| 19 | 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 13 | 112,67 | 4,49 | 1465 | 58 | 547 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 82,85 | 1,59 | 1077 | 21 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,09* | | *547* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2173* | | | | |
| 20 | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 133303,67 | -- | 6665 | -- | 267 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5332,15* | | *267* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11090,87* | | *555* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7486* | | | | |
| 21 | 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,06 | 213720,91 | -- | 12823 | -- | 513 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8548,84* | | *513* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17781,58* | | *1067* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14403* | | | | |
| 22 | 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,03 | 362754,30 | -- | 10883 | -- | 435 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14510,17* | | *435* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30181,16* | | *905* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12224* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 555440,35 | -- | 5554 | -- | 222 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22217,61* | | *222* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46212,64* | | *462* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6238* | | | | |
| 24 | 23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,003 | 791761,94 | -- | 2375 | -- | 95 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31670,48* | | *95* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *65874,59* | | *198* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2668* | | | | |
| 25 | 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,001 | 178416,25 | -- | 178 | -- | 7 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7136,65* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14844,23* | | *15* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *200* | | | | |
| 26 | 23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | 0,025 | 272342,28 | -- | 6809 | -- | 272 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10893,69* | | *272* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22658,88* | | *566* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7648* | | | | |
| 27 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 159 | 308,26 | 12,06 | 49014 | 1917 | 15016 | 0,22 | 35 |
| | | м | | 182,28 | 2,18 | 28982 | 347 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *94,44* | | *15016* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,22* | | *5122* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *69152* | | | | |
| 28 | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | 146 | 25,56 | -- | 3732 | -- | 149 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *149* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *310* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4192* | | | | |
| 29 | 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | 13 | 39,86 | -- | 518 | -- | 21 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,59* | | *21* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,32* | | *43* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *582* | | | | |
| 30 | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 20 | 304,93 | 39,58 | 6099 | 792 | 2245 | 0,26 | 5 |
| | | м | | 215,42 | 9,33 | 4308 | 187 | 42,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *112,24* | | *2245* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,37* | | *667* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9011* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | 20 | 176,47 | -- | 3529 | -- | 141 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,06* | | *141* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,68* | | *294* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3964* | | | | |
| 32 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 2 | 323,96 | 3,06 | 648 | 6 | 307 | 0,36 | 1 |
| | | шт. | | 314,69 | 0,79 | 629 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *153,39* | | *307* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,19* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1031* | | | | |
| 33 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 2 | 340,73 | -- | 681 | -- | 27 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,63* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,35* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *765* | | | | |
| 34 | 13-080201-1814 РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | 2 | 1011,98 | 56,18 | 2024 | 112 | 854 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 848,17 | 19,86 | 1696 | 40 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *426,86* | | *854* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *115,11* | | *230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3108* | | | | |
| 35 | 23-061703-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/ | 2 | 1494,30 | -- | 2989 | -- | 120 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,77* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,33* | | *249* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3357* | | | | |
| 36 | 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Коробки соединителная клеммная КС-10 10 клемм | 1 | 326,17 | -- | 326 | -- | 13 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,05* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,14* | | *27* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *366* | | | | |
| 37 | 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 15 | 198,16 | 17,08 | 2972 | 256 | 1029 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 132,56 | 3,77 | 1988 | 57 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,61* | | *1029* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,34* | | *320* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4321* | | | | |
| 38 | 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | 0,011775 | 224713,77 | -- | 2646 | -- | 106 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8988,55* | | *106* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18696,19* | | *220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2972* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13-080206-1602 РСНБ РК 2015 | Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования | 0,001125 | 467155,30 | 46182,73 | 526 | 52 | 123 | 242,00 | -- |
| | | т | | 200504,26 | 3316,30 | 226 | 4 | 42,8 | 3,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *109410,82* | | *123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46125,29* | | *52* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *701* | | | | |
| 40 | 21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/ | 1,125 | 146,57 | -- | 165 | -- | 7 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,86* | | *7* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,19* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *185* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **370 394** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **78 877** | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 41 | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | 2 | 3223,71 | 1403,91 | 6447 | 2808 | 2245 | 2,00 | 4 |
| | | шт. | | 1748,28 | 484,27 | 3497 | 969 | 42,8 | 0,53 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1122,70* | | *2245* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *347,71* | | *695* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9388* | | | | |
| 42 | Прайс-лист стр.37 | Щиток освещения КМПн-1/2 IP54 | 2 | 6397,78 | -- | 12796 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *255,91* | | *512* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *532,30* | | *1065* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14372* | | | | |
| 43 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 1777,51 | 25,29 | 1778 | 25 | 444 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 838,66 | -- | 839 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,40* | | *444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *177,75* | | *178* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2400* | | | | |
| 44 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 433,74 | -- | 434 | -- | 17 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,35* | | *17* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,09* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *487* | | | | |
| 45 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | 2 | 1274,74 | 416,61 | 2549 | 833 | 931 | 0,76 | 2 |
| | | шт. | | 664,35 | 267,42 | 1329 | 535 | 42,8 | 0,35 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *465,74* | | *931* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *139,24* | | *278* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3759* | | | | |
| 46 | 23-070102-1304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ 136 ГОСТ 17677-82 | 2 | 1247,14 | -- | 2494 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *100* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,76* | | *208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2801* | | | | |
| 47 | 13-080305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | 6 | 1690,37 | 448,06 | 10142 | 2688 | 2218 | 0,41 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 358,40 | 320,12 | 2150 | 1921 | 42,8 | 0,43 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *369,64* | | *2218* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,80* | | *989* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13349* | | | | |
| 48 | 23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82 | 5 | 659,20 | -- | 3296 | -- | 132 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,37* | | *132* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,85* | | *274* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3702* | | | | |
| 49 | 23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82 | 1 | 659,20 | -- | 659 | -- | 26 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,37* | | *26* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *54,85* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *740* | | | | |
| 50 | 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | 2 | 3962,31 | -- | 7925 | -- | 317 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *158,49* | | *317* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,66* | | *659* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8901* | | | | |
| 51 | 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 | 0,2 | 520,14 | -- | 104 | -- | 4 | -- | -- |
| | | 10шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,81* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,28* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *117* | | | | |
| 52 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования | 2 | 1006,94 | 115,64 | 2014 | 231 | 894 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 874,14 | 39,72 | 1748 | 79 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *447,05* | | *894* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,32* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3141* | | | | |
| 53 | 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 2 | 7209,60 | -- | 14419 | -- | 577 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *288,38* | | *577* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *599,84* | | *1200* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16195* | | | | |
| 54 | 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36 | 2 | 299,91 | -- | 600 | -- | 24 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,00* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,95* | | *50* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *674* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь E27 | 1 | 1224,06 | -- | 1224 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *48,96* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,84* | | *102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1375* | | | | |
| 56 | 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь E27 | 5 | 615,11 | -- | 3076 | -- | 123 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,60* | | *123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,18* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3455* | | | | |
| 57 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 50 | 69,15 | 1,12 | 3458 | 56 | 1254 | 0,06 | 3 |
| | | м | | 49,71 | 0,40 | 2486 | 20 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,07* | | *1254* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,54* | | *377* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5088* | | | | |
| 58 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 122521,05 | -- | 6126 | -- | 245 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4900,84* | | *245* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10193,75* | | *510* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6881* | | | | |
| 59 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим. | Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 50 | 308,26 | 12,06 | 15413 | 603 | 4722 | 0,22 | 11 |
| | | м | | 182,28 | 2,18 | 9114 | 109 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *94,44* | | *4722* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,22* | | *1611* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21746* | | | | |
| 60 | 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 10мм х 7мм | 50 | 27,68 | -- | 1384 | -- | 55 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,11* | | *55* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,30* | | *115* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1555* | | | | |
| 61 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | 1 | 720,70 | 14,47 | 721 | 14 | 294 | 0,68 | 1 |
| | | шт. | | 594,42 | 1,99 | 594 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *294,30* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,20* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1096* | | | | |
| 62 | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 1 | 423,36 | -- | 423 | -- | 17 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,93* | | *17* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,22* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *475* | | | | |
| 63 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 5 | 297,18 | 2,49 | 1486 | 12 | 703 | 0,33 | 2 |
| | | шт. | | 288,47 | 0,60 | 1442 | 3 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140,55* | | *703* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,02* | | *175* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2364* | | | | |
| 64 | 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный РОНДО А14-116, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 5 | 615,11 | -- | 3076 | -- | 123 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,60* | | *123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,18* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3455* | | | | |
| 65 | 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип У-409 , степень защиты IP44 | 8 | 92,95 | -- | 744 | -- | 30 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,72* | | *30* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,73* | | *62* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *836* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **128 351** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **14 372** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-4 | | | Тенге | | | **498 745** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **93 249** | | | | |
| 2-4-5 на Автоматизация | | | | | | | | | | |
| 1 | 13-110203-0201 РСНБ РК 2015 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении | 4 | 3352,15 | 1135,42 | 13409 | 4542 | 4936 | 2,25 | 9 |
| | | шт. | | 1966,82 | 436,88 | 7867 | 1748 | 44 | 0,44 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1234,02* | | *4936* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *366,89* | | *1468* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19813* | | | | |
| 2 | Прайс-лист | Датчик-реле уровняРОС102-121И | 4 | 37906,52 | -- | 151626 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1516,26* | | *6065* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3153,82* | | *12615* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *170306* | | | | |
| 3 | 13-100408-0504 РСНБ РК 2015 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | 3 | 3112,71 | -- | 9338 | -- | 4180 | 4,00 | 12 |
| | | шт. | | 3005,00 | -- | 9015 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1393,34* | | *4180* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *360,48* | | *1081* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14599* | | | | |
| 4 | 23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробка соединительная КС-10 | 3 | 5830,10 | -- | 17490 | -- | 700 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,20* | | *700* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *485,06* | | *1455* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19645* | | | | |
| 5 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 3 | 308,26 | 12,06 | 925 | 36 | 283 | 0,22 | 1 |
| | | м | | 182,28 | 2,18 | 547 | 7 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *94,44* | | *283* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,22* | | *97* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1305* | | | | |
| 6 | 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм | 3 | 39,86 | -- | 120 | -- | 5 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,59* | | *5* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,32* | | *10* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135* | | | | |
| 7 | 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | 11 | 574,11 | 47,16 | 6315 | 519 | 1450 | 0,29 | 3 |
| | | м | | 240,27 | 4,37 | 2643 | 48 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *131,86* | | *1450* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,48* | | *621* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8387* | | | | |
| 8 | 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | 11 | 98,17 | -- | 1080 | -- | 43 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,93* | | *43* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,17* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1213* | | | | |
| 9 | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 3 | 81,05 | 2,25 | 243 | 7 | 88 | 0,07 | -- |
| | | м | | 58,00 | 0,79 | 174 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,41* | | *88* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,84* | | *27* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *358* | | | | |
| 10 | 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 11 | 112,67 | 4,49 | 1239 | 49 | 463 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 82,85 | 1,59 | 911 | 17 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,09* | | *463* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,38* | | *136* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1838* | | | | |
| 11 | 13-080206-2210 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | 38 | 63,08 | 4,49 | 2397 | 171 | 823 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 41,43 | 1,59 | 1574 | 60 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,67* | | *823* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,78* | | *258* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3478* | | | | |
| 12 | 23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные АКВВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78 | 0,03 | 412279,74 | -- | 12368 | -- | 495 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16491,19* | | *495* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34301,67* | | *1029* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13892* | | | | |
| 13 | 23-060217-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные АКВВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | 0,014 | 288260,27 | -- | 4036 | -- | 161 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11530,41* | | *161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23983,25* | | *336* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4533* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,008 | 216847,89 | -- | 1735 | -- | 69 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8673,92* | | *69* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18041,74* | | *144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1949* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-5 | | | Тенге | | | **261 450** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **170 306** | | | | |
| 2-5на Резервуар для чистой воды V-100м3 (2шт) | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. Покрытие | | | | | | | | | | |
| 20 | 11-070504-0107 РСНБ РК 2015 | Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка | 8 | 1560,01 | 668,95 | 12480 | 5352 | 5364 | 0,98 | 8 |
| | | шт. сборных конструкций | | 784,02 | 157,59 | 6272 | 1261 | 62,1 | 0,19 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *670,53* | | *5364* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,44* | | *1428* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19272* | | | | |
| 22 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | 1,12 | 9008,44 | 4695,95 | 10089 | 5259 | 4399 | 4,93 | 6 |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | | 3896,53 | 1626,51 | 4364 | 1822 | 62,1 | 1,68 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3927,33* | | *4399* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1034,86* | | *1159* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15647* | | | | |
| 23 | 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | 2 | 5709,36 | -- | 11419 | -- | 457 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *228,37* | | *457* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *475,02* | | *950* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12826* | | | | |
| 24 | 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 | 2 | 5627,13 | -- | 11254 | -- | 450 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *225,09* | | *450* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *468,18* | | *936* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12641* | | | | |
| 25 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 2 | 1398,65 | -- | 2797 | -- | 112 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3142* | | | | |
| 26 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | 2 | 1242,63 | 125,23 | 2485 | 250 | 1463 | 1,31 | 3 |
| | | шт. | | 996,58 | 59,37 | 1993 | 119 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *731,68* | | *1463* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *157,95* | | *316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4264* | | | | |
| 27 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 2 | 10020,34 | -- | 20041 | -- | 802 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *400,81* | | *802* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *833,69* | | *1667* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22510* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | 0,41426 | 66176,67 | 3151,65 | 27414 | 1306 | 17588 | 82,10 | 34 |
| | | т конструкций | | 61677,63 | 1176,61 | 25551 | 487 | 60,9 | 1,22 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *42456,42* | | *17588* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8690,65* | | *3600* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48602* | | | | |
| 29 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | 0,41426 | 345850,53 | -- | 143272 | -- | 5731 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13834,02* | | *5731* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28774,76* | | *11920* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160923* | | | | |
| 30 | 11-260101-2101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | 0,2 | 67774,46 | 3341,30 | 13555 | 668 | 3796 | 32,03 | 6 |
| | | м3 изоляции | | 27998,70 | 288,38 | 5600 | 58 | 55,3 | 0,34 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18979,45* | | *3796* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6940,31* | | *1388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18739* | | | | |
| 31 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,12356 | 49997,42 | 18355,66 | 6178 | 2268 | 2523 | 28,90 | 4 |
| | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 2959 | 635 | 60,9 | 5,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20421,62* | | *2523* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5633,52* | | *696* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9397* | | | | |
| 32 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 0,12356 | 339133,35 | -- | 41903 | -- | 1676 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13565,33* | | *1676* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28215,89* | | *3486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47065* | | | | |
| 33 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 12,36986 | 66,18 | 0,83 | 819 | 10 | 153 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 17,04 | 0,17 | 211 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,35* | | *153* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,28* | | *78* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1049* | | | | |
| 34 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 12,36986 | 65,73 | 1,06 | 813 | 13 | 227 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 342 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,32* | | *227* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,72* | | *83* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1123* | | | | |
| | | Гильзы подачи, отвода | | | | | | | | |
| 35 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 2 | 1711,99 | 810,51 | 3424 | 1621 | 1064 | 1,05 | 2 |
| | | м трубопровода | | 890,58 | 206,59 | 1781 | 413 | 40,6 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *531,75* | | *1064* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,50* | | *359* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4846* | | | | |
| 36 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2 | 1692,75 | -- | 3386 | -- | 135 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,71* | | *135* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,84* | | *282* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3803* | | | | |
| | | Ограждение /Ст-1/ | | | | | | | | |
| 37 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,30322 | 49997,42 | 18355,66 | 15160 | 5566 | 6192 | 28,90 | 9 |
| | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 7260 | 1559 | 60,9 | 5,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20421,62* | | *6192* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5633,52* | | *1708* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23060* | | | | |
| 38 | 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | 0,30322 | 397796,81 | -- | 120620 | -- | 4825 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15911,87* | | *4825* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33096,69* | | *10036* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135480* | | | | |
| 39 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 6,97406 | 132,37 | 1,67 | 923 | 12 | 172 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 238 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,70* | | *172* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,57* | | *88* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1183* | | | | |
| 40 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство бетонной обвязки из бетона кл.В10 | 4,16 | 20293,52 | 1052,73 | 84421 | 4379 | 10848 | 4,41 | 18 |
| | | м3 | | 3313,01 | 247,46 | 13782 | 1029 | 48,5 | 0,29 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2607,65* | | *10848* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1832,09* | | *7622* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *102890* | | | | |
| | | Переливное устройство ПУ-1 | | | | | | | | |
| 41 | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 10,4 | 1711,99 | 810,51 | 17805 | 8429 | 5530 | 1,05 | 11 |
| | | м трубопровода | | 890,58 | 206,59 | 9262 | 2149 | 40,6 | 0,17 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *531,75* | | *5530* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,50* | | *1867* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25202* | | | | |
| 42 | 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 10,4 | 1692,75 | -- | 17605 | -- | 704 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,71* | | *704* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,84* | | *1465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19774* | | | | |
| 43 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,00378 | 162657,34 | -- | 615 | -- | 25 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6506,29* | | *25* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13533,09* | | *51* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *691* | | | | |
| 44 | 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | 0,00166 | 185807,57 | -- | 308 | -- | 12 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7432,30* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15459,19* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *346* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | 0,00468 | 188764,49 | -- | 883 | -- | 35 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7550,58* | | *35* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15705,21* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *992* | | | | |
| 46 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 0,23276 | 66,18 | 0,83 | 15 | -- | 3 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 17,04 | 0,17 | 4 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,35* | | *3* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,28* | | *1* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19* | | | | |
| 47 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,23276 | 65,73 | 1,06 | 15 | -- | 4 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,67 | 0,17 | 6 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,32* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,72* | | *2* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21* | | | | |
| | | Дыхательное устройство /Ду-1/ | | | | | | | | |
| 48 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,004 | 401638,31 | 2281,97 | 1607 | 9 | 813 | 361,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 288807,22 | 944,10 | 1155 | 4 | 62,1 | 0,98 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *203198,52* | | *813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48386,95* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2613* | | | | |
| 49 | 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | 4 | 848,81 | -- | 3395 | -- | 136 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,95* | | *136* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,62* | | *282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3813* | | | | |
| 50 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 0,07954 | 72446,82 | 7201,80 | 5762 | 573 | 3210 | 73,60 | 6 |
| | | т конструкций | | 58881,47 | 260,85 | 4683 | 21 | 60,9 | 0,27 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40356,25* | | *3210* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9024,25* | | *718* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9690* | | | | |
| 51 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,04596 | 162657,34 | -- | 7476 | -- | 299 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6506,29* | | *299* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13533,09* | | *622* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8397* | | | | |
| 52 | 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | 0,00282 | 185830,35 | -- | 524 | -- | 21 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7433,21* | | *21* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15461,09* | | *44* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *589* | | | | |
| 53 | 11-200701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | 2 | 2243,61 | 34,99 | 4487 | 70 | 575 | 0,38 | 1 |
| | | зонт | | 306,00 | 8,91 | 612 | 18 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *287,56* | | *575* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *202,49* | | *405* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5467* | | | | |
| 54 | 21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 1654,44 | -- | 662 | -- | 26 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *66,18* | | *26* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,65* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *744* | | | | |
| 55 | 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74 | 0,00058 | 175486,58 | -- | 102 | -- | 4 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7019,46* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14600,48* | | *8* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115* | | | | |
| 56 | 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 | Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5 | 0,4 | 20133,42 | 2614,12 | 8053 | 1046 | 1089 | 4,15 | 2 |
| | | м3 | | 3278,04 | 523,71 | 1311 | 209 | 48,5 | 0,62 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2722,94* | | *1089* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1828,51* | | *731* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9874* | | | | |
| | | Изоляционные работы | | | | | | | | |
| 57 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 65 | 596,04 | 19,20 | 38742 | 1248 | 12201 | 0,36 | 23 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 16197 | 620 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,70* | | *12201* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,70* | | *4075* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55018* | | | | |
| 58 | 21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 | 0,0325 | 128410,22 | -- | 4173 | -- | 167 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5136,41* | | *167* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10683,73* | | *347* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4687* | | | | |
| 59 | 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону | 173,28 | 1104,73 | 47,05 | 191428 | 8154 | 70160 | 0,73 | 126 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 597,89 | 35,01 | 103603 | 6066 | 54,8 | 0,05 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *404,89* | | *70160* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,77* | | *20927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282515* | | | | |
| 60 | 21-130704-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 | 0,08664 | 128410,22 | -- | 11125 | -- | 445 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5136,41* | | *445* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10683,73* | | *926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12496* | | | | |
| 61 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 163,68 | 731,08 | 14,47 | 119663 | 2368 | 20308 | 0,21 | 35 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 29102 | 278 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *20308* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *11198* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *151169* | | | | |
| 62 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство | 78,272208 | 580,27 | 71,04 | 45419 | 5561 | 10240 | 0,24 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 стяжки | | 167,01 | 16,45 | 13072 | 1288 | 56,4 | 0,02 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *130,82* | | *10240* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,89* | | *4453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60111* | | | | |
| 63 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 78,272208 | -85,33 | -5,21 | -6679 | -408 | -468 | -- | -- |
| | | м2 стяжки | | -3,09 | -1,27 | -242 | -100 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,97* | | *-467* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *-7,30* | | *-571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-7718* | | | | |
| 64 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 78,272208 | 547,27 | 18,09 | 42836 | 1416 | 7728 | 0,16 | 12 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 128,42 | 2,58 | 10052 | 202 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *98,73* | | *7728* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,68* | | *4045* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54609* | | | | |
| 65 | 11-120101-1502 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой | 78,272208 | 442,58 | 15,74 | 34641 | 1232 | 5328 | 0,10 | 8 |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 83,68 | 2,18 | 6550 | 171 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,07* | | *5328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,85* | | *3198* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43166* | | | | |
| | | Испытание системы | | | | | | | | |
| 66 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | 200 | 148,90 | 1,61 | 29780 | 322 | 6926 | 0,08 | 16 |
| | | м3 емкости | | 56,08 | 0,76 | 11216 | 153 | 48,5 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,63* | | *6926* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,68* | | *2936* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *39642* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **1 432 504** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5 | | | Тенге | | | **1 432 504** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-6-1 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 12,222 | 73,06 | 66,80 | 893 | 816 | 252 | 0,01 | -- |
| | | м3 грунта | | 6,26 | 22,53 | 77 | 275 | 59,1 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,62* | | *252* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,49* | | *92* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1237* | | | | |
| 2 | 11-010205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 0,378 | 1435,80 | -- | 543 | -- | 355 | 1,94 | 1 |
| | | м3 грунта | | 1435,80 | -- | 543 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *939,93* | | *355* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,06* | | *72* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *970* | | | | |
| 3 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 6,927 | 594,22 | -- | 4116 | -- | 2695 | 0,89 | 6 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 4116 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *2695* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *545* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7355* | | | | |
| 4 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1,6 | 17047,04 | 661,24 | 27275 | 1058 | 1964 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1485 | 246 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1227,43* | | *1964* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1461,96* | | *2339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31578* | | | | |
| 5 | 11-070501-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | 6 | 2444,16 | 1191,75 | 14665 | 7151 | 5142 | 0,94 | 6 |
| | | шт. сборных конструкций | | 740,13 | 435,47 | 4441 | 2613 | 62,1 | 0,45 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *857,01* | | *5142* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *264,09* | | *1585* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21392* | | | | |
| 6 | 11-070501-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | 1 | 3446,85 | 1784,17 | 3447 | 1784 | 1173 | 1,18 | 1 |
| | | шт. сборных конструкций | | 932,07 | 670,12 | 932 | 670 | 62,1 | 0,69 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1172,64* | | *1173* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,56* | | *370* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4989* | | | | |
| 7 | 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 4,073 | 17572,17 | -- | 71571 | -- | 2863 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *702,89* | | *2863* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1462,00* | | *5955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *80389* | | | | |
| 8 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 10,8 | 731,08 | 14,47 | 7896 | 156 | 1340 | 0,21 | 2 |
| | | м2поверхности | | 177,80 | 1,70 | 1920 | 18 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *1340* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *739* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9975* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1 | | | Тенге | | | **157 885** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-6-2 на Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-250130-0102 РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | 5,4 | 20216,89 | 10402,95 | 109171 | 56176 | 41859 | 10,00 | 54 |
| | | т блок-боксов | | 8481,70 | 2891,42 | 45801 | 15614 | 58,7 | 3,09 | 17 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7751,74* | | *41859* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2237,49* | | *12082* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *163113* | | | | |
| 2 | Прайслист | Система очистки воды (СОВ) | 1 | -29511151,77 | -- | -29511152 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1180446,07* | | *-1180446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2455327,83* | | *-2455328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-33146926* | | | | |
| 2 | Прайслист | Система очистки воды (СОВ) /"ТОО Exclusive Story 2019"/ | 1 | 29511151,77 | -- | 29511152 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1180446,07* | | *1180446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2455327,83* | | *2455328* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33146926* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2 | | | Тенге | | | **33 310 039** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **33 146 926** | | | | |
| 2-7-1 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0401 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | 174,3672 | 68,63 | 64,77 | 11966 | 11294 | 3446 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 3,86 | 23,83 | 672 | 4156 | 59,1 | 0,02 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,76* | | *3446* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,07* | | *1233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16645* | | | | |
| 2 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,3928 | 1045,83 | -- | 5640 | -- | 3692 | 1,42 | 8 |
| | | м3 грунта | | 1045,83 | -- | 5640 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *684,64* | | *3692* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,44* | | *747* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10079* | | | | |
| 3 | 11-010201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | 86,4 | 320,36 | 319,07 | 27679 | 27568 | 5832 | -- | -- |
| | | м3 грунтовой подушки | | 1,18 | 87,80 | 102 | 7586 | 59,1 | 0,08 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,50* | | *5832* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,03* | | *2681* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36192* | | | | |
| 4 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 49,28 | 18,95 | 18,95 | 934 | 934 | 242 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 333 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *242* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *94* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1270* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 49,28 | 119,35 | 50,94 | 5881 | 2510 | 2982 | 0,11 | 5 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 3371 | 1097 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *2982* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9572* | | | | |
| 6 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 12,32 | 594,22 | -- | 7321 | -- | 4793 | 0,89 | 11 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 7321 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *4793* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *969* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13083* | | | | |
| 7 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 131,72 | 18,95 | 18,95 | 2496 | 2496 | 646 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 889 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *646* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3394* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **90 234** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8) | | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ(АС-4) | | | | | | | | |
| 8 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 1,23 | 16828,15 | 661,24 | 20699 | 813 | 1499 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 1141 | 189 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1218,68* | | *1499* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1443,75* | | *1776* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23974* | | | | |
| 9 | 11-060101-0202 РСНБ РК 2015 | Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство | 7,29 | 20625,20 | 792,20 | 150358 | 5775 | 19415 | 4,36 | 32 |
| | | м3 | | 3402,50 | 241,96 | 24804 | 1764 | 48,5 | 0,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2663,27* | | *19415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1863,08* | | *13582* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *183355* | | | | |
| 10 | 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,04564 | 129288,69 | -- | 5901 | -- | 236 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5171,55* | | *236* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10756,82* | | *491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6628* | | | | |
| 11 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,00262 | 151678,18 | -- | 397 | -- | 16 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *33* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *446* | | | | |
| 12 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | 0,13476 | 171058,55 | 847,41 | 23052 | 114 | 2033 | 20,00 | 3 |
| | | т | | 16000,40 | 348,76 | 2156 | 47 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15088,86* | | *2033* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14891,79* | | *2007* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27092* | | | | |
| 13 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,13476 | 103448,47 | -- | 13941 | -- | 558 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *4137,94* | | *558* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8606,91* | | *1160* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15658* | | | | |
| 14 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | 0,34 | 26369,27 | 3013,24 | 8966 | 1025 | 1582 | 8,25 | 3 |
| | | м3 | | 6516,59 | 615,74 | 2216 | 209 | 48,5 | 0,72 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4652,32* | | *1582* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2481,73* | | *844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11392* | | | | |
| 15 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | 0,8 | 29037,19 | 3601,56 | 23230 | 2881 | 5595 | 12,49 | 10 |
| | | м3 | | 10348,34 | 1214,10 | 8279 | 971 | 48,5 | 1,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6993,58* | | *5595* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2882,46* | | *2306* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31131* | | | | |
| 16 | 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | 1,54 | 18045,55 | 419,61 | 27790 | 646 | 3565 | 4,05 | 6 |
| | | м3 | | 3016,93 | 141,80 | 4646 | 218 | 48,5 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2315,08* | | *3565* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1628,85* | | *2508* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33864* | | | | |
| 17 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,014 | 175714,56 | -- | 2460 | -- | 98 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7028,58* | | *98* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14619,45* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2763* | | | | |
| | | КОЛОДЕЦ ВК-1(АС-8) | | | | | | | | |
| 18 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 2,39 | 23347,50 | 5904,03 | 55801 | 14111 | 16304 | 8,86 | 21 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 16324 | 5465 | 62,1 | 2,22 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6821,75* | | *16304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2413,54* | | *5768* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77873* | | | | |
| 19 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | 1 | 22222,72 | -- | 22223 | -- | 889 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *888,91* | | *889* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1848,93* | | *1849* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24961* | | | | |
| 20 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | 2 | 18049,70 | -- | 36099 | -- | 1444 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *721,99* | | *1444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1501,74* | | *3003* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40546* | | | | |
| 21 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 1 | 1997,18 | -- | 1997 | -- | 80 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,89* | | *80* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,17* | | *166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2243* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | 1 | 25030,12 | -- | 25030 | -- | 1001 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1001,20* | | *1001* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2082,51* | | *2083* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28114* | | | | |
| 23 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 1 | 1398,65 | -- | 1399 | -- | 56 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *56* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *116* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1571* | | | | |
| 24 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 10020,34 | -- | 10020 | -- | 401 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *400,81* | | *401* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *833,69* | | *834* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11255* | | | | |
| 25 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 16 | 731,08 | 14,47 | 11697 | 231 | 1985 | 0,21 | 3 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 2845 | 27 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *1985* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *1095* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14777* | | | | |
| 26 | 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | 0,292 | 2576,05 | 327,94 | 752 | 96 | 212 | 1,23 | -- |
| | | м2 проемов | | 916,25 | 84,31 | 268 | 25 | 59,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *725,31* | | *212* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *264,11* | | *77* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1041* | | | | |
| 27 | 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,292 | 674,55 | -- | 197 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,98* | | *8* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,12* | | *16* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *221* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **538 904** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 28 | 11-090202-0101 РСНБ РК 2015 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом | 3,1211 | 57511,97 | 22363,48 | 179501 | 69799 | 55246 | 19,00 | 59 |
| | | т конструкций | | 18558,25 | 5757,20 | 57922 | 17969 | 60,9 | 5,96 | 19 |
| | | *Накладные расходы -* | | *17700,91* | | *55246* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6017,03* | | *18780* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *253527* | | | | |
| 29 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 3,1211 | 327490,21 | -- | 1022130 | -- | 40885 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13099,61* | | *40885* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27247,19* | | *85041* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1148056* | | | | |
| 30 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,33598 | 49997,42 | 18355,66 | 16798 | 6167 | 6861 | 28,90 | 10 |
| | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 8045 | 1727 | 60,9 | 5,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20421,62* | | *6861* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5633,52* | | *1893* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25552* | | | | |
| 31 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,33598 | 299949,74 | -- | 100777 | -- | 4031 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *4031* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *8385* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *113193* | | | | |
| 32 | 11-130301-0806 РСНБ РК 2015 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 | 193 | 81,58 | 1,37 | 15745 | 265 | 2433 | 0,02 | 4 |
| | | м2 | | 16,32 | 0,25 | 3150 | 49 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,61* | | *2433* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,54* | | *1454* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19632* | | | | |
| 33 | 11-130301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | 11,21 | 123,21 | 1,24 | 1381 | 14 | 190 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 21,02 | 0,25 | 236 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,92* | | *190* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,21* | | *126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1696* | | | | |
| 34 | 11-130301-0905 РСНБ РК 2015 к=4 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 | 11,21 | 818,76 | 3,33 | 9178 | 37 | 735 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 57,60 | 0,68 | 646 | 8 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,60* | | *735* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,75* | | *793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10706* | | | | |
| 35 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ствол башни/ | 11,21 | 2491,89 | 23,19 | 27934 | 260 | 7135 | 1,15 | 13 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 930,96 | 10,95 | 10436 | 123 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *636,49* | | *7135* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *250,27* | | *2806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37875* | | | | |
| 36 | 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | 15 | 148,90 | 1,61 | 2234 | 24 | 519 | 0,08 | 1 |
| | | м3 емкости | | 56,08 | 0,76 | 841 | 11 | 48,5 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,63* | | *519* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,68* | | *220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2974* | | | | |
| 37 | 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | 15 | 341,34 | 0,54 | 5120 | 8 | 1096 | 0,17 | 2 |
| | | м3 емкости | | 117,58 | 0,25 | 1764 | 4 | 48,5 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *73,09* | | *1096* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,15* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6714* | | | | |
| 38 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | 1 | 2994,56 | 140,10 | 2995 | 140 | 468 | 0,90 | 1 |
| | | шт. | | 745,68 | 37,73 | 746 | 38 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *468,49* | | *468* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,04* | | *277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3741* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **1 623 665** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1 | | | Тенге | | | **2 252 803** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-7-2 на Технологические трубопроводы и арматура | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-120101-0211 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 14 | 1898,03 | 919,14 | 26572 | 12868 | 8127 | 1,14 | 16 |
| | | м трубопровода | | 966,91 | 228,08 | 13537 | 3193 | 40,6 | 0,19 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *580,50* | | *8127* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *198,28* | | *2776* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37475* | | | | |
| 2 | 13-120101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 5 | 1634,37 | 795,48 | 8172 | 3977 | 2513 | 0,98 | 5 |
| | | м трубопровода | | 832,05 | 203,51 | 4160 | 1018 | 40,6 | 0,17 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *502,63* | | *2513* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *170,96* | | *855* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11540* | | | | |
| 3 | 13-120101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 2 | 1486,89 | 682,80 | 2974 | 1366 | 921 | 0,91 | 2 |
| | | м трубопровода | | 773,53 | 176,62 | 1547 | 353 | 40,6 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *460,67* | | *921* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *155,80* | | *312* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4207* | | | | |
| 4 | 13-120101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 2 | 1321,72 | 638,07 | 2643 | 1276 | 811 | 0,79 | 2 |
| | | м трубопровода | | 670,90 | 163,73 | 1342 | 327 | 40,6 | 0,14 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *405,29* | | *811* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,16* | | *276* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3730* | | | | |
| 5 | 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 14 | 2283,05 | -- | 31963 | -- | 1279 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,32* | | *1279* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *189,95* | | *2659* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35901* | | | | |
| 6 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5 | 1966,83 | -- | 9834 | -- | 393 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *78,67* | | *393* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,64* | | *818* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11046* | | | | |
| 7 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2 | 1084,33 | -- | 2169 | -- | 87 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,37* | | *87* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *90,22* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2436* | | | | |
| 8 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2 | 265,47 | -- | 531 | -- | 21 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,62* | | *21* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,09* | | *44* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *596* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 1 | 1715,09 | -- | 1715 | -- | 69 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,60* | | *69* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,70* | | *143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1926* | | | | |
| 10 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 1715,09 | -- | 13721 | -- | 549 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68,60* | | *549* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,70* | | *1142* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15411* | | | | |
| 11 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 875,82 | -- | 1752 | -- | 70 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,03* | | *70* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72,87* | | *146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1968* | | | | |
| 12 | 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | 2 | 455,55 | -- | 911 | -- | 36 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,22* | | *36* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,90* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1023* | | | | |
| 13 | 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 2013,86 | -- | 4028 | -- | 161 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,55* | | *161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,55* | | *335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4524* | | | | |
| 14 | 23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 1 | 1248,79 | -- | 1249 | -- | 50 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,95* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,90* | | *104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1403* | | | | |
| 15 | 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 3 | 1003,64 | -- | 3011 | -- | 120 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,15* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,50* | | *251* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3382* | | | | |
| 16 | 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 687,65 | -- | 1375 | -- | 55 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,51* | | *55* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *57,21* | | *114* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1544* | | | | |
| 17 | 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | 1 | 774,51 | -- | 775 | -- | 31 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,98* | | *31* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,44* | | *64* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *870* | | | | |
| 18 | 13-120108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей | 0,3 | 1822,10 | 80,56 | 547 | 24 | 240 | 2,00 | 1 |
| | | м трубопровода | | 1696,34 | 21,84 | 509 | 7 | 40,6 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *798,37* | | *240* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *209,64* | | *63* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *849* | | | | |
| 19 | 23-010501-1315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0,3 | 2064,38 | -- | 619 | -- | 25 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *82,58* | | *25* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,76* | | *52* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *695* | | | | |
| 20 | 13-121203-0203 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 2 | 6159,44 | 282,00 | 12319 | 564 | 5406 | 7,00 | 14 |
| | | шт. | | 5799,71 | 18,25 | 11599 | 36 | 40,6 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2702,95* | | *5406* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *708,99* | | *1418* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19143* | | | | |
| 21 | 13-121203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 2 | 8352,33 | 574,32 | 16705 | 1149 | 7096 | 9,00 | 18 |
| | | шт. | | 7547,94 | 63,23 | 15096 | 126 | 40,6 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3547,83* | | *7096* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *952,01* | | *1904* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25705* | | | | |
| 22 | 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | 2 | 15087,07 | -- | 30174 | -- | 1207 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *603,48* | | *1207* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1255,24* | | *2510* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33891* | | | | |
| 23 | 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | 2 | 6948,91 | -- | 13898 | -- | 556 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *277,96* | | *556* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *578,15* | | *1156* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15610* | | | | |
| 24 | 13-121203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 2 | 8352,33 | 574,32 | 16705 | 1149 | 7096 | 9,00 | 18 |
| | | шт. | | 7547,94 | 63,23 | 15096 | 126 | 40,6 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3547,83* | | *7096* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *952,01* | | *1904* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25705* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23-041001-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 | 2 | 18255,13 | -- | 36510 | -- | 1460 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *730,21* | | *1460* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1518,83* | | *3038* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41008* | | | | |
| 26 | 13-121203-0203 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 1 | 6159,44 | 282,00 | 6159 | 282 | 2703 | 7,00 | 7 |
| | | шт. | | 5799,71 | 18,25 | 5800 | 18 | 40,6 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2702,95* | | *2703* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *708,99* | | *709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9571* | | | | |
| 27 | 23-041001-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 | 1 | 3417,85 | -- | 3418 | -- | 137 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *136,71* | | *137* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *284,37* | | *284* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3839* | | | | |
| 28 | 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,014 | 983698,19 | 22516,24 | 13772 | 315 | 1760 | 161,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 133393,33 | 385,66 | 1868 | 5 | 62,1 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125747,75* | | *1760* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88755,68* | | *1243* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16775* | | | | |
| 29 | 11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,005 | 739045,30 | 22256,67 | 3695 | 111 | 577 | 160,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 132564,80 | 350,02 | 663 | 2 | 62,1 | 0,33 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *115403,52* | | *577* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68355,91* | | *342* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4614* | | | | |
| 30 | 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,004 | 594974,60 | 22188,80 | 2380 | 89 | 441 | 159,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 133346,94 | 333,06 | 533 | 1 | 62,1 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *110134,88* | | *441* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56408,76* | | *226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3046* | | | | |
| 31 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 6,99 | 299,20 | 0,68 | 2091 | 5 | 1232 | 0,37 | 3 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 287,96 | 0,33 | 2013 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *176,27* | | *1232* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,04* | | *266* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3589* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-2 | | | Тенге | | | **343 023** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-7-3 на Автоматизацию | | | | | | | | | | |
| 1 | 13-120101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования | 2 | 915,66 | 59,96 | 1831 | 120 | 815 | 1,00 | 2 |
| | | м трубопровода | | 848,17 | 29,97 | 1696 | 60 | 40,6 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,41* | | *815* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,85* | | *212* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2858* | | | | |
| 2 | 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 2 | 317,91 | -- | 636 | -- | 25 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,72* | | *25* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,45* | | *53* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *714* | | | | |
| 3 | 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /14М1/ | 2 | 1193,31 | -- | 2387 | -- | 95 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,73* | | *95* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *99,28* | | *199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2681* | | | | |
| 4 | 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 1981,98 | -- | 1982 | -- | 79 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,28* | | *79* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *164,90* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2226* | | | | |
| 5 | 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | 1 | 3388,35 | -- | 3388 | -- | 136 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,53* | | *136* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *281,91* | | *282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3805* | | | | |
| 6 | 13-080206-2104 РСНБ РК 2015 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | 2 | 992,59 | -- | 1985 | -- | 817 | 1,00 | 2 |
| | | ввод | | 828,53 | -- | 1657 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,50* | | *817* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,09* | | *224* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3026* | | | | |
| 7 | 13-110201-0102 РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях | 3 | 1392,38 | -- | 4177 | -- | 2039 | 1,56 | 5 |
| | | шт. | | 1363,66 | -- | 4091 | -- | 44 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *679,71* | | *2039* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *165,77* | | *497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6713* | | | | |
| 8 | ПРАЙСЛИСТ | Манометр ЭКМ-1У | 3 | 12635,51 | -- | 37907 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *505,42* | | *1516* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1051,27* | | *3154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42577* | | | | |
| 9 | 13-080206-1301 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий | 4 | 122,43 | 1,69 | 490 | 7 | 183 | 0,11 | -- |
| | | м | | 91,14 | 0,60 | 365 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *45,73* | | *183* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,45* | | *54* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *727* | | | | |
| 10 | 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,004 | 10804,99 | -- | 43 | -- | 2 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,20* | | *2* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *898,98* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-3 | | | Тенге | | | **65 376** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **42 577** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 на Общестроительные работы (Сторожка) | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 23,6560534 | 69,27 | 64,44 | 1639 | 1524 | 389 | 0,01 | -- |
| | | м3 грунта | | 4,83 | 17,41 | 114 | 412 | 59,1 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,44* | | *389* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,86* | | *162* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2190* | | | | |
| 2 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,4213546 | 1045,83 | -- | 441 | -- | 288 | 1,42 | 1 |
| | | м3 грунта | | 1045,83 | -- | 441 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *684,64* | | *288* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,44* | | *58* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *788* | | | | |
| 3 | 11-010201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | 14,4 | 320,36 | 319,07 | 4613 | 4595 | 972 | -- | -- |
| | | м3 грунтовой подушки | | 1,18 | 87,80 | 17 | 1264 | 59,1 | 0,08 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,50* | | *972* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,03* | | *447* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6032* | | | | |
| 4 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 4,0939264 | 18,95 | 18,95 | 78 | 78 | 20 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 28 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *20* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *8* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *106* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 4,0939264 | 119,35 | 50,94 | 489 | 209 | 248 | 0,11 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 280 | 91 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *248* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *59* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *796* | | | | |
| 6 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 4,0939264 | 51,49 | 40,96 | 211 | 168 | 54 | 0,01 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,73 | 10,35 | 32 | 42 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,17* | | *54* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,17* | | *21* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *286* | | | | |
| 7 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 1,0234816 | 594,22 | -- | 608 | -- | 398 | 0,89 | 1 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 608 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *398* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1087* | | | | |
| 8 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ | 1,8819 | 18,95 | 18,95 | 36 | 36 | 9 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 13 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *9* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49* | | | | |
| 9 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 1,8819 | 119,35 | 50,94 | 225 | 96 | 114 | 0,11 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 129 | 42 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *114* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *27* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *366* | | | | |
| 10 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 1,8819 | 51,49 | 40,96 | 97 | 77 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,73 | 10,35 | 15 | 19 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,17* | | *25* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,17* | | *10* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *132* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **11 828** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8) | | | | | | | | | | |
| 11 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,72 | 16707,98 | 661,24 | 12030 | 476 | 874 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 668 | 111 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1213,87* | | *874* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1433,75* | | *1032* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13936* | | | | |
| 12 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/ | 3,84 | 19553,87 | 813,23 | 75087 | 3123 | 7532 | 2,82 | 11 |
| | | м3 | | 2145,32 | 192,90 | 8238 | 741 | 48,5 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1961,55* | | *7532* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1721,23* | | *6610* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89229* | | | | |
| 13 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,042 | 9979,26 | 896,74 | 419 | 38 | 216 | 11,60 | -- |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 380 | 15 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5151,20* | | *216* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1210,44* | | *51* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *686* | | | | |
| 14 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03204 | 146912,11 | -- | 4707 | -- | 188 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *188* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *392* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5287* | | | | |
| 15 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00996 | 151678,18 | -- | 1511 | -- | 60 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *60* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *126* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1697* | | | | |
| 16 | 11-060301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | 0,01163 | 206864,42 | 1477,15 | 2406 | 17 | 254 | 33,10 | -- |
| | | т | | 26480,66 | 423,13 | 308 | 5 | 48,5 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21844,85* | | *254* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18296,74* | | *213* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2873* | | | | |
| 17 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00963 | 146912,11 | -- | 1415 | -- | 57 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *57* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *118* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1589* | | | | |
| 18 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 151678,18 | -- | 303 | -- | 12 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *25* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *340* | | | | |
| 19 | 11-080101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | 4,56 | 688,02 | 7,16 | 3137 | 33 | 825 | 0,38 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 286,98 | 3,39 | 1309 | 15 | 50,8 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *180,93* | | *825* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *69,52* | | *317* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4279* | | | | |
| 20 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 18,72 | 731,08 | 14,47 | 13686 | 271 | 2323 | 0,21 | 4 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 3328 | 32 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *2323* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *1281* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17289* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **137 206** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ | | | | | | | | | | |
| 21 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | 13,5394 | 17143,49 | 1450,34 | 232113 | 19637 | 35491 | 4,54 | 61 |
| | | м3 кладки | | 3324,42 | 339,27 | 45011 | 4593 | 50,8 | 0,40 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2621,34* | | *35491* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1581,19* | | *21408* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *289013* | | | | |
| 22 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | 35,63 | -185,75 | -- | -6618 | -- | -3761 | -0,22 | -8 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | -185,75 | -- | -6618 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,57* | | *3761* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,31* | | *830* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-2026* | | | | |
| 23 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,03165 | 260577,03 | 1388,52 | 8247 | 44 | 1074 | 56,40 | 2 |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 1393 | 14 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33918,53* | | *1074* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23559,64* | | *746* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10066* | | | | |
| 24 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,02954 | 175714,56 | -- | 5191 | -- | 208 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7028,58* | | *208* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14619,45* | | *432* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5830* | | | | |
| 25 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 | 0,00211 | 175714,56 | -- | 371 | -- | 15 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7028,58* | | *15* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14619,45* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *417* | | | | |
| 26 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона | 0,816 | 17143,49 | 1450,34 | 13989 | 1183 | 2139 | 4,54 | 4 |
| | | м3 кладки | | 3324,42 | 339,27 | 2713 | 277 | 50,8 | 0,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2621,34* | | *2139* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1581,19* | | *1290* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17418* | | | | |
| 27 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | 6,8 | -185,75 | -- | -1263 | -- | -718 | -0,22 | -1 |
| | | м2 стен (без вычета проемов) | | -185,75 | -- | -1263 | -- | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *105,57* | | *718* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,31* | | *158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-387* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/ | | | | | | | | |
| 28 | 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | 0,9 | 28965,99 | 3824,50 | 26069 | 3442 | 5074 | 10,40 | 9 |
| | | м3 | | 8017,26 | 862,16 | 7216 | 776 | 48,5 | 1,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *5637,42* | | *5074* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2768,27* | | *2491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33634* | | | | |
| 29 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,02904 | 13656,15 | 699,65 | 397 | 20 | 204 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 368 | 6 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7040,14* | | *204* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1655,70* | | *48* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *650* | | | | |
| 30 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0222 | 146912,11 | -- | 3261 | -- | 130 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *130* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *271* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3663* | | | | |
| 31 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00684 | 151678,18 | -- | 1037 | -- | 41 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *41* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *86* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1165* | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/ | | | | | | | | |
| 32 | 11-060701-0109 РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | 0,3 | 33425,63 | 2794,41 | 10028 | 838 | 1996 | 13,10 | 4 |
| | | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 2990 | 171 | 48,5 | 0,67 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6652,13* | | *1996* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3206,22* | | *962* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12986* | | | | |
| 33 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,01506 | 13656,15 | 699,65 | 206 | 11 | 106 | 16,88 | -- |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 191 | 3 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7040,14* | | *106* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1655,70* | | *25* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *337* | | | | |
| 34 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0105 | 146912,11 | -- | 1543 | -- | 62 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *62* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *128* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1733* | | | | |
| 35 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00456 | 151678,18 | -- | 692 | -- | 28 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *28* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *58* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *777* | | | | |
| | | АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС | | | | | | | | |
| 36 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/ | 0,78 | 26369,27 | 3013,24 | 20568 | 2350 | 3629 | 8,25 | 6 |
| | | м3 | | 6516,59 | 615,74 | 5083 | 480 | 48,5 | 0,72 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4652,32* | | *3629* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2481,73* | | *1936* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26133* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | 0,022065 | 13250,18 | 1022,48 | 292 | 23 | 147 | 14,94 | -- |
| | | т | | 11952,30 | 227,53 | 264 | 5 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6673,51* | | *147* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1593,90* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *474* | | | | |
| 38 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,016785 | 146912,11 | -- | 2466 | -- | 99 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *99* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2770* | | | | |
| 39 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00528 | 151678,18 | -- | 801 | -- | 32 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *32* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *67* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *900* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **394 614** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11) | | | | | | | | | | |
| 40 | 11-100104-0103 РСНБ РК 2015 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство | 8,41 | 2053,01 | 86,16 | 17266 | 725 | 5386 | 1,19 | 10 |
| | | м2 перекрытия | | 863,83 | 33,81 | 7265 | 284 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *640,38* | | *5386* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *215,47* | | *1812* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24464* | | | | |
| 41 | 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,15 | 26480,64 | -- | 3972 | -- | 159 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1059,23* | | *159* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2203,19* | | *330* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4461* | | | | |
| 42 | 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,3 | 32591,46 | -- | 9777 | -- | 391 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1303,66* | | *391* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2711,61* | | *813* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10982* | | | | |
| 43 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 0,841 | 22498,08 | -- | 18921 | -- | 757 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *899,92* | | *757* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1871,84* | | *1574* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21252* | | | | |
| 44 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0027 | 146912,11 | -- | 397 | -- | 16 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *33* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *446* | | | | |
| 45 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | 8,41 | 580,27 | 71,04 | 4880 | 597 | 1100 | 0,24 | 2 |
| | | м2 стяжки | | 167,01 | 16,45 | 1405 | 138 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *130,82* | | *1100* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,89* | | *478* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6459* | | | | |
| 46 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 8,41 | 85,33 | 5,21 | 718 | 44 | 50 | -- | -- |
| | | м2 стяжки | | 3,09 | 1,27 | 26 | 11 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,97* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,30* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *830* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | **68 892** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15) | | | | | | | | | | |
| 47 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | 0,049 | 63880,39 | 675,43 | 3130 | 33 | 641 | 22,50 | 1 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16618,05 | 305,34 | 814 | 15 | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13080,21* | | *641* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6156,85* | | *302* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4073* | | | | |
| 48 | 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | 0,049 | 6579,68 | 26,89 | 322 | 1 | 57 | 1,88 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 1449,27 | 11,34 | 71 | 1 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1171,57* | | *57* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *620,10* | | *30* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *410* | | | | |
| 49 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | 0,104 | 75227,47 | 903,31 | 7824 | 94 | 1383 | 22,10 | 2 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16182,73 | 357,24 | 1683 | 37 | 59,8 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13295,64* | | *1383* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7081,85* | | *737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9943* | | | | |
| 50 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,104 | 6012,47 | 37,19 | 625 | 4 | 64 | 0,78 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 593,39 | 15,87 | 62 | 2 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,40* | | *64* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *530,55* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *745* | | | | |
| 51 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | 0,026 | 55025,26 | 849,76 | 1431 | 22 | 252 | 13,80 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 11704,75 | 348,76 | 304 | 9 | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9697,33* | | *252* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5177,81* | | *135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1818* | | | | |
| 52 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,026 | 6012,47 | 37,19 | 156 | 1 | 16 | 0,78 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 593,39 | 15,87 | 15 | -- | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,40* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *530,55* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *186* | | | | |
| 53 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы | 0,1862 | 75227,47 | 903,31 | 14007 | 168 | 2476 | 22,10 | 4 |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16182,73 | 357,24 | 3013 | 67 | 59,8 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13295,64* | | *2476* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7081,85* | | *1319* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17801* | | | | |
| 54 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 0,1862 | 6012,47 | 37,19 | 1120 | 7 | 115 | 0,78 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 593,39 | 15,87 | 110 | 3 | 59,8 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *619,40* | | *115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *530,55* | | *99* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1334* | | | | |
| 55 | 11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим. | Покрытие паронепронимаецой пленкой | 16 | 100,69 | 0,18 | 1611 | 3 | 1012 | 0,12 | 2 |
| | | м2 | | 88,51 | 0,08 | 1416 | 1 | 64,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *63,27* | | *1012* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,12* | | *210* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2833* | | | | |
| 56 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 16 | 4014,12 | 61,04 | 64226 | 977 | 14941 | 1,71 | 27 |
| | | м2 | | 1300,88 | 17,38 | 20814 | 278 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *933,80* | | *14941* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *395,83* | | *6333* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *85500* | | | | |
| 57 | 21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА | 0,2 | 20569,74 | -- | 4114 | -- | 165 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *822,79* | | *165* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1711,40* | | *342* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4621* | | | | |
| 58 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 16 | 209,33 | 1,73 | 3349 | 28 | 364 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 22,36 | 0,74 | 358 | 12 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,73* | | *364* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,56* | | *297* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4010* | | | | |
| 59 | 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 3,8 | 1232,76 | -- | 4684 | -- | 187 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,31* | | *187* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,57* | | *390* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5261* | | | | |
| 60 | 11-100102-0205 РСНБ РК 2015 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 4,56 | 1097,70 | 16,34 | 5006 | 75 | 3269 | 1,43 | 7 |
| | | м2 | | 1074,29 | 7,63 | 4899 | 35 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *716,78* | | *3269* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *145,16* | | *662* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8936* | | | | |
| 61 | 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта | 0,116 | 31498,02 | -- | 3654 | -- | 146 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1259,92* | | *146* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2620,64* | | *304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4104* | | | | |
| 62 | 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,036 | 32591,46 | -- | 1173 | -- | 47 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1303,66* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2711,61* | | *98* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1318* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ | 4,56 | 583,99 | 1,57 | 2663 | 7 | 1215 | 0,53 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 425,61 | 0,75 | 1941 | 3 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *266,35* | | *1215* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,03* | | *310* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4188* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5 | | | Тенге | | | **157 081** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 64 | 11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | 2,16 | 2614,73 | 293,98 | 5648 | 635 | 2075 | 1,64 | 4 |
| | | м2 проемов | | 1295,42 | 80,70 | 2798 | 174 | 59,8 | 0,09 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *960,43* | | *2075* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *286,01* | | *618* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8340* | | | | |
| 65 | 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | 2,16 | 7276,41 | -- | 15717 | -- | 629 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *291,06* | | *629* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *605,40* | | *1308* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17653* | | | | |
| 66 | 11-150501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | 2,16 | 3543,58 | 26,87 | 7654 | 58 | 1408 | 1,18 | 3 |
| | | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | 886,48 | 8,91 | 1915 | 19 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *652,04* | | *1408* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *335,65* | | *725* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9787* | | | | |
| 67 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005 | 4 | 428,37 | -- | 1713 | -- | 69 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,13* | | *69* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,64* | | *143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1924* | | | | |
| 68 | 11-100106-0802 РСНБ РК 2015 | Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м | 2,16 | 809,94 | 17,67 | 1749 | 38 | 674 | 0,59 | 1 |
| | | м2 проемов | | 445,80 | 3,99 | 963 | 9 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *312,13* | | *674* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,77* | | *194* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2617* | | | | |
| 69 | 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | 2 | 1229,61 | -- | 2459 | -- | 98 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,18* | | *98* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,30* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2762* | | | | |
| | | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ | | | | | | | | |
| 70 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | 1,84 | 1822,91 | 333,93 | 3354 | 614 | 1069 | 0,90 | 2 |
| | | м2 проемов | | 727,77 | 89,11 | 1339 | 164 | 59,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *580,95* | | *1069* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *192,31* | | *354* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4777* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей | 1,84 | 403,43 | 0,18 | 742 | -- | 338 | 0,36 | 1 |
| | | м2 проемов | | 268,95 | 0,08 | 495 | -- | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *183,45* | | *338* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,95* | | *86* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1166* | | | | |
| 72 | 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 | 1,84 | 14404,82 | -- | 26505 | -- | 1060 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *576,19* | | *1060* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1198,48* | | *2205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29770* | | | | |
| 73 | 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | 1 | 4072,21 | -- | 4072 | -- | 163 | -- | -- |
| | | пара | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *162,89* | | *163* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *338,81* | | *339* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4574* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6 | | | Тенге | | | **83 373** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10) | | | | | | | | | | |
| | | Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2 | | | | | | | | |
| 74 | 11-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение гравием | 6,97 | 149,18 | 22,29 | 1040 | 155 | 297 | 0,07 | -- |
| | | м2 площади уплотнения | | 50,30 | 7,46 | 351 | 52 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,55* | | *297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,34* | | *107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1443* | | | | |
| 75 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,5576 | 18977,62 | 6,26 | 10582 | 3 | 1353 | 3,66 | 2 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 1469 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1353* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *955* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12890* | | | | |
| 76 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 6,97 | 596,04 | 19,20 | 4154 | 134 | 1308 | 0,36 | 2 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 1737 | 66 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,70* | | *1308* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,70* | | *437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5899* | | | | |
| 77 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 6,97 | 3297,48 | 13,91 | 22983 | 97 | 2184 | 0,38 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 279,72 | 6,87 | 1950 | 48 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *313,41* | | *2184* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *288,87* | | *2013* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27181* | | | | |
| 78 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | 7,3185 | 279,43 | 0,54 | 2045 | 4 | 442 | 0,09 | 1 |
| | | м плинтусов | | 77,39 | 0,25 | 566 | 2 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,35* | | *442* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,18* | | *199* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2686* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7 | | | Тенге | | | **50 100** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3) | | | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 79 | 11-100104-0203 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 6,97 | 877,91 | 9,77 | 6119 | 68 | 2477 | 0,67 | 5 |