«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қойшыбек ауылының жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
22.05.2025 ж. № 18-0095/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы»
мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0095/25 от 22.05.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Койшыбек Енбекшиказахского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и
водоснабжения Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актам инжиниринг»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Койшыбек Енбекшиказахского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 03.03.2025 г. № 070340007228/250017/00 (17/25).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 г. №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 26.12.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области»;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) №KZ87VUA01226436 от 13.09.2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»;
постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 67 «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы»;
региональная схема газификации Алматинской области до 2030 года;
распоряжение акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района №82 н/қ от 16.08.2024 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» земельного участка площадью 1,6411 га сроком до 16.08.2029 года на праве ограниченного землепользования (общественный сервитут);
технический отчёт по топографо-геодезическим работам (арх.№0200), выполненный в 2023 году ТОО «Актам-инжиниринг» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18017227 от 17.09.2018 года);
отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (арх.№0200/2023 от 20.07.2023 года), выполненный в июле 2023 года ТОО «Актам-инжиниринг» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 18017227 от 17.09.2018 года);
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» 13.05.2025 года;
протокол дозиметрического контроля гамма-фона №14/ГФ от 21.04.2025 года, выданный ТОО «Sinan engineering»;
протокол измерений содержания радона и продуктов его распада №14/РАД от 21.04.2025 года, выданный ТОО «Sinan engineering»;
письмо Ветеринарного отдела Енбекшиказахского района ГКП «Ветеринарной станции Алматинской области» ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» №200 от

19.04.2024 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства в радиусе 1000 м;

письмо ГУ «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области» №26-02-21/1100-И от 16.09.2024 года о начале строительства во 2 квартале 2025 года согласно утвержденной программе – 071;

письмо ГУ «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области» №35-02-21/581 от 11.04.2025 года о точке подключения газоснабжения села Койшыбек;

письмо ГУ «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области» №35-02-21/582 от 11.04.2025 года о начале строительства в июле 2025 года;

письмо ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района» №52 от 11.04.2024 года о расположении мусорного полигона Байтерекского сельского округа;

справка ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района» №75-53/236 от 10.04.2025 года о численности населения, количестве жилых домов и соцобъектов в селе Койшыбек Енбекшиказахского района;

расчет предельной стоимости строительства, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» 03.10.2024 года.

Технические условия:

технические условия №02-2023-301-3140/2 от 13.11.2023 года, выданные Алматинским производственным филиалом АО «КазТрансГаз-Аймак»;

технические условия №35 от 17.04.2024 года на пересечение кабеля АО «Транстелеком» газопроводом на участке дороги АН-5 (А-19) «Алматы-Хоргос» ПК 41+968, выданные АО «Транстелеком»;

технические условия №01-348-3/2024 от 27.03.2024 года на прокладку газопровода вблизи или в охранной зоне ВОЛС ТУСМ-1, выданные ТУМС-1 АО «Казахтелеком»;

технические условия №KZ48VAQ00004137 от 15.03.2024 года на пересечение газопровода и автодороги А-19 «Алматы – Шелек –Хоргос». км 41+969 справа, выданные Алматинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области» №KZ20VQR00039666 от 27.05.2024 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

письмо ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района» №75-53/243 от 11.04.2025 года о согласовании прохождения трассы газопровода через сухой лог методом горизонтально-наклонного бурения, а также через сухой канал возле въезда в село отрытым способом;

письмо ГКП на ПХВ «Алматы ОблГаз Engineering» №881 от 21.06.2024 года о согласовании рабочего проекта;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № ЗТ-2024-05206634 от 11.09.2024 года о том, что объект не попадает под требование пункта 7 Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан, получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется;

письмо Алматинского областного филиала АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» о согласовании перехода газопровода через автодорогу А-19 «Алматы – Шелек - Хоргос» км 41+969 справа;

план газопровода М1:500 (подводящий газопровод), согласованный Алматинским производственным филиалом АО «КазТрансГаз-Аймак» 28.08.2024 года;

план газопровода М1:500 (внутриплощадные сети газоснабжения) (200/2024-ГСН, лист 5) согласован Алматинским производственным филиалом АО «КазТрансГаз-Аймак» 28.08.2024 года;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ93RRC00063386 от 28.04.2025 года, выданное РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ43VWF00178446 от 17.06.2024 года, выданное РГУ «Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ, с.Койшыбек.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Дүйсебаев Н.О.	KZ30VJE00085987	Соответствует
2	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
4	Наружные слаботочные сети	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
5	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
6	Молниезащита	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
7	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
8	Генеральный план	Мартыненко Е.С.	KZ21VJE00078680	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	918,8	918,8
2	Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа	м	1413,0	1413,0
3	Общая протяженность газопровода среднего давления	м	952,0	952,0
4	Общая протяженность газопровода низкого давления	м	7292,0	7292,0
5	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ	шт.	4	4
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 и прогнозных 2025 годов, в том числе:	млн.тенге	338,849	282,566
	СМР	млн.тенге	273,832	211,986
	оборудование	млн.тенге	3,991	5,711
	прочие	млн.тенге	61,026	64,869
	Из них: на 2024 год (стоимость ПИР) на 2025 год	млн.тенге		 28,304 254,262
7	Продолжительность строительства	месяцев	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Койшыбек Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қойшыбек ауылының жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Сманкулов М.А.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сырмакбаев Р.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Дүйсебаев Н.О.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Мартыненко Е.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области