«Қарағанды облысы Қарағанды қ. 7-магистральға шыға отырып ТЖ вокзалынан Терешкова көшесіне дейін Пичугин к. автомобиль жолын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

21.10.2022 ж. № 01-0537/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Каздорпроект" жауапкершілігі шекеунлі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0537/22 от 21.10.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Пичугина. От ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль г. Караганда Карагандинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Пичугина. От ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль г. Караганда Карагандинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.08.2022 г. № 130940019782/220115/00 (108)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект", лицензия от 21.11.2019г. №№000131 на проектную деятельность II категории.

ГИП – Кузин Ю.Ю. (приказ № 17/1-п от 03 февраля 2020 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на проектирование, ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», от 20 марта 2020 года;

дополнение к заданию на проектирование, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», от 20 сентября 2022 года;

архитектурно-планировочное задание от 12 марта 2021 года № KZ01VUA00383017, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды»;

постановление акимата города Караганда от 4 декабря 2020 года № 76/18 о предоставлении земельных участков ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»;

техническое обследование состояния участка автомобильной дороги по улице Пичугина, утверждённый ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 26 марта 2022 года;

письмо ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 29 сентября 2022 года № 5-4/895 о начале строительно-монтажных работ;

протокол технического совещания под председательством заместителя генерального директора по производству ТОО «ҚАРАҒАНДЫ СУ» от 20 сентября 2022 года;

отчет по топографо–геодезическим изысканиям выполненный в феврале 2020 года ТОО «DesignStroiGroup»;

отчет об инженерно–геологических изысканиях выполненный ТОО «KazGeoSilKon» (лицензия № 19015667 от 24 июня 2019 г.). в 2020 году;

перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых для проектирования, утвержденный ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 21 октября 2022 года.

Технические условия:

ТОО «Қарағанды Су» от 16 февраля 2021 года №09/541 на переустройства водопровода и канализации;

ТОО «Қарағанды Су» от 23 сентября 2022 года №09/2449, дополнения к ТУ №09/541 от 16 февраля 2021 года;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 23 октября 2021 г. №2021-1561 на присоединение электроустановок 0,4 кВ уличного освещения;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 21 января 2021 г. № 24-295 на реконструкцию электрических сетей КЛ-6 кВ;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 18 декабря 2021 г. №ТУ-1987 на присоединение электроустановок 0,22 кВ светофорного освещения;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 30 сентября 2022 г. №2022-1589 на присоединение электроустановок 0,22 кВ светофорного освещения;

ТУ Карагандинский ТУМС ЦРДТ ФАО «Казахтелеком» от 30.09.2020г. №5-138-20/Л, с продлением от 29 декабря 2021 года №26-2-12/10636.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование рабочего проекта от 19 октября 2022 года №5-4/961;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» - согласование типового поперечного профиля от 05 июня 2022 года (чертеж 05-10/2020-АД, лист 1);

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных материалов от 19 октября 2022 года;

УП города Караганда «Отделение административной полиции» - согласование рабочего проекта от 05 октября 2021 года № 01-1-310/9486-и.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Караганда.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует

2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
3	Электроснабжение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
4	Наружные водопровод и канализация	Балгужинов А.А.	KZ41VJE00039132	Соответствует
5	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
6	Генеральный план и транспорт (трасса)	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
9	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
10	Наружное освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
11	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые

				к утверждению
1	Протяженность улицы	км	4,870	
2	Категория улицы	-	Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные	
3	Количество полос движения	шт.	2	2
4	Ширина полосы движения	м	4,0	4,0
5	Ширина проезжей части	м	8,0	8,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный нежесткого типа	
7	Вид покрытия		асфальтобетонный, ЩМА	
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	2995,590 2527,322 18,891 449,337	1931,306 1613,759 8,012 309,535
9	Из них: 2022 год (ПИР и экспертиза) 2023 2024			35,409 1003,028 892,869
10	Продолжительность строительства	мес.	20,0	20,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Пичугина. От ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль г. Караганда Карагандинской области» соответствует требованиям нормативных

правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды облысы Қарағанды қ. 7-магистральға шыға отырып ТЖ вокзалынан Терешкова көшесіне дейін Пичугин к. автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Балгужинов А.А.

Эксперт

Департамент РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области



Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"