«Ақтөбе облысы Қобда ауданының Көк үй ауылына, Жиренқопа ауылына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу (12 ауылды газбен жабдықтау перспективасымен)»

жұмыс жобасы бойынша

13.12.2024 ж. № 04-0395/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Инженерное проектирование» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0395/24 от 13.12.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Кок уй, с.Жиренкопа Кобдинского района Актюбинской области (с перспективой газоснабжения 12 сел)»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Кок уй, с.Жиренкопа Кобдинского района Актюбинской области (с перспективой газоснабжения 12 сел)».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 09.10.2024 г. №061240003738/240133/00 (133).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерное проектирование», лицензия от 08.02.2018 г. №18002597 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 04.12.2023 года;

постановление Акимата Актюбинской области №364 от 20.12.2023 года «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»;

архитектурно-планировочное задание №KZ14VUA01038115, утвержденное руководителем ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 08.12.2023 года;

постановление Акима Кобдинского района №402 от 24.11.2023 года «О предоставлении земельного участка ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» с правом постоянного землепользования на земельные участки общей площадью 294 га для строительства газораспределительных сетей;

гарантийное письмо №07-16/1289 от 12.09.2024 года о том, что земельный акт согласно постановления Акима Кобдинского района №402 от 24.11.2023 года площадью 294 га под газопровод будет оформлен до начала строительно-монтажных работ, выданное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»;

справки о потребителях газа, выданные акимами с/о Кобдинского района;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям №13 от 24.06.2024 года, выполненный ТОО «ГеоТехЦентр» Актобе» (государственная лицензия от 18.04.2022 года №22007391);

технический отчет по топографо-геодезическим работам б/н от 2024 года, выполненный ТОО «Тұрымтай» (государственная лицензия от 20.04.2017 года №17006976);

письмо №07-16/1737 от 13.12.2024 года о том, что перечень прайс-листов и ценовых предложений на оборудование и материалы по рабочему проекту исключен, необходимое оборудования и материалы приняты по сметной нормативной базе, выданное заказчиком;

письмо №07-16/1544 от 07.11.2024 года о том, что начало строительства запланировано на 1 квартал 2025 года.

Технические условия:

№03-КбГХ-2023-00000077 от 24.07.2023 года на подключение к сетям газоснабжения, выданные АО «КазТрансГаз Аймак»;

№02-02/985 от 16.08.2024 года на пересечение газопровода с автодорогой, выданные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо №16-1348 от 24.06.2024 года о том, что не требуется получение разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, выданное АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова»;

письмо - согласование №27-7-01-4/1587 от 07.08.2024 года на рабочий проект, выданное РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов»;

письмо - согласование №02-02/1050 от 28.08.2024 года на рабочий проект, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»;

письмо - согласование №02-04/1068 от 16.08.2024 года на рабочий проект, выданное ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;

письмо - согласование KZ33VQR00040790 рабочего проекта в части промышленной безопасности, выданное РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС Республики Казахстан по Актюбинской области» от 23.08.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Кобдинский район, с. Кок уй, с. Жиренкопа.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Исключен
4	Наружное газоснабжение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Подводящий газопровод	м	126 398	126 398
2	Общая мощность газопровода	м³/час	2358	2358
3	Внутрипоселковые сети	м	21 982	21 982
4	Расход газа на село Кок уй	м³/час	288	288
5	Расход газа на село Жиренкопа	м³/час	578,7	578,7
6	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2025 года	млн. тенге	5 266,465	4 107,993
6.1	в том числе: СМР	млн. тенге	4 479,424	3 467,666
6.2	оборудование	млн. тенге	21,897	6,145
6.3	прочие затраты	млн. тенге	765,144	634,182
7	Нормативный срок строительства	мес.	9,0	9,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Кок уй, с.Жиренкопа Кобдинского района Актюбинской области (с перспективой газоснабжения 12 сел)» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Қобда ауданының Көк үй ауылына, Жиренқопа ауылына жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу (12 ауылды газбен жабдықтау перспективасымен)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бойченко Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям