31	Погрузка, выгрузка грузов автокраном: лесоматериалов, опор в сборе, элементов опор	№1240	1т	45	437	19 665,00
32	Осмотр конструктивных элементов металлической опоры	№1401	шт	24	3293	79 032,00
33	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ,	№1403	км	525	3293	1 728 825,00
34	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№1405	км	162	4611	746 982,00
35	Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 100мм.	№1428	дер.	150	485	72 750,00
36	Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 150мм.	№1429	дер.	80	1005	80 400,00
37	Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 200мм.	№1430	дер.	45	1491	67 095,00
38	Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 250мм.	№1431	дер.	32	1976	63 232,00
39	Обрезка кроны деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли до 400мм.	№1432	дер.	10	2635	26 350,00
40	Проверка состояния работы светильников	№1436	км.тр	650	1986	1 290 900,00
41	Осмотр светильников с лампами люминисцентными: проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекла (только для закрытих светильников)	№1441	шт	320	2101	672 320,00
42	Замена светильника: с люминисцентными лампами	№1448	шт	100	4680	468 000,00
43	Демонтаж светильника: с люминисцентными лампами	№1452	шт	1	1501	1 501,00
44	Монтаж светильника: с люминисцентными лампами	№1456	шт	70	1733	121 310,00
45	Верховой осмотр воздушной линии:	№1498	км.тр	75	10227	767 025,00
46	Выправка опор, рихтовка цоколя	№1508	опора	8	8251	66 008,00
47	Замена и регулировка кронштейнов 1-рожк.: монтаж	№1512	шт	20	839	16 780,00
48	Замена и регулировка кронштейнов 1-рожк.: регулировка	№1513	шт	20	839	16 780,00
49	Замена и регулировка кронштейнов 2-3 рожк.: монтаж	№1516	шт	24	1678	40 272,00
50	Замена и регулировка кронштейнов 2-3 рожк.: регулировка	№1517	шт	24	839	20 136,00
51	Окраска металлических опор,	№1522	м2	435	839	364965,00
52	Окраска арматуры на установленной опоре: кронштейн светильника	№1560	шт	100	1317	131700,00
53	Зарядка однорожкового кронштейна для опор с кабельным вводом	№1597	шт	68	6240	424320,00
54	Фазировка кабеля 0,4 кВ:	№1636				
	определение совпадения фаз	№1637	кабель	210	347	72 870,00
	отключение кабеля	№1638	кабель	210	693	145 530,00
	отсоединение концов кабеля	№1639	кабель	210	1560	327 600,00
	присоединение концов кабеля (вычитанием концов кабеля)	№1640	кабель	210	1560	327 600,00
	включение кабеля	№1641	кабель	210	693	145 530,00
	окончательная проверка фазировки кабеля	№1642	кабель	210	693	145 530,00
55	Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода	№1668	обрыв	17	5200	88 400,00
56	Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	№1671	пролет	52	7627	396 604,00
						22 625 505,40
	Строительные машины и механизмы:					
1	Автогидроподъемники высотой подъема 12м	№864	маш.-ч	240	9859	2 366 160,00
2	Автогидроподъемники высотой подъема 18м	№865	маш.-ч	480	12417	5 960 160,00
3	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	№875	маш.-ч	16	22350	357 600,00
4	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	№880	маш.-ч	88	8569	754 072,00
5	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т	№884	маш.-ч	16	11271	180 336,00
						9 618 328,00
	Материальные ресурсы:					
1	Валик малярный 100мм		шт	3	630	1 890,00
2	Выключатель С-16-227 1кл		шт	4	450	1 800,00