Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 010640001556 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ21070103KSN4814000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87152467476**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KURUK" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, КАЗАХСТАНСКОЙ ПРАВДЫ, 68 БИН 130540008772 БИК KCJBKZKX ИИК KZ568562203116459204 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Проектно-сметная документация по рабочему проекту на строительство придорожной открытой системы водоотвода ливневых стоков в пределах улицы"Шухова" г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети канализации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1
за ДЕКАБРЬ месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-00-01 Востановление и закрепление трассы дороги				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21919**
			из них:				
			прочие затраты	тенге			21919
1	**1**	**СБОРНИК** *ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ т.1601-0204-20 п.29*	**Восстановление и закрепление трассы дороги**	**км**	**0,4**	**54 797**	**21919**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-02 Демонтажные работы				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1084866**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1028200
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*507477*
			машины и механизмы	тенге			3675
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1175*
			перевозки	тенге			52991
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	248		
		Раздел 1.	**Разборка существующих бортовых камней**				**1071960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1021200
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*504016*
			перевозки	тенге			50760
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	246		
2	**1**	**1220-0401-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	**м**	**400**	**2 553**	**1021200**

3	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	40	255	10200
4	3	412-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	520	78	40560
		Раздел 2.	**Разборка существующих тротуаров**				
			из них:				
			затраты на труд рабочих				12906
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			
			машины и механизмы	*тенге*			7000
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			*3461*
			перевозки	*тенге*			3675
			нормативная трудоемкость	тенге			*1175*
				чел.-ч	2		2231
5	4	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нзм. и доп. вып. 28*	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$	25	427	10675
6	5	412-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	28,6	78	2231
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03 Ливневая канализация				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12831518**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4919694
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2395922*
			машины и механизмы	тенге			565192
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*162430*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7232976
			перевозки	тенге			143821
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 109		
		Отдел 2.	**улица Шухова (ЛК2; ПК 0+00-ПК 4+00)**				**12831518**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4919694
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2395922*
			машины и механизмы	тенге			565192
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*162430*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7232976
			перевозки	тенге			143821
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 109		
		Раздел 3.	**Земляные работы**				**1674509**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1403904
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*676200*
			машины и механизмы	тенге			126784
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37900*
			перевозки	тенге			143821
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	314		
			Снятие почвено-плодородного слоя				

7	73	6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 1**	м^3	56	478	26768
8	74	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3км**	т·км	201,6	121	24394
			Выемка грунта				
9	75	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	м^3	188	532	100016
10	76	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3км**	т·км	987	121	119427
			Разработка грунта (доработка под лотки,плиты, бортовой камень и под устройство защиты кабеля				
11	77	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3	130	9 592	1246960
12	78	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м^3	16	9 809	156944
		Раздел 4.	**Левневая канализация**				**11157009**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3515790
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1719722*
			машины и механизмы	тенге			438408
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124530*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7232976
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	795		
			Основание под лоток , укрепление бетом				
13	81	6302-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	м^3	32,5	5 652	183690
			Основание на подсыпку плиты, колодец КГ1, К1				
14	83	6302-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	м^3	6,8	5 652	38434
15	84	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	8,5	7 283	61906
			Основание из песка под лотки ,трубы и швеллер и колодец КГ1				
16	85	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	23,5	5 439	127816
17	86	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	25,85	3 242	83806
			Устройство лотков, плит, швеллера, камня БР				
18	87	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементнымраствором**	м^3 сборных конструкций	20,23	44 502	900275
19	88	ЦЕНОВОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ*	**Лоток 1/2 Л 1-8(2970х420х360)**	шт	119	30 000	3570000
20	89	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	375	3 839	1439625
21	90	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	375	2 634	987750

22	91	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	32 196	3220
23	92	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	45,15	7 922	357678
24	93	212-101-2101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,2	28 975	92720
25	94	212-101-2101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,04	28 975	30134
26	95	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,07	22 151	1551
27	96	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,07	88 455	6192
28	99	1146-0302-0609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2(резка бетонных лотков)	м борозд	23	617	14191
29	103	6201-1102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорог из сборных железобетонных плит, площадь более 3 $м^2$	$м^3$	10,44	3 944	41175
30	104	ЦЕНОВОЕ *ПРЕДЛОЖЕНИЕ*	Плита ИП (300х120х16)	шт	18	63 273	1138914
			Гидроизоляция лотков, швеллера, плит, КГ2 К2				
31	105	1129-0173-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Блоки железобетонные. Устройство обмазочной гидроизоляции	$м^2$ поверхности	591,9	784	464050
			Робратная засыпка				
32	106	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	86,6	4 171	361209
33	107	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	95,26	3 242	308833
34	108	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	86,6	658	56983
			Устройство труб				
35	114	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. *Производство работ вблизидействующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2*	канало-километр трубопровода	0,023	833 045	19160
36	115	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	23	14 727	338721
37	116	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	5	22 033	110165
			Колодец гаситель - 2, К2				
38	120	6302-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,785	84 674	235817
39	126	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,03	25 755	26528
40	127	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 833	6833
41	129	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29 044	58088
42	130	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31 756	31756
43	131	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 280	33280
44	134	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23192

45	135	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,12**	**27 640**	**3317**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03 Ливневая канализация /ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1/				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**604789**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			99944
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48664*
			машины и механизмы	тенге			47682
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15251*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			609867
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
		Отдел 2.	**улица Шухова (ЛК2; ПК 0+00-ПК 4+00)**				**604789**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			99944
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48664*
			машины и механизмы	тенге			47682
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15251*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			609867
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
		Раздел 4.	**Ливневая канализация**				**604789**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			99944
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48664*
			машины и механизмы	тенге			47682
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15251*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			609867
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
			Основание под лоток , укрепление бетом				
47	82	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м³**	**40,825**	**8 795**	**359056**
			Колодец гаситель - 2, К2				
48	122	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**18 474**	**73896**
49	123	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм**	**шт.**	**3**	**11 514**	**34542**
50	124	241-208-1515 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм**	**шт.**	**1**	**29 615**	**29615**
51	125	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,01988**	**3 898 434**	**77501**
52	126	241-117-0109 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм**	**шт.**	**1**	**30 179**	**30179**

	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
Всего по акту:	14 521 173,00	-	21 919,00	14 543 092,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%	1 277 863,22	-	-	1 277 863,22
Итого с общеплощадочными затратами:	15 799 036,22	-	21 919,00	15 820 955,22

	Сметная прибыль 5%	789 951,81	-	-	789 951,81
	Непредвиденные работы и затраты-3%	473 971,09	-	657,57	474 628,66
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 062 959,12**	-	**22 576,57**	**17 085 535,69**
	в том числе на III квартал 2024 70% К=1; IV квартал 2024 30% К=1;	17 062 959,12	-	22 576,57	17 085 535,69
	Итого в прогрозных ценах	**17 062 959,12**	-	**22 576,57**	**17 085 535,69**
0,98	Договорной коэффициент К=0,98	16 721 699,94	-	22 125,04	16 743 824,98
	НДС на 2024 год, - 12 %	-	-	2 009 259,00	2 009 259,00
	ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:	**16 721 699,94**	-	**2 031 384,04**	**18 753 083,98**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KURUK" — **Директор Цветов Султанбек Кабылбекович**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" — **И.о. руководителя Кенжеболатов Асхат Ашенович**
(наименование организации, БИН) (должность, ФИО, подпись)

Технический надзор
ТОО "ИнжинирингГруп" — **Эксперт техничекого надзора Омаров А.Е.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Проектная компания "Автодороги" — **Эксперт авторского надзора Калюжин В.В.**
(наименование организации) (должность, ФИО, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 010640001556 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ21070103KSN4814000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА

Подрядчик: ТОО "KURUK" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, КАЗАХСТАНСКОЙ ПРАВДЫ, 68 БИН 130540008772 БИК KCJBKZKX ИИК KZ568562203116459204 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Проектно-сметная документация по рабочему проекту на строительство придорожной открытой системы водоотвода ливневых стоков в пределах улицы"Шухова" г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области (Корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
БИН 010640001556	БИНБИН 130540008772								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту:		18 753 083,98	18 753 083,98	16 743 824,98				2 009 259,00	18 753 083,98
ИТОГО		**18 753 083,98**	**18 753 083,98**	**16 743 824,98**				**2 009 259,00**	**18 753 083,98**
Полученный аванс		10 081 887,37							
Удержано аванса		10 081 887,37							
в т.ч. за текущее выполнение:		*10 081 887,37*						*1 080 202,22*	*10 081 887,37*
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**21 088 870,69**	**21 088 870,69**	**7 742 139,83**				**929 056,78**	**8 671 196,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KURUK"
(наименование организации)

Директор Нметов Султанбек Кабылбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска
(наименование организации)

И.о. руководителя Кенжеболатов Асхат Арсенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "ИнжинирингГруп"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Омаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)